POHLED JIŽNÍ - NOVÝ STAV
1:100



POHLED ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV
1:100



POHLED SEVERNÍ - NOVÝ STAV
1:100

POHLED VÝCHODNÍ - NOVÝ STAV
1:100



BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁD DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU:

1. OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLNĚ – BARVA TMAVĚ HNĚDÁ
2. FASÁDA – CHELUNĚ ŘEZNÉ ZDIVO
3. FASÁDA – BARVA BÍLÁ
4. SOKL – BARVA KŘEMOVĚ BĚŽOVÁ
5. DŘEVĚNÝ OBKLAD ŘÍMS, IMITACE DVEŘÍ – BARVA TMAVĚ HNĚDÁ

POZNÁMKY:

- V MÍSTĚ, KDE PŘÍČKA NA VÝŠKU S.V. VYCHÁZÍ DO OKENNÍ ZASKLENÉ VÝPLNĚ, BUDE OSAZENO MLÉČNÉ SKLO
- VZHLED A ČLENĚNÍ PROČELÍ BUDE ZACHOVÁNO, OPRAVENO V NUTNÉM ROZSAHU.
- BAREVNOST OBJEKTU BUDE SHODNÁ SE STÁVAJÍCÍM STAVEM
- NESOUČÁSTNÉ VNĚJŠÍ ÚPRAVY BUDOU LOKÁLNĚ ODSTRANĚNY A OMYTY, NÁSLEDNĚ BUDOU DOPLNĚNY VÁPENNÝM OMÝVÁNÍM S PŘÍSADOU PROTIVZDUŠ. PŘÍSADY.
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU VYMĚNĚNY ZA POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH.
- FASÁDA BUDE OPATŘENA PROMÁVNOU SILIKONOKRYTOVOU OMÍTKOU
- VEŠKERÉ BAREVNÉ VZORKY BUDOU VZÁJEMNĚ ODSOUHLASENY S INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

LEGENDA:

1. STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA ŠTUKOVANÁ (ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK A VYSPRAVENÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU), OMÍTNUTÁ FASÁDA OPATŘENA NOVÝM S SILIKONSILIKÁTOVÝM POJIVEM , BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ
2. STÁVAJÍCÍ ŘEZNÉ CHELUNĚ ZDIVO MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, PROŠKÁRNUTÍ A VYSPRAVENÍ SPÁR
3. NOVÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN + OCHRANNÝ NÁTĚR, BAREVNÝ ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÝ OBKLAD BUDE MONTOVÁN NA DŘEVĚNÝ ROŠT, OSAZENÝ DO NAVÝ ZDIVA
4. STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z PVC FÓLIE –BEZE ZMĚN.
5. NOVÁ PLASTOVÁ OKNA V PROVEDENÍ EURO + SÍTĚ PROTI HMYZU A STÍNÍCÍ ŽALUZIE, BAREVNÝ ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÝ
6. NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU, BAREVNÝ ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÝ
7. STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVANÁ (ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK A VYSPRAVENÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU), OMÍTNUTÁ FASÁDA OPATŘENA NOVÝM SILIKONSILIKÁTOVÝM STĚRKOVÝM NÁTĚRem, BAREVNÝ ODSTÍN BĚŽOVÝ
8. STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ OBKLAD ŘÍMSY – BEZE ZMĚN
9. STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ SLOUPEK OBROUŠEN, OČIŠTĚN A OPATŘEN NOVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI BIOLOGICKÉ A POVĚTRNOSTNÍ DEGRADACI, BAREVNÝ NÁTĚR – ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÝ
10. NOVÉ ŘEZNÉ CHELUNĚ ZDIVO – ZALICOVANÉ SPÁRY SE STÁVAJÍCÍM ŘEZNÝM ZDIVEM
11. NOVÝ OBKLAD STĚN, U SPRCH POUŽIT KERAMICKÝ GLAZOVANÝ OBKLAD, VZHLEDOVĚ TOTOŽNÝ S ŘEZNÝM ZDIVEM
12. NOVÉ DŘEVĚNÉ A HLINÍKOVÉ DVEŘE V PROVEDENÍ EURO, BAREVNÝ NÁTĚR ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÝ
13. NOVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ – OCELOVÝ RÁM S ŽALUZIÍ + SÍTĚ PROTI HMYZU, OCELOVÉ PRVKY OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM, BAREVNÝ ODSTÍN HNĚDÝ
14. NOVÝ OBKLAD STĚN, POUŽÍT CHELUNĚ OBKLADOVÝ PÁSEK, VZHLEDOVĚ TOTOŽNÝ S ŘEZNÝM ZDIVEM

±0,000= ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.	**Ing.Josef Krejčí**		**tel : 389 822 662**
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779	**PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ**		**mobil : 602 414 753**
Investor :	**Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01**		**www.atelier4projekt.cz**
Účastníci řízení :	**Technické služby Třeboň, s.r.o., Rybářská 811, Třeboň II, 37901 Třeboň**		
Akce :	**STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PLÁŽE, TŘEBOŇ p.č. 1911/8, k.ú. Třeboň [778230]**		
Místo stavby :			
objekt	**POHLEDY - NOVÝ STAV**		
stupeň :			
Zodpovědný projektant:	Projektant:	Vypracoval :	
Ing. Josef Krejčí	**Ing. Josef Krejčí**		
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	**Radek Skoclež, DiS.**		
Číslo zakázky :	datum : 03.2016	formát : 4 x A4	měřítko : 1:100
	pro výběr zhotovitele		Číslo výkresu : **D 1.1.8**