VÝPIS OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
O/1	m1:100 2750/13300 	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA, VYBRANÁ OKNA SKLÁPĚCÍ, BARVA ČERVENÁ	1	izol. trojsklo čiré Uw=1,0W/m2K "pro celé okno"	kování bude součástí dodávky stejně jako povrchová úprava kolem rámů osadit parotěsnící pásek, těsnění rámů - dodávka výrobce rám s mikroventilací prosklená stěna uzpůsobena dle stávajícího provedení včetně sklopných oken

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

VÝPIS VNĚJŠÍCH PARAPETŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/1	DL=960	RŠ = 480 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	12	
K/2	DL=1560	RŠ = 480 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	2	
K/3	DL=960	RŠ = 480 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	12	
K/4	DL=960	RŠ = 480 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	2	
K/5	DL=1610	RŠ = 480 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	
K/6	DL=1560	RŠ = 480 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	

REFERENČNÍ OBRÁZEK

- Veškeré klempířské prvky budou provedeny se všemi potřebnými prvky a doplňky (zděře, kolena, výtokové armatury, lapače splavenin v úrovni terénu, háky, kotevní materiál, ...). S ohledem na tl. zateplovacího systému nutno upravit vedení dešť.kanalizace .

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Dále budou překontrolovány počty jednotlivých parapetů.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
VE VÝPISE VNĚJŠÍCH PARAPETŮ JE ŠÍŘKA PARAPETU POČÍTÁNA JAKO SVĚTLÁ ŠÍŘKA OTVORU + JE PŘIPOČTEN PŘESAH NA OBOU STRANÁCH A ZAPUŠTĚNÍ DO OSTĚNÍ. RŠ JE HLOUBKA PARAPETU + 100 MM.

VÝPIS OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

ZÁKLADNÍ POPIS (NENÍ–LI U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UVEDENO JINAK):
PLASTOVÁ OKNA:
KONSTRUKCE: SYSTÉMOVÁ PLASTOVÁ OKNA, ÚPRAVA DLE POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY 369/2001 Sb.
- MIN. STAVEBNÍ HLOUBKA PROFILU (RÁM I KŘÍDLO) JE 73 MM
- MIN. 5 UZAVŘENÝCH KOMOR V JEDNÉ OSE RÁMU I KŘÍDLA
- PROFILY V "A" TŘÍDĚ
- VŠECHNY HLAVNÍ PROFILY (RÁMY KŘÍDLA, SLOUPKY) BUDOU Z PRVOPLASTU, BEZ RECYKLOVANÉHO PVC.
- MIN. STAVEBNÍ HLOUBKA PODKLADOVÁ RESP. PARAPETNÍ LIŠTY JE 55 MM
- TĚSNĚNÍ (RÁM I KŘÍDLO) NAVLÍKANÉ, NE SVAŘOVANÉ
- HLOUBKA ZASKLÍVACÍ POLODRÁŽKY MIN. 25 MM
- VE SKLE BUDE PLASTOVÝ (TZV. "TEPLÝ") MEZISKELNÍ RÁMEČEK
- VÝZTUHY RÁMŮ I KŘÍDEL POZINKOVANÉ, MIN. SÍLA 1,5 MM
- KOVÁNÍ OKEN CELOOBVODOVÉ, 2X BEZPEČNOSTNÍ KAMENY, OSTATNÍ UZAVÍRACÍ BODY VALIVÉ – NE KLUZNÉ, MIKROVENTILACE, POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, ZDVIHAČ KŘÍDLA, ČTYŘPOLOHOVÁ KLIKA
- ZASKLENÍ – ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO (V PŘÍPADĚ DVEŘÍ BEZPEČNOSTNÍ)
- BARVA: BÍLÁ Z OBOU STRAN
- TEPELNÁ IZOLACE: PRO OKNA MAX. UW=1,0 W/M2K)
- ZVUKOVÁ IZOLACE: TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST RW=MIN. 34 DB PRO CELÉ OKNO (NENÍ–LI UVEDENO JINAK)

- VÝROBA OKEN A DVEŘÍ BUDE ZAHÁJENA PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH OKENNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.
- TECHNICKÝ POPIS K JEDNOTLIVÝM OKNŮM DODÁ VÝROBCE REALIZAČNÍ FIRMĚ.
- ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ JE PATRNÝ Z DOLOŽENÝCH SCHÉMAT – POHLED Z VENKU

POZNÁMKY:

- Okótovaná schémata ve výpisech jsou kresleny při pohledu z venku.
- Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
- Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
- DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
- Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci.

- Bude dodržena požární odolnost výplní otvorů – dle stávajícího stavu !!!

POZN.VNITŘNÍ DISPOZICE NEBUDE PLÁNOVANÝM ZÁSAHEM DOTČENA.

JK-STAVPROJEKT, s.r.o. Ing.Josef Kregl tel : 389 822 663
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779 PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ mobil : 602 414 723
www.atelier-kregl.cz

Vlastník :	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň
Uživatel :	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň
Akce :	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DPS TŘEBOŇ
Místo stavby :	parcelní číslo 613/2, 623/2; k.ú. Třeboň [770230]
objekt:	DPS TŘEBOŇ CHELČICKÉHO 1
obsah :	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ
Zodpovědný projektant:	Ing. Josef Kregl, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Projektant :	Ing. Josef Kregl
Vypracoval :	
vyhotoveno :	
razítko autorizace :	
číslo zakázky :	
stupeň PD :	PROVÁDĚCÍ
datum :	12.2015
formát :	
měřítko :	
číslo výkresu :	D 1.1.21