ŘEZ 4-4 - NOVÝ STAV
1:50


SPÁD ATIKY 3,0%, Z HORNÍHO LÍCE BUDE PROVEDENO OPLÁŠTĚNÍ Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK. HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA, SEPARAČNÍ VRSTVA BUDE VYTAŽENA AŽ NA HORNÍ PLOCHU KORUNY ATIKY. OPLECHOVÁNÍ ATIK POD PVC HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU BUDE Z POPLASTOVANÝCH PLECHŮ.
PRO SPODNÍ PAROTĚSNÍCÍ A VZDUCHOTĚSNÍCÍ VRSTVU BUDE SLOUŽIT STÁVAJÍCÍ HYDROI. PÁS
SPÁD ATIKY 3,0%, Z HORNÍHO LÍCE BUDE PROVEDENO OPLÁŠTĚNÍ Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK. HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA, SEPARAČNÍ VRSTVA BUDE VYTAŽENA AŽ NA HORNÍ PLOCHU KORUNY ATIKY. OPLECHOVÁNÍ ATIK POD PVC HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU BUDE Z POPLASTOVANÝCH PLECHŮ.
S.3.2
S.3.1
S.3.2
S.1.1
S.1.1
+13,600
+13,300
+12,500
+12,200
+12,080
+13,600
+13,300
+12,500
250
50
800
30
480
180
500
250
180
50
250
550
250
30
A

LEGENDA MATERIÁLŮ:

☐	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
▨	DOZDÍVKA ATIKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
▦	STŘEŠNÍ IZOLACE – EXPANDOVANÝ POLYSTYREN
▩	IZOLANT– MINERÁLNÍ VATA TL.180MM– OBECNÉ ZNAČENÍ DO ÚROVNĚ SOKLU POUŽIT SOKLOVÝ PERIMETRICKÝ POLYSTYREN TL.150MM S DRÁŽKAMI DOVNITŘ OSTĚNÍ A PARAPETY OKEN A DVEŘÍ ZATEPLENY 30MM FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATY
⩘	SOKLOVÝ IZOLANT– EPS PERIMETR TL.150MM– OBECNÉ ZNAČENÍ DO ÚROVNĚ SOKLU POUŽIT SOKLOVÝ PERIMETRICKÝ POLYSTYREN TL.150MM S DRÁŽKAMI DOVNITŘ OSTĚNÍ A PARAPETY OKEN A DVEŘÍ ZATEPLENY 30MM FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATY

LEGENDA:

Ⓐ	VNITŘNÍ DISPOZICE PŘEVZATY Z PŮVODNÍ ARCHIVNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BEZ OVĚŘENÍ

POZNÁMKY :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM – DLE ARCHIVNÝCH VÝKRESŮ PŘEDPOKLAD MONOLITICKÝ MONTOVANÝ S OBVODOVÝM DOZDĚNÍM
- VNITŘNÍ DISPOZICE NEBUDE PLÁNOVANÝM ZÁSAHEM DOTČENA.
- BUDE PROVEDENA VÝMALBA CELÉ STĚNY, KDE BUDOU MĚNĚNY VÝPLNĚ OTVORŮ.
- BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ S PODKLADEM NESOUDRŽNÉ VNĚJŠÍ OMÍTKY A KABŘINCOVÝ OBKLAD. PŘED SAMOTNÝM ZATEPLOVÁNÍM TYTO PLOCHY VYSPRAVENY JÁDROVOU OMÍTKOU.
- FASÁDA BUDE PŘED ZATEPLENÍM OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU , VYSPRAVENA A NAPENETROVÁNA.
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VÝPLNÍ OTVORŮ, KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ VÝROBNÍ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
- VENKOVNÍ KONSTRUKCE (VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ) BUDOU OČIŠTĚNY A ODMAŠTĚNY. NA ZÁVĚR BUDOU OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM V POŽADOVANÉM ODSTÍNU.
- STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍČEK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC V MÍSTECH NEZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE NOVĚ PŘESPÁDOVÁN OD OBJEKTU. CHYBĚJÍCÍ NEBO POŠKOZENÉ PRVKY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI.
- VEŠKERÉ PRVKY NA FASÁDĚ BUDOU DEMONTOVÁNY A PO OSAZENÍ OPĚT NAVRÁCENY NA PŮVODNÍ MÍSTO.
- POUŽITÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE ŘEŠEN JAKO KOMPL. CERTIFIKOVANÁ SKLADBA VČ.VŠECH POŽADOVANÝCH TYPOVÝCH DETAILŮ A DOPLŇKŮ.

2. V RÁMCI NOVÉHO ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ ROVINY A TÍM ZMĚNY TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ NUTNO PROVÉDENÍ SOND PRO OVĚŘENÍ MOCNOSTI STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE, TATO IZOLACE DO MAXIMÁLNÍ TLOUŠKY 140 MM ZAJISTÍ PROSTOR POD PAROTĚSNOU ZÁBRANOU BEZ KONDENZACE

±0,000= ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779
Ing.Josef Kregl
PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ
tel : 389 822 663
mobil : 602 414 723
www.atelier-kregl.cz

Vlastník : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň
Uživatel : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň
Akce : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DPS TŘEBOŇ
Místo stavby : parcelní číslo 613/2, 623/2; k.ú. Třeboň [770230]
vyhotoveno :
razítko autorizace :
objekt: DPS TŘEBOŇ CHELČICKÉHO 1
obsah : ŘEZ 4-4 - NOVÝ STAV
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Projektant : Ing. Josef Kregl
Vypracoval :

číslo zakázky :	stupeň PD :	datum :	formát :	měřítko :	číslo výkresu :
	PROVÁDĚCÍ	12.2015	8 x A4	1:50	D 1.1.13