

SO 101

HIP:	VP:	WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant: Ing. Michal Šedivý	Kontroloval: Richard Šindelář	Zodp. projektant: Ing. Michal Šedivý			
Stavebník: Město Třeboň			Č. zakázky:	945	Paré č.:
Obec: Třeboň			Datum:	03/2018	
Stavba: Třeboň, Krokova ulice - 2. část			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	PDPS	
Příloha: Výkaz výměr			Číslo arch.: 27/17	Číslo přílohy: C 1.7	

SO 101 - Výkaz výměr

výkop	[m ³]	129.34
násyp	[m ³]	1.96
dodatečný násyp	[m ³]	2.03
odhumusování tl. 100 mm	[m ²]	35.66
ohumusování tl. 100 mm	[m ²]	60.82
z toho podsadba kakostu odénkatého	[m ²]	22.70
odstraněná konstrukce vozovky, tl. 300 mm - kryt AB	[m ²]	1045.28
odstraněná konstrukce chodníku, tl. 200 mm - ZD	[m ²]	16.08
odstraněná konstrukce chodníku, tl. 200 mm - AB	[m ²]	515.47
odstraněná konstrukce vozovky, tl. 300 mm - přídlažba	[m ²]	7.24
výměna zeminy v aktivní zóně, tl. 300 mm	[m ³]	261.93
betonový obrubník silniční (vytrhání)	[m]	354.77
betonový obrubník záhonový (vytrhání)	[m]	4.66
nová konstrukce vozovky, tl. 390mm, kryt ACO	[m ²]	737.16
nová konstrukce park. pásu, tl. 390mm, kryt dlažba červená	[m ²]	151.53
nová konstrukce park. pásu, tl. 390mm, kryt dlažba šedá	[m ²]	49.67
nová kce rampy a chod. přejezdu, tl. 390mm, kryt dlažba šedá	[m ²]	42.46
z toho plocha varovných a signálních pásů - ZD	[m ²]	15.54
nová kce chodníku mimo obytnou zónu, tl. 290mm, kryt dl. šedá	[m ²]	35.66
z toho plocha varovných a signálních pásů - ZD	[m ²]	2.96
nová kce chodníku v obytné zónu, tl. 320mm, kryt dl. žlutá	[m ²]	500.60
silniční obrubník betonový	[m]	48.44
chodníkový obrubník betonový	[m]	477.27
parkový obrubník betonový	[m]	20.52
řezání asfaltového krytu tl. do 100 mm	[m]	55.72
vodorovné DZ V 10a	[m]	16.00
vodorovné DZ V 12a (žlutá barva)	[m]	60.94
nové svislé DZ	[ks]	4.00
sloupky pro nové svislé DZ	[ks]	4.00
zrušené DZ	[ks]	1.00
nová uliční vpust	[ks]	7.00
přípojky DN200	[m]	23.36
přípojky DN100	[m]	10.27
drenáž DN100	[m]	215.45
odvodňovací žlab N100	[m]	9.50
zrušená uliční vpust	[ks]	2.00
náhradní výsadba	[ks]	4.00
zabloubení kabelu CETIN	[m]	150.00

SO 101 - Výkaz kubatur

staničení	výkop	násyp	dod. násyp	výkop	násyp	dod. násyp
[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]
13.62	0.84	0.01	0.04			
				1.67	0.02	0.04
15.72	0.75	0.01	0.00			
				6.20	0.08	0.00
25.72	0.49	0.00	0.00			
				4.38	0.14	0.00
34.00	0.57	0.03	0.00			
				3.74	0.34	0.00
41.50	0.43	0.06	0.00			
				2.82	0.13	0.00
46.00	0.83	0.00	0.00			
				3.54	0.00	0.00
50.00	0.94	0.00	0.00			
				3.17	0.00	0.00
53.25	1.01	0.00	0.00			
				6.58	0.01	0.00
61.00	0.69	0.00	0.00			
				3.06	0.01	0.00
65.50	0.67	0.00	0.00			
				8.03	0.14	0.00
79.00	0.52	0.02	0.00			
				2.09	0.17	0.00
84.00	0.32	0.05	0.00			
				0.63	0.12	0.00
86.00	0.31	0.07	0.00			
				7.59	0.38	0.00
97.00	1.07	0.00	0.00			
				5.17	0.01	0.00
102.00	1.00	0.00	0.00			
				10.17	0.02	0.00
115.00	0.56	0.00	0.00			
				6.36	0.02	0.00
125.50	0.65	0.00	0.00			
				6.64	0.01	0.00
134.25	0.87	0.00	0.00			
				6.06	0.00	0.01
141.00	0.92	0.00	0.00			
				2.76	0.00	0.00
143.75	1.09	0.00	0.00			
				2.36	0.00	0.00
146.00	1.01	0.00	0.00			
				7.96	0.04	0.00
155.46	0.67	0.01	0.00			
				3.17	0.08	0.00
161.00	0.48	0.02	0.00			
				9.04	0.11	0.00
171.42	1.26	0.00	0.00			
				3.23	0.00	0.03
174.15	1.11	0.00	0.02			
				2.91	0.00	0.03
176.86	1.04	0.00	0.00			