


P2_{U2} 0.0450 km



POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ OBRUBA BUDE VYJMUTÁ A USAZENA DO NOVÉHO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU TŘÍDY C 20/25n
- PO CELÉ DÉLCE CHODNÍKŮ BUDE PO KRAJÍCH VYŘÍZNUT PRUH STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU ŠÍŘKY cca 100 mm PRO NOVÉ BETONOVÉ LOŽE
- V MÍSTECH PROSTUPU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ POVRCHY ČI RAMPY BUDE ODSTRANĚNA VRSTVA ASFALTOVÉHO PÁSU . POD NOVĚ NAVRŽENOU ZÁMKOVOU DLAŽBU MUSÍ BÝT V TĚCHTO MÍSTECH PROVEDENA KOMPLETNÍ NAVRŽENÁ SKLADBA PODLOŽÍ PRO POJEZDOVÉ PLOCHY (S1).

S1

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200x200x80 mm	tl. 80	mm
KLADECÍ VRSTVA fr. 4-8 mm	tl. 40	mm
VYROVNÁVACÍ VRSTVA fr. 0-32 mm	tl. 50-140	mm
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM	tl. 100	mm
DRČENNÉ KAMENIVO fr. 0-63	tl. 300	mm
(HUTNIT VE DVOU VRSTVÁCH)		
DRČENNÉ KAMENIVO fr. 32-63	tl. 150	mm



Kótováno v cm.		+ 0.000 = 440.000	
zodp. projektant:	Vladimír Šedivý, ČKAIT 1003032	paré:	razítko:
navrhl:	Bc. Michal Kohout, tel.: +420 603 173 912		
vypracoval:	Vaškovský Václav		
stavebník:	Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, Třeboň, 379 01 IČO : 00247618	verze:	
název stavby:		01	
		formát:	2xA4
katastrální území: Třeboň		stupeň:	DOS
parcelní číslo: 1977/11, 1977/3		datum:	22.08.2018
obsah výkresu:		měřítko:	část: č.výkresu:
ZPEVNĚNÉ PLOCHY - (ÚSEK 02) - PŘÍČNÝ ŘEZ P2		D.1.1	b)7