


P3_{U1} 0.0400 km



POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ OBRUBA BUDE VYJMUTAA USAZENA DO NOVÉHO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU TŘIDY C 20/25n
- PO CELÉ DÉLCE CHODNÍKŮ BUDE PO KRAJÍCH VYŘÍZNUT PRUH STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU ŠÍŘKY cca 100 mm PRO NOVÉ BETONOVÉ LOŽE
- V MÍSTECH PROSTUPU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ POVRCHY ČI RAMPY BUDE ODSTRANĚNA VRSTVA ASFALTOVÉHO PÁSU . POD NOVĚ NAVRŽENOU ZÁMKOVOU DLAŽBU MUSÍ BÝT V TĚCHTO MÍSTECH PROVEDENA KOMPLETNÍ NAVRŽENÁ SKLADBA PODLOŽÍ PRO POJEZDOVÉ PLOCHY (S1).

S1

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200x200x80 mm
- KLADECÍ VRSTVA fr. 4-8 mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA fr. 0-32 mm
- KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM
- DRCENNÉ KAMENIVO fr. 0-63 (HUTNIT VE DVOU VRSTVÁCH)
- DRCENNÉ KAMENIVO fr. 32-63



kótováno v cm.		w w w . n k - a t . c z		
zodp. projektant: Vladimír Šedivý, ČKAIT 1003032		+ 0.000 = 440.000		
navrhl:	Bc. Michal Kohout, tel.: +420 603 173 912	paré:	razítko:	
vypracoval:	Vaškovský Václav			
stavebník: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, Třeboň, 379 01 IČO : 00247618				
název stavby:	OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH LÁZEŇSKÝ KOMPLEX AURORA	verze:		
		01		
		formát:	2xA4	
katastrální území: Třeboň		stupeň:	DOS	
parcelní číslo: 1977/11, 1977/3		datum:	22.08.2018	
obsah výkresu:	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - (ÚSEK 01) - PŘÍČNÝ ŘEZ P3	měřítko:	část:	č.výkresu:
		1:30	D.1.1	b)4