


P2<sub>U5</sub> 0.0800 km



POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ OBRUBA BUDE VYJMUTA A USAZENA DO NOVÉHO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU TRÍDY C 20/25n
- PO CELÉ DÉLCE CHODNÍKŮ BUDE PO KRAJÍCH VYŘÍZNUT PRUH STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU ŠÍŘKY cca 100 mm PRO NOVÉ BETONOVÉ LOŽE
- V MÍSTECH PROSTUPU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ POVRCHY ČI RAMPY BUDE ODSTRANĚNA VRSTVA ASFALTOVÉHO PÁSU . POD NOVĚ NAVRŽENOU ZÁMKOVOU DLAŽBU MUSÍ BYT V TĚCHTO MÍSTECH PROVEDENA KOMPLETNÍ NAVRŽENÁ SKLADBA PODLOŽÍ PRO POJEZDOVÉ PLOCHY (**S1**).

S1

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200x200x80 mm
- KLADECÍ VRSTVA fr. 4-8 mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA fr. 0-32 mm
- KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM
- DRCENNÉ KAMENIVO fr. 0-63
- (HUTNIT VE DVOU VRSTVÁCH)
- DRCENNÉ KAMENIVO fr. 32-63

- tl. 80 mm
- tl. 40 mm
- tl. 50-140 mm
- tl. 100 mm
- tl. 300 mm
- tl. 150 mm



Kótováno v cm.		
zodp. projektant: Vladimír Šedivý, ČKAIT 1003032	+ 0.000 = 440.000	
navrhl: Bc. Michal Kohout, tel.: +420 603 173 912	paré:	razítko:
vypracoval: Vaškovský Václav		
stavebník: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, Třeboň, 379 01 IČO : 00247618		
název stavby: <b>OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH LÁZEŇSKÝ KOMPLEX AURORA</b>	verze:	
	01	
	formát:	4xA4
	stupeň:	DOS
katastrální území: Třeboň	datum:	22.08.2018
parcelní číslo: 1977/11, 1977/3	měřítko:	část:
obsah výkresu:	1:30	č.výkresu:
<b>ZPEVNĚNÉ PLOCHY - (ÚSEK 05) - PŘÍČNÝ ŘEZ P2</b>	<b>D.1.1</b>	<b>b)18</b>