


# P3<sub>U2</sub> 0.0750 km



## POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ OBRUBA BUDE VYJMUTA A USAZENA DO NOVÉHO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU TŘÍDY C 20/25n
- PO CELÉ DÉLCE CHODNÍKŮ BUDE PO KRAJÍCH VYŘÍZNUT PRUH STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU ŠÍŘKY cca 100 mm PRO NOVÉ BETONOVÉ LOŽE
- V MÍSTECH PROSTUPU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ POVRCHY ČI RAMPY BUDE ODSTRANĚNA VRSTVA ASFALTOVÉHO PÁSU . POD NOVĚ NAVRŽENOU ZÁMKOVOU DLAŽBU MUSÍ BÝT V TĚCHTO MÍSTECH PROVEDENA KOMPLETNÍ NAVRŽENÁ SKLADBA PODLOŽÍ PRO POJEZDOVÉ PLOCHY (S1).

**S1**

— ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200x200x80 mm	tl. 80	mm
— KLADECÍ VRSTVA fr. 4-8 mm	tl. 40	mm
— VYROVNÁVACÍ VRSTVA fr. 0-32 mm	tl. 50-140	mm
— KAMENIVO STMELÉNÉ CEMENTEM	tl. 100	mm
— DRCENNÉ KAMENIVO fr. 0-63		
— (HUTNIT VE DVOU VRSTVÁCH)	tl. 300	mm
— DRCENNÉ KAMENIVO fr. 32-63	tl. 150	mm

**NKAT**  
www.nk-at.cz

Kótováno v cm.

zodp. projektant: Vladimír Šedivý, ČKAIT 1003032	+ 0.000 = 440.000	
navrhl: Bc. Michal Kohout, tel.: +420 603 173 912	paré:	razítko:
vypracoval: Vaškovský Václav		
stavebník: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, Třeboň, 379 01 IČO : 00247618		
název stavby: <b>OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH LÁZEŇSKÝ KOMPLEX AURORA</b>	verze: <b>01</b>	
katastrální území: Třeboň	formát:	1xA4
parcelní číslo: 1977/11, 1977/3	stupeň:	DOS
obsah výkresu: <b>ZPEVNĚNÉ PLOCHY - (ÚSEK 02) - PŘÍČNÝ ŘEZ P3</b>	datum:	22.08.2018
	měřítko:	část: č.výkresu:
	1:30	<b>D.1.1 b)8</b>