


P1_{U2} 0.0150 km



POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ OBRUBA BUDE VYJMUTAA USAZENA DO NOVÉHO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU TRÍDY C 20/25n
- PO CELÉ DÉLCE CHODNÍKŮ BUDE PO KRAJÍCH VYŘÍZNUT PRUH STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU ŠÍŘKY cca 100 mm PRO NOVÉ BETONOVÉ LOŽE
- V MÍSTECH PROSTUPU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ POVRCHY ČI RAMPY BUDE ODSTRANĚNA VRSTVA ASFALTOVÉHO PÁSU . POD NOVĚ NAVRŽENOU ZÁMKOVOU DLAŽBU MUSÍ BÝT V TĚCHTO MÍSTECH PROVEDENA KOMPLETNÍ NAVRŽENÁ SKLADBA PODLOŽÍ PRO POJEZDOVÉ PLOCHY (S1).

S1

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200x200x80 mm	tl. 80	mm
KLADECÍ VRSTVA fr. 4-8 mm	tl. 40	mm
VYROVNÁVACÍ VRSTVA fr. 0-32 mm	tl. 50-140	mm
KAMENIVO STMELÉNÉ CEMENTEM	tl. 100	mm
DRCENNÉ KAMENIVO fr. 0-63	tl. 300	mm
(HUTNIT VE DVOU VRSTVÁCH)		
DRCENNÉ KAMENIVO fr. 32-63	tl. 150	mm



Kótováno v cm.		
zodp. projektant: Vladimír Šedivý, ČKAIT 1003032	+ 0.000 = 440.000	
navrhl: Bc. Michal Kohout, tel.: +420 603 173 912	paré:	razítko:
vypracoval: Vaškovský Václav		
stavebník: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, Třeboň, 379 01 IČO : 00247618		
název stavby: OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH LÁZEŇSKÝ KOMPLEX AURORA	verze: 01	
katastrální území: Třeboň	formát:	2xA4
parcelní číslo: 1977/11, 1977/3	stupeň:	DOS
obsah výkresu: ZPEVNĚNÉ PLOCHY - (ÚSEK 02) - PŘÍČNÝ ŘEZ P1	datum: 22.08.2018	
měřítko: 1:30	část: D.1.1	č.výkresu: b)6