






# PODÉLNÝ PROFIL PP1



## LEGENDA

## ZPEVNĚNÉ PLOCHY

 **CHODNÍKY**  
-NOVĚ NAVRŽENÝ POVRCH CHODNÍKŮ- ZÁMKOVÁ DLAŽBA  
ČTVERCOVÁ 200x200x80 mm V BARVĚ ŠEDÁ PŘÍRODNÍ

## STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ AREÁLOVÉ JEDNOTNÉ  
KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ VEŘEJNÉHO  
OSVĚTLENÍ

## NAVRHOVANÉ SÍTĚ

--- NAVRHOVANÉ VEDENÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ  
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

### POZNÁMKA

- (P5)** PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY DLE NOVÉ  
NAVRŽENÉ VÝŠKY CHODNÍKŮ
- (P6)** UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE - DLAŽBA S RELIÉFNÍM POVRCHEM  
PRO NEVIDIMÉ A SLOŽOZRAKÉ ŠÍRKY 400mm  
(20x20x8cm barva šedá přírodní)

VEŠKERÉ ULIČNÍ VPUSTI BUDOU ZACHOVÁNY. BUDOU ZAKRYTY GEOTEXTILIÍ 500mg/m<sup>2</sup>, ŠTĚRKEM (fr. min. 63mm) A PŘEDÍ AŽDĚNÝ NOVÉ NAVRHOVANOU ZÁMKOVOU DI AŽBOU

- VEŠKERÉ KAMENNÉ OBRUBNÍKY ZVEDNOUT DLE ÚROVNĚ NAVRŽ.  
(VÝMĚNA 10% KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ). BETONOVÉ OBRUBNÍKY  
DĚLCE 154m.

- V MÍSTECH PROSTUPU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ POVRCHY Č RAMPY BUDE ODSTRANĚNA VRSTVA ASFALTOVÉHO PÁSU . POD NOVĚ NAVRŽENOU ZÁMKOVOU DLAŽBU MUS BÝT V TĚCHTO MÍSTECH PROVEDENA KOMPLETNÍ NAVRŽENÁ SKLADBA PODLOŽÍ S1

NA TOMTO ÚSEKU SE NACHÁZEJÍ BETONOVÉ OBRUBY.  
VEŠKERÉ TYTO BETONOVÉ OBRUBY NAHRADIT NOVÝMI!!!

LEGENDA OBRUBNÍKŮ

## OBRUBNÍKY S HRANOU

POUŽITÁ SROVNÁVACÍ ROVINA 100.00

100.00 - PŮVODNÍ VÝŠKY

100.00 - NAVRŽENÉ VÝŠKY

Kótováno v cm.		w w w . n k a t . c z	
zodp. projektant: Vladimír Šedivý, ČKAIT 1003032		+ 0 0 0 0 = 440 0 0 0	
navrh!: Bc. Michal Kohout, tel.: +420 603 173 912		paré:	
vypracoval: Vaňková Václav		razítko:	
stavběník: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, Třeboň, 379 01 ICO : 00247618			
název stavby:		verze:	
<b>OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH LÁZEŇSKÝCH KOMPLEXŮ AURORA</b>		01	
katastrální území: Třeboň		formát: 8x44	
parcelní číslo: 1977/11, 1977/3		stupeň: DOS	
obsah výkresu:		datum: 22.08.2018	
<b>ZPEVNĚNÉ PLOCHY (ÚSEK 04) - PŮDORYS A PODÉLNÝ PROFIL</b>		měřítko: 1:100	
		část: D.1.1	
		č. výkresu: b)12	