


P1<sub>U5</sub> 0.0200 km



POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ OBRUBA BUDE VYJMUTÁ A USAZENA DO NOVÉHO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU TRÍDY C 20/25n
- PO CELÉ DÉLCE CHODNÍKŮ BUDE PO KRAJÍCH VYŘÍZNUT PRUH STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU ŠÍŘKY cca 100 mm PRO NOVÉ BETONOVÉ LOŽE
- V MÍSTECH PROSTUPU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ POVRCHY ČI RAMPY BUDE ODSTRANĚNA VRSTVA ASFALTOVÉHO PÁSU . POD NOVÉ NAVRŽENOU ZÁMKOVOU DLAŽBU MUSÍ BYT V TĚCHTO MÍSTECH PROVEDENA KOMPLETNÍ NAVRŽENÁ SKLADBA PODLOŽÍ PRO POJEZDOVÉ PLOCHY (**S1**).

S1

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200x200x80 mm
  - KLADECÍ VRSTVA fr. 4-8 mm
  - VYROVNÁVACÍ VRSTVA fr. 0-32 mm
  - KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM
  - DRCENNÉ KAMENIVO fr. 0-63 (HUTNIT VE DVOU VRSTVÁCH)
  - DRCENNÉ KAMENIVO fr. 32-63
- tl. 80 mm  
tl. 40 mm  
tl. 50-140 mm  
tl. 100 mm  
tl. 300 mm  
tl. 150 mm



Kótováno v cm.

www.n.k-a.t.cz

zodp. projektant: Vladimír Šedivý, ČKAIT 1003032		+ 0.000 = 440.000	
navrh: Bc. Michal Kohout, tel.: +420 603 173 912		paré:	razítko:
vypracoval: Vaškovský Václav			
stavebník: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, Třeboň, 379 01 IČO : 00247618		verze:	01
název stavby: <b>OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH LÁZEŇSKÝ KOMPLEX AURORA</b>			
katastrální území: Třeboň		formát:	4xA4
parcelní číslo: 1977/11, 1977/3		stupeň:	DOS
datum: 22.08.2018		datum:	22.08.2018
obsah výkresu: <b>ZPEVNĚNÉ PLOCHY - (ÚSEK 05) - PŘÍČNÝ ŘEZ P1</b>		měřítko:	<div>část:</div> <div>č.výkresu:</div>
		1:30	<div>D.1.1</div> <div>b)17</div>