


P1<sub>U1</sub> 0.0100 km



POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ OBRUBA BUDE VYJMUTÁ A USAZENA DO NOVÉHO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU TŘÍDY C 20/25n
- PO CELÉ DÉLCE CHODNÍKŮ BUDE PO KRAJÍCH VYŘÍZNUT PRUH STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU ŠÍŘKY cca 100 mm PRO NOVÉ BETONOVÉ LOŽE
- V MÍSTECH PROSTUPU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ POVRCHY ČI RAMPY BUDE ODSTRANĚNA VRSTVA ASFALTOVÉHO PÁSU . POD NOVĚ NAVRŽENOU ZÁMKOVOU DLAŽBU MUSÍ BÝT V TĚCHTO MÍSTECH PROVEDENA KOMPLETNÍ NAVRŽENÁ SKLADBA PODLOŽÍ PRO POJEZDOVÉ PLOCHY (S1).

S1

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200x200x80 mm
- KLADECÍ VRSTVA fr. 4-8 mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA fr. 0-32 mm
- KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM
- DRCENNÉ KAMENIVO fr. 0-63
- (HUTNIT VE DVOU VRSTVÁCH)
- DRCENNÉ KAMENIVO fr. 32-63

- tl. 80 mm
- tl. 40 mm
- tl. 50-140 mm
- tl. 100 mm
- tl. 300 mm
- tl. 150 mm



kótováno v cm.		w w w . n k - a t . c z	
zodp. projektant: Vladimír Šedivý, ČKAIT 1003032		+ 0.000 = 440.000	
navrhl: Bc. Michal Kohout, tel.: +420 603 173 912		paré:	razítko:
vypracoval: Vaškovský Václav			
stavebník: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, Třeboň, 379 01 IČO : 00247618		verze:  01	
název stavby:  <b>OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH LÁZEŇSKÝ KOMPLEX AURORA</b>			
katastrální území: Třeboň			
parcelní číslo: 1977/11, 1977/3		formát:	2xA4
obsah výkresu: <b>ZPEVNĚNÉ PLOCHY - (ÚSEK 01) - PŘÍČNÝ ŘEZ P1</b>		stupeň:	DOS
		datum:	22.08.2018
		měřítko:	část:
		1:30	<b>D.1.1</b>
			č.výkresu: <b>b)2</b>