

SEZNAM PŘÍLOH - projekt pro provedení stavby		
		vypracoval: Ing.Josef Kregl
V.Č.	OBSAH VÝKRESU	MĚŘÍTKO
<i>- textová část</i>		
A.1	- výkaz výměr - předáno elektronicky	-
C.1	- situace	1 : 200
D 1.1.1	- dílčí část 1.NP..... stávající stav	1 : 75
D 1.1.2	- dílčí část 1.NPnový stav	1 : 75
D 1.1.3	- svislý řez..... stávající stav	1 : 50
D 1.1.4	- svislý řez..... nový stav	1 : 50
D 1.1.5	- pohledy stávající stav	1 : 100
D 1.1.6	- pohledy..... nový stav	1 : 100
D 1.1.7	- tabulky výrobků část 1.....nový stav	1 : 100
D 1.1.8	- tabulky výrobků část 2..... nový stav	1 : 100
D 1.1.9	- detail osazení výplně otvoru nový stav	1 : 10
E.	- DOKLADOVÁ ČÁST	

Výkaz výměr je pouze orientační a pro stanovení cenové kalkulace je nutno posoudit kompletní prováděcí dokumentaci - JAKO CELEK s nutnou vazbou na stávající stav řešené lokality .

Požadovaná bezpečnostní třída zasklení P3A-P4A je vyžadovaná ze strany interiéru .

Vertikální spoje modulů budou kotveny k ocelovým nosníkům v exteriéru .

Při zpracování nabídky zhotovitel upozorní na případný rozpor mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací.

Rozsah prací je patrný z grafické části PD a předloženého výkazu výměr .

Dodavatel výplní otvorů si vypracuje vlastní výrobní dokumentaci , vč. montážního , statického

a konstrukčně výrobního návrhu - pro konkrétní okenní sestavy tak , aby byly splněny veškeré předpisy a normy.

Tato dokumentace bude předložena před zadáním výroby investorovi k odsouhlasení .