

Technická zpráva

k PD VZT a klimatizace akce: Opravy vybraných místností

Projekt VZT řeší klimatizování apartmánů 250 a 251 v Bertiných lázních Třeboň v rámci výše uvedené akce. Umístění nových jednotek je zřejmé z ostatních částí PD a PD interiéru.

Stávající jednotky a zařízení budou odborně demontovány a zlikvidovány dodavatelem.

Pro klimatizaci AP 250 a 251 je navrženo:

Klimatizační split systém Qch = 3.5 kW, vnitřní jednotka v nástěnném provedení, ovládání infraovladačem, 2 komplety.

Propojovací CU potrubí (Ø6.35/9.52 - 2sady 20 bm), vedené v lištách

Napájení 1f/230/50Hz, Pel = 1kW

Doporučené jištění 15A, char C

Ostatní práce

- venkovní jednotky budou osazeny na stávajících betonových dlaždicích na střešním plášti,
- stávající 2 vnější jednotky odborná demontáž a likvidace dodavatelem (odborné odsátí chladiva apod.)
- připojení na potrubí ZTI odvod kondenzátu