






POHLED NA BARVÉ TĚLESO Z PROSTORU KAVÁRNY



- kovové distanční pásky - barva černá

KOORDINACE S PROJEKTEM ELEKTRO
 VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ A MARKÝZ
 VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ - STÍMIVAČ
 ZÁSUŠKA 230V
 ZÁSUŠKA SLB. - TV

LEGENDA MATERIÁLŮ:

LAMINO - šedá NCS S 2000-N


POLYMERCEMENTOVÁ STĚRKA tl. 3-4mm

 SOKL - barva černá RAL9005

POVRCHY, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- PRACOVNÍ DESKA - komp. laminát, barva černá - RAL 9005
- SPODNÍ SKŘÍŇKY - lamino, barva šedá NCS S 2000-N
- SOKL - kov, barva černá - RAL 9005
- TĚLO BARU ČELO, BOK A BAROVÁ VRCHNÍ DESKA
polymernementová stěrka tl. 3-4mm - barva šedá
- odstín v koordinaci s barvou a texturou stěrky na zadní stěně baru

POHLED NA BAROVÉ TĚLESO ZE ZÁZEMÍ



M.8a

IV.04
výstavní vitrina

boční viditelné stěny baru k vitrinám
zaklopeny,
materiálové řešení dtto čelní strana

- kovové distanční pásy - barva černá

BOČNÍ POHLED

M.1 - VÝPIS ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

název	rozměr/šxh/xv/cm	povrch	ks	název	rozměr/šxh/xv/cm	povrch	ks
CHLADÍČÍ CUKRÁRENSKÁ VITRINA	98,5x72,5x132,4		1	CHLADÍČÍ NÁPOJOVÁ LEDNICE - sestava	135x52x86,5		1
CHLADÍČÍ CUKRÁRENSKÁ VITRINA	58,5x72,5x132,4		1	LEDNICE (ovoce) - prosklená dvířka	54x60x85		1
kalené sklo bez potisků s černou hranou - sklo				FRESH JUICER			1
obslužná - zadní posuvná dvířka z dvojitého skla							
kalené skleněné police, led osvětlení každého patra, spodní skříň bílá							
ventilační jednotka, el. řídicí jednotka, automat, odhávání kondenzátu							
výstavní plocha 1,46m ² , teplota +4/+8 C, el. příkon 569W							

M.1 - SESTAVA BARU

název	rozměr /šxh/v/cm	povrch(barva)	ks
1a- Skříňka s výsuvem horním a dolním (potravinová sk.)	500X550X775	lamino, barva šedá NCS S 2000-N	2
7- Skříňka s čelo, dojezd s brzdou	450X550X775	lamino, barva šedá NCS S 2000-N	1
8- Skříňka s nalož. dvířky, mískový závěs s tlumením	350X550X775	lamino, barva šedá NCS S 2000-N	1

POZOR KOMPONICI SESI AVY JE NUTNÉ KOORDINOVAT DLE KONKRÉTNIČ TYPŮ ELEKTROSPO TŘEBIČŮ (CHLADÍČI CH VITRIN, LEDNIC, MYČKY - Z DŮVODŮ RŮZNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ) !!
POZOR UMÍSTĚNÍ ELEKTRO VIZ POHLEDY! POZICE ELEKTRO KOORDINOVAT S DODAVATELY ZAŘÍZENÍ!

SEKCE	ČÁST DOKUMENTACE	MĚŘITVO	ČÍSLO VÝKRESU
C	M.1 - BAROVÉ TĚLESO	1:25	I.161.07
TERASA BAR			