KOTELNA

BPE 300kW LÁZNĚ AURORA

INSTALOVANÝ VÝKON 300kW (2x 150kW)

ČÍSLO SMLOUVY: 9001722535
EAN: spotřeby 859182400100007447
EAN: výroby 859182400105632866

REZERVOVANÝ PŘÍKON – 740kW
REZERVOVANÝ VÝKON – 300kW

VÝROBNA BEZ DODÁVKY DO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ
VÝROBNA JE SCHOPNA OSTROVNÍHO PROVOZU

VE VÝROBNĚ JE INSTALOVÁN KONCENTRÁTOR, KTERÝ MĚŘÍ MĚŘÍ VELIKOST DODÁVKY ELEKTŘINY Z DISTRIBUČNÍ SÍTĚ A OMEZUJE VÝROBU TAK, ABY BYL MINIMÁLNÍ ODBĚR 30kW Z DISTRIBUČNÍ SÍTĚ, OMEZENÍ VÝROBY JE AŽ NA 0% , TO ZNAMENÁ, ŽE KGJ JSOU ODPOJENY

NASTAVENÍ OCHRAN KGJ

Parametr	Nastavení ochrany	
nadpětí 2. stupeň	1,15 Un	0,3 s
nadpětí 1. stupeň	1,10 Un	5 s
podpětí 1. stupeň	0,7 Un	5 s
podpětí 2. stupeň	0,3 Un	0,15 s
nadfrekvence	52 Hz	100 ms
nadfrekvence	51,5 Hz	1 s
podfrekvence	48 Hz	10 s
podfrekvence	47,5 Hz	300 ms
vektorová	8st	0 s

POZNÁMKA:
PŘI VÝSTAVBĚ BUDE PŘERUŠENA DODÁVKA Z DISTRIBUČNÍ SÍTĚ 22kV, NA TUTO DOBU MUSÍ BÝT INSTALOVÁN NÁHRADNÍ ZDROJ
500kW - PONDĚLÍ - SOBOTA
400kW - NEDĚLE

POZNÁMKA:
KGJ BYLY INSTALOVÁNY V ROCE 2000



ROZVODNA 400V, 50Hz





00	Dokumentace pro provádění stavby	25. 1. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

GOU6 ZS1b
ELEKTROMĚR
OBCHODNÍ MĚŘENÍ USM–KZ
USM
STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ MĚŘENÍ V ROZVODNĚ 400V, 50Hz

TOTAL STOP

Generální projektant
CODE, s.r.o.
Computer Design
IČO 492 86 960

PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtálně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

Zpracovatel části
ELAZ, spol. s r.o.
Pernerova 168
531 54 Pardubice
www.elaz.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/01/500
Ing. Pavel Zpěvák	Ing. Pavel Zpěvák		Ing. V. Meduna	POČET FORMÁTŮ	5 A4
				DATUM	01/2021

INVESTOR: Město TŘEBOŇ

MĚŘÍTKO

Jméno souboru: 21-101 VVKGJ

Stupeň dokumentace: DPS

Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ
ÚPRAVA VN ČÁSTI TRAFOSTANICE

SO21 ELEKTRO + TRAFOSTANICE

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA PŘIPOJENÍ KGJ

Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
	SO-21	21-101