



Třeboň

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Czech Republic

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

www.mesto-trebon.cz



METRP00B8DKB

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

tel: +420 384 342 209, fax: +420 384 342 178
e-mail: karel.bleha@mesto-trebon.cz

Vyřizuje: Karel Bleha
Datum: 28.06.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v zadávacím řízení

„Modernizace chlazené ledové plochy – Tyršův stadion Třeboň“

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí města Třeboň o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

1. V Technické zprávě je podrobně popsána dodávka mantinelu (vč. krytí reklam, bezpečnostních skel, střídaček, atd.). Ve Výkazu výměr tato položka není. Ve výkresové dokumentaci je poznámka, že budou použity stávající mantinely (kdo provede demontáž a montáž?).

Prosíme o vysvětlení, jestli se mantinel bude dodávat nebo ne a pokud ano, v jakém rozsahu. Případně pokud bude použit stávající mantinel, prosíme o informaci kdo jej bude demontovat a zpětně montovat – ve Výkazu výměr tato položka není.

V případě, že budou použity stávající mantinely, kdo a jak se provede úprava, aby pod mantinel bylo možné zasunout navrhovaný sportovní povrch jak to vyžaduje Technická zpráva?

2. Vy výkazu výměr je uvedena dodávka chladicí jednotky. V projektové dokumentaci o chladicí jednotce není ani zmínka. Prosíme o vysvětlení, jestli se jednotka bude dodávat nebo ne a pokud ano, prosíme o stanovení jejich technických parametrů.

3. V technické zprávě je uvedena jako sekundární teplotonosná látka ethylenglykol, ve výkazu výměr je také ethylenglykol, ve výkresové dokumentaci je uvedena bezglykolová směs s obchodním názvem Pekasol.

Prosíme o vysvětlení jakou teplotonosnou kapalinu máme nabídnout?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

1. Zadavatel upřesňuje:

- mantinely budou použity stávající, nové se dodávat nebudou,
- demontáž a montáž mantinelů zajistí společnosti zřizované objednatelem,
- navrhovaný sportovní povrch se nebude zasunovat pod mantinel.

2. Zadavatel upřesňuje, že chladicí jednotka se nebude dodávat. Použity budou stávající jednotky.

V položce 15 se ocení:

- odpojení stávajícího systému chlazení od stávající jednotky chlazení,
- připojení nového systému chlazení ke stávající jednotce chlazení,
- oživení a spuštění systému chlazení.

3. Zadavatel upřesňuje, že pro naplnění nového systému chlazení bude použito stávající chladivo KLIMAKAL. Toto chladivo zhotovitel před demontáží stávajících rozvodu chlazení odčerpá, během stavby uskladní a následně napustí do nového rozvodu chlazení. Viz pol. č. 10 ve výkazu výměr.

S pozdravem



Ing. Pavel Hajna
vedoucí odboru rozvoje a investic