




# VÝPIS VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K1		svod kruhového průřezu Ø100mm včetně veškerých doplňků - materiál - pozink. plech - celková délka	2ks 5,0m	viz. výkres D.3.1.4. - (půdorys střechy), výkres D.3.1.5. - (půdorys střechy)
K2		podokapní žlab půlkruhového tvaru d=160mm včetně okapových háků - materiál - pozink. plech - celková délka	377,2m	viz. výkres D.3.1.4. - (půdorys střechy), výkres D.3.1.5. - (půdorys střechy)
K3		systémové ukončení oplechování střechy z hydroizolační střešní fólie - řešeno dle dodavatele hydroizolačního systému střechy - materiál - poplastovaný plech - celková délka	39,5m	viz. výkres D.3.1.4. - (půdorys střechy), výkres D.3.1.5. - (půdorys střechy)
K4		oplechování zhlaví stávající stěny terasy haly s napojením na obklad stěny skladu sportovního vybavení r.š.=550mm + krycí lišta r.š. 200mm - materiál - pozink. plech - celková délka	6,4m	viz. výkres D.3.1.5. - (půdorys střechy, řez 2-2)

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.

Přesný typ výrobků určí stavebník na základě cenových nabídek.

Klempířské prvky z pozinkovaného plechu budou opatřeny 1x reaktivním a 2x syntetickým nátěrem.

DETAILNÍ DOREŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ STAVEBNÍKA .

Provedení výrobků nutno konzultovat se stavebníkem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci