

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen, nebo jinak použit bez souhlasu autora.

eipro s.r.o.		Tylova 23, České Budějovice IČO: 07163584		www.eipro.cz info@eipro.cz		 www.eipro.cz	
kreslil:	vypracoval:	odp. projektant:			stupeň PD:		
Václav Dolejšek	Václav Dolejšek	Miloš Kurfiřt			pro vydání rozhodnutí o umístění stavby		
stavebník:		TJ Jiskra Třeboň, z.s. - oddíl tenisu Jiráskova 444, 379 01 Třeboň II, IČ: 00512907			datum:		měřítko:
					08/2021		-
akce: MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU						č. paré:	
místo stavby: Třeboň, k.ú. Třeboň, č. parc. 1026/2, 1085/1, 1085/4, 1085/6, 1087/4, 1026/3							
objekt: SO 03 - BEACHVOLEJBALOVÉ KURTY Č. 1, Č. 2 A Č. 3 + VENKOVNÍ POSEZENÍ SE SPRCHOU + SKLAD SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ							
obsah výkresu: VÝKAZ VÝMĚR						číslo výkresu: D.3.4.a.01d	

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY:

ELEKTROINSTALACE

0,00 Kč

CELKEM BEZ DPH

0,00 Kč

MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU					
Třeboň, k.ú. Třeboň, č. parc. 1026/2, 1085/1, 1085/4, 1085/6, 1087/4, 1026/3					
Čís.pol.	Specifikace materiálu	Množství/ CELKEM	Jedn.	Jednotková cena	Cena CZK
	Kabely (dodávka, montáž, ukončení)				
1.	Kabel 1-CYKY-J 4x10mm2	14	bm		0,00 Kč
2.	Kabel 1-CYKY-J 3x4mm2	23	bm		0,00 Kč
3.	Kabel CYKY 3x2,5mm2	85	bm		0,00 Kč
4.	Kabel CYKY 3x1,5mm2	47	bm		0,00 Kč
5.	Kabel CYA16 mm2 žl./zel.	23	bm		0,00 Kč
6.	Kabel CYA6 mm2 žl./zel.	12	bm		0,00 Kč
7.	Zemní drát FeZn 10	14	bm		0,00 Kč
cena za oddíl					0,00 Kč
	Kabelové trasy (dodávka, montáž)				
1.	Lišta hranatá LHD 20x20, barva dle barvy dřeva (bez imitace dřeva) - vybere investor	17	bm		0,00 Kč
2.	Lišta hranatá LHD 40x20, barva dle barvy dřeva (bez imitace dřeva) - vybere investor	13	bm		0,00 Kč
3.	Lišta hranatá LHD 40x40, barva dle barvy dřeva (bez imitace dřeva) - vybere investor	5	bm		0,00 Kč
4.	PVC elektroinstalační trubka ohebná D=25mm včetně držáků	8	bm		0,00 Kč
5.	PVC elektroinstalační trubka tuhá D=25mm včetně držáků	12	bm		0,00 Kč
6.	Kabelová chránička korugovaná HDPE, KOPOFLEX KF 09063, DN=63mm	64	bm		0,00 Kč
7.	Kabelová chránička dělená KOPOHALF 06110/2	36	bm		0,00 Kč
8.	Montážní materiál pro svítidla	1	soub.		0,00 Kč
9.	Položky doplněné uchazečem	1	soub.		0,00 Kč
cena za oddíl					0,00 Kč
	Přístroje, krabice, ovládače (dodávka+montáž)				
1.	Zásuvka 230V/16A, na povrch IP44, bílá / hnědá - vybere investor	2	ks		0,00 Kč
2.	Vypínač jednopólový ř.1 230V/10A, na povrch IP44, bílá / hnědá - vybere investor	3	ks		0,00 Kč
3.	Odbočná hranatá krabice A8, IP54	2	ks		0,00 Kč
4.	Položky doplněné uchazečem	1	soub.		0,00 Kč
cena za oddíl					0,00 Kč
	Svítidla (dodávka+montáž)				
1.	TYP A1 - TRILUX OlevonF B 1200 2300-840 vč. recyklačních poplatků	4	ks		0,00 Kč
cena za oddíl					0,00 Kč
	Rozvaděče (dodávka+montáž)				
1.	Rozvaděč RE-SO03 - Rozvaděč elektroměrový typový pro 1x 1-fázový elektroměr + 1x hl. jistič před elektroměrem 16A/1/B, typ dle přípojovacích podmínek distributora elektrické energie EG.D a.s.	1	ks		0,00 Kč
2.	Rozvaděč RP1 - Plastová rozvodnice na povrch 36 MOD, typ KAEDRA 13197 460x448x160 (v x š x hl) vnitřní hloubka 130, In=25A, 1-fázový	1	ks		0,00 Kč
	Přístojová náplň dle výkresu č. D.3.4.a.03				
cena za oddíl					0,00 Kč

	Zemní práce				
1.	Výstražná folie - červená	48	m		0,00 Kč
2.	Beton tř. C 8/10	0,15	m ³		0,00 Kč
3.	Písek pro kabelové lože	3,8	m ³		0,00 Kč
4.	Hloubení nezapažených kabelových rýh včetně urovnání dna s přemístěním výkopku šířky 35 cm hloubky 100 cm	48	m		0,00 Kč
5.	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	48	m		0,00 Kč
6.	Zásyp kabelových rýh s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 100 cm	48	m		0,00 Kč
7.	Odkopání stávajícího kabelu a jeho položení ve stávající trase do větší hloubky do nového výkopu	32	m		0,00 Kč
8.	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním	17	m ²		0,00 Kč
9.	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	6,7	t		0,00 Kč
10.	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	6,7	t		0,00 Kč
11.	Pomocný materiál	1	soub.		0,00 Kč
12.	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního)	1	soub.		0,00 Kč
13.	Položky doplněné uchazečem	1	soub.		0,00 Kč
cena za oddíl					0,00 Kč
	Ostatní				
1.	Práce spojená s napojením HDV do pilíře SS100	1	soub.		0,00 Kč
2.	Doprava materiálu	1	soub.		0,00 Kč
3.	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	1	soub.		0,00 Kč
4.	Výchozí revize vč. zprávy	1	soub.		0,00 Kč
5.	Kabelové štítky	1	soub.		0,00 Kč
6.	Pomocný materiál (vruty, svorky, apod.)	1	soub.		0,00 Kč
7.	Upevňovací materiál	1	soub.		0,00 Kč
8.	Zařízení staveniště	1	soub.		0,00 Kč
9.	Stavební přípomoc (např. prostupy, atd.)	1	soub.		0,00 Kč
10.	Odvoz a likvidace odpadu	1	soub.		0,00 Kč
11.	Průběžný úklid staveniště	1	soub.		0,00 Kč
12.	Koordinace s ostatními řemesly TZB	1	soub.		0,00 Kč
13.	Vedlejší režijní náklady	1	soub.		0,00 Kč
cena za oddíl					0,00 Kč
CELKEM BEZ DPH					0,00 Kč