

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

00 247 618

CZ 00 247 618

Ing. Jiří Houdek, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavby, zadávané v otevřeném řízení, dle zákona.

„AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ“**Dotaz č. 1**

Objekt B – Ohřívač TUV umístěný nad výlevkou - NENÍ VE VÝKAZU (v PD ano).

Odpověď:

Ve výkazu výměr je el. tlakový ohřívač typ SHZ 50 (list VV 17.1.4.1_stroje a zařízení_VV).

Dotaz č. 2:

Objekt B – Podružné měření SV umístěné při vstupu SV do objektu - NENÍ VE VÝKAZU (v PD ano).

Odpověď:

Ve výkazu výměr je na straně 53 – vodoměrná sestava s podružným vodoměrem (list VV 17.1.4.1_stroje a zařízení_VV).

Dotaz č. 3:

Objekt B – Hydratová skříň se stálotvarou hadicí - NENÍ VE VÝKAZU (v PD ano).

Odpověď:

Ve výkazu výměr je na straně 53 – hydrant nástěnný – systém D (list VV 17.1.4.1_stroje a zařízení_VV).

Dotaz č. 4:

Objekt B – Revize hydrantového rozvodu - NENÍ VE VÝKAZU.

Odpověď:

V soupisu prací jsou tlakové zkoušky potrubí, samostatná položka pro revizi potrubí k hydrantu ve výkazu výměr není.

Dotaz č. 5:

Objekt B – Elektrotvarovky pro venkovní rozvod plynu - NENÍ VE VÝKAZU.

Odpověď:

Je součástí SO 15.1 c Plynovod.

Dotaz č. 6:

Objekt B – Osazení plynové skříně HUP - NENÍ VE VÝKAZU.

Odpověď:

Skříň je součástí SO 15.1 c Plynovod.

Dotaz č. 7:

Objekt B – Podružné měření plynu pro objekt B (z PD vyplývá že by mělo být umístěno. ve sdruženém sloupku HUP u admin. budovy objekt C).

Odpověď:

Ano, podružné měření je umístěno u budovy „C“ v již zbudovaném sloupku HUP.

Dotaz č. 8:

Objekt B – Nátěry plynu - NENÍ VE VÝKAZU.

Odpověď:

Samostatná položka pro nátěr potrubí není navržena, ve VV je pouze ocelové potrubí.

Dotaz č. 9:

Objekt B – Revize plynu - NENÍ VE VÝKAZU.

Odpověď:

Revize plynu včetně zprávy je součástí SO 15.1 c Plynovod.

Dotaz č. 10:

Objekt C – Vložkování komínu + připojení kaskády plynových kotlů - NENÍ VE VÝKAZU (technická zpráva).

Odpověď:

Vložkování komínů obsahují položky pořadové číslo 86 a 87 - rozpočet 24.1.2.

Dotaz č. 11:

Objekt C – Regulace pro kondenzační kotle - NENÍ VE VÝKAZU.

Odpověď:

Ve VV je položka pro regulaci celého systému vytápění včetně topné zkoušky, samostatná položka pro regulaci kotle není.

Dotaz č. 12:

Objekt C – Přívod vzduchu do kotelny z venkovního prostředí - NENÍ VE VÝKAZU (technická zpráva).

Odpověď:

Je řešen větracím otvorem 300/300 s mřížkou, mřížka není ve výkazu výměr uvedena.

Dotaz č. 13:

Objekt C – Rozdělovač, sběrač topného systému - NENÍ VE VÝKAZU (v PD ano).

Odpověď:

Montáž a dodávka rozdělovače je v položce 734 295 175 Mtž.+dod. rozdělovače WH 95 (anuloid).

Dotaz č. 14:

Objekt C – Neutralizační jednotka pro kondenzační kotle, odkapy od kouřovodů, pojistných ventilů kotlů - NENÍ VE VÝKAZU.

Odpověď:

Ano, tato položka v soupisu prací není, protože neutralizační jednotka včetně pojistných ventilů je součástí dodávky kotle.

Dotaz č. 15:

Objekt C – Hydroizolace k podlahovým vpustím - NENÍ VE VÝKAZU.

Odpověď:

Bude provedena hydroizolační stěrkou (viz příloha č. 14 PD), součást pokládky dlažeb, samostatná položka ve výkazu výměr není.

Dotaz č. 16:

Objekt C – Revize hydrantového systému - NENÍ VE VÝKAZU.

Odpověď:

V soupisu prací jsou tlakové zkoušky potrubí, samostatná položka pro revizi potrubí k hydrantu ve výkazu výměr není.

Dotaz č. 17:

Objekt C – Počty a typy zařizovacích předmětů ve výkazu výměr nesouhlasí s výpisem v technické zprávě a PD!

Odpověď:

Ve výkazu výměr jsou pouze zařizovací předměty, které jsou součástí dodávky prováděné v rámci této etapy.

Dotaz č. 18:

Objekt C – Sprchové zástěny pro sprchy v 1NP - NENÍ VE VÝKAZU (v PD ano).

Odpověď:

Ve výkazu výměr tato položka není. Nebude součástí dodávky stavby.

Dotaz č. 19:

Objekt C – V technické zprávě je rozvod SV,TUV a cirkulace z REHAU Pex - Ve výkazu výměr je potrubí jiné!

Odpověď:

Potrubí naceňte dle výkazu výměr.

Dotaz č. 20:

Objekt C – Nátěr plynu - NENÍ VE VÝKAZU.

Odpověď:

Samostatná položka pro nátěr potrubí není navržena, ve VV je pouze ocelové potrubí.

Dotaz č. 21:

Objekt C – Dodávka a montáž plynoměrné skříně a sloupku HUP pro dva plynoměry - NENÍ VE VÝKAZU (v PD ano).

Odpověď:

Plynoměrná skříň byla zbudována v předchozí etapě výstavby.

Dotaz č. 22:

Objekt C – Podružné měření pro byty, ústřední vytápění pro byty a celkové rozvody pro byty - NENÍ VE VÝKAZU.

Odpověď:

Není součástí této etapy stavby.

Dotaz č. 23:

Zadání dále neobsahuje (pokud to budete požadovat):

- Kamerové zkoušky kanalizací
- Projekty skutečného provedení
- Geodetické práce
- Trasírky

Odpověď:

Požadujeme ocenění položek uvedených ve výkazu výměr a v příloze č. 2a Ostatní náklady.

Dotaz č. 24:

Část „B“ : Rozpočet 15.1.d : Pol. č.1,2 MJ HM . Co to je?

Odpověď:

Jedná se o zaměření uložených kabelů.

Dotaz č. 25:

Část „B“ : Rozpočet 15.1.d : Pol. 6,7 PLACENÉ m3. O co se jedná ?

Odpověď:

Výkop pro napojení kabelů.

Dotaz č. 26:

Část „B“ : Rozpočet 15.1.d : Pol. 9,10,11,12. Nejasné pro ocenění.

Odpověď:

Jedná se o kompletní provedení kabelové trasy včetně spojek dle vzorových řezů v PD.

Kabel AYKY 4x95mm², délka 43,0m (položka 9, 11),

Kabel CYKY 4x10mm², délka 36,0m (položka 10, 12).

Dotaz č. 27:

Část „B“ : Rozpočet 17.1.1 : Pol. 29 Komín pouze v=3 m. Asi chybí další položky.

Odpověď:

Správně komín celkové výšky 6,60m, prům. 200mm (viz popis v TZ)

Nedostatek je odstraněn v opraveném výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 28:

Část „B“ : Rozpočet 17.1.1 : Pol. 66 vnitřní hrubá zatřená omítka 444,836 m². Zřejmě položka navíc, protože stejná výměra se opakuje v pol. 67 612421637 štuková omítka, která je vč. jádrové om.

Odpověď:

Ano, jedná se o duplicitní položku

Nedostatek je odstraněn v opraveném výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 29:

Část „B“ : Rozpočet 17.1.1 : Pol. 70 pouze montáž, chybí specifikace izolantu.

Odpověď:

Jedná se o extrudovaný polystyren tl. 80mm (zateplení v místě ŽB) sloupů.

Nedostatek je odstraněn v opraveném výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 30:

Část „B“ : Rozpočet 17.1.1 : Pol. 71 hrubá zatřená omítka není vhodný podklad pro akrylátový nátěr.

Odpověď:

Nedostatek je odstraněn v opraveném výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 31:

Část „B“ : Rozpočet 17.1.1 : Pol. 128 nejasné zadání, 37,5 ks , asi to má být dodávka žlabu 37,5 m?

Odpověď:

Ano, jedná se o m'. Nedostatek je odstraněn v opraveném výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele.

Dotaz č. 32:

Část „B“ : Rozpočet 17.1.1 : Pol. 157, 159, 164 lepení slinutých a keram. dlaždic standardním lepidlem není správné, musí být flex.

Odpověď:

Požadujeme ocenit dle výkazu výměr.

Dotaz č. 33:

Část „C“ : Výkresově je Správní budova rozdělena na admin. budovu a soc. ubytování, ale výkaz výměr je asi dohromady. Ve výkazu zřejmě není zahrnuta např. VZT a ÚT pro část soc. ubytování. Prosím prověřit, zda nové VV, které se mají oceňovat, jsou kompletní.

Odpověď:

VV jsou kompletní.

Dotaz č. 34:

Ve výkazu část C-správní budova je duplicita listů 1 a 3 (krycí list rozpočtu a krycí list rozpočtu (1))? Můžeme jeden z těchto listů vynechat?

Odpověď:

Ano, jedná se o duplicitu třetí list možno vynechat.

Prosíme o použití opraveného Výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele:
<https://zakazky.mesto-trebon.cz/>.

Vzhledem k provedeným úpravám v zadávacích podmínkách, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 zákona.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 10.02.2014 do 13.00 hodin.

TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI


Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **ihned** po uplynutí lhůty pro podání nabídek **v zasedací místnosti č. 119 v 1. NP MěÚ Třeboň čp. 46/II Třeboň.**

V souladu s § 147 odst. 8 zákona bylo prodloužení lhůty pro podání nabídek zasláno k uveřejnění v Úředním věstníku.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 29.01.2014

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 4



Ing. Jana Zborníková
GPL-INVEST s.r.o.