

Název akce

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 04

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Přeložka telekomunikační sítě.

3. Odůvodnění změny:
Upravili se výměry a odstranili se nerealizované položky z důvodu kratšího vedení přeložky telekom. sítě.

4. Přílohy: Položkový rozpočet Původní - Změnový list 04 - Odpočtový
 Položkový rozpočet Nový - Změnový list 04

V Praze den: 16.12.2021

Zpracoval: Ing. Róbert Ortančík
Imperial Bau s.r.o.

Převzal: Milan Jáchim
TDI

Bc. Oldřich Podojil DiS.
projektant

04 - Změnový list - Původní - odpočtový

S:	2021/22	Hřiště pro beach sporty
O:	SO03	Beach kurty č.1,2,3+venkovní posezení se sprchou+sklad sport. vybavení
R:	04	Přeložka telekomunikační sítě

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				9 169,00		
1	898011911RA0	Kabelová chránička z PVC, DN 110 mm včetně obsypu chrániky pískem č.v.C.3. : 69,2	m	69,20000	132,50	9 169,00	AP-HSV	RTS 21/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 950,00		
2	96607	Dmtž stáv. chráničky vč. likvidace dmtž stáv. vedení : 70	m	70,00000	185,00	12 950,00		Vlastní
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				3 423,00		
3	7021120A0	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. č.v.C.3 - pod skladem : 7	M	7,00000	489,00	3 423,00		RTS 21/ II
Díl: M46		Zemní práce při montážích				82 670,88		
5	460200253RT2	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy č.v.C.3. - nová přeložka : 69,2 dmtž stáv. vedení : 70	m	139,20000	451,00	62 779,20		RTS 21/ II
6	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	69,20000	105,00	7 266,00		RTS 21/ II
7	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	69,20000	16,80	1 162,56		RTS 21/ II
8	460560253RT1	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy č.v.C.3. - nová přeložka : 69,2 dmtž stáv. vedení : 70	m	139,20000	59,10	8 226,72		RTS 21/ II

04 - Změnový list - Původní - odpočtový

S:	2021/22	Hřiště pro beach sporty
O:	S003	Beach kurty č.1,2,3+venkovní posezení se sprchou+sklad sport. vybavení
R:	04	Přeložka telekomunikační sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 č.v.C.3. - nová přeložka : 69,2*0,5 dmtž stáv. vedení : 70*0,5	m2	69,60000	46,50	3 236,40		RTS 21/ II
Celkem						108 212,83		

04 - Změnový list - Nový

S:	2021/22	Hřiště pro beach sporty
O:	SO03	Beach kurty č.1,2,3+venkovní posezení se sprchou+sklad sport. vybavení
R:	04	Přeložka telekomunikační sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
1	898011911RA0	Kabelová chránička z PVC, DN 110 mm včetně obsypu chrániky pískem	m	0,00000	132,50	0,00	AP-HSV	RTS 21/ II

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 480,00		
2	96607	Dmtž stáv. chráničky vč. likvidace	m	8,00000	185,00	1 480,00		Vlastní

Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				4 156,50		
3	7021120A0	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	8,50000	489,00	4 156,50		RTS 21/ II

1. Položka obsahuje:
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.
 - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.)
 - pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
- X
3. Způsob měření:
- Měří se metr délkový.

Díl: M46		Zemní práce při montážích				50 932,00		
5	460200253RT2	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	85,00000	451,00	38 335,00		RTS 21/ II

6	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	45,00000	105,00	4 725,00		RTS 21/ II
7	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	45,00000	16,80	756,00		RTS 21/ II
8	460560253RT1	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	85,00000	59,10	5 023,50		RTS 21/ II

04 - Změnový list - Nový

S:	2021/22	Hříště pro beach sporty
O:	S003	Beach kurty č.1,2,3+venkovní posezení se sprchou+sklad sport. vybavení
R:	04	Přeložka telekomunikační sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	45,00000	46,50	2 092,50		RTS 21/II

Celkem						56 568,50		
--------	--	--	--	--	--	-----------	--	--