

REKAPITULACE

- 1. Elektromontáže
- 2. Montáž a dodávka temperování podlah topnými rohožemi
- 3. Zemní práce
- 4. Práce HZS

ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - bez DPH

295 836
59 474
16 562
81 934
453 806

1. ELEKTROMONTÁŽE

Pol.	Název	M.j.	nožství	J.cena	Cena mon.	Množ.	J.cena	Cena mat.	Cena celkem
	Krabice přístrojová - univerzální bez zapoj.- jednonásobná	ks	17	258,50	4 394,50	17,00	14,40	244,8	4 639,30
	Krabicová rozvodka KR68	ks	30	258,50	7 755,00	30,00	64,50	1935	9 690,00
	Krabicová rozvodka KR97	ks	6	258,50	1 551,00	6,00	168,00	1008	2 559,00
	Trubka plastová , 16mm	m	15	45,80	687,00	15,00	13,20	198	885,00
	Kabel CYKY 20x1.5	m	20	50,60	1 012,00	20,00	16,68	333,5	1 345,50
	Kabel CYKY 30,Jx1.5	m	175	50,60	8 855,00	175,00	22,43	3924,375	12 779,38
	Kabel CYKY 4J, 5Jx1.5	m	20	50,60	1 012,00	20,00	36,23	724,5	1 736,50
	Kabel CYKY 3Jx2.5	m	55	50,60	2 783,00	55,00	35,88	1973,4	4 756,40
	Kabel CYKY 4Jx6	m	35	58,90	2 061,50	35,00	115,58	4045,125	6 106,63
	vodič JYTY 3x1	m	15	50,60	759,00	15,00	20,46	306,9	1 065,90
	vodič JYTY 4x1	m	30	50,60	1 518,00	30,00	21,39	641,7	2 159,70
	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 2,5 - 4 mm2	ks	55	33,90	1 864,50	55,00	13,50	742,5	2 607,00
	Ukončení kabelů v rozvaděči - do 4x10 mm2	ks	6	171,60	1 029,60	6,00	94,00	564	1 593,60
	Vypínač jednopólový - bílý ,(komplet vč. rámečku)	ks	2	163,00	326,00	2,00	223,00	446	772,00
	Vypínač seriový - bílý ,(komplet vč. rámečku)	ks	1	166,00	166,00	1,00	278,00	278	444,00
	Přepínač křížový - bílý (komplet vč. rámečku)	ks	2	177,00	354,00	2,00	283,00	566	920,00
	Přepínač střídavý - bílý (komplet vč. rámečku)	ks	2	166,00	332,00	2,00	227,00	454	786,00
	Tlačítko se sign. doutnavkou	ks	3	163,00	489,00	3,00	198,00	594	1 083,00
	Automatický snímač pohybu	ks	3	191,00	573,00	3,00	567,00	1701	2 274,00
	Zásuvka 230 V/16A	ks	4	154,50	618,00	4,00	196,00	784	1 402,00
	Montáž a dodávka rozvodnice elektroměrové - RE (viz výkres č. E-3)	ks	1	8677,00	8 677,00	1,00	24 551,00	24551	33 228,00
	Montáž a dodávka rozvodnice oceloplechové,nebo plastové - RO (viz výkres č. E-4)	ks	1	12 112,00	12 112,00	1,00	26 732,00	26732	38 844,00
	Ochranné pospojování CY 4 mm2	m	50	50,60	2 530,00	50,00	20,79	1039,5	3 569,50
	Svorkovnice ochranného pospojení EPS2, vč. krabice KT250 - HOP 1	ks	1	431,00	431,00	1,00	998,00	998	1 429,00
	M+D uzemňovací drát FeZn 10mm	m	15	81,40	1 221,00	15,00	76,10	1141,5	2 362,50
								0	0,00
	A - přisazené LED svítidlo, 27W,2700lm,IP44	ks	12	1844,00	22 128,00	12,00	422,00	5064	27 192,00
	B - přisazené svítidlo s pohybovým čidlem	ks	1	2551,00	2 551,00	1,00	588,00	588	3 139,00
	Osazení hmoždinek do 8mm ve střepech, stěnách	ks	30	10,70	321,00	0,00	50,50	0	321,00
								0	0,00
	Zapojení el. bojleru a osoušečů rukou	ks	3	669,00	2 007,00	0,00		0	2 007,00
	D - el. bojler 250V/2200W - 200l	ks				1,00	16 187,00	16187	16 187,00
	D - štěrbínový osoušeč rukou s integrovaným hepafiltrem	ks				2,00	21 169,00	42338	42 338,00
								0	0,00
	Montáž a zapojení ventilátorů - W01, 02	ks	5	450,00	2 250,00	0,00	0,00	0	2 250,00
	W01,02 - ventilátor s časovým doběhem - 95m3/hod, 8W/250V	ks	0	0,00	0,00	5,00	2 500,00	12500	12 500,00
	fasádní mřížka KMK 100	ks	0	0,00	0,00	4,00	452,00	1808	1 808,00
	potrubí SPIRO 100	m	0	0,00	0,00	2,00	320,00	640	640,00
	ohébná Al hadice DN 100	ks	0	0,00	0,00	1,00	399,00	399	399,00
								0	0,00
	Montáž signalizačního zařízení na WC pro invalidy	hod	6	534,00	3 204,00	0,00	0,00	0	3 204,00
	Sada pro nouzovou signalizaci ABB - REFLEX 3280B-C10001 B	ks	0	0,00	0,00	3,00	9 993,00	29979	29 979,00
	SOUČET				95 572,10			185 429,80	281 001,90
	Materiál podružný	%	8					14 834,38 -	
	Materiál celkem							200264,18 -	
	1. ELEKTROMONTÁŽE - CELKEM								295836,28

2. Montáž a dodávka temperování podlah topnými rohožemi

Montáž topného systému-instalace topných kabelů, regulace,zprovoznění,zaškolení	kpl	1	6888,00	6 888,00	0,0	0,00	0	6 888,00
D - dodávka topné rohože 160W/m2 - 1,5m2 - 240W	ks	0	0,00	0,00	1,0	13 112,00	13112	13 112,00
D - dodávka topné rohože 160W/m2 - 2,5m2 - 400W	ks	0	0,00	0,00	1,0	8 991,00	8991	8 991,00
D - dodávka topné rohože 160W/m2 - 5m2 - 800W	ks	0	0,00	0,00	2,0	6 631,00	13262	13 262,00
D - regulátoru na DIN lištu	ks	0	0,00	0,00	1,0	17 221,00	17221	17 221,00
2. Montáž a dodávka temperování podlah topnými rohožemi - CELKEM								59 474,00

3. Zemní práce

Položka	Název	M.j.	Mn.	J.cena	Cena	Cena
	Zemní práce					
	Rozebrání stávající zámkové dlažby	m2	10	104,00	1 040,00	1 040,00
	Výkop rýhy 35/50cm	m	10	254,00	2 540,00	2 540,00
	Zahrnutí rýhy vč. hutnění	m	10	156,20	1 562,00	1 562,00
	Kabel. lože z písku	m	10	114,00	1 140,00	1 140,00
	Zakrytí plast. Folií	m	10	46,00	460,00	460,00
	Úprava zeminou	m2	10	330,00	3 300,00	3 300,00
	Zpětné položení zámkové dlažby	m2	10	652,00	6 520,00	6 520,00
	3. Zemní práce - CELKEM					16 562,00

4. Práce HZS

Vybourání stávajícího elektroměrového rozvaděče RE, vybourání stáv. rezného zdiva pro osazení nového rozvaděče, osazení překladu a začistění okolního zdiva	kpl	1	16992,00	16 992,00		16 992,00
						0,00
Přeložení stáv. rozvaděče RH a zpětné připojení stáv. vývodů - vč. materiálů	kpl	1	24910,00	24 910,00		24 910,00
Nové připojení stáv. rozvaděče RP z rozv. RH - vč. materiálů	kpl	1	15520,00	15 520,00		15 520,00

HZS	Montáž VZT potrubí a mřížek	hod	8	499,00	3 992,00	3 992,00
HZS	Zednické přímopomoce - sekání rýh, průrazy, zaomítnutí, bez malování	hod	10	427,00	4 270,00	4 270,00
HZS	Zakreslení skut.stavu	hod	10	650,00	6 500,00	6 500,00
HZS	Revíze	hod	15	650,00	9 750,00	9 750,00

4. Práce HZS CELKEM

81 934,00