

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY

Kompletní výměna výtahu v DPS I, Chelčického 1, Třeboň

				Sazba DPH
	Projektová část	Označení listu	cena	15%
	Architektonicko stavební řešení	ARC	0,00	0,00
	Elektroinstalace	EI	0,00	0,00
CENA CELKEM bez DPH			0,00 Kč	0,00 Kč
CENA CELKEM včetně DPH			0,00 Kč	

tyto buňky nutné vyplnit

Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.

Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.

Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu.

Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele).

Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kompletní výměna výtahu v DPS 1, Chelčického 1, Třeboň

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Kompletní výměna výtahu v DPS 1, Chelčického 1, Třeboň**

Místo: Datum: 13. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kompletní výměna výtahu v DPS 1, Chelčického 1,Třeboň

Místo:

Datum: 13. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D3Svislé a kompletní konstrukce

0,00

44	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,064		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

VV			64,0/1000		0,064		
VV			Součet		0,064		

47	M	13010	ocel nosník I160 jakost 11 375 s montážním okem v základním nátěru	t	0,070		0,00
----	---	-------	--	---	-------	--	------

VV			64,0/1000*1,1		0,070		
VV			Součet		0,070		

D4Vodorovné konstrukce

0,00

46	K	413232211	Zazdívkazhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,000		0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

55	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	33,165		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV			1np-3np				
VV			(3,35*3,3)*3		33,165		
VV			Součet		33,165		

56	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	33,165		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

50	K	617325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky světlíků nebo výtahových šachet v rozsahu plochy přes 30% do 50%	m2	73,840		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV			"sut.výt.šachta"25,0		25,000		
VV			1-3np				
VV			(3,3+0,2*2)*13,2		48,840		
VV			Součet		73,840		

7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	73,840		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

67	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,800		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--	------

VV			bude upřesněno				
VV			"1pp-3np"(1,0+5,0*3)*0,05		0,800		
VV			Součet		0,800		

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

57	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	30,000		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV			30,0		30,000		
VV			Součet		30,000		

58	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah chodník.....	m2	30,000		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

61	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	50,000		0,00
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--	------

60	K	95	Úklid před objektem vždy po skončení pracovní směny	kpl	1,000		0,00
----	---	----	---	-----	-------	--	------

VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

59	K	952R1	Úklid společných prostor po stavebních pracích vždy po skončení pracovní směny /doprava materiálu je vnitř.prostorami	kpl	1,000		0,00
----	---	-------	---	-----	-------	--	------

D96Bourání konstrukcí

0,00

33	K	787100811	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného jednoduchého	m2	59,070		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV			1-3NP				
VV			24,51+17,28+17,28		59,070		
VV			Součet		59,070		

34	K	787101822	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	59,070		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

35	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	59,070		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

63	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000		0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------

64	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	96R11	Zajištění prostoru stavebních prací proti prašnosti - prachotěsná dočasná příčka montáž a demontáž	m2	33,000		0,00
	VV		11,0*3		33,000		
	VV		Součet		33,000		
26	K	967031142	Přisekání,špicování po hrubém odbourání v cihelném zdivu na MC	m2	30,000		0,00
51	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,400		0,00
	VV		"beton. nárazníky"0,4		0,400		
	VV		Součet		0,400		
9	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,800		0,00
	VV		úprava vstupů výtahu				
	VV		16,0*0,05		0,800		
	VV		Součet		0,800		
10	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	16,000		0,00
	VV		16,0		16,000		
	VV		Součet		16,000		
53	K	967031744	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm	m2	1,596		0,00
	VV		"úprava ostění 1.pp"(2,11*2+1,1)*0,3		1,596		
	VV		Součet		1,596		
27	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000		0,00
	VV		2,0		2,000		
	VV		Součet		2,000		
54	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	4,000		0,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
66	K	96R10	Stavební výpomoc pro EI v rozpočtu EI	hod	0,000	0,00	0,00
D	94	Lešení a stavební výtahy					0,00
38	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	14,700		0,00
	VV		14,7		14,700		
	VV		Součet		14,700		
39	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	40,000		0,00
40	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	14,700		0,00
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	51,240		0,00
	VV		((3,35*4,0)*3-(1,8*2,7)*3)*2		51,240		
	VV		Součet		51,240		
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					0,00
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	110,000		0,00
	VV		1pp-4,np				
	VV		110,0		110,000		
	VV		Součet		110,000		
D	997	Přesun sutě					0,00
12	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	9,375		0,00
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,375		0,00
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	96,710		0,00
	VV		9,671*10		96,710		
	VV		Součet		96,710		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,671		0,00
	VV		9,671		9,671		
	VV		"z toho cca 1,949kg kov"				
	VV		Součet		9,671		
65	K	96R1	Kovový materiál je majetkem investora cena za výkup kovů /bez dopravy a nakládání se odečte z ceny zakázky	pozn	0,000	0,00	0,00
D	998	Přesun hmot					0,00
69	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,225		0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	767	Konstrukce zámečnické					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	767R009	Výtah pro přepravu osob parametry viz dle tech. zpráva, kompletní dodávka,montáž,doprava vč.úvedení do provozu vč demontáže a ekolog.likvidace stávajícího .. a ostatních nákladů dle nabídky dodavatele	ks	1,000		0,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
43	K	767R010	Výtahová šachta montovaná- nosná konstrukce prosklená mléčným bezpečnostním sklem vč.příplatků /barevnost viz projekt	kpl	1,000		0,00
	VV		kompletní zaměření ,montáž,dodávka ,dilemská dokumentace- statika,koordinace s výrobcem výtahu,doprava				
	VV		1		1,000		
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00
16	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	16,000		0,00
17	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	16,000		0,00
18	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	16,000		0,00
21	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	13,000		0,00
	VV		bude upřesněno				
	VV		13,0		13,000		
	VV		Součet		13,000		
22	M	5976	sokl podlahy 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	m	14,430		0,00
	VV		13,0		13,000		
	VV		Součet		13,000		
	VV		13*1,11 'Přepočtené koeficientem množství		14,430		
19	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2/doplnění	m2	16,000		0,00
	VV		bude upřesněno				
	VV		"1pp-3np"1,0+5,0*3		16,000		
	VV		Součet		16,000		
20	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	17,600		0,00
	VV		16,0		16,000		
	VV		Součet		16,000		
	VV		16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,600		
23	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	206,601		0,00
D	777		Podlahy lité				0,00
68	K	R77741	Hydroizol.epoxy stěrka vč.penetrace ,na podklad kontaktní můstek dodávka a montáž kompletního systému - prohlubeň výtahové šachty	m2	18,360		0,00
	VV		"pokud stěrka je stávající pouze vyčištění"(1,8+2,7)*2*1,5+1,8*2,7		18,360		
	VV		Součet		18,360		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
62	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	277,000		0,00
24	K	784181001	Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	277,000		0,00
25	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	277,000		0,00
	VV		jen prostory dotčené stavbou				
	VV		"1pp"50,0		50,000		
	VV		"1-3np"170,0		170,000		
	VV		"4np strojovna"57,0		57,000		
	VV		Součet		277,000		

Ceník M-21 Elektromontáže

[illegible]