SITUAČNÍ KOORDINAČNÍ VÝKRES
m 1:250

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

	VODOVODNÍ ŘÁD – ČEVAK
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA – ČEVAK
	KANALIZAČNÍ STOKA – ČEVAK
	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – ČEVAK
	PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA AREÁLOVÉ KANALIZACE
	PODZEMNÍ VEDENÍ VN – eg.d
	PODZEMNÍ VEDENÍ NN – eg.d
	PLYNOVOD–PODZEMNÍ VEDENÍ STL – eg.d
	PLYNOVOD–PŘÍPOJKA STL – eg.d
	ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU, HDPE TRUBKY NEBO SOUBĚH OPTICKÉHO A METALICKÉHO KABELU – cetin
	ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU – cetin
	NAZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU – cetin
	NADZEMNÍ SÍTĚ – cetin

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

	VNITŘNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN125–250, DL.160M

* PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA DEŠŤOVÉ KANALIZACI BUDE OVĚŘENA SKUTEČNÁ HLOUBKA A PROFIL STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY, V SITUAC JSOU UVEDENY PROFILY ODPOVÍDAJÍCÍ SPÁDU 1%. JESTLIŽE LZE DOSÁHNOUT VĚTŠÍCH SPÁDŮ, MOHOU BÝT PROFILY UPRAVENY (ZMENŠENY).

LEGENDA:

PODKLAD, SNÍMEK Z KN

OBRYS ŘEŠENÉHO OBJEKTU
VČETNĚ NOVÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU TL. 160MM

VNITŘNÍ HRANICE KATASTRU

① NAVRŽENÁ REVIZNÍ ŠACHTA V MÍSTĚ NAPOJENÍ VNITŘNÍHO VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ. DETAILNĚ DOPŘESNĚNO PŘI REALIZACI. VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES "SCHEMA REVIZNÍ ŠACHTY"

LEGENDA PLOCH:

ŘEŠENÝ OBJEKT II.ZŠ V TŘEBONI

ÚPRAVA A OPRAVA OKAPOVÝCH CHODÍČKŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH PO PROVEDENÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
PLOCHA S=305,0M2

POZNÁMKY:

- NUTNO PROVĚŘIT A DOŘEŠIT STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PO FASÁDĚ OBJEKTU
- PLÁNOVANÝMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEBUDOU DOTČENY INŽENÝRSKÉ SITĚ , KROM VÝŠE UVEDENÉ KANALIZACE.
- ZMĚNOU DEŠŤOVÝCH SVODŮ DOJDE K NOVÉMU PROVEDENÍ VNITŘNÍHO VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- NAPOJENÍ NOVÉ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO DO STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA VNITŘNÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE JE ODVOZENA Z UMÍSTĚNÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE DLE PODKLADU EXISENCE SÍTÍ–ČEVAK.
- PODKLADY K POLOHÁM VEDENÍ VNITŘNÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE, REVIZNÍCH ŠACHET, VPUSTI, ..., NEBYLY K DISPOZICI. PŘESNÁ POLOHA NAPOJENÍ A DIMENZE SÍTÍ BUDOU UPŘESNĚNY A DOŘEŠENY BĚHEM REALIZACE DLE ZJIŠTĚNÉHO STAVU.
- DOPRAVNÍ NAPOJENÍ BUDE ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ SITĚ VEDOUCÍ PO STAVEBNÍ PARCELE.
- OBJEKT JE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZI (KANALIZACE, ELEKTRO, VODOVOD, PLYN) A TO NA POZEMKU INVESTORA. NEBUDOU ZŘIZOVÁNY ŽÁDNÉ NOVÉ PŘÍPOJKY.
- PŘILEHAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ BUDE PŘI STAVBĚ ZABEZPEČENA A OCHRÁNĚNA, VČ. PŘÍPADNÉHO OŘEZU VĚTVÍ STROMŮ.

±0,000 ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779
Ing.Josef Kregl
PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ
tel : 389 822 663
mobil : 602 414 723
www.atelier-kregl.cz

Investor :	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň			vyhotovena :	razítko autorizace :
Akce :	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI II. ZŠ V TŘEBONI				
Místo stavby :	parcelní číslo 730, k.ú. Třeboň [770230]				
objekt:					
obsah :	SITUAČNÍ KOORDINAČNÍ VÝKRES				
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Projektant : Ing. Josef Kregl Radek Skočný, DiS.	Vypracoval :		
číslo zakázky :	stupeň PD : pro výběr zhotovitele	datum : 07.2023	formát : 8 x A4	měřítko : 1:250	číslo výkresu : C3