



**Poznámka:**

Pokud dimenze potrubí pro napojení nových rozdělovačů neodpovídá předpokládané, musí být provedena odpovídající úprava

Vystrojení rozdělovače: uzavírací ventily a regulační šroubení s průtokoměry, konzola, kulové uzavěry se šroubením, průchozí kus s aut. odvzduš. ventilem + vypouštěcím ventilem a teploměrem, sestava reg. ventil + reg. šroubení musí mít minimálně kv=0,93 uvažovaná teplota rozdělovače PDL vytápění 45 C

18	Skříň	1
17	Rozdělovač PDL – 6 cestný , 5/4"	1
16	Skříň	1
15	Rozdělovač PDL – 8 cestný , 5/4"	1
ČÍSLO	NÁZEV	ks

Generální projektant  <b>ARCHITECT</b> Ing.arch.Antonín Nehoda Pod Hrdzí306 379 01 Třeboň- Bráhlce IČ: 60656077      DIČ: CZ6510031935 www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz		Investor  <b>Město Třeboň</b> Palackého náměstí 46 379 01 Třeboň IČ: 00247618      DIČ: CZ00247618	
Vypracoval ing. Ivan Foitl			
Název akce BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ			
Obsah VODOLÉČBA Schema – rozdělovače PDL			
Část dokumentace			
MĚŘÍTKO KRESLIL DATUM ODSOUHLASIL	t:x I.Foitl 1.5.2014	stavební objekt SO-02	číslo výkresu to-04 paré č.