




S parkovacím pruhem i chodníkem vlevo (Šustova)



Šustova u řadovek



DLAŽBA BETONOVÁ	DL	60 mm	ČSN 736131-1
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA	LV 4/8	40 mm	ČSN 736131-1
MEZEROVITÝ BETON	MCB 5/6	150 mm	
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0/32	150 mm	min. E _{def,2} = 30 MPa
CELKEM		400 mm	


(S4) KONSTRUKCE ASFALTOVÝCH CHODNÍKŮ (D2-N-3-VI-PIII)			
ASFALTOVÝ BETON	ACO8CH	40 mm	ČSN 736121
ASFALTOVÝ RECYKLÁT	R-mat	60 mm	
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0/32	150 mm	min. E _{def,2} = 30 MPa
CELKEM		250 mm	
(S2) KONSTRUKCE PARKOVIŠŤ (D1-D-2-VI-PIII)			
DLAŽBA BETONOVÁ červená	DL	80 mm	ČSN 736131-1
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA	LV 4/8	40 mm	ČSN 736131-1
MEZEROVITÝ BETON	MCB 5/6	150 mm	min. E _{def,2} = 45 MPa
MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA	MZ	150 mm	min. E _{def,2} = 30 MPa
CELKEM		420 mm	

Poznámka: Skladby parkovacích stání a chodníků s vrstvou MCB jsou použity na výslovnou žádost investora.


(S1) KONSTRUKCE ASFALTOVÉ VOZOVKY (D1-N-2-V-PIII)			
ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	40 mm	ČSN 736121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK kat.	PS,EK	0,25 kg p.v.	ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	70 mm	ČSN 736121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK asf.	PI,EK	0,60 kg p.v.	ČSN 736129
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _A 0/32	150 mm	ČSN 736126
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _A 0/63	150 mm	ČSN 736126
CELKEM		min. 410 mm	

Poznámka: V případě nesouladu skladeb zelených ploch platí vždy ta uvedená ve vodohospodářské části

S parkovacím pruhem vlevo a chodníkem za zeleným pásem vpravo (Šustova)



Polní ulice s chodníkem a parkovacím pásem



akce Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni			
investor Město Třeboň Palackého nám. 46/II 379 01 Třeboň			
zhotovitel INVENTE, s.r.o. projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb 370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz			
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			
navrhoval Ing.arch.Václav Jankovec		konstrukce Ing. Jan Dudík	
VP(hip) Ing.arch.Václav Jankovec	kreslil Ing. Jan Dudík	číslo akce: datum: 01/2024	část
schválil Ing.arch.Václav Jankovec	kontrola Roman Předota, DiS	měřítko: 1:50 stupeň: DPS/DZS	č.výkresu 4
paré		D.1.1	