



REALIZAČNÍ FIRMY JSOU POVINY BĚHEM MONTÁŽE KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEM, SEZNÁMIT SE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VČAS UPOZORNIT NA MOŽNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ ZÁVADY

PROSTUPY PODHLEDEM A DO KOTELNY BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍM TĚSNĚNÍM

PLYNOVÁ PŘÍPOJKA BUDE VYMĚNĚNA ZA PE90 VE STÁVAJÍCÍ TRASE  
BUDE ZJIŠTĚNA HODNOTA REGULÁTORU PLYNU, PŘÍPADNĚ BUDE VYMĚNĚN ZA 40m3/hod

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ  
NOVÉ POTRUBÍ

- 1 PLYNOVÝ TEPLOVZDUŠNÝ AGREGÁT (TYPU ROBUR) 60KW, vč.příslušenství
- 2 DESTRATIFIKÁTOR (např. LEO DT – L) PŘI INSTALACI BUDE OVĚŘEN STUPEŇ OTAČEK č.1, LOPATKY NASTAVENY NA 30°, TAK ABY POKRYLY CELOU PLOCHU  
DESTRATIFIKÁTOR BUDE ZAVĚŠEN 50cm POD PODHLEDEM A OPATŘEN OCHRANOU KONSTRUKCÍ

PLOCHA VZDUCHU POKRÝVAJÍCÍ DESTRATIFIKÁTORY

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP					
<b>JK-STAVPROJEKT, s.r.o.</b>		Ing.Josef Kregl		tel : 389 822 663	
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779		PALACKÉHO 106/II, TŘEBOŇ		mobil : 602 414 723	
Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01		www.atelier-kregl.cz			
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE		vyhotoveno :		rozdílka autorizace :	
Místo stavby : parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4; k.ú. Třeboň [770230]		Technika prostředí			
objekt: PLYNOINSTALACE					
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl		Projektant : Ing. Josef Kregl		Vypracoval : Ing. Roman Pecin	
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Radek Skočný, DIS.			
číslo zakázky : DPS + DZS		datum : 10.2023		formát : 8 x A4	
				mřítko : 1:100	
				číslo výkresu : 4	