

Návrh smlouvy o dílo
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE
(FORMULÁŘ SMLOUVY – OBCHODNÍ PODMÍNKY)

„Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni“

Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený:

Město Třeboň
Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
00247618
CZ00247618
PaedDr. Janem Váňou, starostou města

SMLOUVA O DÍLO

„Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni“

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 750/8837/25

Číslo smlouvy zhotovitele: 5/2025

1. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Město Třeboň
se sídlem:	Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
Zastoupený:	PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČ:	00247618
DIČ:	CZ00247618
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
Č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
Telefonní spojení:	XXXXXXXXXX

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

<u>Zhotovitel:</u>	Stavební firma HUKO s.r.o.
se sídlem:	Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5,
	zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v odd C, vložka 116084,
Zastoupený:	Vlastimilem Kokešem,
IČ: 25174533	DIČ: CZ25174533
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
Telefonní spojení:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXX

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Smlouva vychází ze Zadávací dokumentace (Soupisu prací a Projektové dokumentace) a nabídky Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Soupis prací a Projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.
 - 3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
 - 3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
- 3.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje dle zásad DNSH (zásada "významně nepoškozovat" - Do no significant harm – „Green Deal“), že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. **Za tímto účelem je zhotovitel povinen vypracovat Plán opětovného využití odpadu a předložit jej Objednateli ke dni předání a převzetí staveniště. Doklady prokazující splnění tohoto Plánu je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání a převzetí zrealizovaného díla.**
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci při prokazování, že je dílo realizováno v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí.

4. Povinnosti Objednatele

- 4.1. Povinnost zaplatit
 - 4.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
 - 4.1.2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme projektovou dokumentaci, za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
 - 4.1.3. Pokud je to relevantní, objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a oznámí dotčenou osobu Zhotoviteli.

5. Rozsah předmětu díla

- 5.1. Rozsah předmětu díla .
 - 5.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „**Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni**“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované XXXXXXXXXXXXXXXX – Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovic, IČO 60642581, v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Soupisem prací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
 - 5.1.2. Místem plnění veřejné zakázky je Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, k. ú. Třeboň, ulice Valy v Třeboni. Seznam dotčených pozemků je uveden v projektové dokumentaci.
 - 5.1.3. Rozsah předmětu díla je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.

5.2. Členění předmětu díla:

Členění stavebních objektů:

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 SO 102 Plochy NPÚ
 SO 301 Vodovod včetně přípojek
 SO 302 Kanalizace jednotná včetně přípojek
 SO 401 Veřejné osvětlení

- 5.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
- 5.4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu díla před zahájením, nebo v průběhu provádění prací na díle. Toto omezení, případně rozšíření rozsahu předmětu díla musí být provedeno v souladu s platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s touto smlouvou.

6. Termíny plnění

6.1. Termín zahájení

- 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací (předání staveniště) je: **Na základě písemné výzvy zadavatele k zahájení prací. Předpoklad zahájení prací 1. části je 18.08.2025 (úsek od vstupu do zámeckého parku restauraci Šupinka) a předpoklad zahájení prací 2. části je 01.10.2025 (úsek od restaurace Šupinka k vjezdové bráně na Valy z Trocnovského náměstí).**
- 6.1.2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu uvedeném ve Výzvě k předání staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 6.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.

6.2. Termín dokončení

- 6.2.1. Termín dokončení prací: **do 105 kalendářních dnů od předání staveniště.**
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinností dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele.
- 6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

6.3. Termín předání a převzetí díla

- 6.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.

6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.5. Harmonogram postupu výstavby

- 6.5.1. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 dnů od předání staveniště harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých profesí, druhů prací v souvislosti s termínem plnění. Předložený harmonogram bude následně oběma stranami odsouhlasen a stane se závazným po celou dobu provádění díla. Harmonogram je možno měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po týdnech.

7. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy týkající se doby plnění

- 7.1. Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v úpravě doby plnění, resp. termínů uvedených v odst. 6.2.1. této smlouvy.
- 7.2. K zahájení jednání o změně doby plnění dojde na základě návrhu jedné ze smluvních stran. Návrh změny je smluvní strana povinna předložit k vyjádření druhé smluvní straně. Smluvní strana je povinna se vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu. Nevyjádří-li se smluvní strana v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas se změnou.
- 7.3. Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu:
 - a) průtahů a zdržení ze strany orgánů statní správy, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení,
 - b) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla,
 - c) prodlení objednatel,
 - d) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
 - e) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem,
 - f) zjištění archeologických nálezů,
 - g) nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dodržet technologické postupy a realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem, existence i namítaná nepříznivost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka,

- h) vyšší moci.
- 7.4. Důvod ke změně doby plnění je smluvní strana dožadující se této změny povinna prokázat.
- 7.5. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. a), c) a g) této smlouvy dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po němž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke změně doby plnění.
- 7.6. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. b), d), e), f) a h) této Smlouvy dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plnění. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny nový termín plnění určit s ohledem na původní dobu plnění prostřednictvím aktualizace Harmonogramu.

8. Vyhrazená změna závazku týkající se změny dodavatele dle § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ

- 8.1. Dle § 100 odst. 2 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje změnit dodavatele (zhotovitele díla) v průběhu plnění závazku ze smlouvy z těchto důvodů:
1. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy nebo,
 2. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených dle § 223 ZZVZ či z důvodů uvedených v této smlouvě.
- 8.2. Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“).
- 8.3. Pro tohoto dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky - předmětu smlouvy. Přílohou takto uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol místa plnění předmětu smlouvy s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již provedených prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.
- 8.4. Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení jako pro vybraného dodavatele.
- 8.5. Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky za cenu nabídky prvního vybraného dodavatele - to znamená, dodavatele, se kterým byla uzavřena první smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky. Pokud s tímto nebude další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího dodavatele umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími dodavateli, až do doby, pokud na tuto podmínku vyzvaný dodavatel nepřistoupí.
- 8.6. Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto dodavatelem předložený položkový rozpočet předmětu díla, který bude respektovat stav rozpracovanosti předmětu díla, to znamená, že bude obsahovat pouze takové položky předmětu díla, které bude realizovat další dodavatel v pořadí k řádnému dokončení celého díla dle zadávacích podmínek. Tento položkový rozpočet bude součástí smlouvy jako její příloha. Celková cena z tohoto položkového rozpočtu se stává i cenou předmětu díla.
- 8.7. Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě.
- 8.8. Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují k rozsahu či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové době a rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Takovými to smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména například doba plnění díla, rozsah plnění díla, smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za jakost po dobu záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla. Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle smlouvy s původním vybraným dodavatelem, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla.
- 8.9. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, apod.).
- 8.10. Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně jako dle ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Zadavatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele - zhotovitele a dále zadavatel bude žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

- 8.11. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavatelem. V případě, že zbývajícím dodavatelem nepřevzme práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může zadavatel postupovat dle tohoto článku této zadávací dokumentace, tj. uzavřít smlouvu s dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 8.12. Postup změny dodavatele podle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 8.13. Zadavatel si také vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.

9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

9.1. Obsah ceny

- 9.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta **bez daně z přidané hodnoty (DPH)**. DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 9.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.
- 9.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.
- 9.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci stavby, a to až do konce stavby.
- 9.1.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

9.2. Cena díla

- 9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	11 556 565,28 Kč
DPH	2 426 878,71 Kč
Cena včetně DPH	13 983 443,99 Kč

9.3. Doklady určující cenu

- 9.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem prací, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

9.4. Podmínky pro změnu ceny

- 9.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 9.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatel

9.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 9.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 9.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce a méněpráce, bude vypořádání těchto víceprací či méněprací řešeno v souladu se ZZVZ.
- 9.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy v době provádění víceprací, ve které je zpracován smluvní rozpočet. Položky neuvedené v cenové

soustavě odpovídající smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě či individuální kalkulací.

9.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;

9.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

10. Platební podmínky

10.1. Zálohy

10.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

10.2. Postup plateb

10.2.1. Cena za dílo (dle odst. 9.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzení dílčích plnění.

10.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným Objednateli pracím v daném období se splatností **30 dnů** od doručení Objednateli.

10.2.3. Soupis prací musí být vždy doložen podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrtu, případně zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli resp. jeho Technickému dozoru ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

10.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.

10.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

10.2.6. Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

10.3. Zádržné (pozastávka)

10.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.

10.3.2. Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení kompletního díla. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního díla. Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli

10.4. Lhůty splatnosti

10.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.

10.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatelů, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

10.5. Platby za vícepráce

- 10.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem.
- 10.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.
- 10.5.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.

10.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 10.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
 - faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TD

Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti, za předpokladu, že plnění je určeno k ekonomické činnosti objednatel. Objednatel se při této činnosti považuje za osobu povinnou k dani podle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Platí pro tyto stavební objekty:

- SO 301 Vodovod včetně přípojek
- SO 302 Kanalizace jednotná včetně přípojek

Na stavební objekty neuvedené výše se přenesená daňová povinnost neuplatňuje. Mimo výše uvedené stavební objekty objednatel prohlašuje, že plnění je určeno výhradně k výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. Objednatel se při této činnosti nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu nelze použít režim přenesení daňové povinnosti.

10.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 10.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 10.7.2. V případě bezdůvodného prodloužení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodloužení s úhradou splatných částek Objednatele se prodlužuje termín dokončení díla Zhotovitelem.

11. Majetkové sankce

11.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 11.1.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý den prodlení.
- 11.1.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- 11.1.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- 11.1.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5.000,00 Kč** za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500,00 Kč** za každý takový případ porušení

- zjištěný koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.
- 11.1.7. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebný materiál, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500,00 Kč** za každý takový případ porušení zjištěný objednatelům nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDI) a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu.
 - 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v bodě 14.9.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý takový případ porušení.
 - 11.1.9. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této Smlouvy o 0,5 %.
 - 11.1.10. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 14.8.1 Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **2.000,00 Kč** v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním oznamovací povinnosti dle předchozí věty. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, Objednatel má dále právo pozastavit výplatu 0,5 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny.
 - 11.1.11. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **5.000,00 Kč**. Bude-li v takovémto rozhodnutí pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 0,5 % viz. dle bodu 11.1.9. Pro případ, že nebude v řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadržet část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí kopie pravomocného rozhodnutí.
 - 11.1.12. Za porušení povinnosti uvedené v bodě 6.5. je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. Lhůta splatnosti sankcí
 - 11.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
 - 11.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
 - 11.2.3. Sjednáním a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na zaplacení škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.
 - 11.2.4. Smluvní pokutu nelze započíst proti pohledávce Zhotovitele.

12. Staveniště

- 12.1. Předání a převzetí Staveniště
 - 12.1.1. Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 kalendářních dní před termínem konání předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - 12.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
 - 12.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 2 pare. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.
- 12.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí
 - 12.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
 - 12.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

- 12.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
 - 12.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
 - 12.2.5. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli vyjádření správců sítí dotčených stavbou, potřebné pro provedení stavby a toto vyjádření má omezenou dobu platnosti, přičemž tato doba platnosti uplynula před datem předání staveniště, je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit obnovu platnosti takového vyjádření před zahájením prací na stavbě. V případě potřeby je Objednatel povinen poskytnout zhotoviteli plnou moc k zajištění obnovy platnosti takových vyjádření.
- 12.3. Vybudování zařízení staveniště
- 12.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady.
 - 12.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
 - 12.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky energií a médií je obsažena v ceně díla.
 - 12.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit.
 - 12.3.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 12.4. Užívání staveniště
- 12.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
 - 12.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.
- 12.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 12.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
 - 12.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
 - 12.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činnostmi Zhotovitele.
 - 12.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 12.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 12.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 12.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

12.7. Vykližení staveniště

- 12.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 12.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíše spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

13. Stavební deník

13.1. Povinnost vést stavební deník

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 13.1.2. Stavební deník musí být **po celou dobu provádění** prací přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 13.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 13.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 13.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.
- 13.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.

13.2. Obsah stavebního deníku

- 13.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 13.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 13.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 13.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 13.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

13.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

- 13.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
 - oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu

- zástupci orgánů státní památkové péče
- 13.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 13.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
 - 13.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - 13.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
 - 13.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 13.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
 - 13.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 13.6. Změnové listy
 - 13.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.
 - 13.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
 - 13.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení Objednatелеm.
- 13.7. Kontrolní dny
 - 13.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za týden. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.
 - 13.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
 - 13.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor stavebníka.
 - 13.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 13.7.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
 - 13.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

14. Provádění díla a bezpečnost práce

- 14.1. Pokyny Objednatele
 - 14.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
 - 14.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatелеm k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 - 14.1.3. Zhotovitel stanoví osobu stavbyvedoucího nejpozději v den předání staveniště.
 - 14.1.4. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přebírá jeho funkci určený zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.
 - 14.1.5. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických v den předání staveniště.
- 14.2. Použité materiály a výrobky
 - 14.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

- 14.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
 - 14.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
 - 14.2.4. V případě použití jiných typů svítidel, než je navrženo projektantem, je Zhotovitel povinen doložit k odsouhlasení Objednateli a TDS světelně technický výpočet vykazující parametry minimálně stejně kvalitní jako v příložených světelně technických výpočtech prováděných pro referenční svítidla při zadání identických vstupních údajů, a to minimálně 10 kalendářních dní před realizací této části díla.
- 14.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.
- 14.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.
 - 14.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany (dále jen PO), hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů.
 - 14.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené činnostmi koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
 - 14.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům, popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 3) a 4) zákona.
 - 14.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit a provést nápravná opatření.
 - 14.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
 - 14.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
 - 14.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 14.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
 - 14.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
 - 14.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
 - 14.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
 - 14.3.13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupráci se stanoveným koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi.

- 14.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 14.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
 - 14.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
 - 14.4.3. Pokud je to možné, je Zhotovitel povinen využít zbylé odpady v rámci realizace díla.
- 14.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 - 14.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, případně z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
 - 14.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
 - 14.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správná povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních činností.
- 14.6. Kontrola provádění prací
 - 14.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 14.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
 - 14.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
 - 14.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
 - 14.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.
 - 14.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
 - 14.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3 x týdně a to v pracovní dny.
 - 14.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
 - 14.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

- 14.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takového prodlevy.
- 14.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace (dále jen „VD“), tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr zhotovitele. VD bude vždy před prováděním dané části díla předána TDS digitálně a jedenkrát v tištěné podobě.
- 14.6.12. Jestliže Technický dozor shledá, že VD v rozsahu dle předchozího článku, je neúplná či chybná požádá písemně Zhotovitele o dodání úplné a bezchybné VD. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému doзору s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. VD bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele. Náklady na pořízení VD má Zhotovitel zahrnutý do ceny díla uvedené v odst. 9.2. této smlouvy.
- 14.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 14.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.8. Dodržování důstojných pracovních podmínek
- 14.8.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré **pracovněprávní předpisy** (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), **dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 14.9. Férové vztahy v dodavatelském řetězci
- 14.9.1. Zhotovitel je povinen zajistit **řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům**, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

15. Poddodavatelé

- 15.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 15.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele je možná pouze se souhlasem Objednatele.

- 15.1.3. Zhotovitel je povinen při změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací a dle § 83 ZZVZ.
- 15.1.4. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první § 105 odst. 3 ZZVZ a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
- 15.1.5. Povinnost podle odstavce 3 nebo 4 § 105 ZZVZ se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu.
- 15.1.6. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny poddodavatele, kteří se budou v průběhu výstavby pohybovat na staveništi.

16. Kontroly, zkoušky a revize

- 16.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
 - 16.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
 - 16.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

17. Předání a převzetí díla

- 17.1. Organizace předání díla
 - 17.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
 - 17.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
 - 17.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
 - 17.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
 - 17.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
 - 17.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
 - 17.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD zápis (protokol).
 - 17.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - specifikace předaných dokladů.
 - 17.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
 - 17.1.10. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
 - 17.2. Vady a nedodělky
 - 17.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
 - 17.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- 17.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla.
- 17.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatel vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.
- 17.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 17.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 17.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 17.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek použitých materiálů.
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Stavební deník (případně deníky)
 - Dokumentace změn a víceprací
 - Geometrické zaměření skutečného provedení
 - Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivých snímků
 - Doklady o předání odpadů oprávněné osobě – **vážní lístky, které musí splnit podmínku min. 70 % recyklace staveništních odpadů**, dle čl. 3 této smlouvy
 - Další doklady vyžadované k předávacímu a převjímacímu řízení
 - Doklady nutné pro kolaudační řízení ve 4 vyhotoveních
 - Zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, technické zprávy, seznamu souřadnic a výšek s kótováním a popisem bodů, situaci se zákresem veškerých inženýrských sítí a kladečské schéma vodovodu (pokud bylo změněno) - (vše v českém jazyce), ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 4 vyhotoveních v elektronické podobě – vše formát *.pdf a též pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; pro geodetické zaměření stavby ve formátu .dgn a podle čl. 17.4.2 této smlouvy.
- 17.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.
- 17.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 17.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 17.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.
- 17.4.2. Zhotovitel vyhotoví geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje

s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Skutečné provedení stavby bude předloženo v jednotném výměnném formátu pro DTM Jihočeského kraje (polohopis i inženýrské sítě) a dále v podrobnosti pro DTM města Třeboně.

17.4.3. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.

- Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

17.5. Kolaudace (kolaudační rozhodnutí – jeli vyžadován)

- 17.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního rozhodnutí stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání Objednatelem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.
- 17.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 17.5.3. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí.
- 17.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního rozhodnutí stavby.

18. Užívání díla

18.1. Předčasné užívání

- 18.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 18.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnemu užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
- 18.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

18.2. Neoprávněné užívání

- 18.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 18.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 18.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

19. Vady díla

19.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.

- 19.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání – viz blíže čl. 17.2., a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 19.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil

a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- 19.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.

19.2. Délka záruční doby

19.2.1. Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Pokud dílo obsahuje stroje a zařízení, ke kterým poskytuje jejich výrobce záruční list, se záruční lhůta po tyto stroje a zařízení, sjednává v **délce 24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Objednatelem. Pokud nějaká část stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem uvedení části stavby do předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

19.2.2. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

19.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem vyměněny za nové, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. U vad, které byly pouze opraveny, se prodlužuje záruční lhůta jen o tu dobu, po kterou nemohl Objednatel tuto konkrétní část díla využívat.

19.3. Způsob uplatnění reklamace

19.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

19.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí
- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

19.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

19.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

19.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

19.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

19.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele (resp. 24 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.

19.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

19.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

- 19.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 19.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 19.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 19.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 19.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

20. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 20.1. Vlastnictví díla
- 20.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 20.2. Nebezpečí škody na díle
- 20.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

21. Pojištění díla

- 21.1. Pojištění Zhotovitele
- 21.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 21.1.2. Zhotovitel předložil před podpisem této Smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **vysoutěžené ceny díla bez DPH**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.2. Pojištění díla a jiná pojištění
- 21.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.2.2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:
- pojištění osob proti úrazu
 - pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 21.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.
- 21.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 21.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 21.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

22. Vyšší moc

- 22.1. Definice vyšší moci.
- 22.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, nově přijatá opatření státních orgánů, apod.
- 22.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.
- 22.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu

o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

23. Změna smlouvy

23.1. Forma změny smlouvy

- 23.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 23.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 23.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

23.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 23.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

24. Výpověď a odstoupení od smlouvy

- 24.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v souladu s § 223 ZZVZ.
- 24.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku.
- 24.3. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy **odstoupit kdykoliv před předáním staveniště**. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy **může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatel**. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- 24.4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs.
- 24.5. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy
 - 24.5.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
 - 24.5.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části díla, té části díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně části nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomto případě záruky za jakost a záruční lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
 - 24.5.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatel souhlasí.
 - 24.5.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
 - 24.5.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - 24.5.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatel k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílní přejímací řízení“.
 - 24.5.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování.
 - 24.5.8. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

25. Podstatné porušení smlouvy

- 25.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:

- Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele.
- Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů.
- Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou.
- Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedených v odst. 6.2.1 této smlouvy.
- Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatel.
- Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
- Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatel nebo v rozporu s Technologickými předpisy.

26. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 26.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 26.2. Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací dle předchozího odstavce, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a místně příslušným soudem dle soudní soustavy České republiky.

27. Další ujednání

- 27.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 27.2. Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.
- 27.3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle.
- 27.4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 27.5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 27.6. Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 27.7. V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podmíněna zveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, když se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel.
- 27.8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 27.9. Smlouva byla schválena Radou města Třeboně dne 30.04.2025 usnesením č. 229/2025-69.

Za Objednatele:
V Třeboni 21.05.2025

Za Zhotovitele:
V Praze 22.05.2025

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Vlastimil Kokeš, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24001

Stavba: Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

KSO:

Místo: Třeboň, ulice Valy

CC-CZ:

Datum: 04.04.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

IČ:

DIČ:

Účastník:

Stavební firma HUKO s.r.o.

IČ:

25174533

DIČ:

CZ25174533

Projektant:

Ing. František Stráský – Atelier SIS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

11 556 565,28

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 556 565,28	2 426 878,71
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

13 983 443,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24001

Stavba: Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Místo: Třeboň, ulice Valy

Datum: 04.04.2025

Zadavatel: Město Třeboň

Projektant: Ing. František Stráský –
Atelier SIS

Účastník: Stavební firma HUKO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

11 556 565,28 13 983 443,99

SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	7 098 359,19	8 589 014,62	STA
SO 102	Plochy NPÚ	403 275,41	487 963,25	STA
SO 301	Vodovod včetně přípojek	924 844,00	1 119 061,24	STA
SO 301.1	Vodovod - hlavní řady	747 452,56	904 417,60	Soupis
SO 301.2	Vodovodní přípojky	177 391,44	214 643,64	Soupis
SO 302	Kanalizace jednotná včetně přípojek	1 574 157,68	1 904 730,79	STA
SO 302.1	Kanalizace jednotná - hlavní řady	1 167 453,80	1 412 619,10	Soupis
SO 302.2	Kanalizační přípojky	406 703,88	492 111,69	Soupis
SO 401	Veřejné osvětlení	1 089 429,00	1 318 209,09	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	466 500,00	564 465,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Třeboň, ulice Valy

CC-CZ:

Datum: 04.04.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

IČ:

DIČ:

Účastník:

Stavební firma HUKO s.r.o.

IČ:

25174533

DIČ:

CZ25174533

Projektant:

Ing. František Stráský – Atelier SIS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 098 359,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 098 359,19	21,00%	1 490 655,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 589 014,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Třeboň, ulice Valy

Datum: 04.04.2025

Zadavatel: Město Třeboň

Projektant: Ing. František
Stráský – Atelier SIS

Účastník: Stavební firma HUKO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 098 359,19

HSV - Práce a dodávky HSV

7 098 359,19

1 - Zemní práce

1 444 285,75

2 - Zakládání

160 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

35 150,00

5 - Komunikace pozemní

3 995 599,22

8 - Trubní vedení

73 390,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

770 181,00

997 - Přesun sutě

467 139,58

998 - Přesun hmot

152 613,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Třeboň, ulice Valy

Datum: 04.04.2025

Zadavatel: Město Třeboň

Projektant: Ing. František Stráský – Atelier SIS

Účastník: Stavební firma HUKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 098 359,19

D HSV Práce a dodávky HSV

7 098 359,19

D 1 Zemní práce

1 444 285,75

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	41,000	116,00	4 756,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111301111					
VV			"Přípravné, bourací a zemní práce"					
VV			"Stržení drnu v tl. do 100mm" 41	41,000				
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	27,000	88,60	2 392,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106132					
VV			"Přípravné, bourací a zemní práce"					
VV			"Demolice chodníku - betonová dlažba" 27	27,000				
3	K	113106133	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	22,000	93,60	2 059,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106133					
P			Poznámka k položce: □					
			vč. příp. očištění a deponování pro zpětné osazení!					
VV			"Přípravné, bourací a zemní práce"					
VV			"Demolice chodníku - kamenná dlažba (bude zpětně použita)" 22	22,000				
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 368,000	45,00	61 560,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222					
VV			"Přípravné, bourací a zemní práce"					
VV			"Demolice asfaltové vozovky - podkladní nestm. vrstva celk. prům. tl. 150mm" 1368	1 368,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojne pi přes 200 m2	m2	331,000	100,00	33 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107224					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Demolice štěrkové vozovky - vrchní vrstvy a podkladní nestm. vrstva celk. prům. tl. 350mm" 331		331,000			
6	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojne pi do 50 m2	m2	71,000	319,00	22 649,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Demolice chodníku - lože betonové dlažby a podkladní nestm. vrstva celk. prům. tl. 150mm" 27		27,000			
	VV		"Demolice chodníku - lože kamenné dlažby a podkladní nestm. vrstva celk. prům. tl. 150mm" 22		22,000			
	VV		"Demolice betonové plochy (panely) - lože panelů a podkladní nestm. vrstva celk. prům. tl. 150mm" 22		22,000			
7	K	113107335	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm strojne pi do 50 m2	m2	22,000	638,00	14 036,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107335					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Demolice betonové plochy (panely) tl. 100mm" 22		22,000			
8	K	113154538	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 368,000	50,00	68 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154538					
	P		Poznámka k položce: ☐ dle diagnostiky vozovky živičné vrstvy rozdílné tloušťky, materiál ZAS T1 a ZAS T4 - spolu s odstraněnými podkladními vrstvami (celk. tl. 200mm) bude upraveno na meziskládce recyklací za studena a použito zpět do AZ vozovky ☐ Frézování na fr. 0/63, min. 0/32 !					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Demolice asfaltové vozovky - vyfrézování obrusných a ložných vrtev spolu s příp. podkladní nestm. vrstvou celk. prům. tl. 200mm" 1368		1 368,000			
9	K	113154590	Příplatek za každých dalších 10 mm	m2	13 680,000	3,50	47 880,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek Příplatek za každých dalších 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154590					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Demolice asfaltové vozovky - vyfrézování obrusných a ložných vrtev spolu s příp. podkladní nestm. vrstvou celk. prům. tl. 200mm - příplatek" 1368*10		13 680,000			
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	145,000	100,00	14 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Demolice stáv. silniční betonové obruby vč. lože" 145		145,000			
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	16,000	82,00	1 312,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Demolice stáv. chodníkové betonové obruby vč. lože" 16		16,000			
12	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	87,000	129,00	11 223,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Sejmutí ornice vč. drnu v tl. 150mm" 87		87,000			
13	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	350,900	100,00	35 090,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Odkopávky zeminy vč. příp. zbylých nestmelených vrstev pro dosažení pláně jednotl. ploch" 350,9		350,900			
14	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	541,800	100,00	54 180,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252205					
	VV		"Sanace AZ vozovky tl. 300mm"					
	VV		"Odkop část AZ v tl. 150mm pro uložení materiálu RSČA z meziskládky" 1806*0,15		270,900			
	VV		"Odkop část AZ v tl. 150mm pro uložení ŠD 0/125 - čerpáno v rozsahu dle požadavku objednatele / geot.dozoru!" 1806*0,15		270,900			
15	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,000	290,00	8 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Podélná drenáž - výkop rýhy" 200*0,15		30,000			
16	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	939,850	130,00	122 180,50	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"stržený drn, sejmutá ornice" 41*0,1+87*0,15		17,150			
	VV		"Odkopávky, rýhy" 350,9+541,8+30,0		922,700			
17	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídaně do nasypu zhutněných strojně	m3	541,800	21,00	11 377,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151131					
	VV		"Sanace AZ vozovky (celk. tl. 300mm) se zhutněním (pláně)"					
	VV		"Uložení materiálu RSČA z meziskládky v tl. cca 150mm" 1806*0,15		270,900			
	VV		"Uložení nakupované ŠD 0/125 v tl. cca 150mm - čerpáno v rozsahu dle požadavku objednatele / geot.dozoru!" 1806*0,15		270,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	568,890	450,00	256 000,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/125					
	VV		270,9*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		568,890			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 691,730	180,00	304 511,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení					
	Online PSC		zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"stržený drn, sejmutá ornice" 41*0,1+87*0,15		17,150			
	VV		"Odkopávky, rýhy" 350,9+541,8+30,0		922,700			
	VV		939,85*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 691,730			
20	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	275,000	120,00	33 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103					
	VV		"Dokončující práce"					
	VV		"Ohumusování tl. 150mm" 234		234,000			
	VV		"Úprava zel. ploch - doplnění ornice tl. 100mm po stržení drnu" 41		41,000			
21	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	70,560	2 000,00	141 120,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		(234*0,15+41*0,1)*1,8		70,560			
22	K	181411131-1	Založení parkového travníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm	m2	275,000	172,00	47 300,00	
	PP		Založení parkového travníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm					
	VV		"Dokončující práce"					
	VV		"Zatravnění ohumusovaných ploch" 234+41		275,000			
23	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	8,250	175,00	1 443,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		275*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		8,250			
24	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	234,000	9,60	2 246,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951111					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"Urovnání ploch pro ohumusování" 234		234,000			
25	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 806,000	18,00	32 508,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"Přehutnění parapláně plochy výměny AZ" 1806		1 806,000			
26	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Ochrana stromu během stavby - lípa" 1		1,000			
27	K	184818235	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 900 do 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818235					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Ochrana stromu během stavby - kaštan, lípa" 4		4,000			
28	K	184852239	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou	kus	4,000	10 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184852239					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"Prořez korun stromu - kaštan, lípa (bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele!)" 4		4,000			
29	K	184911211	Rozprostření valounků vel přes 0,063 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	185,000	58,00	10 730,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření valounků frakce 63 až 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911211					
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"Valounová dlažba tl. 100mm, do MV (vykázáno zvlášť)"					
	VV		"Ostatní plochy (Valounová dlažba)" 185		185,000			
30	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	29,600	1 800,00	53 280,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32					
	VV		185*0,16 'Přepočtené koeficientem množství		29,600			
D 2 Zakládání							160 000,00	
31	K	212752112	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	200,000	800,00	160 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752112					
	VV		"Odvodnění"					
	VV		"Podélná drenáž vč. lože (ŠD/beton) a obsypu ŠP 8/32" 200		200,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							35 150,00	
32	K	451457777-1	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MV tl přes 30 do 50 mm	m2	185,000	190,00	35 150,00	
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 50 mm z vápenné malty					
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"Valounová dlažba tl. 100mm - podkladní maltová vrstva (malta vápenná - složení podléhá schválení objednatelem)"					
	VV		"Ostatní plochy (Valounová dlažba) - lože tl. 40mm" 185		185,000			
D 5 Komunikace pozemní							3 995 599,22	
33	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 986,380	250,00	496 595,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"ŠD fr. 0/63 tl. 200mm, vč. příp. rozšíření vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnání spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 10%"					
	VV		"Nová vozovka (dlážděná z kostek)" 809*1,1		889,900			
	VV		"Parkoviště (z kamenných odseků)" 443*1,1		487,300			
	VV		"Chodník (dlážděný z mozaiky)" 344*1,1		378,400			
	VV		"Ostatní plochy (Valounová dlažba)" 185*1,1		203,500			
	VV		"Plocha z kamenných desek (předláždění)" 22*1,1		24,200			
	VV		"Rampa od Šupinky (dlážděná z mozaiky, desek)" 2,8*1,1		3,080			
34	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	1 805,800	410,00	740 378,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564962111					
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"MZK tl. 200mm"					
	VV		"Nová vozovka (dlážděná z kostek)" 809		809,000			
	VV		"Parkoviště (z kamenných odseků)" 443		443,000			
	VV		"Chodník (dlážděný z mozaiky)" 344		344,000			
	VV		"Ostatní plochy (Valounová dlažba)" 185		185,000			
	VV		"Plocha z kamenných desek (předláždění)" 22		22,000			
	VV		"Rampa od Šupinky (dlážděná z mozaiky, desek)" 2,8		2,800			
35	K	567532122	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 220 do 250 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	1 094,400	224,00	245 145,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 220 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567532122					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		Předpoklad dostatečného množství kameniva v recyklované směsi					
	VV		"Provedení RSCA na meziskládce"					
	VV		"Úprava v (max.) tl. 250mm z vyzískaného materiálu (plocha 1368 m2 frézovaná v tl. 200mm)" 1368,0*0,2/0,25		1 094,400			
36	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	25,417	4 200,00	106 751,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojiva					
	VV		"Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy = 4% = 92,9 kg/m3 při tl. vrstvy 250mm (čerpáno dle receptury)"					
	VV		1094,4*0,25*92,9/1000		25,417			
37	M	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	15,896	15 000,00	238 440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		emulze asfaltová obalovací pro použití za studena					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojiva					
	VV		"Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy = 2,5% = 58,1 kg/m3 při tl. vrstvy 250mm (čerpáno dle receptury)"					
	VV		1094,4*0,25*58,1/1000		15,896			
38	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tezeného tl 50 mm	m2	1 252,000	780,00	976 560,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva téžného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"Kamenná dlažba 100x100mm do vějíře, lože z HDK fr. 4/8 tl. 40mm"					
	VV		"Nová vozovka (dlážděná z kostek)" 809		809,000			
	VV		"Kamenné odseky tl. 100mm, lože z HDK fr. 4/8 tl. 40mm"					
	VV		"Parkoviště (z kamenných odseků)" 443		443,000			
39	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	825,180	650,00	536 367,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		809*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		825,180			
40	M	58381185-1	nepravidelný kámen, povrch přírodní dlažba tl. 100mm	m2	451,860	327,00	147 758,22	
	PP		nepravidelný kámen, povrch přírodní dlažba tl. 100mm					
	VV		443*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		451,860			
41	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	346,500	800,00	277 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591411111					
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"Kamenná dlažba 40x60mm, lože z HDK fr. 4/8 tl. 40mm"					
	VV		"Chodník (dlážděný z mozaiky)" 344		344,000			
	VV		"Rampa od Šupinky (dlážděná z mozaiky, desek)" 2		2,000			
	VV		"Rampa od Šupinky - dlažba pro nevidomé - umělá mozaika" 0,5		0,500			
42	M	58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	352,920	550,00	194 106,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1					
	VV		346*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		352,920			
43	M	58381006-1	kostka dlažební mozaika reliéfní z umělého kamene 4/6	m2	0,515	3 200,00	1 648,00	
	PP		kostka dlažební mozaika reliéfní z umělého kamene 4/6					
	VV		0,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,515			
44	K	596811421-1	Kladení velkoformátové dlažby tl 100 mm velikosti přes 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	22,275	800,00	17 820,00	
	PP		Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. 100 mm, velikosti dlaždic přes 0,5 m2, pro plochy do 300 m2					
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"Kamenné desky velkoformátové (stávající), lože z HDK fr. 4/8 tl. 40mm"					
	VV		"Plocha z kamenných desek (předláždění) s doplněním lože " 22		22,000			
	VV		"Rampa od Šupinky (dlážděná z mozaiky, desek)" 1,1*0,25		0,275			
45	M	58384653-1	deska dlažební formátovaná kamenná tl do 100mm	m2	4,675	3 600,00	16 830,00	
	PP		deska dlažební formátovaná kamenná tl do 100mm					
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i>					
			<i>Desky musí mít obdobnou tloušťku a musí být tvarově a materiálově shodné se stávajícími - výběr kamene podléhá schválení objednatelem!</i>					
	VV		"Plocha z kamenných desek - doplnění plochy předláždění - odb. odhad 20% z plochy"		4,400			
	VV		22*0,2					
	VV		"Rampa od Šupinky (dlážděná z mozaiky, desek)" 1,1*0,25		0,275			
	D	8	Trubní vedení				73 390,00	
46	K	871310330-1	Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 150	m	23,500	600,00	14 100,00	
	PP		Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 150 včetně provedení výkopu, pískového lože, obsypu, hutněního zásypu a odvozu přebytečného výkopku a jeho likvidace					
	VV		"Odvodnění"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Přípojka PVC SN12 DN 150 včetně navrtávky do šachty nebo vpusti"					
	VV		"pro vpusti" 22,5		22,500			
	VV		"pro žlab" 1,0		1,000			
47	K	895941311-1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	7,000	3 220,00	22 540,00	
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců, zahrnuje výkop s likvidací výkopku, osazení nové UV, včetně betonové desky pod UV, prstenců DN500, výstroje, celolitinový rám s mříží D400, koš na splaveniny, obetonování a zpětného obsypu (po vrstvách tl. 300 mm)					
	VV		"Odvodnění"					
	VV		"Nová uliční vpust" 7		7,000			
48	M	592238500-1	sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše	kus	7,000	5 250,00	36 750,00	
	PP		sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše					
	P		Poznámka k položce: □ Mříž D400 + lapač nečistot + střední část + zápachová uzávěrka + kalíšť					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				770 181,00	
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
	VV		"Dopravní značení - svislé"					
	VV		"Nové SDZ - IP12+E13" 1+1		2,000			
50	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
51	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
52	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111121					
	VV		"Dopravní značení - svislé"					
	VV		"IP27a, IP 27b - přesun do nové pozice" 2		2,000			
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	5,000	1 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112					
	VV		"Dopravní značení - svislé"					
	VV		"Zpětné osazení stáv. DZ (sloupek vč. DZ)"					
	VV		"IP12 + E13 + E8d - posun do nové polohy" 1		1,000			
	VV		"IP11a + E13 - posun do nové polohy" 1		1,000			
	VV		"Nové SDZ - sloupek" 3		3,000			
54	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
55	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílé barvy	m2	1,200	250,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131112					
	VV		"Dopravní značení - nové vodorovné"					
	VV		"2x symbol vozíčkář (V10f)" 2*0,6		1,200			
56	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,200	25,00	30,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111					
57	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	392,000	200,00	78 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111123					
VV			"Nové konstrukce"					
VV			"Kamenné kostky 100x100 mm, vč. uložení do betonu C 20/25 n XF3 v množství					
VV			0,05m3/bm, vyspárování cementovou maltou"					
VV			"Parkoviště - oddělení parkovacích stání, vyznačení vjezdů" 178					
VV			"Oddělení dlážděných povrchů od zeleně" 214					
58	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	39,200	650,00	25 480,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
VV			392*0,1 'Přepočtené koeficientem množství					
59	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	317,000	400,00	126 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241213					
VV			"Nové konstrukce"					
VV			"Kamenný obrubník 120x250x500-1500 mm - přímý, vč. uložení do betonu C 20/25 n XF3					
VV			v množství 0,05m3/bm, vyspárování cementovou maltou"					
VV			"Obruby podél dlažeb" 317					
60	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	323,340	1 150,00	371 841,00	CS ÚRS 2025 01
PP			obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm					
VV			317*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
61	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem silky do 200 mm	m	3,500	400,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111					
VV			"Odvodnění"					
VV			"Nový polymerbetonový žlab š. do 200mm typu Acodrain s lit. roštem a čely (do bet. lože s opěrou)" 3,5					
62	M	59227127-1	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna z polymerbetonu pro střední zatížení š 200mm včetně zásepek	m	3,500	4 000,00	14 000,00	
PP			žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna z polymerbetonu pro střední zatížení š 200mm včetně zásepek					
63	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935923216					
VV			"Odvodnění"					
VV			"Nová polymerbetonový žlab š. do 200mm typu Acodrain s lit. mříží - vpust' (do bet. lože s opěrou)" 1					
64	M	59223081	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí dolní díl 500x230x365 odtok	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí dolní díl 500x230x365 odtok DN 150					
65	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž odpadkového koše do betonové patky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936104211					
VV			"Ostatní"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpadkový koš" 3		3,000			
66	M	74910143-1	koš odpadkový uzpůsobený pro trvalou instalaci kotevního prvku do betonu, celková výška 110 cm, kapacita 30 l, výška kontejneru 48 cm, průměr kazety 28	kus	3,000	10 800,00	32 400,00	
	PP		koš odpadkový uzpůsobený pro trvalou instalaci kotevního prvku do betonu, celková výška 110 cm, kapacita 30 l, výška kontejneru 48 cm, průměr kazety 28 cm, popelník					
	P		Poznámka k položce:☐ totožné jako v ulici Novohradské					
67	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936124113					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"lavička s opěradlem a područkami délky 1,8 m" 2		2,000			
68	M	74910110-1	lavička s opěradlem a područkami délky 1,8 m – odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerez	kus	2,000	20 000,00	40 000,00	
	PP		lavička s opěradlem a područkami délky 1,8 m – odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerez					
	P		Poznámka k položce:☐ totožné jako v ulici Novohradské					
69	K	936174312	Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 10 kol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936174312					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"kolostav pro 6 kol" 2		2,000			
70	M	74910152-1	stojan na kola na 6 kol jednostranný, kov	kus	2,000	18 000,00	36 000,00	
	PP		stojan na kola na 6 kol jednostranný, kov					
	P		Poznámka k položce:☐ totožné jako v ulici Novohradské					
71	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými	kus	3,000	560,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Sejmutí stáv. DZ (sloupek vč. DZ)"					
	VV		"B29, B2, IP4b - s očištěním a předání objednateli, příp. likvidace (malé mn.)" 1		1,000			
	VV		"IP12 + E13 + E8d - s očištěním - posun do nové polohy" 1		1,000			
	VV		"IP11a + E13 - s očištěním - posun do nové polohy" 1		1,000			
72	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006211					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Sejmutí stáv. DZ (bez sloupku)"					
	VV		"IP25a, IP25b - předání objednateli, příp. likvidace (malé mn.)" 2		2,000			
	VV		"IP27a, IP 27b - bude přesunuto do nové pozice" 2		2,000			
D	997		Přesun sutě				467 139,58	
73	K	997221551-0	Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	1 299,821	55,40	72 010,08	
	PP		Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"přesun vyfrézované směsi spolu s podkladními vrstvami pro provedení RSCA (dle výkazu suti)" 314,614+314,64		629,254			
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"materiál RSCA do AZ (součet původní hmotnosti a přidaných pojiv)" 629,254+25,417+15,896		670,567			
74	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	609,290	300,00	182 787,00	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"podkladní nestmelené vrstvy (dle výkazu suti)" 396,72+191,980+20,590		609,290			
75	K	997221561-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	42,596	300,00	12 778,80	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"dlažba (dle výkazu suti)" 6,885		6,885			
	VV		"obrubníky (dle výkazu suti)" 29,725+0,640		30,365			
	VV		"panely (dle výkazu suti)" 5,346		5,346			
76	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	670,567	100,00	67 056,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
	VV		"dovoz z meziskládky - naložení"					
	VV		"materiál RSCA do AZ (součet původní hmotnosti a přidaných pojiv)" 629,254+25,417+15,896		670,567			
77	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	37,250	250,00	9 312,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
	VV		"dlažba (dle výkazu suti)" 6,885		6,885			
	VV		"obrubníky (dle výkazu suti)" 29,725+0,640		30,365			
78	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	5,346	250,00	1 336,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221862					
	VV		"panely (dle výkazu suti)" 5,346		5,346			
79	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	609,290	200,00	121 858,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
	VV		"podkladní nestmelené vrstvy (dle výkazu suti)" 396,72+191,980+20,590		609,290			
D	998		Přesun hmot				152 613,64	
80	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	558,343	160,00	89 334,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
	P		Poznámka k položce: □					
			odb. odhad 60% strojní přesun (menší stroje)					
	VV		930,571*0,6 *Přepočtené koeficientem množství		558,343			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	372,228	160,00	59 556,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229112					
	P		Poznámka k položce: □					
			odb. odhad 40% ruční přesun					
	VV		930,571*0,4 *Přepočtené koeficientem množství					
					372,228			
82	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	372,228	10,00	3 722,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem					
			Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za					
			každých dalších započatých 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229121					
	VV		930,571*0,4 *Přepočtené koeficientem množství					
					372,228			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt:

SO 102 - Plochy NPÚ

KSO:

Místo: Třeboň, ulice Valy

Zadavatel:

Město Třeboň

Účastník:

Stavební firma HUKO s.r.o.

Projektant:

Ing. František Stráský – Atelier SIS

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.04.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25174533

DIČ:

CZ25174533

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

403 275,41

DPH základní

Základ daně

403 275,41

Sazba daně

21,00%

Výše daně

84 687,84

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

487 963,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt:

SO 102 - Plochy NPÚ

Místo:

Třeboň, ulice Valy

Datum:

04.04.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

Projektant:

Ing. František
Stráský – Atelier SIS

Účastník:

Stavební firma HUKO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

403 275,41

HSV - Práce a dodávky HSV

400 765,26

1 - Zemní práce

91 860,70

5 - Komunikace pozemní

242 973,27

8 - Trubní vedení

30 970,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 098,00

997 - Přesun sutě

18 146,17

998 - Přesun hmot

8 717,12

PSV - Práce a dodávky PSV

2 510,15

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 510,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt: SO 102 - Plochy NPÚ

Místo: Třeboň, ulice Valy
Zadavatel: Město Třeboň
Účastník: Stavební firma HUKO s.r.o.

Datum: 04.04.2025
Projektant: Ing. František Stráský – Atelier SIS
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 403 275,41

D HSV Práce a dodávky HSV 400 765,26

D 1 Zemní práce 91 860,70

1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	122,500	100,00	12 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107164								
VV "Přípravné, bourací a zemní práce"								
VV "Demolice šterkové vozovky - vrchní vrstvy a podkladní nestm. vrstva celk. prům. tl. 350mm" 122,5								
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	10,000	129,00	1 290,00	CS ÚRS 2025 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103								
VV "Přípravné, bourací a zemní práce"								
VV "Sejmutí ornice vč. drnu v tl. 150mm" 10								
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	27,700	100,00	2 770,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251102								
VV "Přípravné, bourací a zemní práce"								
VV "Odkopávky zeminy vč. příp. zbylých nestmelených vrstev pro dosažení pláně jednotl. ploch" 27,7								
4	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	39,000	100,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203								
VV "Sanace AZ vozovky tl. 300mm"								
VV "Odkop AZ v tl. 300mm pro uložení ŠD 0/125 - čerpáno v rozsahu dle požadavku objednatele / geot.dozorul" 130*0,3								
5	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	67,700	130,00	8 801,00	
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení								
VV "stržený drn, sejmutá ornice" 10*0,1								
VV "Odkopávky" 27,7+39,0								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudrzných a soudrzných střídave do násypu ztuhnutých strojně	m3	39,000	21,00	819,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin nesoudrzných a soudrzných střídavě ukládaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151131					
	VV		"Sanace AZ vozovky se ztuhnutím (pláně na hodnotu 45 MPa)"					
	VV		"Uložení nakupované ŠD 0/125 v tl. cca 300mm - čerpáno v rozsahu dle požadavku objednatele / geot.dozorů!" 130*0,3		39,000			
7	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	81,900	461,00	37 755,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/125					
	VV		39*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		81,900			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kod odpadu 17 05 04	t	121,860	180,00	21 934,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"stržený drn, sejmutá ornice" 10*0,1		1,000			
	VV		"Odkopávky" 27,7+39,0		66,700			
	VV		67,7*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		121,860			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	130,000	18,00	2 340,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
	VV		"Ostatní"					
	VV		"Přehutnění parapláně plochy výměny AZ / Ztuhnutí pláně na hodnotu 45 MPa" 130		130,000			
D		5	Komunikace pozemní					242 973,27
10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	135,450	257,00	34 810,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"ŠD fr. 0/63 tl. 200mm, vč. příp. rozšíření vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnání spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 5%"					
	VV		"Nová vozovka (dlážděná z kostek)" 21*1,05		22,050			
	VV		"Parkoviště (z kamenných odseků)" 108*1,05		113,400			
11	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	129,000	424,00	54 696,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564962111					
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"MZK tl. 200mm"					
	VV		"Nová vozovka (dlážděná z kostek)" 21		21,000			
	VV		"Parkoviště (z kamenných odseků)" 108		108,000			
12	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	129,000	800,00	103 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111					
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"Kamenná dlažba 100x100mm do vějíře, lože z HDK fr. 4/8 tl. 40mm"					
	VV		"Nová vozovka (dlážděná z kostek)" 21		21,000			
	VV		"Kamenné odseky tl. 100mm, lože z HDK fr. 4/8 tl. 40mm"					
	VV		"Parkoviště (z kamenných odseků)" 108		108,000			
13	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	21,420	665,00	14 244,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	58381185-1	nepravidelný kámen, povrch přírodní dlažba tl. 100mm	m2	110,160	327,00	36 022,32	
	PP		nepravidelný kámen, povrch přírodní dlažba tl. 100mm					
	VV		108*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		110,160			
	D	8	Trubní vedení				30 970,00	
15	K	871310330-0	Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 100	m	3,000	1 000,00	3 000,00	
	PP		Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 100 včetně provedení výkopu, pískového lože, obsypu, hutněního zásypu a odvozu přebytečného výkopku a jeho likvidace					
	VV		"Odvodnění"					
	VV		"Přípojka PVC SN12 DN 100 včetně navrtávky do šachty nebo vpusti"					
	VV		"pro gajgr" 3,0		3,000			
16	K	871310330-1	Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 150	m	12,200	1 500,00	18 300,00	
	PP		Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 150 včetně provedení výkopu, pískového lože, obsypu, hutněního zásypu a odvozu přebytečného výkopku a jeho likvidace					
	VV		"Odvodnění"					
	VV		"Přípojka PVC SN12 DN 150 včetně navrtávky do šachty nebo vpusti"					
	VV		"pro vpust" 12,2		12,200			
17	K	895941311-1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000	3 220,00	3 220,00	
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců, zahrnuje výkop s likvidací výkopku, osazení nové UV, včetně betonové desky pod UV, prstenců DN500, výstroje, celolitinový rám s mříží D400, koš na splaveniny, obetonování a zpětného obsypu (po vrstvách tl. 300 mm)					
	VV		"Odvodnění"					
	VV		"Nová uliční vpust" 1		1,000			
18	M	592238500-1	sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	
	PP		sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše					
	P		Poznámka k položce:☐ Mříž D400 + lapač nečistot + střední část + zápachová uzávěrka + kalíšť					
19	K	899331111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu nebo mříže	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu nebo mříže					
	VV		"Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet" 1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 098,00	
20	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112					
	VV		"Dopravní značení - svislé"					
	VV		"Zpětné osazení stáv. DZ (sloupek vč. DZ)"					
	VV		"B1, E13 - posun do nové polohy" 1		1,000			
21	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	200,00	3 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111123					
	VV		"Nové konstrukce"					
	VV		"Kamenné kostky 100x100 mm, vč. uložení do betonu C 20/25 n XF3 v množství 0,05m3/bm, vyspárování cementovou maltou"					
	VV		"Oddělení dlážděných povrchů od zeleně" 19		19,000			
22	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,900	650,00	1 235,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		19*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,900			
23	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	468,00	468,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Sejmutí stáv. DZ (sloupek vč. DZ)"					
	VV		"B1, E13 - s očištěním - posun do nové polohy" 1		1,000			
24	K	966006251	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006251					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Odstranění sklopného sloupku, vč. předání objednateli nebo likvidace (malé mn.)" 1		1,000			
25	K	976061111	Vybourání dřevěných madel a zábradlí	m	6,300	150,00	945,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976061111					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Odstranění dřevěného zábradlí vč. likvidace (malé mn.)" 6,3		6,300			
D	997		Přesun sutě				18 146,17	
26	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	71,050	55,40	3 936,17	
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"podkladní nestmelené vrstvy (dle výkazu suti)" 71,050		71,050			
27	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	71,050	200,00	14 210,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873					
	VV		"podkladní nestmelené vrstvy (dle výkazu suti)" 71,050		71,050			
D	998		Přesun hmot				8 717,12	
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	32,689	160,00	5 230,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		odb. odhad 60% strojní přesun (menší stroje)					
	VV		54,482*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		32,689			
29	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	21,793	160,00	3 486,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998229112					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		odb. odhad 40% ruční přesun					
	VV		54,482*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		21,793			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 510,15	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 510,15	
30	K	721211611	Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211611					
	VV		"Odvodnění"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Gajgr s vývodem DN 100mm" 1	1,000				
31	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,010	1 015,00	10,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt:

SO 301 - Vodovod včetně přípojek

Soupis:

SO 301.1 - Vodovod - hlavní řady

KSO:

Místo: Třeboň, ulice Valy

CC-CZ:

Datum: 04.04.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

IČ:

DIČ:

Účastník:

Stavební firma HUKO s.r.o.

IČ:

25174533

DIČ:

CZ25174533

Projektant:

Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

IČ:

65968263

DIČ:

CZ7053091243

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

747 452,56

DPH základní
snížená

Základ daně

747 452,56

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

156 965,04

0,00

Cena s DPH

v CZK

904 417,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt: SO 301 - Vodovod včetně přípojek

Soupis: **SO 301.1 - Vodovod - hlavní řady**

Místo: Třeboň, ulice Valy

Zadavatel: Město Třeboň

Účastník: Stavební firma HUKO s.r.o.

Datum: 04.04.2025

Projektant: Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

747 452,56

HSV - Práce a dodávky HSV

723 757,56

1 - Zemní práce	328 803,71
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	28 407,60
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	73 885,80
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	55 903,26
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	40 012,14
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	120 012,57
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	10 582,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	500,00
35 - Stoky	500,00
4 - Vodorovné konstrukce	44 770,50
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	44 770,50
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	325 473,00
85 - Potrubí z trub litinových	33 806,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	96 636,42
89 - Ostatní konstrukce	195 030,58
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	372,74
998 - Přesun hmot	23 837,61
M - Práce a dodávky M	23 695,00
23-M - Montáže potrubí	23 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt: SO 301 - Vodovod včetně přípojek

Soupis: SO 301.1 - Vodovod - hlavní řady

Místo: Třeboň, ulice Valy

Datum: 04.04.2025

Zadavatel: Město Třeboň

Projektant: Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

Účastník: Stavební firma HUKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							747 452,56	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				723 757,56	
D	1		Zemní práce				328 803,71	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				28 407,60	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	50,000	145,00	7 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
VV			"čerpání vody - odhad"					
VV			"řad A" 5*10		50,000			
VV			Součet		50,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
VV			"čerpání vody - odhad"					
VV			"řad A" 5		5,000			
VV			Součet		5,000			
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	11,000	512,00	5 632,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405					
VV			"potrubí plast do DN 200"					
VV			"řad A"					
VV			"km 0,04861 přípojka DK" 1,1		1,100			
VV			"km 0,06181 přípojka vodovodní" 1,1		1,100			
VV			"km 0,06703 přípojka DK" 1,1		1,100			
VV			"km 0,08533 přípojka plynu" 1,1		1,100			
VV			"km 0,12748 přípojka DK" 1,1		1,100			
VV			Mezisoučet		5,500			
VV			"vybourání stávajícího potrubí - odhad dtto nové potrubí" 5*1,1		5,500			
VV			Mezisoučet		5,500			
VV			Součet		11,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4		K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	6,600	816,00	5 385,60	CS ÚRS 2025 01
		PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001406					
		VV		"potrubí plast do DN 500"					
		VV		"řad A"					
		VV		"km 0,01580 - kanalizace DN 400" 1,1		1,100			
		VV		"km 0,02458 - kanalizace DN 400" 1,1		1,100			
		VV		"km 0,06854 - kanalizace DN 400" 1,1		1,100			
		VV		Mezisoučet		3,300			
		VV		"vybourání stávajícího potrubí - odhad dtto nové potrubí" 3*1,1		3,300			
		VV		Mezisoučet		3,300			
		VV		Součet		6,600			
5		K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	6,600	400,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 01
		PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421					
		VV		"kabely"					
		VV		"km 0,00197 - kabel NN" 1,1		1,100			
		VV		"km 0,01298 - kabel NN" 1,1		1,100			
		VV		"km 0,07179 - kabel NN" 1,1		1,100			
		VV		Mezisoučet		3,300			
		VV		"vybourání stávajícího potrubí - odhad dtto nové potrubí" 3*1,1		3,300			
		VV		Mezisoučet		3,300			
		VV		Součet		6,600			
		D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				73 885,80	
6		K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	111,384	200,00	22 276,80	CS ÚRS 2025 01
		PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204					
		VV		"předpoklad alternativa 1 - nadchod chodby bez vzdušníku"					
		VV		"řad A"					
		VV		"km 0,00000 - 0,00503 HTÚ KOM" 1,1*(1,00+1,00)*0,5*(5,03-0,00)		5,533			
		VV		"km 0,00503 - 0,01003 HTÚ KOM" 1,1*(1,00+0,97)*0,5*(10,03-5,03)		5,418			
		VV		"km 0,01003 - 0,01172 HTÚ KOM" 1,1*(0,97+1,00)*0,5*(11,72-10,03)		1,831			
		VV		"km 0,01172 - 0,01580 HTÚ KOM" 1,1*(1,00+0,96)*0,5*(15,80-11,72)		4,398			
		VV		"km 0,01580 - 0,01734 HTÚ KOM" 1,1*(0,96+1,00)*0,5*(17,34-15,80)		1,660			
		VV		"km 0,01734 - 0,01781 HTÚ KOM" 1,1*(1,00+1,00)*0,5*(17,81-17,34)		0,517			
		VV		"km 0,01781 - 0,02828 HTÚ KOM" 1,1*(1,00+0,93)*0,5*(28,28-17,81)		11,114			
		VV		"km 0,02828 - 0,04009 HTÚ KOM" 1,1*(0,93+1,00)*0,5*(40,09-28,28)		12,536			
		VV		"km 0,04009 - 0,04773 HTÚ KOM" 1,1*(1,00+0,98)*0,5*(47,73-40,09)		8,320			
		VV		"km 0,04773 - 0,04940 HTÚ KOM" 1,1*(0,98+0,98)*0,5*(49,40-47,73)		1,800			
		VV		"km 0,04940 - 0,05849 HTÚ KOM" 1,1*(0,98+1,00)*0,5*(58,49-49,40)		9,899			
		VV		"km 0,05849 - 0,06628 HTÚ KOM" 1,1*(1,00+1,05)*0,5*(66,28-58,49)		8,783			
		VV		"km 0,06628 - 0,06854 HTÚ KOM" 1,1*(1,05+1,08)*0,5*(68,54-66,28)		2,648			
		VV		"km 0,06854 - 0,07179 HTÚ KOM" 1,1*(1,08+1,06)*0,5*(71,79-68,54)		3,825			
		VV		"km 0,07179 - 0,08171 HTÚ KOM" 1,1*(1,06+1,03)*0,5*(81,71-71,79)		11,403			
		VV		"km 0,08171 - 0,08887 HTÚ KOM" 1,1*(1,03+1,00)*0,5*(88,87-81,71)		7,994			
		VV		"km 0,08887 - 0,09240 HTÚ KOM" 1,1*(1,00+1,01)*0,5*(92,40-88,87)		3,902			
		VV		"km 0,09240 - 0,09680 HTÚ KOM" 1,1*(1,01+1,02)*0,5*(96,80-92,40)		4,913			
		VV		"km 0,09680 - 0,10000 HTÚ KOM" 1,1*(1,02+1,00)*0,5*(100,00-96,80)		3,555			
		VV		"km 0,10000 - 0,10250 HTÚ KOM" 1,1*(1,00+0,20)*0,5*(102,50-100,00)		1,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"km 0,10250 - 0,10331 HTÚ KOM" 1,1*(0,20+0,20)*0,5*(103,31-102,50)		0,178			
VV			"prohloubení odhad" ((0+0,60)*0,5*(2*2,50)+0,60*3,0)*1,1*0,5		1,815			
VV			"km 0,10331 - 0,10631 HTÚ KOM CHR" 1,1*(0,20+0,20)*0,5*(106,31-103,31)		0,660			
VV			"km 0,10631 - 0,10650 HTÚ KOM" 1,1*(0,20+0,20)*0,5*(106,50-106,31)		0,042			
VV			"prohloubení odhad" ((0+0,60)*0,5*(2*2,50)+0,60*3,0)*1,1*0,5		1,815			
VV			"km 0,10650 - 0,10887 HTÚ KOM" 1,1*(0,20+1,00)*0,5*(108,87-106,50)		1,564			
VV			"km 0,10887 - 0,11651 HTÚ KOM" 1,1*(1,00+0,97)*0,5*(116,51-108,87)		8,278			
VV			"km 0,11651 - 0,12748 HTÚ KOM" 1,1*(0,97+1,00)*0,5*(127,48-116,51)		11,886			
VV			"km 0,12748 - 0,12960 HTÚ KOM" 1,1*(1,00+1,00)*0,5*(129,60-127,48)		2,332			
VV			Mezisoučet		140,269			
VV			"vybourání stávajícího potrubí IPE d 90 - odhad" 75,0*1,1*1,0		82,500			
VV			Mezisoučet		82,500			
VV			"výkop rýh celkem = 222,769 m3"					
VV			"odpočet podílu výkopu v hor. tř. II.,sk. 4" -222,769*0,5		-111,385			
VV			Mezisoučet		-111,385			
VV			Součet		111,384			
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	111,385	200,00	22 277,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204					
VV			"výkop v hor. tř. II.,sk. 4" 222,769*0,5		111,385			
VV			Mezisoučet		111,385			
VV			Součet		111,385			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	36,665	800,00	29 332,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
VV			"potrubí plast do DN 200"					
VV			"řad A"					
VV			"km 0,04861 přípojka DK" 1,1*0,98*1,5		1,617			
VV			"km 0,06181 přípojka vodovodní" 1,1*1,02*1,5		1,683			
VV			"km 0,06703 přípojka DK" 1,1*1,05*1,5		1,733			
VV			"km 0,08533 přípojka plynu" 1,1*1,01*1,5		1,667			
VV			"km 0,12748 přípojka DK" 1,1*1,0*1,5		1,650			
VV			"vybourání stávajícího potrubí - odhad dtto nové potrubí" 1,1*(0,98+1,02+1,05+1,01+1,0)*1,5		8,349			
VV			Mezisoučet		16,699			
VV			"potrubí plast do DN 500"					
VV			"řad A"					
VV			"km 0,01580 - kanalizace DN 400" 1,1*0,96*1,5		1,584			
VV			"km 0,02458 - kanalizace DN 400" 1,1*0,96*1,5		1,584			
VV			"km 0,06854 - kanalizace DN 400" 1,1*1,08*1,5		1,782			
VV			"vybourání stávajícího potrubí - odhad dtto nové potrubí" 1,1*(0,96+0,96+1,08)*1,5		4,950			
VV			Mezisoučet		9,900			
VV			"kabely"					
VV			"km 0,00197 - kabel NN" 1,1*1,0*1,5		1,650			
VV			"km 0,01298 - kabel NN" 1,1*0,99*1,5		1,634			
VV			"km 0,07179 - kabel NN" 1,1*1,06*1,5		1,749			
VV			"vybourání stávajícího potrubí - odhad dtto nové potrubí" 1,1*(1,0+0,99+1,06)*1,5		5,033			
VV			Mezisoučet		10,066			
VV			Součet		36,665			
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				55 903,26	
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	399,309	120,00	47 917,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
VV			"předpoklad alternativa 1 - nadchod chodby bez vzdušníku"					
VV			"řad A"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"km 0,00000 - 0,00503 HTÚ KOM" 1,1*(1,00+1,00)*0,5*(5,03-0,00)		5,533			
VV			"km 0,00503 - 0,01003 HTÚ KOM" 2*(1,00+0,97)*0,5*(10,03-5,03)		9,850			
VV			"km 0,01003 - 0,01172 HTÚ KOM" 2*(0,97+1,00)*0,5*(11,72-10,03)		3,329			
VV			"km 0,01172 - 0,01580 HTÚ KOM" 2*(1,00+0,96)*0,5*(15,80-11,72)		7,997			
VV			"km 0,01580 - 0,01734 HTÚ KOM" 2*(0,96+1,00)*0,5*(17,34-15,80)		3,018			
VV			"km 0,01734 - 0,01781 HTÚ KOM" 2*(1,00+1,00)*0,5*(17,81-17,34)		0,940			
VV			"km 0,01781 - 0,02828 HTÚ KOM" 2*(1,00+0,93)*0,5*(28,28-17,81)		20,207			
VV			"km 0,02828 - 0,04009 HTÚ KOM" 2*(0,93+1,00)*0,5*(40,09-28,28)		22,793			
VV			"km 0,04009 - 0,04773 HTÚ KOM" 2*(1,00+0,98)*0,5*(47,73-40,09)		15,127			
VV			"km 0,04773 - 0,04940 HTÚ KOM" 2*(0,98+0,98)*0,5*(49,40-47,73)		3,273			
VV			"km 0,04940 - 0,05849 HTÚ KOM" 2*(0,98+1,00)*0,5*(58,49-49,40)		17,998			
VV			"km 0,05849 - 0,06628 HTÚ KOM" 2*(1,00+1,05)*0,5*(66,28-58,49)		15,970			
VV			"km 0,06628 - 0,06854 HTÚ KOM" 2*(1,05+1,08)*0,5*(68,54-66,28)		4,814			
VV			"km 0,06854 - 0,07179 HTÚ KOM" 2*(1,08+1,06)*0,5*(71,79-68,54)		6,955			
VV			"km 0,07179 - 0,08171 HTÚ KOM" 2*(1,06+1,03)*0,5*(81,71-71,79)		20,733			
VV			"km 0,08171 - 0,08887 HTÚ KOM" 2*(1,03+1,00)*0,5*(88,87-81,71)		14,535			
VV			"km 0,08887 - 0,09240 HTÚ KOM" 2*(1,00+1,01)*0,5*(92,40-88,87)		7,095			
VV			"km 0,09240 - 0,09680 HTÚ KOM" 2*(1,01+1,02)*0,5*(96,80-92,40)		8,932			
VV			"km 0,09680 - 0,10000 HTÚ KOM" 2*(1,02+1,00)*0,5*(100,00-96,80)		6,464			
VV			"km 0,10000 - 0,10250 HTÚ KOM" 2*(1,00+0,20)*0,5*(102,50-100,00)		3,000			
VV			"km 0,10250 - 0,10331 HTÚ KOM" 2*(0,20+0,20)*0,5*(103,31-102,50)		0,324			
VV			"km 0,10331 - 0,10631 HTÚ KOM CHR" 2*(0,20+0,20)*0,5*(106,31-103,31)*0		0,000			
VV			"prohloubení odhad" ((0+0,60)*0,5*(2*2,50)+0,60*3,0)*2,0		6,600			
VV			"km 0,10631 - 0,10650 HTÚ KOM" 2*(0,20+0,20)*0,5*(106,50-106,31)		0,076			
VV			"km 0,10650 - 0,10887 HTÚ KOM" 2*(0,20+1,00)*0,5*(108,87-106,50)		2,844			
VV			"km 0,10887 - 0,11651 HTÚ KOM" 2*(1,00+0,97)*0,5*(116,51-108,87)		15,051			
VV			"km 0,11651 - 0,12748 HTÚ KOM" 2*(0,97+1,00)*0,5*(127,48-116,51)		21,611			
VV			"km 0,12748 - 0,12960 HTÚ KOM" 2*(1,00+1,00)*0,5*(129,60-127,48)		4,240			
VV			Mezisoučet		249,309			
VV			"vybourání stávajícího potrubí IPE d 90 - odhad" 75,0*1,0*2		150,000			
VV			Mezisoučet		150,000			
VV			Součet		399,309			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	399,309	20,00	7 986,18	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
VV			"viz pol zřízení" 399,309		399,309			
VV			Součet		399,309			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				40 012,14	
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,523	321,50	11 099,14	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			"výkop rýh v hor. tř. I., sk.3" 222,769*0,5		111,385			
VV			"zásyp" -153,724*0,5		-76,862			
VV			Mezisoučet		34,523			
VV			Součet		34,523			
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	345,230	25,80	8 906,93	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			"skládka předpoklad 20 km"					
VV			"odvoz v hor. tř. I., sk. 3" 34,523*10		345,230			
VV			Mezisoučet		345,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet				345,230		
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,523	321,50	11 099,14	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
VV			"výkop rýh v hor. tř. II., sk. 4" 222,769*0,5		111,385			
VV			"zásyp" -153,724*0,5		-76,862			
VV			Mezisoučet		34,523			
VV			Součet		34,523			
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	345,230	25,80	8 906,93	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
VV			"skládku předpoklad 20 km"					
VV			"odvoz v hor. tř. II., sk. 4" 34,523*10		345,230			
VV			Mezisoučet		345,230			
VV			Součet		345,230			
D 17		Zemní práce - konstrukce ze zemin					120 012,57	
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	115,652	250,00	28 913,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			"odvoz v hor. tř. I., sk. 3" 34,523*1,60		55,237			
VV			"odvoz v hor. tř. II., sk. 4" 34,523*1,75		60,415			
VV			Součet		115,652			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	69,046	21,00	1 449,97	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
VV			"odvoz v hor. tř. I., sk. 3" 34,523		34,523			
VV			"odvoz v hor. tř. II., sk. 4" 34,523		34,523			
VV			Součet		69,046			
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	153,724	150,00	23 058,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
VV			"řad A"					
VV			"výkop rýhy" 222,769-82,5		140,269			
VV			"šp lože" -14,091		-14,091			
VV			"obsyp" -54,139		-54,139			
VV			"potrubí" -0,815		-0,815			
VV			Mezisoučet		71,224			
VV			"vybourání stávajícího potrubí IPE d 90 - odhad" 75,0*1,1*1,0		82,500			
VV			Mezisoučet		82,500			
VV			Součet		153,724			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	54,139	800,00	43 311,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
VV			"řad A"					
VV			129,60*1,1*0,39		55,598			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"potrubí" -3,14*0,045*0,045*(129,60-1,50)		-0,815			
	VV		"průchod podzemní chodbou odhad" -1,50*1,1*0,39		-0,644			
	VV		Součet		54,139			
19	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	116,399	200,00	23 279,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		štěrkopísek netříděný					
	VV		"obsyp" 54,139*2,15		116,399			
	VV		Součet		116,399			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				10 582,34	
20	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	140,910	75,10	10 582,34	
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně					
	VV		"řad A" 129,60*1,1		142,560			
	VV		"průchod podzemní chodbou" -1,50*1,1		-1,650			
	VV		Součet		140,910			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				500,00	
	D	35	Stoky				500,00	
21	K	358235114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva cihelného	m3	0,250	2 000,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva cihelného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/358235114					
	VV		"průchod potrubí vodovodu d90 stěnou podzemní chodby - bourání zdiva - odhad"					
	VV		0,5*0,5*0,5*2		0,250			
	VV		Součet		0,250			
	D	4	Vodorovné konstrukce				44 770,50	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				44 770,50	
22	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	14,091	1 700,00	23 954,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
	VV		"řad A" 129,60*1,1*0,1		14,256			
	VV		"průchod podzemní chodbou" -1,50*1,1*0,1		-0,165			
	VV		Součet		14,091			
23	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,700	3 950,00	2 765,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313131					
	VV		"řad A"					
	VV		"napojení" 0,5*0,5*0,4*2		0,200			
	VV		"odbočení" 0,5*0,5*0,4*1		0,100			
	VV		"křížení" 0		0,000			
	VV		"lomy" 0,5*0,5*0,4*4		0,400			
	VV		Součet		0,700			
24	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	5,600	615,00	3 444,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111					
	VV		"řad A"					
	VV		"napojení" 0,5*0,4*4*2		1,600			
	VV		"odbočení" 0,5*0,4*4*1		0,800			
	VV		"křížení" 0		0,000			
	VV		"lomy" 0,5*0,4*4*4		3,200			
	VV		Součet		5,600			
25	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	5,600	25,00	140,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz pol zřízení" 5,6		5,600			
	VV		Součet		5,600			
26	K	454002111.1	Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v konstrukcích šachet a jámek včetně utěsnění, průměru do 300 mm, tloušťky konstrukce do 500 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
	PP		Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v konstrukcích šachet a jámek včetně utěsnění, průměru do 300 mm, tloušťky konstrukce do 500 mm					
	VV		"průchod potrubí vodovodu d90 stěnou podzemní chodby vč. utěsnění elastickým tmelem"		2,000			
	VV		2,0					
27	M	28611107	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12	m	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12					
	VV		"průchod potrubí vodovodu d90 stěnou podzemní chodby vč. utěsnění elastickým tmelem"		1,000			
	VV		2,0*0,5					
	VV		Součet		1,000			
28	M	59071067	tmel bitumenový plastoelastický	litr	25,042	400,00	10 016,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		tmel bitumenový plastoelastický					
	VV		"odhad" (3,14*0,1*0,1-3,14*0,045*0,045)*0,5*2*1000		25,042			
	VV		Součet		25,042			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				325 473,00	
D	85		Potrubí z trub litinových				33 806,00	
29	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000	4 818,00	9 636,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/850245121					
	VV		"VB1 a VB10" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	518,00	2 072,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857242122					
	VV		"N- kus patkové koleno DN 80 přírubové - hydrant HP1,2 DN 80" 1+1		2,000			
	VV		"TP 50/200 - hydrant HP1,2 DN 80" 1+1		2,000			
	VV		Součet		4,000			
31	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	2,000	3 245,00	6 490,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80					
	VV		"N- kus patkové koleno DN 80 přírubové - hydrant HP1,2 DN 80" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	2,000	2 985,00	5 970,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm					
	VV		"TP 50/200 - hydrant HP1,2 DN 80" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	751,00	1 502,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857244122					
	VV		"T-kus DN 80/80 lit přírubový - u HP1" 1		1,000			
	VV		"T-kus DN 80/80 lit přírubový - u HP2" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
34	M	55253511	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80	kus	2,000	4 068,00	8 136,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80					
	VV		"T-kus DN 80/80 lit přírubový - u HP1" 1		1,000			
	VV		"T-kus DN 80/80 lit přírubový - u HP2" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				96 636,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	129,600	116,00	15 033,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871241211					
	VV		"řad A" 129,60		129,600			
	VV		Součet		129,600			
36	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	131,544	246,00	32 359,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm					
	VV		"řad A" 129,60*1,015		131,544			
	VV		Součet		131,544			
37	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	6,000	1 860,00	11 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm					
	VV		"VB1" 2		2,000			
	VV		"odbočení k HP1,2" 2+2		4,000			
	VV		Součet		6,000			
38	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	6,000	1 680,00	10 080,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90					
	VV		"VB1" 2		2,000			
	VV		"odbočení k HP1,2" 2+2		4,000			
	VV		Součet		6,000			
39	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	28,000	189,00	5 292,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877241101					
	VV		"elektrospojka d 90 - viz pol dod" 22		22,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		"oblouk 11° d90" 3		3,000			
	VV		"koleno 30° d 90" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		28,000			
40	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	22,000	408,00	8 976,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		"elektrospojka d 90 - řad A trasa - předpoklad" 10		10,000			
	VV		"elektrospojka d 90 pro oblouk 11°" 3*2		6,000			
	VV		"elektrospojka d 90 pro koleno 30°" 3*2		6,000			
	VV		Součet		22,000			
41	M	WVN.FFD91013 W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	3,000	1 603,00	4 809,00	
	PP		Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90					
	VV		"oblouk 11° d90"					
	VV		"VB 4,6,7" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
42	M	WVIV.FF585020 W	Koleno 30° PE100 SDR11 90	kus	3,000	997,00	2 991,00	
	PP		Koleno 30° PE100 SDR11 90					
	VV		"koleno 30° d90"					
	VV		"VB 2,9,10" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
43	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	5,000	189,00	945,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877241110					
	VV		"elektrokoleno 45° d 90 - VB3 km 0,01734" 1		1,000			
	VV		"výškové trasa u podzemní chodby" 2+2		4,000			
	VV		Součet		5,000			
44	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	5,000	998,00	4 990,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"elektrokoleno 45°d 90 - VB3 km 0,01734" 1		1,000			
	VV		"výškově trasa u podzemní chodby" 2+2		4,000			
	VV		Součet		5,000			
D	89		Ostatní konstrukce				195 030,58	
45	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	3,000	990,00	2 970,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891241112					
	VV		"šoupáto přírubodé DN 80"					
	VV		"VB1 km 0,000" 1		1,000			
	VV		"u hydrantu HP1,2" 1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
46	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	6 106,00	18 318,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
	VV		"šoupáto přírubodé DN 80"					
	VV		"VB1 km 0,000" 1		1,000			
	VV		"u hydrantu HP1,2" 1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
47	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	3,000	2 542,00	7 626,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m					
	VV		"šoupáto přírubodé DN 80"					
	VV		"VB1 km 0,000" 1		1,000			
	VV		"u hydrantu HP1,2" 1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
48	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	452,00	904,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247112					
	VV		"hydrant HP1 km 0,01781" 1		1,000			
	VV		"hydrant HP2 km 0,10250" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
49	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	2,000	26 213,00	52 426,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm					
	VV		"hydrant HP1 km 0,01781" 1		1,000			
	VV		"hydrant HP2 km 0,10250" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
50	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	129,600	26,00	3 369,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111					
	VV		"řad A" 129,60		129,600			
	VV		Součet		129,600			
51	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	129,600	53,00	6 868,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892273122					
	VV		"řad A" 129,60		129,600			
	VV		Součet		129,600			
52	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	10 879,00	21 758,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
53	K	894102111	Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových na cementovou maltu MC 10, tloušťky 120 mm	m3	0,219	40 000,00	8 760,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových na cementovou maltu MC 10, tloušťky 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894102111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"průchod potrubí vodovodu d90 stěnou podzemní chodby - dozdění zdiva - odhad"					
	VV		0,5*0,5*0,5*2-3,14*0,1*0,1*0,5*2		0,219			
	VV		Součet		0,219			
54	K	899273192.1	Laboratorní rozbor vody	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	
	PP		Laboratorní rozbor vody					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	3,000	746,00	2 238,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
	VV		"Š 80" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	3,000	1 364,00	4 092,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
	VV		"Š 80" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
57	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového</i>	kus	3,000	372,00	1 116,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového					
	VV		"Š 80" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
58	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	2,000	1 430,00	2 860,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113					
	VV		"hydrant HP 1,2" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	2,000	2 715,00	5 430,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV		"hydrant HP 1,2" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	M	42210052	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového</i>	kus	2,000	1 090,00	2 180,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového					
	VV		"hydrant HP 1,2" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	3,000	303,00	909,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899713111					
	VV		"šoupě Š 80 km 0,000" 1		1,000			
	VV		"hydrant HP 1,2 " 1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
62	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"šoupě Š 80 km 0,000" 1		1,000			
	VV		"hydrant HP1,2" 1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
63	M	40445240	<i>patka pro sloupek Al D 60mm</i>	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		patka pro sloupek Al D 60mm					
	VV		"šoupě Š 80 km 0,000" 1		1,000			
	VV		"hydrant HP1,2" 1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
64	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	134,100	42,00	5 632,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
	VV		"řad A" 129,60		129,600			
	VV		"vytažení" 3*1,5		4,500			
	VV		Součet		134,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	899721119.1	Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00	
	PP		Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	129,600	18,00	2 332,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
	VV		"foloe krycí bílá - řad A" 129,60		129,600			
	VV		Součet		129,600			
67	M	R30108901.04	Šrouby,podložky,matice,těsnění pro přírubové spoje dle specifikace oddílu 008 Trubní vedení (jedná se o DN 80 - 14 ks spojení) a nátěry kompletační. □	kpl	1,000	5 940,18	5 940,18	
	PP		Šrouby,podložky,matice,těsnění pro přírubové spoje dle specifikace oddílu 008 Trubní vedení (jedná se o DN 80 - 14 ks spojení) a nátěry kompletační.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	R00308904.1	Suchovod d 63 - dodávka, mtž, údržba, dmtž vč. zkoušek a rozboru vody a dočasné ochrany např obsypem	m	80,000	359,00	28 720,00	
	PP		Suchovod d 63 - dodávka, mtž, údržba, dmtž vč. zkoušek a rozboru vody a dočasné ochrany např obsypem					
	VV		"předpoklad d 63 dl 80 m" 80,00		80,000			
	VV		Součet		80,000			
D 997							372,74	
69	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,488	450,00	219,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		V případě, že nebude laboratorními testy prokázána nadlimitní přítomnost PAU, nebude tato položka fakturována.					
	VV		"suť cihelná" 0,488		0,488			
	VV		Součet		0,488			
70	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,488	55,40	27,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
	VV		"suť cihelná" 0,488		0,488			
	VV		Součet		0,488			
71	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,272	13,60	126,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
	VV		"skládka předpoklad 20 km"					
	VV		"suť cihelná" 0,488*19		9,272			
	VV		Součet		9,272			
D 998							23 837,61	
72	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	119,787	199,00	23 837,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
D M							23 695,00	
D 23-M							23 695,00	
73	K	230202072	Nasunutí potrubní sekce do chráničky pro plynovody nasouvané potrubí plastové dn přes 63 do 110 mm	m	6,000	2 321,00	13 926,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nasunutí potrubní sekce do chráničky pro plynovody nasouvané potrubí plastové dn přes 63 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202072					
	VV		"řad A km 0,10331 -0,10631 chránička - IPE d 90" 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
74	K	230202130	Montáž kluzných objímek pro zasunutí potrubí do chráničky pro plynovody výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí přes 183 do 220 mm	kus	7,000	245,00	1 715,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kluzných objímek pro zasunutí potrubí do chráničky pro plynovody výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí přes 183 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202130					
	VV		"řad A km 0,10331 -0,10631 chránička" 6,0+1,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
75	M	28655180	objímka kluzná typ F segment v 25mm	kus	7,000	618,00	4 326,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		objímka kluzná typ F segment v 25mm					
	VV		"řad A km 0,10331 -0,10631 chránička 6m" 6+1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
76	K	230202225	Montáž manžety na chráničku pro plynovody potrubí plastového dn přes 63 do 110 mm	kus	2,000	361,00	722,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž manžety na chráničku pro plynovody potrubí plastového dn přes 63 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202225					
	VV		"řad A km 0,10331 -0,10631 chránička - IPE d 90" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	M	28655113	manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x220mm DN 80x200	kus	2,000	971,00	1 942,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x220mm DN 80x200					
	VV		"řad A km 0,10331 -0,10631 chránička - IPE d 90" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
78	K	R013M2301	Vypěnění konců chráničky montážní pěnou d+m	ks	2,000	532,00	1 064,00	
	PP		Vypěnění konců chráničky montážní pěnou d+m					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt:

SO 301 - Vodovod včetně přípojek

Soupis:

SO 301.2 - Vodovodní přípojky

KSO:

Místo: Třeboň, ulice Valy

Zadavatel:

Město Třeboň

Účastník:

Stavební firma HUKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.04.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25174533

DIČ:

CZ25174533

IČ:

65968263

DIČ:

CZ7053091243

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

177 391,44

DPH základní
snížená

Základ daně

177 391,44

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

37 252,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

214 643,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt:

SO 301 - Vodovod včetně přípojek

Soupis:

SO 301.2 - Vodovodní přípojky

Místo:

Třeboň, ulice Valy

Datum:

04.04.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

Projektant:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Účastník:

Stavební firma HUKO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

177 391,44

HSV - Práce a dodávky HSV

177 391,44

1 - Zemní práce	73 093,64
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	18 584,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	13 877,00
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	12 477,50
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	5 731,26
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	20 696,58
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 727,30
4 - Vodorovné konstrukce	4 953,80
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	4 953,80
8 - Trubní vedení	98 477,68
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	3 328,22
89 - Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení	95 149,46
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	866,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt: SO 301 - Vodovod včetně přípojek

Soupis: SO 301.2 - Vodovodní přípojky

Místo: Třeboň, ulice Valy

Datum: 04.04.2025

Zadavatel: Město Třeboň

Projektant: Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Účastník: Stavební firma HUKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							177 391,44	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					177 391,44	
D	1	Zemní práce					73 093,64	
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					18 584,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000	145,00	6 960,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201					
VV			"vodovodní přípojky P1 - P6 odhad" 6*8					
VV			Součet					
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
VV			"vodovodní přípojky P1 - P6 odhad" 6					
VV			Součet					
3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	2,000	512,00	1 024,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405					
VV			"potrubí plast do DN 200"					
VV			"přípojka P1" 1*1,0					
VV			"přípojka P2" 1*1,0					
VV			"přípojka P3" 0					
VV			"přípojka P4" 0					
VV			"přípojka P5" 0					
VV			"přípojka P6" 0					
VV			Součet					
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"kabely"					
VV			"přípojka P1" 0		0,000			
VV			"přípojka P2" 0		0,000			
VV			"přípojka P3" 1*1,0		1,000			
VV			"přípojka P4" 1*1,0		1,000			
VV			"přípojka P5" 1*1,0		1,000			
VV			"přípojka P6" 1*1,0		1,000			
VV			Součet		4,000			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				13 877,00	
5	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	14,375	218,00	3 133,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254201					
VV			"hloubení přípojek odhad"					
VV			"přípojka P1" 1,0*(1,0+1,50)*0,5*7,8*0,5		4,875			
VV			"přípojka P2" 1,0*(1,0+1,50)*0,5*5,2*0,5		3,250			
VV			"přípojka P3" 1,0*(1,0+1,50)*0,5*2,2*0,5		1,375			
VV			"přípojka P4" 1,0*(1,0+1,50)*0,5*2,2*0,5		1,375			
VV			"přípojka P5" 1,0*(1,0+1,50)*0,5*2,8*0,5		1,750			
VV			"přípojka P6" 1,0*(1,0+1,50)*0,5*2,8*0,5		1,750			
VV			Mezisoučet		14,375			
VV			Součet		14,375			
6	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	14,375	218,00	3 133,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354201					
VV			"hloubení přípojek odhad"					
VV			"přípojka P1" 1,0*(1,0+1,50)*0,5*7,8*0,5		4,875			
VV			"přípojka P2" 1,0*(1,0+1,50)*0,5*5,2*0,5		3,250			
VV			"přípojka P3" 1,0*(1,0+1,50)*0,5*2,2*0,5		1,375			
VV			"přípojka P4" 1,0*(1,0+1,50)*0,5*2,2*0,5		1,375			
VV			"přípojka P5" 1,0*(1,0+1,50)*0,5*2,8*0,5		1,750			
VV			"přípojka P6" 1,0*(1,0+1,50)*0,5*2,8*0,5		1,750			
VV			Mezisoučet		14,375			
VV			Součet		14,375			
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,010	950,00	7 609,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
VV			"potrubí plast do DN 200"					
VV			"přípojka P1" 1*1,0*0,98*1,5		1,470			
VV			"přípojka P2" 1*1,0*1,0*1,5		1,500			
VV			"přípojka P3" 0		0,000			
VV			"přípojka P4" 0		0,000			
VV			"přípojka P5" 0		0,000			
VV			"přípojka P6" 0		0,000			
VV			Mezisoučet		2,970			
VV			"kabely"					
VV			"přípojka P1" 0		0,000			
VV			"přípojka P2" 0		0,000			
VV			"přípojka P3" 1*1,0*1,03*1,5		1,545			
VV			"přípojka P4" 1*1,0*1,00*1,5		1,500			
VV			"přípojka P5" 1*1,0*1,01*1,5		1,515			
VV			"přípojka P6" 1*1,0*0,32*1,5		0,480			
VV			Mezisoučet		5,040			
VV			Součet		8,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 15			Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	12 477,50				
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	57,500	178,00	10 235,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
	VV		"pažení přípojek odhad"					
	VV		"přípojka P1" 2,0*(1,0+1,50)*0,5*7,8		19,500			
	VV		"přípojka P2" 2,0*(1,0+1,50)*0,5*5,2		13,000			
	VV		"přípojka P3" 2,0*(1,0+1,50)*0,5*2,2		5,500			
	VV		"přípojka P4" 2,0*(1,0+1,50)*0,5*2,2		5,500			
	VV		"přípojka P5" 2,0*(1,0+1,50)*0,5*2,8		7,000			
	VV		"přípojka P6" 2,0*(1,0+1,50)*0,5*2,8		7,000			
	VV		Mezisoučet		57,500			
	VV		Součet		57,500			
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	57,500	39,00	2 242,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
	VV		"viz pol zřízení" 57,5		57,500			
	VV		Součet		57,500			
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku	5 731,26				
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,945	321,50	1 589,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"výkop v hor. tř. I.,sk.3" 14,375		14,375			
	VV		"zásyp v hor. tř. I.,sk. 3" -18,860*0,5		-9,430			
	VV		Mezisoučet		4,945			
	VV		Součet		4,945			
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	49,450	25,80	1 275,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		"skládku předpoklad 20 km"					
	VV		"odvoz v hor. tř.I., sk. 3" 4,945*10		49,450			
	VV		Součet		49,450			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,945	321,50	1 589,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV		"výkop v hor. tř. II.,sk.4" 14,375		14,375			
	VV		"zásyp v hor. tř. II.,sk. 4" -18,860*0,5		-9,430			
	VV		Mezisoučet		4,945			
	VV		Součet		4,945			
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	49,450	25,80	1 275,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV		"skládku předpoklad 20 km"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"odvoz v hor. tř.II., sk. 4" 4,945*10		49,450			
VV			Součet		49,450			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				20 696,58	
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,566	450,00	7 454,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			"odvoz v hor. tř.I., sk. 3" 4,945*1,60		7,912			
VV			"odvoz v hor. tř.II., sk. 4" 4,945*1,75		8,654			
VV			Mezisoučet		16,566			
VV			Součet		16,566			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,890	21,00	207,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
VV			"odvoz v hor. tř.I., sk. 3" 4,945		4,945			
VV			"odvoz v hor. tř.II., sk. 4" 4,945		4,945			
VV			Mezisoučet		9,890			
VV			Součet		9,890			
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,860	168,00	3 168,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
VV			"výkop rýh" 2*14,375		28,750			
VV			Mezisoučet		28,750			
VV			"šp lože" -2,300		-2,300			
VV			"obsyp" -7,570		-7,570			
VV			"potrubí" -0,020		-0,020			
VV			Mezisoučet		-9,890			
VV			Součet		18,860			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,570	841,00	6 366,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
VV			"přípojka P1" 1,0*7,8*0,33		2,574			
VV			"přípojka P2" 1,0*5,2*0,33		1,716			
VV			"přípojka P3" 1,0*2,2*0,33		0,726			
VV			"přípojka P4" 1,0*2,2*0,33		0,726			
VV			"přípojka P5" 1,0*2,8*0,33		0,924			
VV			"přípojka P6" 1,0*2,8*0,33		0,924			
VV			"potrubí" -3,14*0,0165*0,0165*23,0		-0,020			
VV			Mezisoučet		7,570			
VV			Součet		7,570			
18	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	16,276	215,00	3 499,34	CS ÚRS 2025 01
PP			šterkopísek netříděný					
VV			"obsyp" 7,57*2,15		16,276			
VV			Součet		16,276			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				1 727,30	
19	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	23,000	75,10	1 727,30	
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně					
VV			"přípojka P1" 1,0*7,8		7,800			
VV			"přípojka P2" 1,0*5,2		5,200			
VV			"přípojka P3" 1,0*2,2		2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"přípojka P4" 1,0*2,2		2,200			
VV			"přípojka P5" 1,0*2,8		2,800			
VV			"přípojka P6" 1,0*2,8		2,800			
VV			Mezisoučet		23,000			
VV			Součet		23,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				4 953,80	
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				4 953,80	
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,300	1 700,00	3 910,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
VV			"přípojka P1" 1,0*7,8*0,1		0,780			
VV			"přípojka P2" 1,0*5,2*0,1		0,520			
VV			"přípojka P3" 1,0*2,2*0,1		0,220			
VV			"přípojka P4" 1,0*2,2*0,1		0,220			
VV			"přípojka P5" 1,0*2,8*0,1		0,280			
VV			"přípojka P6" 1,0*2,8*0,1		0,280			
VV			Mezisoučet		2,300			
VV			Součet		2,300			
21	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,100	3 950,00	395,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313131					
VV			"řad A"					
VV			"napojení" 0,5*0,5*0,4*1		0,100			
VV			"odbočení"0		0,000			
VV			"křížení" 0		0,000			
VV			"lomy"0		0,000			
VV			Součet		0,100			
22	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	0,800	650,00	520,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111					
VV			"řad A"					
VV			"napojení" 0,5*0,4*4*1		0,800			
VV			"odbočení"0		0,000			
VV			"křížení" 0		0,000			
VV			"lomy"0		0,000			
VV			Součet		0,800			
23	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	5,600	23,00	128,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112					
VV			"viz pol zřízení" 5,6		5,600			
VV			Součet		5,600			
D	8		Trubní vedení				98 477,68	
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				3 328,22	
24	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	23,000	25,00	575,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161211					
VV			"přípojka P1" 7,8		7,800			
VV			"přípojka P2" 5,2		5,200			
VV			"přípojka P3" 2,2		2,200			
VV			"přípojka P4" 2,2		2,200			
VV			"přípojka P5" 2,8		2,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přípojka P6" 2,8		2,800			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		Součet		23,000			
25	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	23,345	47,00	1 097,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm					
	VV		"viz pol mtž" 23,0*1,015		23,345			
	VV		Součet		23,345			
26	K	877161118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32	kus	6,000	47,00	282,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877161118					
	VV		" vodovodní přípojky P1 - P6" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
27	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	6,000	229,00	1 374,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm					
	VV		" vodovodní přípojky P1 - P6" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D	89		Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení				95 149,46	
28	K	891161321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1"	kus	6,000	228,00	1 368,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891161321					
	VV		"Š 1 - vodovodní přípojky P1 - P6" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
29	M	42221551	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"	kus	6,000	3 971,00	23 826,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"					
	VV		"Š 1 - vodovodní přípojky P1 - P6" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
30	M	31942666	vsuvka mosaz 1"x1"	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		vsuvka mosaz 1"x1"					
	VV		"vsuvka 1x1- vodovodní přípojky P1 - P6" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
31	M	AVK.21116321	Isiflo přechodka s vnitřním závitem, typ 116, rozměr 32x1"	kus	6,000	449,00	2 694,00	
	PP		Isiflo přechodka s vnitřním závitem, typ 116, rozměr 32x1"					
	VV		"Isiflo 1- vodovodní přípojky P1 - P6" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
32	M	AVK.7731050	AVK zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	6,000	1 630,00	9 780,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		AVK zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m					
	VV		"zemní souprava přípojková - vodovodní přípojky P1 - P6" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
33	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	6,000	1 953,00	11 718,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891249111					
	VV		"navrtávací pas 90/1 - vodovodní přípojky P1 - P6" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
34	M	42271412	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	6,000	2 287,00	13 722,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"					
	VV		"navrtávací pas 90/1 - vodovodní přípojky P1 - P6" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
35	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	23,000	45,00	1 035,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122					
	VV		"přípojka P1" 7,8		7,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přípojka P2" 5,2		5,200			
	VV		"přípojka P3" 2,2		2,200			
	VV		"přípojka P4" 2,2		2,200			
	VV		"přípojka P5" 2,8		2,800			
	VV		"přípojka P6" 2,8		2,800			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		Součet		23,000			
36	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	23,000	26,00	598,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111					
	VV		" vodovodní přípojky P1 - P6" 23,0		23,000			
	VV		Součet		23,000			
37	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	1 609,00	9 654,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
38	K	899273192.1	Laboratorní rozbor vody	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	
	PP		Laboratorní rozbor vody					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	6,000	746,00	4 476,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
	VV		" vodovodní přípojky P1 - P6" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
40	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	6,000	878,00	5 268,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
	VV		" vodovodní přípojky P1 - P6" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
41	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového</i>	kus	6,000	371,00	2 226,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového					
	VV		" vodovodní přípojky P1 - P6" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
42	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	32,000	42,00	1 344,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
	VV		" vodovodní přípojky P1 - P6" 23,0		23,000			
	VV		"vytažení" 6*1,5		9,000			
	VV		Součet		32,000			
43	K	899721119.1	Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC	kpl	1,000	1 980,46	1 980,46	
	PP		Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	23,000	20,00	460,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
	VV		" folie krycí bílá - vodovodní přípojky P1 - P6" 23,0		23,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
	VV		Součet		23,000			
45	K	R02089901	Provizorní označení konce přípojky vodovodu/kanalizace pro budoucí napojení (např. dřevěným prknem,tyčí atp)	ks	6,000	275,00	1 650,00	
	PP		Provizorní označení konce přípojky vodovodu/kanalizace pro budoucí napojení (např. dřevěným prknem,tyčí atp)					
	VV		" vodovodní přípojky P1 - P6" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí					
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	19,689	44,00	866,32	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt:

SO 302 - Kanalizace jednotná včetně přípojek

Soupis:

SO 302.1 - Kanalizace jednotná - hlavní řady

KSO:

Místo: Třeboň, ulice Valy

CC-CZ:

Datum: 04.04.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

IČ:

DIČ:

Účastník:

Stavební firma HUKO s.r.o.

IČ:

25174533

DIČ:

CZ25174533

Projektant:

Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

IČ:

65968263

DIČ:

CZ7053091243

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 167 453,80

DPH základní
snížená

Základ daně
1 167 453,80
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
245 165,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 412 619,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt:

SO 302 - Kanalizace jednotná včetně přípojek

Soupis:

SO 302.1 - Kanalizace jednotná - hlavní řady

Místo:

Třeboň, ulice Valy

Datum:

04.04.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

Projektant:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Účastník:

Stavební firma HUKO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 167 453,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 167 453,80

1 - Zemní práce	644 804,37
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	37 561,60
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	161 948,00
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	118 365,24
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	82 126,74
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	233 244,22
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	11 558,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 886,50
35 - Stoky	8 886,50
4 - Vodorovné konstrukce	50 387,42
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	50 387,42
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	459 538,28
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	161 657,48
89 - Ostatní konstrukce	297 880,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	2 291,40
998 - Přesun hmot	1 545,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt: SO 302 - Kanalizace jednotná včetně přípojek

Soupis: SO 302.1 - Kanalizace jednotná - hlavní řady

Místo: Třeboň, ulice Valy

Datum: 04.04.2025

Zadavatel: Město Třeboň

Projektant: Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

Účastník: Stavební firma HUKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 167 453,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 167 453,80

D 1 Zemní práce 644 804,37

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 37 561,60

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	145,00	11 600,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201

VV "odhad"

VV "sběrač J" 7*8 56,000

VV "sběrač J1" 2*8 16,000

VV "sběrač J2" 1*8 8,000

VV Součet 80,000

2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	1 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301

VV "odhad"

VV "sběrač J" 7 7,000

VV "sběrač J1" 2 2,000

VV "sběrač J2" 1 1,000

VV Součet 10,000

3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a opotřebení	m	7,200	512,00	3 686,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"potrubí plast do DN 200"					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"km 0,00266 - plynovod DN 200" 1,3		1,300			
	VV		"km 0,00324 - vodovod d90"1,3		1,300			
	VV		"km 0,00644 - vodovod d90" 1,3		1,300			
	VV		"km 0,08515 - vodovodní přípojka d 32" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,08870 - plynovodní přípojka d32" 1,1		1,100			
	VV		"km 0,09408 - vodovodní přípojka d 32" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		7,200			
4	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě	m	7,200	816,00	5 875,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001406					
	VV		"potrubí plast do DN 500"					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"km 0,00697 - Kanalizace DN 400" 1,3		1,300			
	VV		"km 0,02004 - Kanalizace DN 400" 1,3		1,300			
	VV		"km 0,05442 - Kanalizace DN 400" 1,3		1,300			
	VV		"km 0,07251 - Kanalizace DN 400" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"km 0,00211 - Kanalizace DN 400" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		1,100			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		"km 0,00162 - Kanalizace DN 400" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		1,100			
	VV		Součet		7,200			
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně	m	3,500	400,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421					
	VV		"kabely"					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"km 0,00459 - kabel NN" 1,3		1,300			
	VV		"km 0,07522 - kabel NN" 1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		2,400			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"km 0,01320 - kabel NN" 1,1		1,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1,100			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		3,500			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				161 948,00	
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500	m3	317,292	200,00	63 458,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00666 HTÚ KOM" 1,3*(1,27+1,55)*0,5*(6,66-0,00)		12,208			
	VV		"km 0,00666 - 0,00697 HTÚ KOM" 1,3*(1,55+1,55)*0,5*(6,97-6,66)		0,625			
	VV		"km 0,00697 - 0,01245 HTÚ KOM" 1,3*(1,55+1,66)*0,5*(12,45-6,97)		11,434			
	VV		"km 0,01245 - 0,01433 HTÚ KOM" 1,3*(1,66+1,71)*0,5*(14,33-12,45)		4,118			
	VV		"km 0,01433 - 0,01586 HTÚ KOM" 1,3*(1,71+1,73)*0,5*(15,86-14,33)		3,421			
	VV		"km 0,01586 - 0,02004 HTÚ KOM" 1,3*(1,73+1,79)*0,5*(20,04-15,86)		9,564			
	VV		"km 0,02004 - 0,02692 HTÚ KOM" 1,3*(1,79+1,90)*0,5*(26,92-20,04)		16,502			
	VV		"km 0,02692 - 0,03086 HTÚ KOM" 1,3*(1,90+1,90)*0,5*(30,86-26,92)		9,732			
	VV		"km 0,03086 - 0,05173 HTÚ KOM" 1,3*(1,90+1,70)*0,5*(51,73-30,86)		48,836			
	VV		"km 0,05173 - 0,05442 HTÚ KOM" 1,3*(1,70+1,70)*0,5*(54,42-51,73)		5,945			
	VV		"km 0,05442 - 0,06077 HTÚ KOM" 1,3*(1,70+1,68)*0,5*(60,77-54,42)		13,951			
	VV		"km 0,06077 - 0,06616 HTÚ KOM" 1,3*(1,68+1,76)*0,5*(66,16-60,77)		12,052			
	VV		"km 0,06616 - 0,07020 HTÚ KOM" 1,3*(1,76+1,83)*0,5*(70,20-66,16)		9,427			
	VV		"km 0,07020 - 0,07132 HTÚ KOM" 1,3*(1,83+1,80)*0,5*(71,32-70,20)		2,643			
	VV		"km 0,07132 - 0,07522 HTÚ KOM" 1,1*(1,80+1,76)*0,5*(75,22-71,32)		7,636			
	VV		"km 0,07522 - 0,08014 HTÚ KOM" 1,1*(1,76+1,70)*0,5*(80,14-75,22)		9,363			
	VV		"km 0,08014 - 0,09231 HTÚ KOM" 1,1*(1,70+1,70)*0,5*(92,31-80,14)		22,758			
	VV		"km 0,09231 - 0,09916 HTÚ KOM" 1,1*(1,70+1,59)*0,5*(99,16-92,31)		12,395			
	VV		"km 0,09916 - 0,10442 HTÚ KOM" 1,1*(1,59+1,50)*0,5*(104,42-99,16)		8,939			
	VV		"rozšíření pro šachty" 2*0,6*2,5*(1,27+1,73+1,97+1,88+1,70+1,80+1,70+1,50+8*0,15)		44,250			
	VV		"podkladní desky" 1,3*1,3*0,1*8		1,352			
	VV		"napojení odhad" 1,27*1,3*1,0		1,651			
	VV		Mezisoučet		268,802			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00320 HTÚ KOM" 1,1*(1,27+1,42)*0,5*(3,20-0,00)		4,734			
	VV		"km 0,00320 - 0,00755 HTÚ KOM" 1,1*(1,42+1,64)*0,5*(7,55-3,20)		7,321			
	VV		"km 0,00755 - 0,01087 HTÚ KOM" 1,1*(1,64+1,71)*0,5*(10,87-7,55)		6,117			
	VV		"km 0,01087 - 0,01383 HTÚ KOM" 1,1*(1,71+1,79)*0,5*(13,83-10,87)		5,698			
	VV		"rozšíření pro šachtu" 2*0,7*2,5*(1,79+1*0,15)		6,790			
	VV		"podkladní desky" 1,3*1,3*0,1*1		0,169			
	VV		Mezisoučet		30,829			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00160 HTÚ KOM" 1,1*(1,97+1,98)*0,5*(1,60-0,00)		3,476			
	VV		"km 0,00160 - 0,00825 HTÚ KOM" 1,1*(1,98+ 2,00)*0,5*(8,25-1,60)		14,557			
	VV		"km 0,00825 - 0,00870 HTÚ KOM" 1,1*(2,00+2,01)*0,5*(8,70-8,25)		0,992			
	VV		"rozšíření pro šachtu" 2*0,7*2,5*(2,01+1*0,15)		7,560			
	VV		"podkladní desky" 1,3*1,3*0,1*1		0,169			
	VV		Mezisoučet		26,754			
	VV		"zemní práce pro vybourání potrubí BET DN 400!					
	VV		"trasa" 1,4*(54+19+26+11)*1,85		284,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet potrubí" -3,14*0,26*0,26*(54+19+26+11)		-23,349			
	VV		"zemní práce pro vybourání stávajících šachet:"					
	VV		"výkop"2,5*2,5*1,85*5		57,813			
	VV		"odpočet těles šachet" -3,14*0,62*0,62*1,85*5		-11,165			
	VV		Mezisoučet		308,199			
	VV		"výkop celkem= 634,584 m3"					
	VV		"odpočet podílu výkopu v hor. tř. II.,sk, 4" -0,5*634,584		-317,292			
	VV		Mezisoučet		-317,292			
	VV		Součet		317,292			
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do	m3	317,292	200,00	63 458,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354204					
	VV		"výkop v hor. tř. II.,sk, 4" 0,5*634,584		317,292			
	VV		Mezisoučet		317,292			
	VV		Součet		317,292			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	43,789	800,00	35 031,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
	VV		"potrubí plast do DN 200"					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"km 0,00266 - plynovod DN 200" 1,3*1,58*1,5		3,081			
	VV		"km 0,00324 - vodovod d90" 1,3*1,41*1,5		2,750			
	VV		"km 0,00644 - vodovod d90" 1,3*1,55*1,5		3,023			
	VV		"km 0,08515 - vodovodní přípojka d 32" 1,1*1,70*1,5		2,805			
	VV		"km 0,08870 - plynovodní přípojka d32" 1,1*1,80*1,5		2,970			
	VV		"km 0,09408 - vodovodní přípojka d 32" 1,1*1,68*1,5		2,772			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		0		0,000			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		17,401			
	VV		"potrubí plast do DN 500"					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"km 0,00697 - Kanalizace DN 400" 1,3*1,55*1,5		3,023			
	VV		"km 0,02004 - Kanalizace DN 400" 1,3*1,79*1,5		3,491			
	VV		"km 0,05442 - Kanalizace DN 400" 1,3*1,70*1,5		3,315			
	VV		"km 0,07251 - Kanalizace DN 400" 1,1*1,78*1,5		2,937			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"km 0,00211 - Kanalizace DN 400" 1,1*1,37*1,5		2,261			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		"km 0,00162 - Kanalizace DN 400" 1,1*1,98*1,5		3,267			
	VV		Mezisoučet		18,294			
	VV		"kabely"					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"km 0,00459 - kabel NN" 1,3*1,46*1,5		2,847			
	VV		"km 0,07522 - kabel NN" 1,1*1,76*1,5		2,904			
	VV		Mezisoučet		5,751			
	VV		"sběrač J1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,00320 - kabel NN" 1,1*1,42*1,5		2,343			
	VV		Mezisoučet		2,343			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		43,789			
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				118 365,24	
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	845,466	120,00	101 455,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00666 HTÚ KOM" 2*(1,27+1,55)*0,5*(6,66-0,00)		18,781			
	VV		"km 0,00666 - 0,00697 HTÚ KOM" 2*(1,55+1,55)*0,5*(6,97-6,66)		0,961			
	VV		"km 0,00697 - 0,01245 HTÚ KOM" 2*(1,55+1,66)*0,5*(12,45-6,97)		17,591			
	VV		"km 0,01245 - 0,01433 HTÚ KOM" 2*(1,66+1,71)*0,5*(14,33-12,45)		6,336			
	VV		"km 0,01433 - 0,01586 HTÚ KOM" 2*(1,71+1,73)*0,5*(15,86-14,33)		5,263			
	VV		"km 0,01586 - 0,02004 HTÚ KOM" 2*(1,73+1,79)*0,5*(20,04-15,86)		14,714			
	VV		"km 0,02004 - 0,02692 HTÚ KOM" 2*(1,79+1,90)*0,5*(26,92-20,04)		25,387			
	VV		"km 0,02692 - 0,03086 HTÚ KOM" 2*(1,90+1,90)*0,5*(30,86-26,92)		14,972			
	VV		"km 0,03086 - 0,05173 HTÚ KOM" 2*(1,90+1,70)*0,5*(51,73-30,86)		75,132			
	VV		"km 0,05173 - 0,05442 HTÚ KOM" 2*(1,70+1,70)*0,5*(54,42-51,73)		9,146			
	VV		"km 0,05442 - 0,06077 HTÚ KOM" 2*(1,70+1,68)*0,5*(60,77-54,42)		21,463			
	VV		"km 0,06077 - 0,06616 HTÚ KOM" 2*(1,68+1,76)*0,5*(66,16-60,77)		18,542			
	VV		"km 0,06616 - 0,07020 HTÚ KOM" 2*(1,76+1,83)*0,5*(70,20-66,16)		14,504			
	VV		"km 0,07020 - 0,07132 HTÚ KOM" 2*(1,83+1,80)*0,5*(71,32-70,20)		4,066			
	VV		"km 0,07132 - 0,07522 HTÚ KOM" 2*(1,80+1,76)*0,5*(75,22-71,32)		13,884			
	VV		"km 0,07522 - 0,08014 HTÚ KOM" 2*(1,76+1,70)*0,5*(80,14-75,22)		17,023			
	VV		"km 0,08014 - 0,09231 HTÚ KOM" 2*(1,70+1,70)*0,5*(92,31-80,14)		41,378			
	VV		"km 0,09231 - 0,09916 HTÚ KOM" 2*(1,70+1,59)*0,5*(99,16-92,31)		22,537			
	VV		"km 0,09916 - 0,10442 HTÚ KOM" 2*(1,59+1,50)*0,5*(104,42-99,16)		16,253			
	VV		"napojení odhad" 2*1,27*1,0		2,540			
	VV		Mezisoučet		360,473			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00320 HTÚ KOM" 2*(1,27+1,42)*0,5*(3,20-0,00)		8,608			
	VV		"km 0,00320 - 0,00755 HTÚ KOM" 2*(1,42+1,64)*0,5*(7,55-3,20)		13,311			
	VV		"km 0,00755 - 0,01087 HTÚ KOM" 2*(1,64+1,71)*0,5*(10,87-7,55)		11,122			
	VV		"km 0,01087 - 0,01383 HTÚ KOM" 2*(1,71+1,79)*0,5*(13,83-10,87)		10,360			
	VV		Mezisoučet		43,401			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00160 HTÚ KOM" 2*(1,97+1,98)*0,5*(1,60-0,00)		6,320			
	VV		"km 0,00160 - 0,00825 HTÚ KOM" 2*(1,98+ 2,00)*0,5*(8,25-1,60)		26,467			
	VV		"km 0,00825 - 0,00870 HTÚ KOM" 2*(2,00+2,01)*0,5*(8,70-8,25)		1,805			
	VV		Mezisoučet		34,592			
	VV		"zemní práce pro vybourání potrubí BET DN 400!					
	VV		"trasa" 2*(54+19+26+11)*1,85		407,000			
	VV		Mezisoučet		407,000			
	VV		Součet		845,466			
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	845,466	20,00	16 909,32	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
	VV		"viz pol zřízení " 845,466		845,466			
	VV		Součet		845,466			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				82 126,74	
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	70,860	321,50	22 781,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"výkop" 634,854*0,5		317,427			
	VV		"zásyp" -493,134*0,5		-246,567			
	VV		Mezisoučet		70,860			
	VV		Součet		70,860			
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	708,600	25,80	18 281,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		"skládka předpoklad 20 km"					
	VV		"odvoz v hor. tř.I.,sk.3" 70,860*10		708,600			
	VV		Součet		708,600			
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	70,860	321,50	22 781,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV		"výkop" 634,854*0,5		317,427			
	VV		"zásyp" -493,134*0,5		-246,567			
	VV		Mezisoučet		70,860			
	VV		Součet		70,860			
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	708,600	25,80	18 281,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV		"skládka předpoklad 20 km"					
	VV		"odvoz v hor. tř.II.,sk. 4" 70,860*10		708,600			
	VV		Součet		708,600			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				233 244,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	237,381	200,00	47 476,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"odvoz v hor. tř.I.,sk.3" 70,860*1,60		113,376			
	VV		"odvoz v hor. tř.II.,sk. 4" 70,860*1,75		124,005			
	VV		Součet		237,381			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	141,720	21,00	2 976,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		"odvoz v hor. tř.I.,sk.3" 70,860		70,860			
	VV		"odvoz v hor. tř.II.,sk. 4" 70,860		70,860			
	VV		Součet		141,720			
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	493,134	150,00	73 970,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"výkop" 634,584		634,584			
	VV		Mezisoučet		634,584			
	VV		"šp lože" -15,391		-15,391			
	VV		"obsyp" -88,517		-88,517			
	VV		Mezisoučet		-103,908			
	VV		"potrubí"					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"potrubí" -(3,14*0,20*0,20*71,32+3,14*0,15*0,15*33,10)		-11,296			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"potrubí" -3,14*0,15*0,15*16,83		-1,189			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		"potrubí" -3,14*0,15*0,15*8,7		-0,615			
	VV		Mezisoučet		-13,100			
	VV		"tělesa šachet"					
	VV		"sběrač J"					
	VV		-3,14*0,62*0,62*(1,27+1,73+1,97+1,88+1,70+1,80+1,70+1,50+8*0,15)		-17,803			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		-3,14*0,62*0,62*(1,79+1*0,15)		-2,342			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		-3,14*0,62*0,62*(2,01+1*0,15)		-2,607			
	VV		Mezisoučet		-22,752			
	VV		"podkladní desky"					
	VV		-1,3*1,3*0,1*10		-1,690			
	VV		Mezisoučet		-1,690			
	VV		Součet		493,134			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	88,517	800,00	70 813,60	CS ÚRS 2025 01

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odhad"					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"trasa" 1,3*71,32*0,7+1,1*33,10*0,6		86,747			
	VV		"potrubí" -(3,14*0,20*0,20*71,32+3,14*0,15*0,15*33,10)		-11,296			
	VV		Mezisoučet		75,451			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"trasa" 1,1*13,83*0,6		9,128			
	VV		"potrubí" -3,14*0,15*0,15*16,83		-1,189			
	VV		Mezisoučet		7,939			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		"trasa" 1,1*8,70*0,6		5,742			
	VV		"potrubí" -3,14*0,15*0,15*8,7		-0,615			
	VV		Mezisoučet		5,127			
	VV		Součet		88,517			
19	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	190,041	200,00	38 008,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkopísek netříděný					
	VV		"obsyp" 88,391*2,15		190,041			
	VV		Součet		190,041			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				11 558,57	
20	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	153,909	75,10	11 558,57	
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně					
	VV		"odhad"					
	VV		"sběrač J" 1,3*71,32+1,1*33,10		129,126			
	VV		"sběrač J1" 1,1*13,83		15,213			
	VV		"sběrač J2" 1,1*8,70		9,570			
	VV		Součet		153,909			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 886,50	
	D	35	Stoky				8 886,50	
21	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	126,950	70,00	8 886,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"DN 400" 71,32		71,320			
	VV		"DN 300" 33,10		33,100			
	VV		Mezisoučet		104,420			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"DN 300" 13,83		13,830			
	VV		Mezisoučet		13,830			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		"DN 300" 8,70		8,700			
	VV		Mezisoučet		8,700			
	VV		Součet		126,950			
	D	4	Vodorovné konstrukce				50 387,42	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				50 387,42	
22	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	15,391	1 700,00	26 164,70	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
	VV		"odhad"					
	VV		"sběrač J" 1,3*71,32*0,1+1,1*33,10*0,1		12,913			
	VV		"sběrač J1" 1,1*13,83*0,1		1,521			
	VV		"sběrač J2" 1,1*8,70*0,1		0,957			
	VV		Součet		15,391			
23	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ramu pod poklupy a mříže, výšky do 100 mm	kus	16,000	585,00	9 360,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklupy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112111					
	VV		"šachty Š1 - Š10"					
	VV		"prstenec TBW-Q 600/40/120" 1		1,000			
	VV		"prstenec TBW-Q 600/60/120" 4		4,000			
	VV		"prstenec TBW-Q 600/80/120" 8		8,000			
	VV		"prstenec TBW-Q 600/100/120" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
24	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,010	200,00	202,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
	VV		"šachty Š1 - Š10"					
	VV		"prstenec TBW-Q 600/40/120" 1*1,01		1,010			
	VV		Mezisoučet		1,010			
	VV		Součet		1,010			
25	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	4,040	215,00	868,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		"šachty Š1 - Š10"					
	VV		"prstenec TBW-Q 600/60/120" 4*1,01		4,040			
	VV		Mezisoučet		4,040			
	VV		Součet		4,040			
26	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	8,080	240,00	1 939,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		"šachty Š1 - Š10"					
	VV		"prstenec TBW-Q 600/80/120" 8*1,01		8,080			
	VV		Mezisoučet		8,080			
	VV		Součet		8,080			
27	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,030	265,00	802,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		"šachty Š1 - Š10"					
	VV		"prstenec TBW-Q 600/100/120" 3*1,01		3,030			
	VV		Mezisoučet		3,030			
	VV		Součet		3,030			
28	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklupy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	585,00	585,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklupy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112121					
	VV		"šachty Š1 - Š10"					
	VV		"prstenec TBW-Q 600/120/120" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,010	287,00	289,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		"šachty Š1 - Š10"					
	VV		"prstenec TBW-Q 600/120/120" 1*1,01		1,010			
	VV		Mezisoučet		1,010			
	VV		Součet		1,010			
30	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu	m3	1,690	3 950,00	6 675,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
	VV		"podkladní desky šachet" 1,3*1,3*0,1*10		1,690			
	VV		Součet		1,690			
31	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	5,200	650,00	3 380,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111					
	VV		"podkladní desky šachet" 1,3*4*0,1*10		5,200			
	VV		Součet		5,200			
32	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	5,200	23,00	119,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112					
	VV		"viz pol zřízení" 5,20		5,200			
	VV		Součet		5,200			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				459 538,28	
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				161 657,48	
33	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315	m	55,630	70,00	3 894,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871373123					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"DN 300" 33,10		33,100			
	VV		Mezisoučet		33,100			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"DN 300" 13,83		13,830			
	VV		Mezisoučet		13,830			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		"DN 300" 8,70		8,700			
	VV		Mezisoučet		8,700			
	VV		Součet		55,630			
34	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	56,465	900,00	50 818,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"DN 300" 33,10*1,015		33,597			
	VV		Mezisoučet		33,597			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"DN 300" 13,83*1,015		14,037			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		14,037			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		"DN 300" 8,70*1,015		8,831			
	VV		Mezisoučet		8,831			
	VV		Součet		56,465			
35	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m	71,320	109,00	7 773,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871393123					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"DN 400" 71,32		71,320			
	VV		Součet		71,320			
36	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12	m	73,460	1 350,00	99 171,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"DN 400" 71,32		71,320			
	VV		Součet		71,320			
	VV		71,32*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		73,460			
D	89		Ostatní konstrukce				297 880,80	
37	K	890431811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	5,000	850,00	4 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890431811					
	VV		"vybourání stávajících prefa šachet" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
38	K	892351111.2	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 250 nebo 300. kontrola průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.	m	55,630	60,00	3 337,80	
	PP		Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 250 nebo 300. kontrola průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"DN 300" 33,10		33,100			
	VV		Mezisoučet		33,100			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"DN 300" 13,83		13,830			
	VV		Mezisoučet		13,830			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		"DN 300" 8,70		8,700			
	VV		Mezisoučet		8,700			
	VV		Součet		55,630			
39	K	892351111.3	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 350 nebo 400 kontrola průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.	m	71,320	70,00	4 992,40	
	PP		Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 350 nebo 400 kontrola průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"DN 400" 71,32		71,320			
	VV		Součet		71,320			
40	K	894204161	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu žlaby šachet z prostého betonu tř. C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm	m3	1,178	3 950,00	4 653,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu žlaby šachet z prostého betonu tř. C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894204161 "dno Š1 - Š10" 3,14*0,5*0,5*0,15*10 Součet		1,178 1,178			
41	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	14,000	2 850,00	39 900,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411311 "šachty Š1 - Š 10" "skruž 100/25/12" 5 "skruž 100/50/12" 0 "skruž 100/100/12" 9 Součet		5,000 0,000 9,000 14,000			
42	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	5,050	1 100,00	5 555,00	CS ÚRS 2025 01
			PP VV VV VV					
			skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm "šachty Š1 - Š 10" "skruž 100/25/12" 5*1,01 Součet		5,050 5,050			
43	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	9,090	2 650,00	24 088,50	CS ÚRS 2025 01
			PP VV VV VV					
			skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm "šachty Š1 - Š 10" "skruž 100/100/12" 9*1,01 Součet		9,090 9,090			
44	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
			PP VV VV VV					
			těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 "šachty Š1 - Š 10" 3 Součet		3,000 3,000			
45	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	10,000	4 660,00	46 600,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894414111 "šachty Š1 - Š 10" "dno šachtové 100/50" 4 "dno šachtové 100/80" 6 Součet		4,000 6,000 10,000			
46	M	59224064	dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm výtok 25cm	kus	4,000	6 250,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP VV VV VV					
			dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm výtok 25cm "šachty Š1 - Š 10" "dno šachtové 100/50" 4 Součet		4,000 4,000			
47	M	59224062	dno betonové šachtové DN 1000 100x80x15cm výtok 25-60cm	kus	6,000	8 250,00	49 500,00	CS ÚRS 2025 01
			PP VV VV VV					
			dno betonové šachtové DN 1000 100x80x15cm výtok 25-60cm "šachty Š1 - Š 10" "dno šachtové 100/80" 6 Součet		6,000 6,000			
48	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	10,000	1 100,00	11 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV					
			Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894414211 "šachty Š1 - Š 10"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"desky zákrytové 62,5-100/20" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
49	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	10,100	3 650,00	36 865,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm					
	VV		"šachty Š1 - Š 10"					
	VV		"desky zákrytové 62,5-100/20" 10*1,01		10,100			
	VV		Součet		10,100			
50	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	1 100,00	11 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
	VV		"šachty Š1 - Š 10"					
	VV		"poklopy BEGU-B-1 D 400" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
51	M	59224661	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním	kus	10,000	2 450,00	24 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním					
	VV		"šachty Š1 - Š 10"					
	VV		"poklopy BEGU-B-1 D 400" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
52	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	126,950	20,00	2 539,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
	VV		"folie š 34 cm šedá"					
	VV		"sběrač J"					
	VV		"DN 400" 71,32		71,320			
	VV		"DN 300" 33,10		33,100			
	VV		Mezisoučet		104,420			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"DN 300" 13,83		13,830			
	VV		Mezisoučet		13,830			
	VV		"sběrač J2"					
	VV		"DN 300" 8,70		8,700			
	VV		Mezisoučet		8,700			
	VV		Součet		126,950			
53	K	R0108901	Napojení sběrače J na stávající potrubí do šachty Š1 DN 400 vč. utěsnění potrubí d+m	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Napojení sběrače J na stávající potrubí do šachty Š1 DN 400 vč. utěsnění potrubí d+m					
	VV		"napojení Š1 na stávající kanalizaci DN 400" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	997		Přesun sutě				2 291,40	
54	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
	VV		"sůť betonová z prefa šachet" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,000	55,40	166,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
	VV		"sut' betonová z prefašachet" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	57,000	13,60	775,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
	VV		"skládka předpoklad 20 km"					
	VV		"sut' betonová z prefa šachet" 3,0*19		57,000			
	VV		Součet		57,000			
	D	998	Přesun hmot				1 545,83	
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném	t	7,768	199,00	1 545,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt:

SO 302 - Kanalizace jednotná včetně přípojek

Soupis:

SO 302.2 - Kanalizační přípojky

KSO:

Místo: Třeboň, ulice Valy

Zadavatel:

Město Třeboň

Účastník:

Stavební firma HUKO s.r.o.

Projektant:

Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.04.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25174533

DIČ:

CZ25174533

IČ:

65968263

DIČ:

CZ7053091243

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

406 703,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	406 703,88	21,00%	85 407,81
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

492 111,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt:

SO 302 - Kanalizace jednotná včetně přípojek

Soupis:

SO 302.2 - Kanalizační přípojky

Místo:

Třeboň, ulice Valy

Datum:

04.04.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

Projektant:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Účastník:

Stavební firma HUKO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

406 703,88

HSV - Práce a dodávky HSV

380 514,64

1 - Zemní práce	289 401,79
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	23 932,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	64 184,76
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	61 776,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	27 748,78
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	105 309,91
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	6 450,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 040,00
35 - Stoky	5 040,00
4 - Vodorovné konstrukce	18 516,10
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	18 516,10
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	67 156,36
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	57 476,36
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	9 680,00
998 - Přesun hmot	400,39
PSV - Práce a dodávky PSV	26 189,24
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	26 189,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt: SO 302 - Kanalizace jednotná včetně přípojek

Soupis: **SO 302.2 - Kanalizační přípojky**

Místo: Třeboň, ulice Valy

Datum: 04.04.2025

Zadavatel: Město Třeboň

Projektant: Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Účastník: Stavební firma HUKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **406 703,88**

D HSV Práce a dodávky HSV 380 514,64

D 1 Zemní práce 289 401,79

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 23 932,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	56,000	145,00	8 120,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201							
VV	"odhad"							
VV	"kanalizační přípojky P1-P2,P6-1,P6-2" 7*8							
VV	Součet							

2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301							
VV	"odhad"							
VV	"kanalizační přípojky P1-P2,P6-1,P6-2" 7							
VV	Součet							

3	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	1,000	512,00	512,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, imenovitě světlostí DN do 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405							
VV	"potrubí plast do DN 200"							
VV	"přípojka P1" 0							
VV	"přípojka P2" 0							
VV	"přípojka P3" 0							
VV	"přípojka P4" 0							
VV	"přípojka P5" 0							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"přípojka P6" 0		0,000			
VV			"přípojka P6-1" 0		0,000			
VV			"přípojka P6-2" 0		0,000			
VV			"přípojka P7" 0		0,000			
VV			"přípojka P8" 1		1,000			
VV			"přípojka P9" 0		0,000			
VV			"přípojka P10" 0		0,000			
VV			"přípojka P11" 0		0,000			
VV			"přípojka P12" 0		0,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			

4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	12,000	400,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421

VV	"kabely"	
VV	"přípojka P1" 0	0,000
VV	"přípojka P2" 0	0,000
VV	"přípojka P3" 0	0,000
VV	"přípojka P4" 3	3,000
VV	"přípojka P5" 1	1,000
VV	"přípojka P6" 2	2,000
VV	"přípojka P6-1" 2	2,000
VV	"přípojka P6-2" 2	2,000
VV	"přípojka P7" 1	1,000
VV	"přípojka P8" 1	1,000
VV	"přípojka P9" 0	0,000
VV	"přípojka P10" 0	0,000
VV	"přípojka P11" 0	0,000
VV	"přípojka P12" 0	0,000
VV	Mezisoučet	12,000
VV	Součet	12,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 64 184,76

5	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	72,921	218,00	15 896,78	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203

VV	"hloubení rýh v hor.tř.I., sk.3"	
VV	"přípojka P1" 1,0*(1,67+1,50)*0,5*1,9*0,5	1,506
VV	"přípojka P2" 1,0*(1,62+0,80)*0,5*2,0*0,5	1,210
VV	"přípojka P3" 1,0*(1,70+1,50)*0,5*5,6*0,5	4,480
VV	"přípojka P4" 1,0*(2,24+0,80)*0,5*9,8*0,5	7,448
VV	"přípojka P5" 1,0*(2,05+0,80)*0,5*15,3*0,5	10,901
VV	"přípojka P6" 1,3*(2,20+1,50)*0,5*6,3*0,5	7,576
VV	"přípojka P6-1" 1,0*(1,65+0,80)*8,7*0,5	10,658
VV	"přípojka P6-2" 1,0*(1,74+0,80)*0,5*4,9*0,5	3,112
VV	"přípojka P7" 1,0*(2,11+1,50)*0,5*5,0*0,5	4,513
VV	"přípojka P8" 1,0*(2,30+1,50)*0,5*10,0*0,5	9,500
VV	"přípojka P9" 1,0*(2,09+1,50)*0,5*1,4*0,5	1,257

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přípojka P10" 1,0*(1,99-0,80)*0,5*2,0*0,5		0,595			
	VV		"přípojka P11" 1,0*(2,00+0,60)*0,5*11,6*0,5		7,540			
	VV		"přípojka P12" 1,0*(2,20+0,80)*0,5*3,5*0,5		2,625			
	VV		Mezisoučet		72,921			
	VV		Součet		72,921			
6	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	72,921	218,00	15 896,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354203					
	VV		"hloubení rýh v hor.tř.II., sk. 4"					
	VV		"přípojka P1" 1,0*(1,67+1,50)*0,5*1,9*0,5		1,506			
	VV		"přípojka P2" 1,0*(1,62+0,80)*0,5*2,0*0,5		1,210			
	VV		"přípojka P3" 1,0*(1,70+1,50)*0,5*5,6*0,5		4,480			
	VV		"přípojka P4" 1,0*(2,24+0,80)*0,5*9,8*0,5		7,448			
	VV		"přípojka P5" 1,0*(2,05+0,80)*0,5*15,3*0,5		10,901			
	VV		"přípojka P6" 1,3*(2,20+1,50)*0,5*6,3*0,5		7,576			
	VV		"přípojka P6-1" 1,0*(1,65+0,80)*8,7*0,5		10,658			
	VV		"přípojka P6-2" 1,0*(1,74+0,80)*0,5*4,9*0,5		3,112			
	VV		"přípojka P7" 1,0*(2,11+1,50)*0,5*5,0*0,5		4,513			
	VV		"přípojka P8" 1,0*(2,30+1,50)*0,5*10,0*0,5		9,500			
	VV		"přípojka P9" 1,0*(2,09+1,50)*0,5*1,4*0,5		1,257			
	VV		"přípojka P10" 1,0*(1,99-0,80)*0,5*2,0*0,5		0,595			
	VV		"přípojka P11" 1,0*(2,00+0,60)*0,5*11,6*0,5		7,540			
	VV		"přípojka P12" 1,0*(2,20+0,80)*0,5*3,5*0,5		2,625			
	VV		Mezisoučet		72,921			
	VV		Součet		72,921			
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	34,096	950,00	32 391,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
	VV		"potrubí plast do DN 200"					
	VV		"přípojka P1" 0		0,000			
	VV		"přípojka P2" 0		0,000			
	VV		"přípojka P3" 0		0,000			
	VV		"přípojka P4" 0		0,000			
	VV		"přípojka P5" 0		0,000			
	VV		"přípojka P6" 0		0,000			
	VV		"přípojka P6-1" 0		0,000			
	VV		"přípojka P6-2" 0		0,000			
	VV		"přípojka P7" 0		0,000			
	VV		"přípojka P8" 1,0*(2,30+1,50)*0,5*1,5		2,850			
	VV		"přípojka P9" 0		0,000			
	VV		"přípojka P10" 0		0,000			
	VV		"přípojka P11" 0		0,000			
	VV		"přípojka P12" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		2,850			
	VV		"kabely"					
	VV		"přípojka P1" 0		0,000			
	VV		"přípojka P2" 0		0,000			
	VV		"přípojka P3" 0		0,000			
	VV		"přípojka P4" 3*1,0*(2,24+0,80)*0,5*1,5		6,840			
	VV		"přípojka P5" 1*1,0*(2,05+0,80)*0,5*1,5		2,138			
	VV		"přípojka P6" 2*1,0*(2,20+1,50)*0,5*1,5		5,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přípojka P6-1" 2*1,0*(1,65+0,80)*1,5		7,350			
	VV		"přípojka P6-2" 2*1,0*(1,74+0,80)*0,5*1,5		3,810			
	VV		"přípojka P7" 1*1,0*(2,11+1,50)*0,5*1,5		2,708			
	VV		"přípojka P8" 1*1,0*(2,30+1,50)*0,5*1,5		2,850			
	VV		"přípojka P9" 0		0,000			
	VV		"přípojka P10" 0		0,000			
	VV		"přípojka P11" 0		0,000			
	VV		"přípojka P12" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		31,246			
	VV		Součet		34,096			
D 15			Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				61 776,00	
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	284,682	178,00	50 673,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
	VV		"pažení rýh"					
	VV		"přípojka P1" 2,0*(1,67+1,50)*0,5*1,9		6,023			
	VV		"přípojka P2" 2,0*(1,62+0,80)*0,5*2,0		4,840			
	VV		"přípojka P3" 2,0*(1,70+1,50)*0,5*5,6		17,920			
	VV		"přípojka P4" 2,0*(2,24+0,80)*0,5*9,8		29,792			
	VV		"přípojka P5" 2,0*(2,05+0,80)*0,5*15,3		43,605			
	VV		"přípojka P6" 2,0*(2,20+1,50)*0,5*6,3		23,310			
	VV		"přípojka P6-1" 2,0*(1,65+0,80)*8,7		42,630			
	VV		"přípojka P6-2" 2,0*(1,74+0,80)*0,5*4,9		12,446			
	VV		"přípojka P7" 2,0*(2,11+1,50)*0,5*5,0		18,050			
	VV		"přípojka P8" 2,0*(2,30+1,50)*0,5*10,0		38,000			
	VV		"přípojka P9" 2,0*(2,09+1,50)*0,5*1,4		5,026			
	VV		"přípojka P10" 2,0*(1,99+0,80)*0,5*2,0		2,380			
	VV		"přípojka P11" 2,0*(2,00+0,60)*0,5*11,6		30,160			
	VV		"přípojka P12" 2,0*(2,20+0,80)*0,5*3,5		10,500			
	VV		Mezisoučet		284,682			
	VV		Součet		284,682			
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	284,682	39,00	11 102,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
	VV		"viz pol zřízení" 284,682		284,682			
	VV		Součet		284,682			
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku				27 748,78	
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,942	321,50	7 697,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		"výkop v hor.tř.I.,sk. 3" 72,921		72,921			
	VV		"zásyp v hor. tř I.,sk.3" -97,958*0,5		-48,979			
	VV		Součet		23,942			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	239,420	25,80	6 177,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		"skládka předpoklad 20 km"					
	VV		"odvoz v hor.tř.I., sk.3" 23,942*10		239,420			
	VV		Součet		239,420			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,942	321,50	7 697,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV		"výkop v hor.tř.II.,sk. 4" 72,921		72,921			
	VV		"zásyp v hor. tř II.,sk. 4" -97,958*0,5		-48,979			
	VV		Součet		23,942			
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	239,420	25,80	6 177,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV		"skládka předpoklad 20 km"					
	VV		"odvoz v hor.tř.II., sk.4" 23,942*10		239,420			
	VV		Součet		239,420			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				105 309,91	
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	80,206	450,00	36 092,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		"odvoz v hor.tř.I., sk.3" 23,942*1,60		38,307			
	VV		"odvoz v hor.tř.II., sk.4" 23,942*1,75		41,899			
	VV		Součet		80,206			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	47,884	21,00	1 005,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		"odvoz v hor.tř.I., sk.3" 23,942		23,942			
	VV		"odvoz v hor.tř.II., sk.4" 23,942		23,942			
	VV		Součet		47,884			
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	97,958	168,00	16 456,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"výkop" 148,842		148,842			
	VV		Mezisoučet		148,842			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"šp. lože" -8,589		-8,589			
VV			"obsyp" -39,712		-39,712			
VV			Mezisoučet		-48,301			
VV			"potrubí"					
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*1,9		-0,038			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*2,0		-0,040			
VV			"potrubí" -3,14*0,1*0,1*5,6		-0,176			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*9,8		-0,197			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*15,3		-0,307			
VV			"potrubí" -3,14*0,20*0,20*6,3		-0,791			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*3,7		-0,074			
VV			"potrubí" -3,14*0,1*0,1*4,9		-0,154			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*6,0		-0,121			
VV			"potrubí" -3,14*0,1*0,1*10,0		-0,314			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*1,4		-0,028			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*2,0		-0,040			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*11,6		-0,233			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*3,5		-0,070			
VV			Mezisoučet		-2,583			
VV			Součet		97,958			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	39,712	841,00	33 397,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
VV			"přípojka P1" 1,9*1,0*0,46		0,874			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*1,9		-0,038			
VV			"přípojka P2" 2,0*1,0*0,46		0,920			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*2,0		-0,040			
VV			"přípojka P3" 5,6*1,0*0,50		2,800			
VV			"potrubí" -3,14*0,1*0,1*5,6		-0,176			
VV			"přípojka P4" 9,8*1,0*0,46		4,508			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*9,8		-0,197			
VV			"přípojka P5" 15,3*1,0*0,46		7,038			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*15,3		-0,307			
VV			"přípojka P6" 6,3*1,3*0,70		5,733			
VV			"potrubí" -3,14*0,20*0,20*6,3		-0,791			
VV			"přípojka P6-1" 3,7*1,0*0,46		1,702			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*3,7		-0,074			
VV			"přípojka P6-2" 4,9*1,0*0,50		2,450			
VV			"potrubí" -3,14*0,1*0,1*4,9		-0,154			
VV			"přípojka P7" 6,0*1,0*0,46		2,760			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*6,0		-0,121			
VV			"přípojka P8" 10,0*1,0*0,50		5,000			
VV			"potrubí" -3,14*0,1*0,1*10,0		-0,314			
VV			"přípojka P9" 1,4*1,0*0,46		0,644			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*1,4		-0,028			
VV			"přípojka P10" 2,0*1,0*0,46		0,920			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*2,0		-0,040			
VV			"přípojka P11" 11,6*1,0*0,46		5,336			
VV			"potrubí" -3,14*0,08*0,08*11,6		-0,233			
VV			"přípojka P12" 3,5*1,0*0,46		1,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"potrubí" -3,14*0,08*0,08*3,5		-0,070			
	VV		Mezisoučet		39,712			
	VV		Součet		39,712			
18	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	85,381	215,00	18 356,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		štěrkopísek netříděný					
	VV		"obsyp" 39,712*2,15		85,381			
	VV		Součet		85,381			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				6 450,34	
19	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	85,890	75,10	6 450,34	
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně					
	VV		"přípojka P1" 1,9*1,0		1,900			
	VV		"přípojka P2" 2,0*1,0		2,000			
	VV		"přípojka P3" 5,6*1,0		5,600			
	VV		"přípojka P4" 9,8*1,0		9,800			
	VV		"přípojka P5" 15,3*1,0		15,300			
	VV		"přípojka P6" 6,3*1,3		8,190			
	VV		"přípojka P6-1" 3,7*1,		3,700			
	VV		"přípojka P6-2" 4,9*1,0		4,900			
	VV		"přípojka P7" 6,0*1,0		6,000			
	VV		"přípojka P8" 10,0*1,0		10,000			
	VV		"přípojka P9" 1,4*1,0		1,400			
	VV		"přípojka P10" 2,0*1,0		2,000			
	VV		"přípojka P11" 11,6*1,0		11,600			
	VV		"přípojka P12" 3,5*1,0		3,500			
	VV		Mezisoučet		85,890			
	VV		Součet		85,890			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 040,00	
D	35		Stoky				5 040,00	
20	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	84,000	60,00	5 040,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
	VV		"přípojky P1-P12, P6-1,P6-2" 84,0		84,000			
	VV		Součet		84,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				18 516,10	
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				18 516,10	
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	8,589	1 700,00	14 601,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
	VV		"přípojka P1" 1,9*1,0*0,1		0,190			
	VV		"přípojka P2" 2,0*1,0*0,1		0,200			
	VV		"přípojka P3" 5,6*1,0*0,1		0,560			
	VV		"přípojka P4" 9,8*1,0*0,1		0,980			
	VV		"přípojka P5" 15,3*1,0*0,1		1,530			
	VV		"přípojka P6" 6,3*1,3*0,1		0,819			
	VV		"přípojka P6-1" 3,7*1,*0,1		0,370			
	VV		"přípojka P6-2" 4,9*1,0*0,1		0,490			
	VV		"přípojka P7" 6,0*1,0*0,1		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přípojka P8" 10,0*1,0*0,1		1,000			
	VV		"přípojka P9" 1,4*1,0*0,1		0,140			
	VV		"přípojka P10" 2,0*1,0*0,1		0,200			
	VV		"přípojka P11" 11,6*1,0*0,1		1,160			
	VV		"přípojka P12" 3,5*1,0*0,1		0,350			
	VV		Mezisoučet		8,589			
	VV		Součet		8,589			
22	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	5,000	585,00	2 925,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112					
	VV		"nové UV" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
23	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	5,050	196,00	989,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
	VV		"nové UV" 5*1,01		5,050			
	VV		Součet		5,050			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				67 156,36	
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				57 476,36	
24	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	57,200	44,70	2 556,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313123					
	VV		"přípojka P1" 1,9		1,900			
	VV		"přípojka P2" 2,0		2,000			
	VV		"přípojka P3" 5,6*0		0,000			
	VV		"přípojka P4" 9,8		9,800			
	VV		"přípojka P5" 15,3		15,300			
	VV		"přípojka P6" 6,3*0		0,000			
	VV		"přípojka P6-1" 3,7		3,700			
	VV		"přípojka P6-2" 4,9*0		0,000			
	VV		"přípojka P7" 6,0		6,000			
	VV		"přípojka P8" 10,0*0		0,000			
	VV		"přípojka P9" 1,4		1,400			
	VV		"přípojka P10" 2,0		2,000			
	VV		"přípojka P11" 11,6		11,600			
	VV		"přípojka P12" 3,5		3,500			
	VV		Mezisoučet		57,200			
	VV		Součet		57,200			
25	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	59,800	244,00	14 591,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12					
	VV		"viz pol mtž"57,2*1,015		58,058			
	VV		Součet		58,058			
	VV		58,058*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		59,800			
26	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	20,500	54,20	1 111,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353123					
	VV		"přípojka P1" 1,9*0		0,000			
	VV		"přípojka P2" 2,0*0		0,000			
	VV		"přípojka P3" 5,6		5,600			
	VV		"přípojka P4" 9,8*0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přípojka P5" 15,3*0		0,000			
	VV		"přípojka P6" 6,3*0		0,000			
	VV		"přípojka P6-1" 3,7*0		0,000			
	VV		"přípojka P6-2" 4,9		4,900			
	VV		"přípojka P7" 6,0*0		0,000			
	VV		"přípojka P8" 10,0		10,000			
	VV		"přípojka P9" 1,4*0		0,000			
	VV		"přípojka P10" 2,0*0		0,000			
	VV		"přípojka P11" 11,6*0		0,000			
	VV		"přípojka P12" 3,5*0		0,000			
	VV		Mezisoučet		20,500			
	VV		Součet		20,500			
27	M	28611107	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12	m	21,432	314,00	6 729,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12					
	VV		"viz pol mtž"20,50*1,015		20,808			
	VV		Součet		20,808			
	VV		20,808*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		21,432			
28	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m	6,300	109,00	686,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871393123					
	VV		"přípojka P1" 1,9*0		0,000			
	VV		"přípojka P2" 2,0*0		0,000			
	VV		"přípojka P3" 5,6*0		0,000			
	VV		"přípojka P4" 9,8*0		0,000			
	VV		"přípojka P5" 15,3*0		0,000			
	VV		"přípojka P6" 6,3		6,300			
	VV		"přípojka P6-1" 3,7*0		0,000			
	VV		"přípojka P6-2" 4,9*0		0,000			
	VV		"přípojka P7" 6,0*0		0,000			
	VV		"přípojka P8" 10,0*0		0,000			
	VV		"přípojka P9" 1,4*0		0,000			
	VV		"přípojka P10" 2,0*0		0,000			
	VV		"přípojka P11" 11,6*0		0,000			
	VV		"přípojka P12" 3,5*0		0,000			
	VV		Mezisoučet		6,300			
	VV		Součet		6,300			
29	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12	m	6,395	1 187,00	7 590,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12					
	VV		"viz pol mtž"6,30*1,015		6,395			
	VV		Součet		6,395			
30	K	R302108701.06	Odbočka na bet potrubí DN 400/150 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m	kus	4,000	2 690,00	10 760,00	
	PP		Odbočka na bet potrubí DN 400/150 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
31	K	R302108701.12	Odbočka na bet potrubí DN 300/150 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m	kus	3,000	2 690,00	8 070,00	
	PP		Odbočka na bet potrubí DN 300/150 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	K	R302108702.08	Odbočka na plast potrubí DN 400/200 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m	kus	2,000	2 690,00	5 380,00	
	PP		Odbočka na plast potrubí DN 400/200 SN 16 - např Easy Clip REDI d+m					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 89			Trubní vedení - ostatní konstrukce					
33	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	84,000	20,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
VV			"folie krycí šedá - viz pol mtž přípojek" 84,0					
VV			Součet					
34	K	R02089901	Provizorní označení konce přípojky vodovodu/kanalizace pro budoucí napojení (např. dřevěným prknem,tyčí atp)	ks	16,000	500,00	8 000,00	
PP			Provizorní označení konce přípojky vodovodu/kanalizace pro budoucí napojení (např. dřevěným prknem,tyčí atp)					
VV			14+2					
VV			Součet					
D 998			Přesun hmot					
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní	t	2,012	199,00	400,39	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
36	K	721249109	Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů litinových DN 150	kus	7,000	750,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů litinových DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721249109					
VV			"lapače splavenin" 7					
VV			Součet					
37	M	55244102	lapač litinový střešních splavenin DN 150	kus	7,000	2 960,00	20 720,00	CS ÚRS 2025 01
PP			lapač litinový střešních splavenin DN 150					
VV			"lapače splavenin" 7					
VV			Součet					
38	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,216	1 015,00	219,24	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Třeboň, ulice Valy

CC-CZ:

Datum: 04.04.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

IČ:

DIČ:

Účastník:

Stavební firma HUKO s.r.o.

IČ:

25174533

DIČ:

CZ25174533

Projektant:

Josef Chrt DiS.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 089 429,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 089 429,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
228 780,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 318 209,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Třeboň, ulice Valy
Zadavatel: Město Třeboň
Účastník: Stavební firma HUKO s.r.o.

Datum: 04.04.2025
Projektant: Josef Chrt DiS.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 089 429,00
M - Práce a dodávky M	1 089 429,00
21-M - Elektromontáže	1 089 429,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Třeboň, ulice Valy
Zadavatel: Město Třeboň
Účastník: Stavební firma HUKO s.r.o.

Datum: 04.04.2025
Projektant: Josef Chrt DiS.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 089 429,00

D M Práce a dodávky M 1 089 429,00

D 21-M Elektromontáže 1 089 429,00

1	K	210040001-1	Realizace SO 401 - Veřejné osvětlení	kpl	1,000	1 089 429,00	1 089 429,00	
---	---	-------------	--------------------------------------	-----	-------	--------------	--------------	--

PP Realizace SO 401 - Veřejné osvětlení
Poznámka k položce:
Provedení SO 401 dle přiložené dokumentace a soupisu prací
Ocenění dle přílohy "SO 401_příloha_SP.xls"
- položky přiloženého soupisu k nacenění označeny žlutě
- celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně - pole celkem cena bez DPH - D19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Třeboň, ulice Valy

CC-CZ:

Datum: 04.04.2025

Zadavatel:

Město Třeboň

IČ:

DIČ:

Účastník:

Stavební firma HUKO s.r.o.

IČ:

25174533

DIČ:

CZ25174533

Projektant:

Ing. František Stráský – Atelier SIS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

466 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

466 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

97 965,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

564 465,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Třeboň, ulice Valy

Zadavatel: Město Třeboň

Účastník: Stavební firma HUKO s.r.o.

Datum: 04.04.2025

Projektant: Ing. František Stráský – Atelier SIS

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	466 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	466 500,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	179 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 500,00
VRN6 - Územní vlivy	200 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni – projektová dokumentace

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Třeboň, ulice Valy

Datum: 04.04.2025

Zadavatel: Město Třeboň

Projektant: Ing. František Stráský – Atelier SIS

Účastník: Stavební firma HUKO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							466 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							466 500,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							179 000,00	
1	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Archeologický dohled								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011314000								
P Poznámka k položce:☐ zajištění dozoru pracovníků NPÚ, koordinace								
2	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vytyčení a zaměření inženýrských sítí								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000								
3	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Geodetické měření skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000								
P Poznámka k položce:☐ vč. veškerých dalších zeměměřických prací (vytyčení stavby, měření během stavby)								
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Dokumentace pro provádění stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000								
P Poznámka k položce:☐ RDS								
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000								
P Poznámka k položce:☐ DSPS								
6	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Pasportizace objektu před započítím prací								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013274000								
P Poznámka k položce:☐ Pasportizace přílehlých konstrukcí a objektů před realizací stavby								
7	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Pasportizace objektu po provedení prací								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013284000								
P Poznámka k položce:☐ Pasportizace přílehlých konstrukcí a objektů po realizaci stavby, vč. vyhodnocení								
D VRN3 Zařízení staveniště							45 000,00	
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zařízení staveniště								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
9	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032903000					
P			Poznámka k položce: □ Pravidelný úklid příjezdových cest na stavbu a vyčištění a úklid příjezdových cest a celé stavby při ukončení prací.					
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Informační tabule na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000					
P			Poznámka k položce: □ Označení stavby					
11	K	034703000	Ochranné konstrukce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ochranné konstrukce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034703000					
P			Poznámka k položce: □ Zajištění BOZP, provizorní lávky pro pěší, oplocení ap.					
D VRN4			Inženýrská činnost				7 500,00	
12	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky zatěžovací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043134000					
P			Poznámka k položce: □ zkoušky stat. deskou - odhad 6ks					
D VRN6			Územní vlivy				200 000,00	
13	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Práce na těžce přístupných místech					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/063002000					
P			Poznámka k položce: □ Zohlednění nájezdů menší mechanizace (prostor omezen klenutou vjezdovou bránou), prostor v historickém centru města!					
D VRN7			Provozní vlivy				35 000,00	
14	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000					
15	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000					
P			Poznámka k položce: □ vč. přesunu DZ během etap!					

SOUPIS PRACÍ
OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS – CENOVÁ ÚROVEŇ 2024/II

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE VALY V TŘEBONÍ
MÍSTO STAVBY: k.ú. Třeboň
KRAJ: Jihočeský
OBJEDNATEL: Město Třeboň
OBJEKT: SO 401 Veřejné osvětlení

1	DODÁVKA	616705,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	10000,00
2	MONTÁŽ	462724,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3			UZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMINKAMY 3%	
4			HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5	ZRN CELKEM	1079429,00	MIMORÁDNÉ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6			OBOR. PŘÍRAŽKA	
7	R5+R6	1079429,00		
8	NAKLADY	1089429,00	VRN CELKEM	10000,00
9	CELKEM BEZ DPH		1089429,00	

VYPRACOVÁNO: 12/2024

REKAPITULACE:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		240723,00
PPV 1%		2407,00
ZEMNÍ PRÁCE		214594,00
DODÁVKY	606705,00	
DOPRAVA 3,6%	10000,00	
PŘESUN 1%		5000,00
DODÁVKA + MONTÁŽ	616705,00	462724,00

DODÁVKY:

	CENA/KS	KS	CELKEM
SVÍTIDLO PARKOVÉ HISTORIZUJICIHO TYPU DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU VE MĚSTĚ, LED ZDROJ, 40x led chip, 37,3W / 5888lm / 2700K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ ČERNÁ DEKORATIVNÍ HLINÍKOVÝ STOŽAR CELKOVÉ VÝŠKY 4,8m; NADZEMNÍ ČÁST 4,0m; PODZEMNÍ ČÁST 0,8m O PROMĚNLIVÝCH PRŮMĚRECH DŘÍKU. HORNÍ PRŮMĚR 75mm, SPODNÍ PRŮMĚR 200mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ ČERNÁ BARVA.	19900,00	7,00	139300,00
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	64900,00	7,00	454300,00
KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	650,00	7,00	4550,00
SKŘÍŇ SS200 PRO OSAZENÍ DO ZDIVA	65,00	7,00	455,00
OMÍTKOVÁ SMĚS VNĚJŠÍ (pytel 25kg)	7200,00	1,00	7200,00
ŠTUK VNĚJŠÍ (pytel 25kg)	500,00	1,00	500,00
	400,00	1,00	400,00
DODÁVKY CELKEM			606705,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIAL	CELKEM
741110442	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50	m	211,00	50,00	10550,00	35,00	7385,00
741110443	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110	m	75,00	100,00	7500,00	65,00	4875,00
210812033	KABEL CYKY-J 4x10mm2	m	226,00	50,00	11300,00	125,00	28250,00
210812035	DEMONTÁŽ KABELU CYKY-J 4x16mm2	m	44,00	20,00	880,00		
210812011	KABEL CYKY-J 3x1,5mm2	m	37,00	20,00	740,00	20,00	740,00
210220022	DRÁT FeZn 10	m	211,00	50,00	10550,00	48,00	10128,00
210100252	ODPOJENÍ KABELU 4x16mm2	ks	3,00	150,00	450,00		
210100251	UKONČENÍ KABELU 4x10mm2	ks	16,00	450,00	7200,00		
741132103	ODPOJENÍ KABELU 3x1,5mm2	ks	2,00	20,00	40,00		
741132103	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2	ks	14,00	100,00	1400,00		
210120001	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27	ks	7,00	60,00	420,00	80,00	560,00
218204011	DEMONTÁŽ STOŽARU V.O.	ks	1,00	3500,00	3500,00		
210204011	MONTÁŽ STOŽARU V.O.	ks	7,00	5000,00	35000,00		
218204103	DEMONTÁŽ VYLOŽNIKU V.O.	ks	1,00	150,00	150,00		

218202013	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	1,00	150,00	150,00		
210202013	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	7,00	650,00	4550,00		
218204201	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKR	ks	1,00	100,00	100,00		
210204201	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	7,00	450,00	3150,00		
210220301	SVORKA SP,SS	ks	21,00	40,00	840,00	40,00	840,00
210191531	MONTÁŽ NOVÉ SKŘÍNĚ VO DO VÝKLENKU – SS 200	ks	1,00	5000,00	5000,00		
	IZOLACE UZEMNĚNÍ	m	2,10	200,00	420,00	180,00	378,00
	7ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 2,1 m						
	PRONAJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	8,39	750,00	6292,50		
	demontáž 1ks svítidla x 0,550h + montáž 7ks svítidla x 0,918h + demontáž 1ks výložníku jednoramenného x 1,412h						
	PRONAJEM JERABU	h	31,19	1000,00	31190,00		
	demontáž 1ks stožáru VO x 2,351h + montáž 7ks stožáru VO x 3,918h + demontáž 1ks výložníku jednoramenného x 1,412h						
	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ks	1,00	6000,00	6000,00		
	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	ks	1,00	10000,00	10000,00		
	VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE	ks	1,00	5000,00	5000,00		
	MĚŘENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY	ks	1,00	14000,00	14000,00		
	SOUČINNOST SE SPRÁVCEM VO, DOHLED SPRÁVCE VO	h	8,00	450,00	3600,00		
210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 500 tis Kč	ks	1,00	6000,00	6000,00		
	MONTÁŽ+MATERIAL PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIAL				185972,50		53156,00 54750,68

ZEMNÍ PRÁCE:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM
460010021	VYTYČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	0,18	15000,00	2670,00
	celková délka zemních prací – 178m				
	VYTYČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA	ks	1,00	4500,00	4500,00
	celková délka zemních prací – 178m				
468051121	BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ STOŽÁRŮ VO	m3	1,38	2500,00	3450,00
	1ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m				
469972111	ODVOZ VYBOURANÝCH HMOT DO 1 km	t	3,00	500,00	1500,00
	beton ze základu 1ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m = 1,38 m3 = 3,0 t				
469972121	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA KAŽDÝ DALŠÍ km	t	60,00	60,00	3600,00
	beton ze základu 1ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m = 1,38 m3 = 3,0 t x 20km odvoz do vzdálenosti 10km x 2 (tam a zpět)				
469973111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ BETONOVÉHO ODPADU NA SKLÁDCE	t	3,00	500,00	1500,00
	beton ze základu 1ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m = 1,38 m3 = 3,0 t				
460131113	VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ	m3	2,10	1150,00	2415,00
	7ks x 0,5m x 0,5m x 1,2m				
460171142	VÝKOP RÝHY 35x50	m	134,00	290,00	38860,00
	134m x 0,35m x 0,5m				
460171312	VÝKOP RÝHY 50x110	m	44,00	650,00	28600,00
	44m x 0,5m x 1,1m				

460641131	ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 (ChRL)	m3	2,10	5500,00	11550,00
7ks x 0,5m x 0,5m x 1,2m					
460371121	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	11,48	200,00	2296,00
ze základů pro stožáry 7ks x 0,5m x 0,5m x 1,2m + místo pískového lože 134m x 0,35m x 0,2m					
460381121	NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	11,48	200,00	2296,00
ze základů pro stožáry 7ks x 0,5m x 0,5m x 1,2m + místo pískového lože 134m x 0,35m x 0,2m					
469972111	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU DO 1km	t	21,81	500,00	10905,00
ze základů pro stožáry 7ks x 0,5m x 0,5m x 1,2m + místo pískového lože 134m x 0,35m x 0,2m					
469972121	PŘÍPLATEK K ODVOZU PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	t	436,20	60,00	26172,00
ze základů pro stožáry 7ks x 0,5m x 0,5m x 1,2m + místo pískového lože 134m x 0,35m x 0,2m = 11,48 m3 = 21,81 t x 20 km – odvoz do vzdálenosti 10km x 2 (tam a zpět)					
460361111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE	t	21,81	400,00	8724,00
ze základů pro stožáry 7ks x 0,5m x 0,5m x 1,2m + místo pískového lože 134m x 0,35m x 0,2m					
460661512	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 9,38m3 (15,95t)	m	134,00	80,00	10720,00
134m x 0,35m x 0,2m = 9,38 m3 = 15,95 t					
460671112	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	187,00	12,00	2244,00
celková délka trasy nových výkopů 178 m + 5% prořez + překryt					
460451152	ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	134,00	45,00	6030,00
134m x 0,35m x 0,5m					
460451322	ZÁHOZ RÝHY 50x110 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	44,00	200,00	8800,00
44m x 0,5m x 1,1m					
460742112	KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm	m	75,00	250,00	18750,00
75m					
460541111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	68,90	80,00	5512,00
celková délka trasy výkopů 178m - 134m x 0,35m + 44m x 0,5m					
460905111	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PILÍŘE VO (SS200) – PLASTOVÝ PILÍŘ	ks	1,00	2500,00	2500,00
1ks					
468081211	VYSEKÁNÍ / VYBOURÁNÍ VÝKLENKU / OTVORU DO ZDIVA KAMENNÉHO PRO SKŘÍŇ SS 200 – 0,32x0,6m, HLOUBKA 0,25m	ks	1,00	1500,00	1500,00
75m					
468101133	VEDENÍ DO ZDIVA KAMENNÉHO 7x10 cm	m	1,00	300,00	300,00
1m					
4609412140	VYPLNĚNÍ A OMÍTNUTÍ RÝHY ŠÍŘKY 10 cm VE ZDIVU	m	1,00	500,00	500,00
1m					
460952112	ZAHDÍVKA A OPRAVA VÝKLENKU PO OSAZENÍ SKŘÍNĚ SS 200 DO ZDIVA	ks	1,00	1500,00	1500,00
1ks					
VYMALBA / OPRAVA MALBY PO STAVEBNÍCH PRACÍCH – ZASEKÁNÍ SKŘÍNĚ, OPRAVA RÝHY – 2x NÁTĚR VČETNĚ PENETRACE, VČETNĚ MATERIÁLU			2,00	600,00	1200,00
2m2					
NÁTĚR / NÁSTŘIK SKŘÍNĚ VO (SS200) BARVOU DLE POŽADAVKU INVESTORA A NPÚ			0,20	600,00	120,00
0,2m2					
PLASTOVÁ TRUBKA pr. 250 mm			8,40	650,00	5460,00
7ks x 1,2m					
PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm			2,80	150,00	420,00

