

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1215
Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni

KSO:
Místo: Třeboň

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel:
Město Třeboň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
WAY project s.r.o.

IČ: 63906601
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	14 216 672,54
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 216 672,54	2 985 501,23
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	17 202 173,77
------------	---	-----	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1215

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni

Místo: Třeboň

Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel: Město Třeboň

Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 216 672,54	17 202 173,77
02	Ostatní a vedlejší náklady	398 000,00	481 580,00
101	Místní komunikace	10 075 999,86	12 191 959,83
301	Vodovod	315 848,06	382 176,15
302	Dešťová kanalizace	2 192 451,98	2 652 866,90
303	Vodovodní a kanalizační přípojky	337 722,81	408 644,60
303a	Vodovodní přípojky	33 139,48	40 098,77
303b	Kanalizační dešťové přípojky	304 583,33	368 545,83
401	Veřejné osvětlení	896 649,83	1 084 946,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt:
02 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Třeboň

Zadavatel:
Město Třeboň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 63906601
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		398 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	398 000,00 0,00	21,00% 15,00%	83 580,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	481 580,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 3. 2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	398 000,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	398 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	116 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	194 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	64 000,00
VRN5 - Finanční náklady	12 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: TřeboňDatum: 24. 3. 2025

Zadavatel: Město TřeboňProjektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							398 000,00	
D	OST		Ostatní				0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				398 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				116 000,00	
1	K	011103000	Geotechnický průzkum	kpl	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		prohlídka a posouzení podloží pozemních komunikací geotechnikem včetně návrhu opatření "pro stavbu jako celek" 1		1,000			
2	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		podrobné vytyčení podle vytyčovacích protokolů					
	VV		podrobné vytyčení výšek povrchu podle příčných řezů					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
3	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"pro objekty PK a vodohosp. objekty jako celek" 1		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		vypracování dokumentace skutečného provedení					
	VV		pro objekty PK a vodohosp. objekty jako celek					
	VV		"PD ve 4 vyhotoveních" 1		1,000			
5	K	013254000w	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		vypracování dokumentace skutečného provedení v podrobnosti pro digitální technickou mapu Jihočeského kraje					
	VV		"pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1		1,000			
6	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		realizační dokumentace dle potřeby zhotovitele					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště					
7	K	032403000	Provizorní komunikace	kpl	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		koridory pro pěší a cyklisty por zajištění požadavků BOZP					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			
8	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		dopravně inženýrské opatření					
	VV		označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost					
10	K	043103000w	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000			
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1		1,000			
	VV		včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 283/2023 Sb.					
11	K	043103000w1	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou	kpl	15 000,000			
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 15000		15 000,000			
	VV		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
12	K	043194000w	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000			
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Pro stavbu jako celek" 1		1,000			
13	K	043194000w1	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	kpl	15 000,000			
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"bere se pro celou stavbu jako celek" 15000		15 000,000			
	VV		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
D VRN5			Finanční náklady					
14	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1		1,000			
D VRN9			Ostatní náklady					
15	K	091003000w	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi	kpl	1,000			
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt:
101 - Místní komunikace

KSO: 822 27 72
Místo: Třeboň

Zadavatel:
Město Třeboň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 63906601
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		10 075 999,86	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 075 999,86 0,00	21,00% 15,00%	2 115 959,97 0,00
Cena s DPH		v CZK	12 191 959,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt:

101 - Místní komunikace

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 3. 2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 075 999,86
HSV - Práce a dodávky HSV	10 075 999,86
1 - Zemní práce	3 341 430,28
2 - Zakládání	445 923,93
4 - Vodorovné konstrukce	70 663,32
5 - Komunikace pozemní	4 574 645,92
8 - Trubní vedení	192 612,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	860 186,26
997 - Přesun sutě	510 653,87
998 - Přesun hmot	79 883,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt: 101 - Místní komunikace

Místo: Třeboň Datum: 24. 3. 2025
Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 075 999,86

D HSV Práce a dodávky HSV 10 075 999,86

D 1 Zemní práce 3 341 430,28

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	30,000		0	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění drobných dřevin (keřů), prům. kmenů do 100mm, dle výk. výměr" 30,0		30,000			
2	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	30,000		0	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle odstranění" 30,0		30,000			
	VV		včetně odvozu na místo dle určení stavebníka					
3	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	24,120		0	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění kce chodníku ze ZD, dle výk. výměr" 24,12		24,120			
4	K	113106190	Odstranění dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	21,010		3	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění kce sjezdu z bet. panelu dle výk. výměr" 21,01		21,010			
5	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 998,180		0	CS ÚRS 2025 01
	VV		odstranění kce vozovky v tl. 70 + 200 mm = 270 mm					
	VV		"odstranění kce vozovky, vrstva ŠD+balv. sypanina, dle výk. výměr" 1998,18		1 998,180			
	VV		Použije se pro vrstvu ZSH, přebytek do výměny AZ.					
6	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4,370		5	CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažuje se v tl. 150 mm					
	VV		"odstranění kce chodníku z LA, dle výk. výměr" 4,37		4,370			
7	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	76,900		9	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění kce vchodů, sjezdů, kryt z betonu, dle výk. výměr" 76,90		76,900			
8	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	374,860		6	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění kce chodníku ze ZD, dle výk. výměr" 24,12		24,120			
	VV		"odstranění kce sjezdu z bet. panelu dle výk. výměr" 21,01		21,010			
	VV		"odstranění kce vchodů, sjezdů, kryt z betonu, dle výk. výměr" 76,90		76,900			
	VV		"odstranění kce chodníku, sjezdů z AB, dle výk. výměr" 252,83		252,830			
	VV		Součet		374,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	4,370			CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění kce chodníku z LA, dle výk. výměr" 4,37		4,370			
10	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 998,180			CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění kce vozovky, vrstva PM, dle výk. výměr" 1998,18		1 998,180			
	VV		Použije se pro vrstvu RS, uvažuje se v tl. 150 mm.					
11	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	252,830			CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění kce chodníku, sjezdů z AB, dle výk. výměr" 252,83		252,830			
12	K	113154512	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	245,300			CS ÚRS 2025 01
	VV		"uvažuje se pro povrch úpravu vozovky, dle výk. výměr" 245,30		245,300			
	VV		Použije se pro vrstvu RS, Přebytek (ZAS-T1) použit do vrstvy ZSH.					
13	K	113154533	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 998,180			CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění krytu vozovky z AB, dle výk. výměr" 1998,18		1 998,180			
	VV		Použije se pro vrstvu RS, Přebytek (ZAS-T1) použit do vrstvy ZSH.					
14	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	8,780			CS ÚRS 2025 01
	VV		"Vytrhání betonových obrubníků silničních stojatých dle výk. výměr" 8,78		8,780			
15	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	25,350			CS ÚRS 2025 01
	VV		"Vytrhání betonových obrubníků parkových stojatých dle výk. výměr" 25,35		25,350			
16	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 394,620			CS ÚRS 2025 01
	VV		"odhumusování tl. 0,1 m dle výk. výměr" 1394,62		1 394,620			
17	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 687,424			CS ÚRS 2025 01
	VV		"výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 972,45		972,450			
	VV		odečte se odstr. nestm. vrstev vozovky započítaných do kubatury výkopu					
	VV		"v tl. 0,2 m, dle výk. výměr" -1998,18*0,2		-399,636			
	VV		"výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr" 1114,61		1 114,610			
	VV		Součet		1 687,424			
18	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	168,742			CS ÚRS 2025 01
	VV		"bere se cca 10% odkopávky" 1687,424*0,1		168,742			
19	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	172,820			CS ÚRS 2025 01
	VV		pro drenáž DN100 š. 0,5 m, prům. hl. 0,6 m					
	VV		"délka dle výk. výměr" 0,5*0,6*(624,3-57,5-87,2)		143,880			
	VV		pro drenáž DN100 š. 0,5 m, prům. hl. 0,4 m					
	VV		"délka dle výk. výměr" 0,5*0,4*(57,5+87,2)		28,940			
	VV		Součet		172,820			
20	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	44,226			CS ÚRS 2025 01
	VV		výkop pro přípojky ul. vpustí šířka rýhy 0,9 m					
	VV		"bere se prům. hl. 1,3 m pod plání " (7,7+30,10)*0,9*1,3		44,226			
21	K	133254102	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	21,544			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro jednoduché ul. vpustí, půdor. 1,2x1,2 m, cca hl. 1,7 m pod plání, dle výk. výměr" 1,2*1,2*1,7*(7+1)		19,584			
	VV		"pro dren. šachtu, půdor. 1,4x1,4 m, cca hl. 1,0 m pod plání, dle výk. výměr" 1,4*1,4*1,0*1		1,960			
	VV		Součet		21,544			
22	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	163,560			CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro rýhy přípojek pod plání" 1,3*2*(7,70+30,10)		98,280			
	VV		"Pro šachty uličních vpustí pod plání" 1,2*4*1,7*(7+1)		65,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		163,560			
23	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m "dle zřízení" 163,56	m2	163,560			CS ÚRS 2025 01
	VV				163,560			
24	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	47,413			CS ÚRS 2025 01
	VV		přebytečná omíčka na deponii stavebníka do 3 km (1394,62*0,1)-(680,43+240,06)*0,1)		47,413			
25	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 742,994			CS ÚRS 2025 01
	VV		přebytečná zemina z výkopů					
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"odkopávka" 1687,424		1 687,424			
	VV		"rýhy" 172,82+44,226		217,046			
	VV		"šachty" 21,544		21,544			
	VV		"odečte se zásyp" -41,29		-41,290			
	VV		"odečte se dod. násyp" -141,73		-141,730			
	VV		Součet		1 742,994			
26	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	15 686,946			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"dle přemístění" 1742,994*(19-10)		15 686,946			
27	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 "přebytečná zemina dle přepravy" 1742,994*1,8	t	3 137,389			CS ÚRS 2025 01
	VV				3 137,389			
28	K	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	m3	141,730			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 141,73		141,730			
	VV		využije se vhodná zemina z výkopů					
29	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	1 135,330			CS ÚRS 2025 01
	VV		"násyp, dle výk.výměr" 16,56		16,560			
	VV		"násyp výměny zeminy AZ, tl.500 mm, dle výk.výměr" 1118,77		1 118,770			
	VV		Součet		1 135,330			
30	M	583442290	Štěrkodrt' frakce 0/125	t	2 185,576			CS ÚRS 2025 01
	VV		Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133					
	VV		"materiál pro násyp a výměnu zeminy, dle uložení" 1135,33*2,0		2 270,660			
	VV		Mezisoučet		2 270,660			
	VV		Odečte se přebytek materiálu z vybourané konstrukce,					
	VV		materiál se primárně použije pro vrstvy ZSH a RS:					
	VV		odstraněný materiál					
	VV		"vyfrézovaný ACO" -245,3*0,04*2,0		-19,624			
	VV		"odstraněný PM" -1998,18*0,15*2,0		-599,454			
	VV		"odstraněná ŠD+balv. sypanina" -1998,18*0,27*2,0		-1 079,017			
	VV		nakupované kamenivo v rámci RS					
	VV		"dle pol. 58344171" -33,69		-33,690			
	VV		materiál potřebný pro vrstvy ZSH a RS					
	VV		"vrstva ZSH" 1945,81*0,25*2,0		972,905			
	VV		"vrstva RS" 1684,49*0,2*2,0		673,796			
	VV		Mezisoučet		-85,084			
	VV		Součet		2 185,576			
31	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	41,290			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"výkop rýh pro přípojky" 44,226		44,226			
VV			"výkop šachet" 21,544		21,544			
VV			"odečte se obsyp přípojek vč. potrubí" -16,733		-16,733			
VV			odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí					
VV			-0,3*0,3*3,14*1,7*(7+1)		-3,843			
VV			odečte se zemina vytlačená tělesy dren. šachet					
VV			-0,4*0,4*3,14*1,0*1		-0,502			
VV			odečte se lože pro potrubí					
VV			-0,9*0,1*(7,7+30,1)		-3,402			
VV			Součet		41,290			
32	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,633			CS ÚRS 2025 01
VV			přípojky do výšky 0,3 m nad povrch potrubí					
VV			"De160" (0,16+0,3)*0,9*7,7		3,188			
VV			"De200" (0,20+0,3)*0,9*30,10		13,545			
VV			Mezisoučet		16,733			
VV			odečte se zemina vytlačená potrubím					
VV			"De160" -(0,08*0,08)*3,14*7,7		-0,155			
VV			"De200" -(0,1*0,1)*3,14*30,10		-0,945			
VV			Součet		15,633			
33	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	31,326			CS ÚRS 2025 01
VV			"pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 15,663*2,0		31,326			
34	K	181351113	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	680,430			CS ÚRS 2025 01
VV			"ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 680,43		680,430			
VV			použije se sejmutá omice					
35	K	182351123	Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	240,060			CS ÚRS 2025 01
VV			"ohumusování ve svahu tl.100 mm dle výk. výměr" 240,06		240,060			
VV			použije se sejmutá omice					
36	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	240,060			CS ÚRS 2025 01
VV			"dle ohumusování ve svahu, dle výk.výměr" 240,06		240,060			
37	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	680,430			CS ÚRS 2025 01
VV			"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 680,43		680,430			
38	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	240,060			CS ÚRS 2025 01
VV			"dle ohumusování ve svahu dle výk. výměr" 240,06		240,060			
39	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	27,615			CS ÚRS 2025 01
VV			dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2					
VV			(680,43+240,06)*0,03		27,615			
40	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	680,430			CS ÚRS 2025 01
VV			"uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 680,43		680,430			
41	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypu se zhutněním	m2	5 944,340			CS ÚRS 2025 01
VV			"plocha parapláně, dle výk. výměr" 3123,64-302,94		2 820,700			
VV			"plocha pláně, dle výk. výměr" 3123,64		3 123,640			
VV			v zářezu i násypu					
VV			Součet		5 944,340			
42	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	92,049			CS ÚRS 2025 01
VV			uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch					
VV			(680,43+240,06)*10*10*0,001		92,049			

D 2 Zakládání

445 923,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	110,390			CS ÚRS 2025 01
	VV		pro výplň drenážních žeber nezapočtenou v pol. č. 212752101					
	VV		pro drenáž DN100 š. 0,5 m, prům. hl. 0,6 m					
	VV		"pro DN100, uvažovaná fr. 8/16, dle výk. výměr" 0,5*0,6*(624,3-57,5-87,2)		143,880			
	VV		pro drenáž DN100 š. 0,5 m, prům. hl. 0,4 m					
	VV		"pro DN100, uvažovaná fr. 8/16, dle výk. výměr" 0,5*0,4*(57,5+87,2)		28,940			
	VV		"odečte se obsyp započtený v pol. č. 212752101, 0,1 m3/m" -624,3*0,1		-62,430			
	VV		Součet		110,390			
44	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	624,300			CS ÚRS 2025 01
	VV		"drenáž dle výk.výměr" 624,30		624,300			
	VV		součástí položky je obsyp kamenivem v množství 0,1m3/m					
D 4 Vodorovné konstrukce								
45	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm	m2	17,050			CS ÚRS 2025 01
	VV		"lože pod dlažbu z lomového kamene, tl. 100 mm, dle výk. výměr" 17,05		17,050			
46	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	3,402			CS ÚRS 2025 01
	VV		pod přípojky dle výkazu výměr					
	VV		"kubatura" 0,9*0,1*(7,7+30,1)		3,402			
47	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		pro nové uliční vpusti					
	VV		"dle výk. výměr" 7+1		8,000			
48	M	592238640	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 8		8,000			
49	K	465511511	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm	m2	17,050			CS ÚRS 2025 01
	VV		Dlažba z lomového kamene upraveného, plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty					
	VV		s vyplněním spár cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200mm					
	VV		"dlažba z lomového kamene tl. 200mm, dle výk.výměr" 17,05		17,050			
D 5 Komunikace pozemní								
50	K	561031121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky vápnem, cementem nebo směsnými pojivky (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 250 mm	m2	1 945,810			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažována vrstva ZSH Rc C 1,5/2,5 MPa					
	VV		pro vrstvu ZSH se použijí vybourané a předcenené podkladní vrstvy st. vozovky					
	VV		"pro novou kci vozovky, dle výk. výměr" 1684,49		1 684,490			
	VV		přičte se rozšíření vrstvy dle vzor. řezu					
	VV		"š. 0,31 m, dl. 278,0x2" 0,47*278,0*2		261,320			
	VV		Součet		1 945,810			
51	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	43,781			CS ÚRS 2025 01
	VV		směsné hydraulické pojivo v množství 5 % obj. hmotnosti					
	VV		1945,81*0,25*1,8*0,05		43,781			
	VV		skut. dávkování pojiva dle zkoušky ITT realizované v rámci stavby					
52	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	78,376			CS ÚRS 2025 01
	VV		vyvedení podkladní vrstvy k podélné drenáži, ŠD 0/32, tl. 150 mm					
	VV		"v úseku pravostranného příkopu, dl. 36,5 + 44,3 m, š. 0,97 m" (36,5+44,3)*0,97		78,376			
53	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	189,480			CS ÚRS 2025 01
	VV		ŠD v tl. min 250 mm, ŠDb 0/63					
	VV		"pro novou kci vozovky samost. sjezdů, pod kryt, dle výk. výměr" 189,48		189,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	115,020			CS ÚRS 2025 01
	VV		pro rozšíření vrstvy ŠD podél parkovacích ploch k drenáži, prům. tl. 300 mm					
	VV		"š. 0,9 m, dl. 127,8" 0,9*127,8		115,020			
55	K	564861112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm	m2	801,830			CS ÚRS 2025 01
	VV		ŠD v tl. min 200 mm, prům 210 mm, ŠDb 0/32					
	VV		"pro kci chodníku, ZD dle výk. výměr" 302,94		302,940			
	VV		Pro konstrukce z ŠD v tl. min 200 mm, prům 210 mm, ŠDa 0/32					
	VV		"pro novou kci bezp. odstupů, dle výk. výměr" 62,24		62,240			
	VV		"pro novou kci park. stání, dle výk. výměr" 359,05		359,050			
	VV		"pro novou kci park. stání (invalida), dle výk. výměr" 27,0		27,000			
	VV		"pro novou kci zpev. plochy z drob. kostek, dle výk. výměr" 50,60		50,600			
	VV		Součet		801,830			
56	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	302,940			CS ÚRS 2025 01
	VV		stará asf. směs získaná frézováním R-mat, tl. 50 mm, Ra					
	VV		"pro kci chodníku, ZD dle výk. výměr" 302,94		302,940			
57	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 684,490			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno ACP16+, tl. 50 mm, asf. pojivo 50/70					
	VV		"pro novou kci vozovky, dle výk. výměr" 1684,49		1 684,490			
58	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	189,480			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno ACP16+, tl. 60 mm, asf. pojivo 50/70					
	VV		"pro novou kci vozovky samost. sjezdů, pod kryt, dle výk. výměr" 189,48		189,480			
59	K	566901232	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 150 mm	m2	79,300			CS ÚRS 2025 01
	VV		"vyspravení překopu po kanalizaci, ŠD 0/63, tl.150 mm, dle výk. výměr" 79,3		79,300			
60	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	79,300			CS ÚRS 2025 01
	VV		"vyspravení po výměně vodovodu ŠD 0/32, tl.200 mm, dle výk. výměr" 79,30		79,300			
61	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovým kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	79,300			CS ÚRS 2025 01
	VV		vyspravení překopu po kanalizaci, ACP16+, asf. pojivo 50/70					
	VV		"tl. 50 mm, dle výk. výměr" 79,3		79,300			
62	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	46,900			CS ÚRS 2025 01
	VV		pro povrchovou úpravu vozovky podél obtu v úzkých pruzích, asf. pojivo PmB 48/80-65					
	VV		"ACO 11+, tl. 40 mm, dle situace" 46,9		46,900			
63	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	79,300			CS ÚRS 2025 01
	VV		vyspravení překopu po kanalizaci, ACL 16+, asf. pojivo 50/70					
	VV		"tl. 50 mm, dle výk. výměr" 79,3		79,300			
64	K	567521121	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm	m2	1 684,490			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažuje se rozfrézování, odvoz na deponii, zpětné rozprostření, reprofilace a hutnění					
	VV		odstranění a přeprava na deponii a zpět vykazována samostatně					
	VV		pro RS budu použit vyfr. kryt a odstraněný PM					
	VV		"RS CA, tl. 200 mm, nová kce vozovky dle výk. výměr" 1684,49		1 684,490			
65	K	567522124	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlnčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm	m2	1 684,490			CS ÚRS 2025 01
	VV		Včetně zřízení zkušebního úseku, stanovení a ověření receptury,					
	VV		Včetně ověření dosažených vlastností hotové kompletní úpravy recyklace za studena.					
	VV		"RS CA, tl. 200 mm, nová kce vozovky dle výk. výměr" 1684,49		1 684,490			
66	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	37,059			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro recyklaci v uvažovaném množství 5%" 1684,49*0,2*2,2*0,05		37,059			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	29,647			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro recyklaci v uvažovaném množství 4%" 1684,49*0,2*2,2*0,04		29,647			
68	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	33,690			CS ÚRS 2024 02
	VV		"pro recyklaci v uvažovaném množství 5%" 1684,49*0,2*2,0*0,05		33,690			
69	K	567921112	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 150 mm	m2	534,890			CS ÚRS 2025 01
	VV		mezerovitý beton MCB, tl. 140 mm					
	VV		"pro novou kci bezp. odstupů, dle výk. výměr" 62,24		62,240			
	VV		"pro novou kci park. stání, dle výk. výměr" 395,05		395,050			
	VV		"pro novou kci park. stání (invalida), dle výk. výměr" 27,0		27,000			
	VV		"pro novou kci zpev. plochy z drob. kostek, dle výk. výměr" 50,60		50,600			
	VV		Součet		534,890			
70	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	m2	170,580			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dosypání ŠD do krajnic, tl.100, dle výk. výměr" 170,58		170,580			
71	K	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	189,480			CS ÚRS 2025 01
	VV		PS-A, množství 0,2 kg/m2					
	VV		"pro novou kci vozovky samost. sjezdů, pod kryt, dle výk. výměr" 189,48		189,480			
72	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	302,940			CS ÚRS 2025 01
	VV		PS-A, množství 0,5 kg/m2					
	VV		"pro novou kci chodníků, pod kryt, dle výk. výměr" 302,94		302,940			
73	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	2 009,090			CS ÚRS 2025 01
	VV		PS-CP z modifik. kationaktivní asf. emulze, množství 0,4 kg/m2					
	VV		"pro novou kci vozovky, pod kryt, dle výk. výměr" 1684,49		1 684,490			
	VV		"pro kci výspravy vozovky, pod kryt, dle výk. výměr" 79,30		79,300			
	VV		"pro povrch, úpravu vozovky, pod kryt, dle výk. výměr" 245,30		245,300			
	VV		Součet		2 009,090			
74	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 763,790			CS ÚRS 2025 01
	VV		PS-C z kationaktivní asf. emulze, množství 0,4 kg/m2					
	VV		"pro novou kci vozovky, pod ložnou, dle výk. výměr" 1684,49		1 684,490			
	VV		"pro kci výspravy vozovky, pod ložnou, dle výk. výměr" 79,30		79,300			
	VV		Součet		1 763,790			
75	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 962,190			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno ACO 11+, tl. 40 mm, z modifik. pojiva PmB 45/80-65					
	VV		"pro novou kci vozovky, dle výk. výměr" 1684,49		1 684,490			
	VV		"pro kci výspravy vozovky, dle výk. výměr" 79,30		79,300			
	VV		"pro povrch, úpravu vozovky, dle výk. výměr" 245,30-46,90		198,400			
	VV		Součet		1 962,190			
76	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	189,480			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno ACO 11, tl. 40 mm					
	VV		"pro novou kci vozovky samost. sjezdů, pod kryt, dle výk. výměr" 189,48		189,480			
77	K	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm	m2	302,940			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno ACO 11, tl. 50 mm					
	VV		"pro novou kci chodníků, pod kryt, dle výk. výměr" 302,94		302,940			
78	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 684,490			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno ACL 16+, tl. 50 mm, pojivo 50/70					
	VV		"pro novou kci vozovky, dle výk. výměr" 1684,49		1 684,490			
79	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	50,600			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro kci zpev. plochy z drobných kostek, dle výk. výměr" 50,60		50,600			
80	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	51,612			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle kladení, přičteno ztrátne 2%" 50,60		50,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		barva světlá šedá					
	VV		50,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		51,612			
81	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17,120			CS ÚRS 2025 01
	VV		pro dlážděné prvky v chodníku a vozovce s krytem z ACO					
	VV		"var. a sig. pásy v chodníku, dle výk. výměr" 14,12		14,120			
	VV		"var. a sig. pásy ve vozovce, dle výk. výměr" 3,0		3,000			
	VV		Součet		17,120			
82	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	17,634			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle kladení pro var. a sign. pásy, přičteno ztratné 3%" 17,12		17,120			
	VV		barva červená					
	VV		17,12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		17,634			
83	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	89,240			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro kci bezp. odstupů, dle výk. výměr" 62,24		62,240			
	VV		"pro novou kci park. stání (invalida), dle výk. výměr" 27,0		27,000			
	VV		Součet		89,240			
84	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	64,107			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro kci bezp. odstupů dle kladení, přičteno ztratné 3%" 62,24		62,240			
	VV		62,24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		64,107			
85	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	27,810			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro novou kci park. stání (invalida), dle výk. výměr" 27,0		27,000			
	VV		barva červená, přičteno ztratné 3%					
	VV		27*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		27,810			
86	K	596412115	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	359,050			CS ÚRS 2025 01
	VV		"plocha park. zálivu, zatrav. dl. se širokou spárou, dle výk. výměr" 359,05		359,050			
87	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	357,187			CS ÚRS 2025 01
	VV		"plocha parkovacích stání, dle kladení" 359,05		359,050			
	VV		odečte se dlažba pro vyznačení jednotlivých stání (V10a)					
	VV		"dle výk. výměr" -5,40		-5,400			
	VV		Součet		353,650			
	VV		přičteno ztratné 1%, barva červená					
	VV		353,65*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		357,187			
88	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	5,562			CS ÚRS 2025 01
	VV		dlažba pro vyznačení jednotlivých stání (V10a)					
	VV		"dle výk. výměr" 5,40		5,400			
	VV		přičteno ztratné 3%, barva přírodní					
	VV		5,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,562			
89	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	15,971			CS ÚRS 2025 01
	VV		Pro výplň spár dlažby se širokou spárou, předpoklad 27,8% plochy					
	VV		359,05*0,278*0,08*2,0		15,971			
D	8		Trubní vedení					
90	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	57,740			CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění betonových trub DN400, dle výk. výměr" 57,74		57,740			
91	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	7,700			CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí přípojek z PVC, De160, dle výk. výměr" 7,70		7,700			
92	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	7,931			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztratné 3%" 7,7		7,700			
	VV		7,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,931			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	30,100			CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí přípojek z PVC, De200, dle výk. výměr" 30,10		30,100			
94	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	31,003			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztráté 3%" 30,10		30,100			
	VV		30,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		31,003			
95	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		bere se 1ks/přípojku					
	VV		"dle situace" 1		1,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
96	M	28651202	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
97	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		dle počtu přípojek na novou kanalizaci, bere se 1ks/přípojku					
	VV		"dle situace 8 ks" 8		8,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
98	M	28651205	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 8		8,000			
99	K	895111121	Drenážní šachtiice normální z betonových dílců DN 600 mm hloubky do 1 m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"podpovrchová dle výk. výměr" 1		1,000			
100	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 7+1		8,000			
101	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 8		8,000			
102	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 7+1		8,000			
103	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 8		8,000			
104	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"nové uliční vpusti, dle výk. výměr" 7+1		8,000			
105	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 8		8,000			
106	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 7+1		8,000			
107	M	59224465	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 8		8,000			
108	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výšková úprava kanalizačních poklopů					
	VV		"dle výk. výměr" 5,0		5,000			
109	K	899132211	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		výšková úprava krycích hmců					
	VV		"dle výk. výměr" 4,0		4,000			
110	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"nová uliční vpust, dle výk. výměr" 7+1		8,000			
111	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 8		8,000			
112	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro ul. vpust, s pantem, dle osazení" 7		7,000			
113	M	000Vlček SLV	Obrubníková vpust' šikmá	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			pro betonové silniční obrubníky s úkosem, B125					
VV			"dle výk. výměr" 1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
114	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"červené sloupky Z11g, dle výk. výměr" 4		4,000			
115	M	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"červené sloupky Z11g, dle montáže" 4		4,000			
116	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"svislé DZ, IP12, dle výk. výměr" 1		1,000			
VV			"přemísťované SDZ dle výk. výměr" 2		2,000			
VV			Součet		3,000			
117	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"IP12 dle montáže" 1		1,000			
118	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"dle výk. výměr" 1		1,000			
VV			"přemísťované sloupky SDZ dle výk. výměr" 2		2,000			
VV			Součet		3,000			
119	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"dle montáže" 1		1,000			
120	K	915111122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	18,100			CS ÚRS 2025 01
VV			"V2b (3/1,5/0,125), dle výk. výměr" 18,10		18,100			
121	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	1,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"V10f, cca 1.0 m2, dle výk.výměr" 1,0*1		1,000			
122	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	m	18,100			CS ÚRS 2025 01
VV			"dle liniového VDZ" 18,1		18,100			
123	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	1,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"dle plošného VDZ" 1,0		1,000			
124	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	534,300			CS ÚRS 2025 01
VV			"osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 534,30		534,300			
VV			včetně vynechání mezer š. 0.1 m pro odvodnění v úsecích dle situace stavby - 38 ks mezer					
VV			do mezer vložit skladebnou dlažbu 0,1 x 0,2 m					
125	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	333,300			CS ÚRS 2025 01
VV			"bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 534,30		534,300			
VV			"odečte se nájezdový, dle výk. výměr" -181,0		-181,000			
VV			"odečte se přechodový, dle výk. výměr" -20,0		-20,000			
VV			včetně dodání dlaždic do mezer					
VV			Součet		333,300			
126	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	181,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"silniční nájezdový, dle výk.výměr" 181,0		181,000			
127	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"silniční přechodový, dle výk.výměr" 20,0		20,000			
128	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	511,100			CS ÚRS 2025 01
VV			"osazení chodníkových obrubníků, dle výk.výměr" 343,60		343,600			
VV			"osazení parkových obrubníků, dle výk.výměr" 167,50		167,500			
VV			Součet		511,100			
129	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	167,500			CS ÚRS 2025 01
VV			"parkový obrubník, dle osazení" 167,50		167,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	343,600			CS ÚRS 2024 02
	VV		"chodníkový obrubník, dle osazení" 343,60		343,600			
131	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	226,300			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle řezání AB krytu" 226,3		226,300			
132	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	226,300			CS ÚRS 2025 01
	VV		Uvažovat vytryskání spáry horkým vzduchem, aplikaci vysoce modifikované bitumenové zálivky s následným posypem plastovou drtí.					
	VV		"dle řezání AB krytu" 226,3		226,300			
133	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenů, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	3 505,152			CS ÚRS 2025 01
	VV		separační geotextilie na parapláň					
	VV		"plocha parapláňe, dle výk. výměr" 3223,90-302,94		2 920,960			
	VV		"příčtou se svislé, šikmé plochy (cca 20%)" (3223,90-302,94)*0,20		584,192			
	VV		Součet		3 505,152			
134	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	226,300			CS ÚRS 2025 01
	VV		"řezání AB krytu dle výk. výměr" 226,3		226,300			
135	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"rušené sloupky SDZ dle výk. výměr" 3		3,000			
	VV		"přemístované sloupky SDZ dle výk. výměr" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
136	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"rušené SDZ dle výk. výměr" 7,0		7,000			
	VV		"přemístované SDZ dle výk. výměr" 2		2,000			
	VV		Součet		9,000			
D	997		Přesun sutě					
137	K	997006005	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	1 079,017		CS ÚRS 2025 01	
	VV		drcení vybour, podkladních vrstev vozovky se štětem na fr. 0/63					
	VV		"vybourané kamenivo z vozovky, použít do ZSH, přebytek do výměny AZ" (1998,18*0,27)*2,0		1 079,017			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
138	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4 106,488		CS ÚRS 2025 01	
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"Kamenivo drcené" 1,267+63,726		64,993			
	VV		odvoz na meziskládku v rámci staveniště do 500 m - etapizace stavby a zpět					
	VV		"vyfrézovaný asfalt, použít do RS, přebytek do ZSH" (245,3*0,04+1998,18*0,05)*2,3*2		504,717			
	VV		"vybouraný PM z vozovky, použít do RS" (1998,18*0,15)*2,3*2		1 378,744			
	VV		"vybourané kamenivo z vozovky, použít do ZSH, přebytek do výměny AZ" (1998,18*0,27)*2,0*2		2 158,034			
	VV		Součet		4 106,488			
139	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 169,874		CS ÚRS 2025 01	
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"Kamenivo drcené" (1,267+63,726)*(19-1)		1 169,874			
140	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	80,778		CS ÚRS 2025 01	
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"odstraněná ZD" 6,271		6,271			
	VV		"odstraněný beton, kryt" 18,456		18,456			
	VV		"odstraněný asf. kryt - LA" 0,428		0,428			
	VV		"odstraněný asf. kryt - AB" 55,623		55,623			
	VV		Součet		80,778			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 454,004			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"odstraněná ZD" 6,271*(19-1)		112,878			
	VV		"odstraněný beton, kryt" 18,456*(19-1)		332,208			
	VV		"odstraněný asf. kryt - LA" 0,428*(19-1)		7,704			
	VV		"odstraněný asf. kryt - AB" 55,623*(19-1)		1 001,214			
	VV		Součet		1 454,004			
142	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	29,969			CS ÚRS 2025 01
	VV		Na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"odstraněné panely" 8,404		8,404			
	VV		"vybourané obručníky" 1,80+1,014		2,814			
	VV		"vybourané potrubí" 18,477		18,477			
	VV		na deponii stavebníka do 3 km					
	VV		"odstraněné DZ" 0,082*3+0,004*7		0,274			
	VV		Součet		29,969			
143	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	534,812			CS ÚRS 2025 01
	VV		Na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"odstraněné panely" 8,404*(19-1)		151,272			
	VV		"vybourané obručníky" (1,80+1,014)*(19-1)		50,652			
	VV		"vybourané potrubí" 18,477*(19-1)		332,586			
	VV		na deponii stavebníka do 3 km					
	VV		"odstraněné DZ" 0,082*3+0,004*7*(3-1)		0,302			
	VV		Součet		534,812			
144	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2 020,747			CS ÚRS 2025 01
	VV		nakládání na mezideponii					
	VV		"vyfrézovaný asfalt, použit do RS, přebytek do ZSH" (245,3*0,04+1998,18*0,05)*2,3		252,358			
	VV		"vybouraný PM z vozovky, použit do RS" (1998,18*0,15)*2,3		689,372			
	VV		"vybourané kamenivo z vozovky, použit do ZSH, přebytek do výměny AZ" (1998,18*0,27)*2,0		1 079,017			
	VV		Součet		2 020,747			
145	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	27,541			CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstraněná ZD" 6,271		6,271			
	VV		"odstraněný beton, kryt" 18,456		18,456			
	VV		"vybourané obručníky" 1,80+1,014		2,814			
	VV		Součet		27,541			
146	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	26,881			CS ÚRS 2023 01
	VV		"odstraněné panely" 8,404		8,404			
	VV		"vybourané potrubí" 18,477		18,477			
	VV		Součet		26,881			
147	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	64,993			CS ÚRS 2025 01
	VV		"Kamenivo drcené" 1,267+63,726		64,993			
148	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	56,051			CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstraněný asf. kryt - LA" 0,428		0,428			
	VV		"odstraněný asf. kryt - AB" 55,623		55,623			
	VV		Součet		56,051			
D	998		Přesun hmot					
149	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 046,380			CS ÚRS 2025 01
150	M	000Překl 24	Úprava polohy kabelu, včetně doplnění ochrany	m	60,000			
	VV		zahřoubení kabelů dle požadavků správce					
	VV		"sílové kabely NN dle výk. výměr" 60,0		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		60,000			
VV			Vykazovat dle skutečnosti.					
VV			V rozsahu dle požadavku správců technické infrastruktury.					
VV			Čerpat po odsouhlasení stavebníka a TDS.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt:
301 - Vodovod

KSO: 827 11 12
Místo: Třeboň

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel:
Město Třeboň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
WAY project s.r.o.

IČ: 63906601
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			315 848,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	315 848,06	21,00%	66 328,09
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	382 176,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni

Objekt: 301 - Vodovod

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 3. 2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	315 848,06
HSV - Práce a dodávky HSV	315 848,06
1 - Zemní práce	123 100,43
4 - Vodorovné konstrukce	20 926,25
8 - Trubní vedení	166 528,60
997 - Přesun sutě	2,89
998 - Přesun hmot	5 289,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt: 301 - Vodovod

Místo: Třeboň Datum: 24. 3. 2025
Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 315 848,06

D HSV Práce a dodávky HSV 315 848,06

D 1 Zemní práce 123 100,43

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	80,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		pro přecherpávání spodní vody					
	VV		"uvažuje se 10 prac. dní po 8 hod" 10*8		80,000			
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	100,350			CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro řad A dle výkazu výměr" 100,35		100,350			
	VV		Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3					
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	25,088			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno 25% z výkopu rýhy dle výkazu výměr					
	VV		100,35*0,25		25,088			
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	186,520			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pažení rýh dle výk. výměr" 186,52		186,520			
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	82,840			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pažení rýh dle výk. výměr" 82,84		82,840			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	186,520			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 186,52		186,520			
7	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	82,840			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 82,84		82,840			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	37,224			CS ÚRS 2025 01
	VV		přebytečná zemina z výkopů					
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"rýhy" 100,35		100,350			
	VV		"odečte se zásyp" -63,126		-63,126			
	VV		Součet		37,224			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	335,016			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"dle přemístění" 37,224*(19-10)		335,016			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	67,003			CS ÚRS 2025 01
	VV		"přebytečná zemina dle přepravy" 37,224*1,8		67,003			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	63,126			CS ÚRS 2025 01
	VV		zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh těž.tř.3					
	VV		"celkový výkop rýh" 100,35		100,350			
	VV		"odečte se obsyp včetně potrubí" -23,124		-23,124			
	VV		"odečte se lože pod potrubí řadů" -0,1*0,8*70,50		-5,640			
	VV		"odečte se sanace zákl. spáry" -0,15*0,8*70,50		-8,460			
	VV		Poznámka: pro zásyp použít vhodnou zeminu z výkopu.					
	VV		Součet		63,126			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	22,454			CS ÚRS 2025 01
	VV		"řad A, De 110" 0,80*(0,11+0,3)*70,50		23,124			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím řadů					
	VV		"De 110"-3,14*0,055*0,055*70,50		-0,670			
	VV		Součet		22,454			
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	44,908			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro obsyp" 22,454*2,0		44,908			
D 4 Vodorovné konstrukce								
14	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	8,460			CS ÚRS 2025 01
	VV		pro sanaci základové spáry v tl. 0,15 m					
	VV		uvažovat kam. drcené fr. 32-63					
	VV		0,15*0,8*70,50		8,460			
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,640			CS ÚRS 2025 01
	VV		"lože pod potrubí " 0,1*0,8*70,50		5,640			
16	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,200			CS ÚRS 2025 01
	VV		betonové bloky -1 blok cca á 0,1 m3					
	VV		"dle klad. schéma" 2*0,1		0,200			
17	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zařízení	m2	2,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"uvažuje se 1 m2/blok" 2*1		2,000			
18	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	2,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zařízení" 2,0		2,000			
D 8 Trubní vedení								
19	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	70,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		odstranění st. potrubí vodovodu z litiny DN 100					
	VV		"dle výk. výměr" 70,50		70,500			
	VV		včetně likvidace vyboutaného potrubí					
	VV		náklady i výnos zahrnout do ceny položky					
20	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		přípojky suchovodu 2 ks					
	VV		"bere se cca 5,0m na přípojku" 5,0*2		10,000			
21	M	28613524	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	10,150			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro suchovod dle montáže" 10		10,000			
	VV		přičteno ztrátne 1.5%					
	VV		10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,150			
22	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	75,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro suchovod, dle řadu A" 75,0		75,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		uvažovat potrubí z PE, De63x3,8 mm, SDR 17					
	VV		včetně dodání potřebných tvarovek pro přepojení					
23	M	28613843	potrubí vodovodní jednovrstvé HDPE-100 D 63x3,8mm PN10	m	76,125			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 75,0		75,000			
	VV		přičteno ztráté 1.5%					
	VV		75*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		76,125			
24	K	871251141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	69,840			CS ÚRS 2025 01
	VV		"řad A, bez tvarovek a armatur, dle klad. schéma" 69,84		69,840			
	VV		včetně úpravy st. potrubí v místech napojení					
	VV		včetně montáže přírub v místech napojení na tvarovky a armatury					
	VV		včetně úpravy prostupu ve stávající armaturní šachtě					
25	M	28613550	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	70,888			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 69,84		69,840			
	VV		přičteno ztráté 1.5%					
	VV		69,84*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		70,888			
26	M	550010011016	PŘÍRUBA ISO 100/110	kus	1,000			
	VV		"dle klad. schéma 1 ks" 1		1,000			
27	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"multitoleranční spojka hrdlo/hrdlo, dle klad. schéma" 1		1,000			
	VV		"K90°, De110, dle klad. schéma" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
28	M	797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	kus	1,000			
	VV		"spojka dle montáže" 1		1,000			
29	M	853511000016	TVAROVKA S2000 OBLOUK 90° 110	kus	1,000			
	VV		"koleno dle montáže" 1		1,000			
30	K	852261122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"FFK 90°, DN 100, dle klad. schéma" 1		1,000			
31	M	853010000016	TVAROVKA OBLOUK 90° 100	kus	1,000			
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
32	K	891173911	Výměna vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		montáž pro přípojky suchovodu					
	VV		"dle počtu přípojek, 2 ks" 2		2,000			
33	M	28654338	kohout kulový PPR D 32mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 2		2,000			
34	M	000S1	Přechod na potrubí stávající přípojky	kus	2,000			
	VV		včetně prací a materiálu					
	VV		"pro přípojky suchovodu, 2 ks" 2		2,000			
35	M	000S2	Demontáž potrubí suchovodu včetně likvidace	m	70,500			
	VV		"pro suchovod - přípojky" 0*5		0,000			
	VV		"pro suchovod - řad" 70,50		70,500			
	VV		Součet		70,500			
36	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro přípojky suchovodu na potrubí De 63 mm, 2 ks" 2		2,000			
37	M	531006305416	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 63-5/4"	kus	2,000			
	VV		"dle montáže" 2		2,000			
38	K	891261222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"šoupě DN100 + ruční kolo, dle klad. schéma" 1		1,000			
39	M	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	1,000			
	VV		"dle montáže" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	780010000000	KOLO RUČNÍ 100	kus	1,000			
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
41	K	891261811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo kłapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"demontáž šoupat, dle výk. výměr" 2		2,000			
42	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	85,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro suchovod De63" 75,0		75,000			
	VV		"pro suchovod-připojky" 10		10,000			
	VV		Součet		85,000			
43	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	75,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro suchovod" 75,0		75,000			
44	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	70,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro řad A, De 110, dle výk. výměr" 70,50		70,500			
45	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	70,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro řad A, De 110, dle výk. výměr" 70,50		70,500			
46	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"uvazuje se 1x" 1		1,000			
47	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	70,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro řad A, De 110, dle výk. výměr" 70,50		70,500			
	VV		dle požadavku správce vodič CY 6 mm2					
48	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	70,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro řad A, De 110, dle výk. výměr" 70,50		70,500			
D	997		Přesun sutě					
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,045			CS ÚRS 2025 01
	VV		na deponii do 3 km					
	VV		"vybouraná šoupata" 0,045		0,045			
50	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,090			CS ÚRS 2025 01
	VV		nadeponii do 3 km					
	VV		"vybouraná šoupata" 0,045*(3-1)		0,090			
D	998		Přesun hmot					
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	45,999			CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt:
302 - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Třeboň

Zadavatel:
Město Třeboň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 63906601
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 192 451,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 192 451,98 0,00	21,00% 15,00%	460 414,92 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 652 866,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt:

302 - Dešťová kanalizace

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 3. 2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 192 451,98
HSV - Práce a dodávky HSV	2 192 451,98
1 - Zemní práce	893 036,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	41 022,80
4 - Vodorovné konstrukce	141 429,17
8 - Trubní vedení	1 057 873,38
998 - Přesun hmot	59 089,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni

Objekt: 302 - Dešťová kanalizace

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 3. 2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 192 451,98

D HSV Práce a dodávky HSV 2 192 451,98

D	1	Zemní práce						
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	240,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		pro přecherpávání spodní vody a dešťové vody					
	VV		"uvažuje se 30 prac. dní po 8 hod" 30*8		240,000			
2	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	733,820			CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro sběrač dle výkazu výměr" 733,82		733,820			
	VV		Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3					
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	36,691			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno 5% z výkopu rýh					
	VV		733,82*0,05		36,691			
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	76,640			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk. výměr" 76,64		76,640			
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 300,630			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk. výměr" 1300,63		1 300,630			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	76,640			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 76,64		76,640			
7	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 300,630			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 1300,63		1 300,630			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	374,295			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"dle hloubení rýh tř. těž. I" 733,82		733,820			
	VV		"odečte se zásypaní" -359,525		-359,525			
	VV		Součet		374,295			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 368,655			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"dle vodor. přemístění" 374,295*(19-10)		3 368,655			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	673,731			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle vodorovného přemístění" 374,295*1,8		673,731			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	359,525			CS ÚRS 2025 01
	VV		"rýhy dle výk. výměr" 733,82		733,820			
	VV		"odečte se obsyp včetně potrubí" -257,985		-257,985			
	VV		odečte se lože pod potrubí sběrače					
	VV		"De 400" -0,1*1,35*(281,0-8,0)		-36,855			
	VV		odečte se sanace zákl. spáry					
	VV		"De 400" -0,15*1,35*(281,0+1,4)		-57,186			
	VV		odečtou se tělesa šachet					
	VV		"DN 1000, prům. hl. 2,05 m" -0,62*0,62*3,14*2,05*9		-22,269			
	VV		Poznámka: pro zásyp použit vhodnou zeminu z výkopu.					
	VV		Součet		359,525			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	223,696			CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3 m nad povrch potrubí z PVC					
	VV		"De 400" 1,35*(0,4+0,3)*(281,0-8,0)		257,985			
	VV		Mezisoučet		257,985			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím z PVC					
	VV		"DN 400" -3,14*0,2*0,2*(281,0-8,0)		-34,289			
	VV		Součet		223,696			
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	447,392			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle obsypání" 223,696*2,0		447,392			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
14	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	548,800			CS ÚRS 2025 01
	VV		"kamerová prohlídka dle délky sběrače B" 281,0		281,000			
	VV		"kamerová prohlídka st. stoky jedn. kanalizace, dle výk. výměr" 267,80		267,800			
	VV		Součet		548,800			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
15	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	57,186			CS ÚRS 2025 01
	VV		pro sanaci základové spáry v tl. 0,15 m					
	VV		uvažovat kam. drcené fr. 32-63					
	VV		"DN 400" 0,15*1,35*(281,0+1,4)		57,186			
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	36,855			CS ÚRS 2025 01
	VV		lože pod potrubí sběrače A					
	VV		"De 400" 0,1*1,35*(281,0-8,0)		36,855			
17	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	16,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tabulky šachet" 6+6+4		16,000			
18	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tabulky šachet" 4		4,000			
19	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tabulky šachet" 6		6,000			
20	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tabulky šachet" 6		6,000			
	D	8	Trubní vedení					
21	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m	262,340			CS ÚRS 2025 01
	VV		"hladké potrubí z PVC-U, DN 400, dle výk. výměr" 281,0		281,000			
	VV		"odečtou se revizní šachty, dle tab. šachet a situace" -8,0		-8,000			
	VV		"odečte se délka odboček, dle výk. výměr" -(12+1)*0,82		-10,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		262,340			
22	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12	m	270,210			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže potrubí" 262,34		262,340			
	VV		přičteno ztrátné 3,0%					
	VV		262,34*1,03 Přepočtené koeficientem množství		270,210			
23	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro montáž víčka na odbočce pro budoucí přípojku, 1 kus" 1		1,000			
24	M	28611724	víčko kanalizace plastové KG DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
25	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	13,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"odbočka PVC De400/De160, dle výk. výměr" 1,0		1,000			
	VV		"odbočka PVC De400/De200, dle výk. výměr" 12,0		12,000			
	VV		Součet		13,000			
26	M	28651041	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 400/160/45"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"celková dl. 1,0 m, dle montáže" 1		1,000			
27	M	28651042	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 400/200/45"	kus	12,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"celková dl. 1,0 m, dle montáže" 12		12,000			
28	K	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400	úsek	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"včetně ucpávek přípojek, 8 úseků" 8		8,000			
29	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro bet. prefa šachty, dle výk. výměr a tab. šachet" 8,0		8,000			
30	K	896222212	Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m boční se dnem obloženým čedičem, při úhlu sevřeném mezi horním a dolním potrubím 90° s horním potrubím DN 350 nebo 400	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		pro SDP1 s bočním spadištěm, s monolit. dnem, na stáv. potrubí bet, DN400					
	VV		"dle výk. výměr a tab. šachet" 1		1,000			
	VV		včetně úpravy stávajícího potrubí a likvidace sutí					
31	M	59224038	dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		dle tab. šachet uvažovat dno 1000x885					
	VV		"dle tab. šachet" 8		8,000			
32	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tab. šachet" 4		4,000			
33	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tab. šachet" 5		5,000			
34	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tab. šachet" 3		3,000			
	VV		pro SPD1 uvažovat 1x skruž s čedič, obkladem a přívodem De 400					
35	M	59224056	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle tab. šachet" 9		9,000			
36	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"poklopy revizních šachet dle tabulky poklopů" 9		9,000			
	VV		uvažovat osazení samonivelačních rámu a poklopů s logem města					
37	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle osazení" 9		9,000			
	VV		uvažovat samonivelační poklopy s logem Města Třeboň					
	VV		poklopy poplat u společnosti Městská vodohospodářská s.r.o.					

D 998 Přesun hmot

59 089,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	513,825			CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt:
303 - Vodovodní a kanalizační přípojky
Soupis:
303a - Vodovodní přípojky

KSO:
Místo: Třeboň

Zadavatel:
Město Třeboň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 63906601
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			33 139,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 139,48	21,00%	6 959,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	40 098,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt: 303 - Vodovodní a kanalizační přípojky
Soupis: 303a - Vodovodní přípojky

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 3. 2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		33 139,48
HSV - Práce a dodávky HSV		33 139,48
1 - Zemní práce		3 752,66
4 - Vodorovné konstrukce		581,61
8 - Trubní vedení		28 657,43
998 - Přesun hmot		147,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt: 303 - Vodovodní a kanalizační přípojky
Soupis: 303a - Vodovodní přípojky

Místo: Třeboň Datum: 24. 3. 2025
Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	8,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		pro přečerpávání spodní vody					
	VV		"uvažuje se 1 prac. den po 8 hod" 1*8		8,000			
2	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,460			CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro vodovodní přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 2,46		2,460			
	VV		Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3					
	VV		třídu těžitelnosti vykazovat dle skutečnosti					
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,230			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno 50% z výkopu rýh					
	VV		"dle hloubení rýh" 2,46*0,5		1,230			
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	6,160			CS ÚRS 2025 01
	VV		plocha pažení rýh vodovodních přípojek					
	VV		"dle výk. výměr" 6,16		6,160			
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	6,160			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 6,16		6,160			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,021			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"dle hloubení rýh tř. těž. I" 2,46		2,460			
	VV		"odečte se zásyp" -1,439		-1,439			
	VV		Součet		1,021			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	9,189			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"dle vodor. přemístění" 1,021*(19-10)		9,189			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,838			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle vodor. přemístění" 1,021*1,8		1,838			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,439			CS ÚRS 2025 01
	VV		"výkop rýh" 2,46		2,460			
	VV		"odečte se obsyp včetně potrubí" -0,581		-0,581			
	VV		odečte se lože pod potrubí vodovodních přípojek					
	VV		-0,1*0,8*2,20		-0,176			
	VV		odečte se sanace zákl. spáry					
	VV		-0,15*0,8*2,20		-0,264			
	VV		Poznámka: pro zásyp použít vhodnou zeminu z výkopu.					
	VV		Součet		1,439			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,581			CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3 m nad povrch potrubí vodovodních přípojek					
	VV		"De32" 0,8*0,33*2,20		0,581			
11	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1,162			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro obsyp" 0,581*2,0		1,162			
D	4		Vodorovné konstrukce					
12	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,264			CS ÚRS 2025 01
	VV		pro sanaci základové spáry v tl. 0,15 m					
	VV		uvažovat kam, drcené fr. 32-63					
	VV		0,15*0,8*2,20		0,264			
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	0,176			CS ÚRS 2025 01
	VV		lože pod potrubí vodovodních přípojek					
	VV		0,1*0,8*2,20		0,176			
D	8		Trubní vedení					
14	K	871121811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm	m	2,200			CS ÚRS 2025 01
	VV		odstranění st, potrubí vodovod, přípojek z PE De32					
	VV		"dle dl. nových přípojek" 2,20		2,200			
	VV		včetně likvidace vybouraného potrubí					
	VV		náklady zahrnout do ceny položky					
15	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	2,200			CS ÚRS 2025 01
	VV		"vodovodní přípojky De32, dle výk. výměr" 2,20		2,200			
16	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	2,233			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztráté 1,5%" 2,20		2,200			
	VV		2,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,233			
17	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažuje se pro napojení přípojek De32 na stávající potrubí					
	VV		včetně dodání tvarovek pro napojení					
	VV		"dle výk. výměr" 2,0		2,000			
18	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle počtu vodovod. přípojek dle výk. výměr na potrubí PE, De 110" 2,0		2,000			
19	M	532011003400	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 110/34	kus	2,000			
	VV		navrtávací pas pro potrubí z plastů					
	VV		"dle počtu přípojek De32 dle výk. výměr" 2		2,000			
20	M	281003203416	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34	kus	2,000			
	VV		"dle počtu vodovodních přípojek De32 dle výk. výměr" 2,0		2,000			
21	M	960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	2,000			
	VV		"dle počtu vodovodních přípojek dle výk. výměr" 2,0		2,000			
22	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	2,200			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"vodovod, přípojky dle výkazu výměr" 2,20		2,200			
23	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	2,200			CS ÚRS 2025 01
		VV	"vodovod, přípojky dle výkazu výměr" 2,20		2,200			
24	K	899401111	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
		VV	"dle počtu vodovod, přípojek dle výk. výměr" 2,0		2,000			
25	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
		VV	"dle osazení" 2,0		2,000			
26	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátového	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
		VV	"dle osazení" 2,0		2,000			
27	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	5,400			CS ÚRS 2025 01
		VV	použije se vodič průřezu 6 mm ²					
		VV	"pro vodovod, přípojky dle výk. výměr" 2,20+(2*1,6)		5,400			
		VV	včetně vytažení do krycích hmců a poklopů					
	D	998	Přesun hmot					
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,285			CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt:
303 - Vodovodní a kanalizační přípojky
Soupis:
303b - Kanalizační dešťové přípojky

KSO:
Místo: Třeboň

Zadavatel:
Město Třeboň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 63906601
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		304 583,33	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	304 583,33	21,00%	63 962,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	368 545,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt: 303 - Vodovodní a kanalizační přípojky
Soupis: 303b - Kanalizační dešťové přípojky

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 3. 2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		304 583,33
HSV - Práce a dodávky HSV		304 583,33
1 - Zemní práce		111 523,40
4 - Vodorovné konstrukce		16 678,87
8 - Trubní vedení		170 378,86
998 - Přesun hmot		6 002,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt: 303 - Vodovodní a kanalizační přípojky
Soupis: 303b - Kanalizační dešťové přípojky

Místo: Třeboň Datum: 24. 3. 2025
Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	100,940			CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro kanalizační dešťové přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 100,94		100,940			
	VV		Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3					
	VV		třidu těžitelnosti vykazovat dle skutečnosti					
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	20,188			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažováno 20% z výkopu rýh					
	VV		"dle hloubení rýh" 100,94*0,2		20,188			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	224,310			CS ÚRS 2025 01
	VV		plocha pažení rýh kanalizačních přípojek					
	VV		"dle výk. výměr" 224,31		224,310			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	224,310			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle zřízení" 224,31		224,310			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	42,444			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"dle hloubení rýh tř. těž. I" 100,94		100,940			
	VV		"odečte se zásyp" -58,496		-58,496			
	VV		Součet		42,444			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	381,996			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"dle vodor. přemístění" 42,444*(19-10)		381,996			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	76,399			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle vodor. přemístění" 42,444*1,8		76,399			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	58,496			CS ÚRS 2025 01
	VV		"výkop rýh" 100,94		100,940			
	VV		"odečte se obsyp včetně potrubí" -26,485		-26,485			
	VV		odečte se lože pod potrubí kanalizačních přípojek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"De200" -0,1*0,90*28,30		-2,547			
	VV		"De250" -0,1*1,0*25,0		-2,500			
	VV		odečte se sanace zákl. spáry					
	VV		"De200" -0,15*0,90*28,30		-3,821			
	VV		"De250" -0,15*1,0*25,0		-3,750			
	VV		odečtou se tělesa šachet, prům hl. 1,9 m					
	VV		"DN 600" -3,14*0,3*0,3*1,9*4		-2,148			
	VV		"DN 400" -3,14*0,2*0,2*1,9*5		-1,193			
	VV		Poznámka: pro zásyp použít vhodnou zeminu z výkopu.					
	VV		Součet		58,496			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	24,369			CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3 m nad povrch potrubí kanalizačních přípojek					
	VV		"De200" 0,9*0,50*28,30		12,735			
	VV		"De250" 1,0*0,55*25,0		13,750			
	VV		Mezisoučet		26,485			
	VV		odečte se zemina vytlačená potrubím					
	VV		"De200" -3,14*0,1*0,1*28,30		-0,889			
	VV		"De250" -3,14*0,125*0,125*25,0		-1,227			
	VV		Součet		24,369			
10	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	48,738			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro obsyp" 24,369*2,0		48,738			
D	4		Vodorovné konstrukce					
11	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	7,571			CS ÚRS 2025 01
	VV		pro sanaci základové spáry v tl. 0,15 m					
	VV		uvažovat kam, drcené fr. 32-63					
	VV		"De200" 0,15*0,90*28,30		3,821			
	VV		"De250" 0,15*1,0*25,0		3,750			
	VV		Součet		7,571			
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,047			CS ÚRS 2025 01
	VV		lože pod potrubí kanalizačních přípojek					
	VV		"De200" 0,1*0,90*28,30		2,547			
	VV		"De250" 0,1*1,0*25,0		2,500			
	VV		Součet		5,047			
D	8		Trubní vedení					
13	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	28,300			CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí přípojek z PVC, De200, dle výk. výměr" 28,30		28,300			
14	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	29,149			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztráté 3,0%" 28,30		28,300			
	VV		28,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		29,149			
15	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí přípojek z PVC, De250, dle výk. výměr" 25,0		25,000			
16	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	25,750			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže, přičteno ztráté 3,0%" 25,0		25,000			
	VV		25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		25,750			
17	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		dle počtu přípojek De200 do odboček, bere se 1ks/přípojku					
	VV		"dle výk. výměr" 5,0		5,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
18	M	28651205	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 5,0		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	894812006	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý tok	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro šachty DN400 dle výk. výměr" 5		5,000			
20	K	894812033	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro šachty DN400 dle výk. výměr" 5		5,000			
21	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro šachty DN400 dle výk. výměr" 5		5,000			
22	K	894812062	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro šachty DN400 dle výk. výměr" 5		5,000			
23	K	894812321	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro šachty DN600 dle výk. výměr" 4		4,000			
24	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro šachty DN600 dle výk. výměr" 4		4,000			
25	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro šachty DN600 dle výk. výměr" 4		4,000			
26	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro šachty DN600 dle výk. výměr" 4		4,000			
D	998		Přesun hmot					
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	52,193			CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt:
401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Třeboň

Zadavatel:
Město Třeboň

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 63906601
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			896 649,83
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	896 649,83	21,00%	188 296,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 084 946,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24. 3. 2025
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		896 649,83
PSV - Práce a dodávky PSV		42 141,75
741 - Elektroinstalace - silnoproud		42 141,75
M - Práce a dodávky M		835 533,08
21-M - Elektromontáže		599 500,75
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		236 032,33
997 - Přesun sutě		23 215,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		18 975,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		18 975,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Misto: TřeboňDatum: 24. 3. 2025

Zadavatel: Město TřeboňProjektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	337,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"kabelová chránička, 50/41 mm" 337,0		337,000			
2	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	337,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"dle montáže" 337,0		337,000			
3	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"kabelová chránička De110 " 50,0		50,000			
4	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"dle montáže" 50,0		50,000			
D		M	Práce a dodávky M					
D		21-M	Elektromontáže					
5	K	210203902	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"svítidla VO, LED 45 W, 8 ks" 8,0		8,000			
6	M	34774023	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 přes 40W přes 5000lm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"LED 45W, dle montáže, viz. TZ a výpočet osvětlení" 8,0		8,000			
7	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"stožárů VO, žárově zinkovaných, dle sit. 8 ks" 8		8,000			
8	M	10.043.051	Stožár UZM 8-133/108/89 ŽŽ uliční bezpaticový	kus	8,000			
VV			"stožár 133/108/89 UZMA 8, dle montáže" 8		8,000			
9	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"na stožáry VO, žárově zinkovaných, dle sit. 8 ks" 8		8,000			
10	M	34844471	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
VV			uvažovat výložník UZB1 - 2000					
VV			"dle montáže 8 ks" 8		8,000			
11	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"dle počtu stožárů VO" 8		8,000			
12	M	ELST2951	SR st.rozvodnice SR721-14/N Al,CU universální	kus	8,000			
VV			"dle montáže" 8		8,000			
13	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	345,000			CS ÚRS 2025 01
VV			"drát FeZn 10 mm, 399,0 m" 345,0		345,000			
VV			včetně montáže smršťovací bužírky zemnění, 4 ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	1561082	smršťovací bužírka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000	kus	4,000			
	VV		"uvažuje se 4 ks" 4		4,000			
15	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	345,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 345,0		345,000			
16	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	16,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"svorka hromosvodní typ SR02, 16 ks" 16		16,000			
17	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	16,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle montáže" 16		16,000			
18	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	80,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr, 80,0 m" 80,0		80,000			
19	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	80,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"kabel CYKY 3C x 1,5 mm2, dle montáže" 80,0		80,000			
20	K	210812037	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2	m	369,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr, 369,0,0 m" 369,0		369,000			
21	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	369,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"kabel CYKY 4 x 16 mm2, dle montáže" 369,0		369,000			
22	K	210100097	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm2	kus	16,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr, 16 ks" 16		16,000			
23	K	210950201	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnice tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 0,75 kg	m	387,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"příplatek za zatažení kabelu do chráničky, dle délky chrániček" 337,0+50,0		387,000			
24	M	3411001.M	Podružný materiál	kpl	1,000			
	VV		"dle výk.výměr" 1		1,000			
25	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"revize dle výk.výměr" 1		1,000			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
26	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,306			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr" 0,306		0,306			
27	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,165			CS ÚRS 2025 01
	VV		"pro stožáry, dle výk.výměr" 4,0+1,6+(0,15*0,15*3,14*1*8)		6,165			
28	K	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	1,600			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle bet, základu" 1,60		1,600			
	VV		vč.osazení stožárového pouzdra - 8 ks					
29	M	OSM.225010	KGEM trouba DN315x7,7/1000 SN4 EN 13476-2	kus	8,000			
	VV		"pouzdrový základ pro stožár VO, 8 ks" 8,0		8,000			
30	K	460371111	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,625			CS ÚRS 2025 01
	VV		"naložení přebytké zeminy					
	VV		"ze základových šachet pro stožáry					
	VV		1,6+(0,15*0,15*3,14*1*8)		2,165			
	VV		"z rýh místo pískového lože					
	VV		0,35*0,1*(86,0+170,0)		8,960			
	VV		0,5*0,1*50,0		2,500			
	VV		Součet		13,625			
31	K	460161122	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	8,600			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr" 86,0*0,10		8,600			
	VV		uvažovat obsazenou trasu, bere se 10% ruční výkop					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	460171122	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	77,400			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr" 86,0*0,9		77,400			
	VV		uvažovat obsazenou trasu, bere se 10% ruční výkop					
33	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	17,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr" 170,0*0,10		17,000			
	VV		uvažovat obsazenou trasu, bere se 10% ruční výkop					
34	K	460171172	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	153,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr" 170,0*0,9		153,000			
	VV		uvažovat obsazenou trasu, bere se 10% ruční výkop					
35	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	5,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr" 50,0*0,10		5,000			
	VV		uvažovat obsazenou trasu, bere se 10% ruční výkop					
36	K	460171322	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	45,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle výk.výměr" 50,0*0,90		45,000			
	VV		uvažovat obsazenou trasu, bere se 10% ruční výkop					
37	K	460411122	Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"zásyp jam, dle výk. výměr 4,0 m3" 4,0		4,000			
38	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	306,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		pískové kabelové lože včetně dodávky písku					
	VV		"kabelové lože tl. 0,1 m, š. 0,50 m, dle výk.výměr" 50,0		50,000			
	VV		"kabelové lože tl. 0,1 m, š. 0,35 m, dle výk.výměr" 86,0+170,0		256,000			
	VV		Součet		306,000			
39	K	460451122	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 20 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	86,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle hloubení rýh" 86,0		86,000			
40	K	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	170,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle hloubení rýh" 170,0		170,000			
41	K	460451322	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 110 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle hloubení rýh" 50,0		50,000			
42	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	306,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle celkové délky kabel. rýh, dle výk.výměr" 86,0+170,0+50,0		306,000			
43	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	13,625			CS ÚRS 2025 01
	VV		přebytečná zemina z výkopů, těž. sk. 3					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 20 km					
	VV		"dle nakládání" 13,625		13,625			
44	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	245,250			CS ÚRS 2025 01
	VV		uvažován odvoz na recyklační centrum do 19 km					
	VV		"dle vodor. přemístění" 13,625*(19-1)		245,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,525			CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle vodorovného přemístění" 13,625*1,8		24,525			
46	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	107,100			CS ÚRS 2025 01
	VV		Provizorní úprava terénu					
	VV		dle celková délky a šířky kabelových rýh					
	VV		"dle výk. výměr" 107,10		107,100			
	D	997	Přesun sutě					
47	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,250			CS ÚRS 2025 01
	VV		Na deponii stavebníka do 1 km					
	VV		"demonované stožáry se svítidly, cca 0,25t/ ks" 0,25*5		1,250			
	VV		Součet		1,250			
48	K	O009	S2 - Demontáž stáv. ocel.stožáru s výložníkem a svítidlem VO vč.bet.patky	kus	5,000			
	VV		"uvažováno 5 ks stožárů" 5		5,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
49	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		Zaměření skutečného provedení stavby VO					
	VV		"pro objekt VO" 1		1,000			
50	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		vypracování dokumentace skutečného provedení					
	VV		"pro objekt 401, PD ve 4 vyhotoveních" 1		1,000			