SKLAD

CHODBA

HLAVNÍ VYPÍNAČ EI

FIX = +3,350

stoupačka převedena v podlaze do příčky

potrubí vodovodu uskočeno v příčce nade dveřmi do prostoru chodby a dále vedeno do chodby pod průvlakem potrubí vedeno pod sebou

ATRIUM

výtokový ventil SV DN 15 v nezámrzném provedení (např. KEMPER FROSTI Plus)

HYDRANT viz ZTI

Hydrantový systém D19 tvarově stálá hadice dl. 30 m střed skříně 1,1-1,3 m nad podlahou

čekárna - chodba

vnitřní líc inst. kanálu

LEGENDA

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY Z PLASTOVÝCH POLYPROPYLENOVÝCH TRUB - PPR PN 20
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY Z PLASTOVÝCH POLYPROPYLENOVÝCH TRUB - PPR PN 20
- POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY Z PLASTOVÝCH POLYPROPYLENOVÝCH TRUB - PPR PN 20
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU
- POTRUBÍ CHRÁNIT IZOLAČNÍMI TRUBICEMI S tl. STĚNY 9 A 25 mm

U UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ, NAPOJENÁ PŘES ROHOVÉ VENTILY

WC PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽ - SOUČÁST MONTÁŽNÍHO MODULU ZÁVĚSNÉHO WC

S SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Výl BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ S RAMÍNKEM NAD VÝLEVKU

POZNÁMKA

- PŘESNÁ POLOHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM
- VÝŠKY NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCŮ
- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA POLOHA A HLOUBKA STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ INSTALACÍ

LADISLAV ČÍŽEK
Projektová činnost ve výstavbě
Vlastiboř 22, 392 01 Soběslav; +420774818035; zti@projekce.eu;
IČO:74650173; ČKAIT 0102126; www.projekce.EU

Vypracoval:	*Zodpovědný projektant:*
LADISLAV ČÍŽEK	LADISLAV ČÍŽEK

Digitálně podepsal Ladislav Čížek
Datum: 2025.08.11 13:45:43 +02'00'

Název akce:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROVOZU LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA – ETAPA I. ROZŠÍŘENÍ SLATINNÝCH KOUPELÍ

Investor: SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBOŇ s.r.o., LÁZEŇSKÁ 1001, 379 13 TŘEBOŇ	*Místo:*	TŘEBOŇ	
	Kraj:	JIHOČESKÝ	
	Datum:	06/2025	
Obsah: PŮDORYS 2.NP VODOVOD	*Stupeň:*	DPS	
	Měřítko:	1:50	*Č. paré:*
Část dokumentace: D.1.2.2. TPS-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	*Formát:*	6A4 (594x594)	
	Číslo výkresu: D.1.2.2.2.03	*Index:* A	