



OBJEKT JE VYTÁPĚN POMOCÍ PLYNOVÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE 45 kW + NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVÁK TUV 400 LITRŮ.
TOPNÝ SYSTÉM JE POMOCÍ OTOPNÝCH TĚLES. KOTELNA JE ŘÍZENÁ EKVITERMNĚ – DLE VENKOVNÍ TEPLoty, KAŽDÉ PODLAŽÍ SAMOSTATNĚ.

K STÁVAJÍCÍ KOTEL 45kW
B STÁVAJÍCÍ OHŘÍVÁK 400 litrů

OTOPNÁ TĚLESA JSOU OCELOVÁ, DESKOVÁ TVENTIL KOMPAKT.
UMÍSTĚNÍ OTOPNÝCH TĚLES BUDE S OHLEDEM NA NÁBYTEK (POSTELE)
V KOUPELNÁCH JSOU TOPNÉ ŽEBŘÍKY 450/900, NASTAVENÍ TERMOSTAT. VENTILU ②

— — — — — MĚŘENÉ POTRUBÍ

REALIZAČNÍ FIRMY JSOU POVINY BĚHEM MONTÁŽE KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEM, SEZNÁMIT SE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VČAS UPOZORNIT

**JK-STAVPROJEKT, s.r.o.**
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779

Ing. Josef Kregl
PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ

tel : 389 822 663
mobil : 602 414 723

Investor :

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY, TŘEBOŇ;
ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ)
Místo stavby : parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4; k.ú. Třeboň [770230]

objekt: **D.1.2. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ**
obsah : **D.1.2.2 VYTÁPĚNÍ - 1.PP**

Zodpovědný projektant:
Ing. Josef Kregl
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Projektant :
Ing. Roman Pecin

Vypracoval :
Ing. Roman Pecin
777 64 48 45

číslo zakázky : stupeň PD :
DPS+DZS

datum :
06.2025

formát :
2 x A4

měřítko :
1:100

číslo výkresu :
D 1.2.2 - 1

www.atelier-kregl.cz

vyhotoveno : razítko autorizace :