


- KONZOLA, ZÁVĚS
- VYVAŽOVACÍ VENTIL (1,5m3/hod, 1,8KPa) BUDE NASTAVEN DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- NOVÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO 30mm (POUZDRA S MIERÁLNÍ VLNOU + AL. FOLIÍ)

V SUTERÉNU BUDE OKRUH KANCELÁŘÍ NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ VĚTEV PRO 1.NP  
OKRUH UBYTOVÁNÍ BUDE VYVEDEN NOVĚ V KOTELNĚ Z ROZDĚLOVAČE/SBĚRAČE

TOPNÁ ZKOUŠKA OKRUHU KANCELÁŘÍ BUDE PROVEDENA PO VYČIŠTĚNÍ FILTRU A POKUD SE PROKÁŽE, ŽE STÁVAJÍCÍ ČERPADLO NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENO ČERPADLEM MAGNA3 32-100,  
BĚHEM TOPNÉ ZKOUŠKY BUDOU DOREGULOVÁNY TERMOSTATICKÉ VENTILY A VYVAŽOVACÍ VENTILY

 <b>JK-STAVPROJEKT, s.r.o.</b>		Palackého 106/II		tel : 602 414 723, 389 822 633	
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779		379 01, Třeboň		E - mail : kregl@tbn.cz	
Investor : Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II				www.atelier-kregl.cz	
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOVY G – LDA S NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACIT				vyhotoveno :	razítko autorizace :
Místo stavby : parcela č. 1977/3, 1977/8; k.ú. Třeboň [770230]					
objekt: D.1.2.2 VYTÁPĚNÍ					
obsah : PŮDORYS 1.PP					
Zodpovědný projektant: <b>Ing. Josef Kregl</b> Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Projektant : <b>Ing. Roman Pecín</b>		Vypracoval : <b>Ing. Roman Pecín</b>	
číslo zakázky :	stupeň PD : <b>DPS, DZS</b>	datum : <b>08.2025</b>	formát : <b>2 x A4</b>	měřítko : <b>1:100</b>	číslo výkresu : <b>D.1.2.2 - 1</b>