



OCEL S235

VÝPIS MATERIÁLU

PRVEK	ROZMĚR	POČET	HMOTNOST CELKEM
OCELOVÉ NOSNÍKY	I 180–5900	4 ks	516, 84 kg
DŘEVĚNÉ NOSNÍKY	120/140–3300	14 ks	
PODLAHA	OSB 25	37,2 m2	

POZNÁMKA:
1. PŘÍČNÝ ŘEZ KONSTRUKCÍ VIZ VÝKR. D.3.4–08.
2. PLOŠNÉ ZATÍŽENÍ PLOŠINY MAX. 200 kg/m2.
3. DÉLKY VŠECH PRVKŮ DOMĚŘIT NA STAVBĚ.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			Ing.Václav Müller PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 390 01 Tábor, Klokotská 104 608164105 IČO 40699501	
ING. JAN LÍKAŘ	ING. VÁCLAV MÜLLER				
KRAJ: JIHOČESKÝ		MAGISTRÁT: TŘEBOŇ			
INVESTOR: SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBOŇ s.r.o., LÁZEŇSKÁ 1001, 379 13 TŘEBOŇ				FORMÁT	2 A4
AKCE : MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ BALNEO PROVOZU LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA ETAPA I. – ROZŠÍŘENÍ SLATINNÝCH KOUPELÍ				MĚŘÍTKO	1:50
				DATUM	06/2025
				ÚČEL	DPS
				ČÍS.ZAK.	...
OBSAH : D.3.4 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ MONTÁŽNÍ A KRYCÍ PLOŠINA				Č.VÝKR.	PARÉ Č.
				D.3.4–09	