VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/01	**DL=105,5m** 	RŠ = 250 MM – MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL (TMAVĚ ŠEDÝ) – KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY – BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	**1sb**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/02	**DL 101,5m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/03	**DL 101,5m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 130 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/04	**DL 101,5m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/05		SYSTÉMOVÝ DVOUSTUPŇOVÝ STŘEŠNÍ VTOK – DN 100 – VYHŘÍVANÝ – KOŠ PROTI NAPLAVENINÁM – KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY	**3**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/06		SYSTÉMOVÝ DVOUSTUPŇOVÝ BEZPEČNOSTNÍ STŘEŠNÍ VTOK – DN 100 – VYHŘÍVANÝ – KOŠ PROTI NAPLAVENINÁM – KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY	**3**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/07	**DL=3,5m** 	RŠ = 250 MM – MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL (TMAVĚ ŠEDÝ) – KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY – BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	**1sb**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/08	**DL=3,5m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/09	**DL=3,5m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 130 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/10	**DL=3,5m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Klempířské prvky z poplastovaného pozinkovaného plechu.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/11	**DL=24,5m** 	RŠ = 250 MM – MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL (TMAVĚ ŠEDÝ) – KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY – BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	**1sb**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/12	**DL=21,5m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/13	**DL=21,5m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 130 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/14	**DL=21,5m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/15		**SYSTÉMOVÁ ZAATIKOVÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ** **- DN 150** **- VYHŘÍVANÝ** **- KOŠ PROTI NAPLAVENINÁM** **- KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY**	**3**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/16	**DL=3,0m** 	RŠ = 250 MM – MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL (TMAVĚ ŠEDÝ) – KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY – BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	**1sb**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/17	**DL=3,0m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/18	**DL=3,0m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 130 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/19	**DL=3,0m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/20	**DL=3,0m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/21	**DL=3,0m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 130 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/22	**DL=3,0m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Klempířské prvky z poplastovaného pozinkovaného plechu.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/23		OCELOVÁ VÝZTUHA Z PÁSOVÉ OCELI TL. 4 mm, Š. 60 mm á 500 mm (SPÁD KORUNY ATIKY)	**214**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/24	**DL=99,0m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/25	**DL=99,0m**	KRYCÍ LIŠTA – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 175 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/26	**DL=99,0m**	KRYCÍ LIŠTA – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/27	**DL=24,5m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/28	**DL=24,5m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 130 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/29	**DL=24,5m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/30		OCELOVÁ VÝZTUHA Z PÁSOVÉ OCELI TL. 4 mm, Š. 60 mm á 500 mm (kotvení desky z březová fóliované překližky tl. 21 mm)	**52**	
K/31	**DL=24,5m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/32	**DL=24,5m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 130 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/33	**DL=42,7m** 	RŠ = 250 MM – MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL (TMAVĚ ŠEDÝ) – KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY – BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	**1sb**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Klempířské prvky z poplastovaného pozinkovaného plechu.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/34	**DL=51,6m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/35	**DL=51,6m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 130 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/36	**DL=51,6m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/37	**DL=4,2m** 	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ = 335 MM **- MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL (TMAVĚ ŠEDÝ)** **- KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY** **- BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM**	**1sb**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/38	**DL=2,1m**	FALCOVANÝ PLECH RŠ = 1000 MM **- BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH- KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY** **- BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM**	**1sb**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/39	**DL=12,8m**	**OKAPOVÝ ŽLAB Ø160** **- CELKOVÁ DÉLKA 12,8M** **- BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH** **- ODSTÍN NÁTĚRU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM** **- VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ (ČELNÍ)**	**1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/40		**SYSTÉMOVÝ DVOUSTUPŇOVÝ STŘEŠNÍ VTOK** **- DN 100** **- VYHŘÍVANÝ** **- KOŠ PROTI NAPLAVENINÁM** **- KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY**	**2**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/41	**DL=8,1m**	KRYCÍ LIŠTA – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 175 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/42	**DL=16,2m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/43	**DL=16,2m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Klempířské prvky z poplastovaného pozinkovaného plechu.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/44	**DL=16,2m**	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/45	**DL=3,8m**	OKAPNICOVÝ PLECH – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330 MM	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/46	**DL=3,8m**	**OKAPOVÝ ŽLAB Ø160** **- CELKOVÁ DÉLKA 3,8M** **- BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH** **- ODSTÍN NÁTĚRU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM** **- VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ (ČELNÍ)**	**Sb1**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/47	**DL=4,2m** 	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ = 335 MM **- MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL (TMAVĚ ŠEDÝ)** **- KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY** **- BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM**	**1sb**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
K/48		**SYSTÉMOVÝ ATIKOVÝ STŘEŠNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD** **- DN 100** **- SÍŤ PROTI NAPLAVENINÁM** **- KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY**	**2**	UPEVŇOVACÍ PRVKY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Klempířské prvky z poplastovaného pozinkovaného plechu.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

V průběhu stavby bude dodavatel spolupracovat na řešení kompletního detailního průzkumu a prověření konstrukcí z hlediska statiky a bezpečného užívání!!

JK-STAVPROJEKT, s.r.o. Palackého 106/II 379 01, Třeboň tel : 602 414 723, 389 822 633
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779 E - mail : kregl@tbn.cz

Investor :	Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II		
Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOVY G – LDA S NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACIT	vyhotoveno :	razítko autorizace :
Místo stavby :	parcela č. 1977/3, 1977/8; k.ú. Třeboň [770230]		
objekt:			
obsah :	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		

Zodpovědný projektant:	Projektant :	Vypracoval :		
Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	**Ing. Josef Kregl** **Jiří Novotný**			
číslo zakázky :	stupeň PD : **DPS, DZS**	datum : **08.2025**	formát : **6 x A4**	měřítko :	číslo výkresu : **D.1.1.2.14-04**