

SMLOUVA O DÍLO

"Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování"

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 750/9256/25

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel:

Retherm s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu České Budějovice, v oddíle C, vložce 13182
Zastoupený: Tomášem Řežábkem, jednatelem
IČ: 260 86 344 DIČ: CZ26086344
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Smlouva vychází ze Zadávací dokumentace (Soupisu prací a Projektové dokumentace) a nabídky Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Soupis prací a Projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
 - 3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

- 3.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.
- 3.3. **Zhotovitel bere na vědomí, že v souběhu se stavbou ubytování bude probíhat příprava a realizace stavby - přístavba dvou tělocvičen (z druhé strany vstupního atria do sportovní haly).**
- 3.4. **Zhotovitel bere na vědomí, že výstavbou objektu ubytování nebude přerušen provoz sportovní haly a okolního venkovního sportovního areálu.**

4. Povinnosti Objednatele

- 4.1. Povinnost zaplatit
 - 4.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
 - 4.1.2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme projektovou dokumentaci, za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
 - 4.1.3. Pokud je to relevantní, objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a oznámí dotčenou osobu Zhotoviteli.

5. Rozsah předmětu díla

- 5.1. Rozsah předmětu díla
 - 5.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „**Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování**“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované hlavním projektantem JK - STAVPROJEKT, s.r.o., Žižkova 742, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, kancelář Palackého 106/II, 379 01 Třeboň, IČ 26112779, v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Soupisem prací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
 - 5.1.2. Místem plnění veřejné zakázky je Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, k.ú. Třeboň. Seznam dotčených pozemků je uveden v projektové dokumentaci.
 - 5.1.3. Rozsah předmětu díla je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.
- 5.2. Členění předmětu díla:
 - Stavba je pojata jako jeden stavební soubor.
 - Stavba není členěna na technická nebo technologická zařízení.
- 5.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
- 5.4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu díla před zahájením, nebo v průběhu provádění prací na díle. Toto omezení, případně rozšíření rozsahu předmětu díla musí být provedeno v souladu s platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s touto smlouvou.

6. Termíny plnění

- 6.1. Termín zahájení
 - 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací (předání staveniště) je: **Na základě písemné výzvy Objednatele k zahájení prací**
Předpoklad zahájení prací: listopad/prosinec 2025
Předání staveniště: Na výzvu objednatel, nejpozději 8 kalendářních dnů před zahájením prací.
 - 6.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
 - 6.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.
- 6.2. Termín dokončení
 - 6.2.1. Termín dokončení prací: **do 240 kalendářních dní od zahájení prací.**
 - 6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.

- 6.2.3. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinností dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele.
- 6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 6.3. Termín předání a převzetí díla
 - 6.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.5. Harmonogram postupu výstavby
 - 6.5.1. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 dnů od předání staveniště harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých profesí, druhů prací v souvislosti s termínem plnění. Předložený harmonogram bude následně oběma stranami odsouhlasen a stane se závazným po celou dobu provádění díla. Harmonogram je možno měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po týdnech.

7. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy týkající se doby plnění

- 7.1. Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v úpravě doby plnění, resp. termínů uvedených v odst. 6.2.1. této smlouvy.
- 7.2. K zahájení jednání o změně doby plnění dojde na základě návrhu jedné ze smluvních stran. Návrh změny je smluvní strana povinna předložit k vyjádření druhé smluvní straně. Smluvní strana je povinna se vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu. Nevyjádří-li se smluvní strana v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas se změnou.
- 7.3. Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu:
 - a) průtahů a zdržení ze strany orgánů státní správy, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení,
 - b) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla,
 - c) prodlení objednatel,
 - d) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
 - e) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatel,
 - f) zjištění archeologických nálezů,
 - g) nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dodržet technologické postupy a realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem, existence i namítaná nepříznivost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka,
 - h) vyšší moci.
- 7.4. Důvod ke změně doby plnění je smluvní strana dožadující se této změny povinna prokázat.
- 7.5. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. a), c) a g) této smlouvy dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke změně doby plnění.
- 7.6. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. b), d), e), f) a h) této Smlouvy dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plnění. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny nový termín plnění určit s ohledem na původní dobu plnění prostřednictvím aktualizace Harmonogramu.

8. Vyhrazená změna závazku týkající se změny dodavatele dle § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ

- 8.1. Dle § 100 odst. 2 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje změnit dodavatele (zhotovitele díla) v průběhu plnění závazku ze smlouvy z těchto důvodů:
 - 1. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy nebo,
 - 2. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených dle § 223 ZZVZ či z důvodů uvedených v této smlouvě.
- 8.2. Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může být

uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“).

- 8.3. Pro tohoto dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky - předmětu smlouvy. Přílohou takto uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol místa plnění předmětu smlouvy s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již provedených prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.
- 8.4. Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení jako pro vybraného dodavatele.
- 8.5. Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky za cenu nabídky prvního vybraného dodavatele - to znamená, dodavatele, se kterým byla uzavřena první smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky. Pokud s tímto nebude další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího dodavatele umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími dodavateli, až do doby, pokud na tuto podmínku vyzvaný dodavatel nepřistoupí.
- 8.6. Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto dodavatelem předložený položkový rozpočet předmětu díla, který bude respektovat stav rozpracovanosti předmětu díla, to znamená, že bude obsahovat pouze takové položky předmětu díla, které bude realizovat další dodavatel v pořadí k řádnému dokončení celého díla dle zadávacích podmínek. Tento položkový rozpočet bude součástí smlouvy jako její příloha. Celková cena z tohoto položkového rozpočtu se stává i cenou předmětu díla.
- 8.7. Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě.
- 8.8. Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují k rozsahu či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové době a rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Takovými to smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména například doba plnění díla, rozsah plnění díla, smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za jakost po dobu záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla. Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle smlouvy s původním vybraným dodavatelem, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla.
- 8.9. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, apod.“).
- 8.10. Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně jako dle ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Zadavatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele - zhotovitele a dále zadavatel bude žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
- 8.11. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajících dodavateli. V případě, že zbývajících dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může zadavatel postupovat dle tohoto článku této zadávací dokumentace, tj. uzavřít smlouvu s dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 8.12. Postup změny dodavatele podle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 8.13. Zadavatel si také vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.

9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

9.1. Obsah ceny

- 9.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta **bez daně z přidané hodnoty (DPH)**. DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 9.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.
- 9.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.
- 9.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci stavby, a to až do konce stavby.
- 9.1.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

9.2. Cena díla

9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

Cena bez DPH	45 678 900,- Kč
DPH	9 592 569,- Kč
Cena včetně DPH	55 271 469,- Kč

9.3. Doklady určující cenu

9.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem prací, předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

9.4. Podmínky pro změnu ceny

9.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

9.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelům

9.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

9.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

9.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce a méněpráce, bude vypořádání těchto víceprací či méněprací řešeno v souladu se ZZVZ.

9.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy v době provádění víceprací, ve které je zpracován smluvní rozpočet. Položky neuvedené v cenové soustavě odpovídající smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě či individuální kalkulací.

9.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;

9.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

10. Platební podmínky

10.1. Zálohy

10.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

10.2. Postup plateb

10.2.1. Cena za dílo (dle odst. 9.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzení dílčích plnění. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.

10.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným Objednateli pracím v daném období se splatností **30 kalendářních dnů** od doručení Objednateli.

10.2.3. Soupis prací musí být vždy doložen podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrty, případně zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho

obdržení. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli resp. jeho Technickému dozoru ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 10.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.
- 10.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 10.2.6. Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.
- 10.2.7. Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

10.3. Zádržné (pozastávka)

- 10.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.
- 10.3.2. Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení kompletního díla. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního díla. Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

10.4. Lhůty splatnosti

- 10.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- 10.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatelů, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

10.5. Platby za vícepráce

- 10.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelům.
- 10.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelům budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.
- 10.5.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.

10.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 10.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje Objednatelů včetně DIČ
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - označení režimu přenesení daňové povinnosti („Daň odvede zákazník“)
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
 - faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TD

Zhotovitel upozorňuje, že předmět plnění **podléhá režimu přenesení daňové povinnosti** dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Daňový doklad bude vystaven bez DPH s označením „Daň odvede zákazník“ a objednatel je povinen priznat a odvést daň v souladu s tímto zákonem.

10.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 10.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 10.7.2. V případě bezdůvodného prodlení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek Objednatele se prodlužuje termín dokončení díla Zhotovitelem.

11. Majetkové sankce

11.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 11.1.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši **20.000,00 Kč** za každý den prodlení.
- 11.1.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- 11.1.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- 11.1.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5.000,00 Kč** za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500,00 Kč** za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.
- 11.1.7. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebný materiál, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý takový případ porušení zjištěný objednatel nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDI) a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu.
- 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v bodě 14.9.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý takový případ porušení.
- 11.1.9. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této Smlouvy o 0,5 %.
- 11.1.10. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 14.8.1 Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **2.000,00 Kč** v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním oznamovací povinnosti dle předchozí věty. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, Objednatel má dále právo pozastavit výplatu 0,5 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny.
- 11.1.11. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **5.000,00 Kč**. Bude-li v takovémto rozhodnutí pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 0,5 % viz dle bodu 11.1.9. Pro případ, že nebude v řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí kopie pravomocného rozhodnutí.
- 11.1.12. Za porušení povinnosti uvedené v bodě 6.5. je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.13. Za porušení povinnosti uvedené v bodě 21.1.3. je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.

11.2. Lhůta splatnosti sankcí

- 11.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
- 11.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 11.2.3. Sjednáním a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na zaplacení škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.
- 11.2.4. Smluvní pokutu nelze započíst proti pohledávce Zhotovitele.

12. Staveniště

12.1. Předání a převzetí Staveniště

- 12.1.1. Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 kalendářních dní před termínem konání předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 12.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 12.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 2 par. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.

12.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 12.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
- 12.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 12.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 12.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 12.2.5. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli vyjádření správců sítí dotčených stavbou, potřebné pro provedení stavby a toto vyjádření má omezenou dobu platnosti, přičemž tato doba platnosti uplynula před datem předání staveniště, je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit obnovu platnosti takového vyjádření před zahájením prací na stavbě. V případě potřeby je Objednatel povinen poskytnout zhotoviteli plnou moc k zajištění obnovy platnosti takových vyjádření.

12.3. Vybudování zařízení staveniště

- 12.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady.
- 12.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 12.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky energií a médií je obsažena v ceně díla.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit.
- 12.3.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

12.4. Užívání staveniště

- 12.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 12.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.

12.4.3. Objednatel stanovuje, že pracovní doba je časově omezená, a to od 6:00 do 22:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

12.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

12.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

12.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činnostmi Zhotovitele.

12.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

12.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

12.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

12.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

12.7. Vyklizení staveniště

12.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

12.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

12.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíše spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

13. Stavební deník

13.1. Povinnost vést stavební deník

13.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

13.1.2. Stavební deník musí být **po celou dobu provádění prací** přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

13.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

13.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.

13.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.

13.2. Obsah stavebního deníku

13.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 13.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 13.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 13.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 13.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

13.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

- 13.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče
- 13.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

13.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 13.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 13.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
- 13.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

13.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 13.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

13.6. Změnové listy

- 13.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.
- 13.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 13.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení Objednatelem.

13.7. Kontrolní dny

- 13.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.
- 13.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 13.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor stavebníka.
- 13.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 13.7.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 13.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

14. Provádění díla a bezpečnost práce**14.1. Pokyny Objednatele**

- 14.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3. Zhotovitel stanoví osobu stavbyvedoucího nejpozději v den předání staveniště.
- 14.1.4. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přebírá jeho funkci určený zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.
- 14.1.5. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických v den předání staveniště.

14.2. Použité materiály a výrobky

- 14.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 14.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 14.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

14.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.

- 14.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.
- 14.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných právních předpisů.
- 14.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
- 14.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě

k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 3) a 4) zákona.

- 14.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit a provést nápravná opatření.
- 14.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 14.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 14.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 14.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.3.13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupráci se stanoveným koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi.

14.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 14.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 14.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 14.4.3. Pokud je to možné, je Zhotovitel povinen využít zbylé odpady v rámci realizace díla.

14.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 14.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, případně z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 14.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních činností.

14.6. Kontrola provádění prací

- 14.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 14.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
- 14.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 14.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

- 14.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.
- 14.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takového dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 14.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.
- 14.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 14.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 14.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takového prodlevy.
- 14.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace (dále jen „VD“), tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr zhotovitele. VD bude vždy před prováděním dané části díla předána TDS digitálně a jedenkrát v tištěné podobě.
- 14.6.12. Jestliže Technický dozor shledá, že VD v rozsahu dle předchozího článku, je neúplná či chybná požádá písemně Zhotovitele o dodání úplné a bezchybné VD. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. VD bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele. Náklady na pořízení VD má Zhotovitel zahrnutý do ceny díla uvedené v odst. 9.2. této smlouvy.
- 14.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 14.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.8. Dodržování důstojných pracovních podmínek
- 14.8.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré **pracovníprávní předpisy** (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy), **dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,

kteře se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14.9. Férové vztahy v dodavatelském řetězci

14.9.1. Zhotovitel je povinen zajistit **řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům**, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

15. Poddodavatelé

15.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 15.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele je možná pouze se souhlasem Objednatele.
- 15.1.3. Zhotovitel je povinen při změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací a dle § 83 ZZVZ.
- 15.1.4. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první § 105 odst. 3 ZZVZ a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
- 15.1.5. Povinnost podle odstavce 3 nebo 4 § 105 ZZVZ se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu.
- 15.1.6. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny poddodavatele, kteří se budou v průběhu výstavby pohybovat na staveništi.

16. Kontroly, zkoušky a revize

16.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 16.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

17. Předání a převzetí díla

17.1. Organizace předání díla

- 17.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 17.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
- 17.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD zápis (protokol).
- 17.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - specifikace předaných dokladů.
- 17.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

17.1.10. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.2. Vady a nedodělky

17.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

17.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

17.2.3. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla.

17.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatel vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.

17.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

17.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

17.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

17.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek použitých materiálů.
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- Stavební deník (případně deníky)
- Dokumentace změn a víceprací
- Geometrické zaměření, geometrický plán (je-li potřeba)
- Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivých snímků
- Další doklady vyžadované k předávacímu a převjímacímu řízení
- Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních
- Zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, *.dwg, *.doc, *.xls

17.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.

17.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky

v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením

termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

17.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

17.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.

17.4.2. Zhotovitel vyhotoví geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Skutečné provedení stavby bude předloženo v jednotném výměnném formátu pro DTM Jihočeského kraje (polohopis i inženýrské sítě) a dále v podrobnosti pro DTM města Třeboně.

17.4.3. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.

- Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

17.5. Kolaudace (kolaudační rozhodnutí – jeli vyžadováno)

17.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního rozhodnutí stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání Objednatelem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.

17.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

17.5.3. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí.

17.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního rozhodnutí stavby.

18. Užívání díla

18.1. Předčasné užívání

18.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

18.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.

18.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

18.2. Neoprávněné užívání

18.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.

18.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

18.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

19. Vady díla

19.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.

- 19.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání – viz blíže čl. 17.2., a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 19.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 19.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.

19.2. Délka záruční doby

- 19.2.1. Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Pokud dílo obsahuje stroje a zařízení, ke kterým poskytuje jejich výrobce záruční list, se záruční lhůta po tyto stroje a zařízení, sjednává v **délce 24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Objednatelem. Pokud nějaká část stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem uvedení části stavby do předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 19.2.2. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.
- 19.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem vyměněny za nové, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. U vad, které byly pouze opraveny, se prodlužuje záruční lhůta jen o tu dobu, po kterou nemohl Objednatel tuto konkrétní část díla využívat.

19.3. Způsob uplatnění reklamace

- 19.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

19.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí
- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

19.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

19.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 19.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 19.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 19.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele (resp. 24 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.

- 19.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 19.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 19.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

19.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 19.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel.
- 19.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel.
- 19.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

20. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

20.1. Vlastnictví díla

- 20.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

20.2. Nebezpečí škody na díle

- 20.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatel.

21. Pojištění díla

21.1. Pojištění Zhotovitele

- 21.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 21.1.2. Zhotovitel předloží před podpisem této Smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti v minimální výši odpovídající ceně díla bez DPH a současně sjednal samostatné pojištění odpovědnosti za škody způsobené na přilehlých objektech, a to ve výši min. 450 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.1.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni předání staveniště doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž předmětem **je pojištění stavebně montážní** ve výši **nejméně vysoutěžené ceny díla bez DPH**. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození, případně zničení budovaného díla. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní - pády části díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků.

21.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 21.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.2.2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:
 - pojištění osob proti úrazu
 - pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

21.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

- 21.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

- 21.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 21.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

22. Vyšší moc

- 22.1. Definice vyšší moci.
 - 22.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, nově přijatá opatření státních orgánů, apod.
- 22.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.
 - 22.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

23. Změna smlouvy

- 23.1. Forma změny smlouvy
 - 23.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
 - 23.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
 - 23.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 23.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
 - 23.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

24. Výpověď a odstoupení od smlouvy

- 24.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v souladu s § 223 ZZVZ.
- 24.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku.
- 24.3. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy **odstoupit kdykoliv před předáním staveniště**. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy **může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatel**. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- 24.4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs.
- 24.5. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy
 - 24.5.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
 - 24.5.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části díla, té části díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně části nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomto případě záruky za jakost a záruční lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
 - 24.5.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatel odsouhlasí.
 - 24.5.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
 - 24.5.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 24.5.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílní přejímací řízení“.
- 24.5.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování.
- 24.5.8. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

25. Podstatné porušení smlouvy

25.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:

- Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddávatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele.
- Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů.
- Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou.
- Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedených v odst. 6.2.1 této smlouvy.
- Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele.
- Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoli svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
- Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy.

26. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 26.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 26.2. Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací dle předchozího odstavce, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a místně příslušným soudem dle soudní soustavy České republiky.

27. Další ujednání

- 27.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 27.2. Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.
- 27.3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle.
- 27.4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 27.5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 27.6. Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 27.7. V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podmíněna zveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, když se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel.
- 27.8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 27.9. *Smlouva byla schválena Radou města Třeboně dne 18.11.2025, usnesením č. 630/2025/87.*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 23.12.2025

V Českých Budějovicích 23.12.2025

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Tomáš Řežábek, jednatel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2025/066 Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování**

Zadavatel **Město Třeboň** IČO: **00247618**
Palackého nám. 46 DIČ: **CZ00247618**
37901 Třeboň-Třeboň II

Zhotovitel: **Retherm s.r.o.** IČO: **26086344**
Pražská tř. 560/95 DIČ: **CZ26086344**
37004 České Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 848 033,87
PSV			20 582 441,55
MON			5 517 395,51
Vedlejší náklady			114 300,00
Ostatní náklady			616 729,07
Celkem			45 678 900,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 678 900,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 45678900,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	731 029,07		731 029,07	2
001	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	731 029,07		731 029,07	2
Stavební objekt						
01	Stavební část	0,00	34 038 244,00		34 038 244,00	75
01	Stavební část	0,00	34 038 244,00		34 038 244,00	75
02	Zpevněné plochy	0,00	1 493 294,35		1 493 294,35	3
02	Zpevněné plochy	0,00	1 493 294,35		1 493 294,35	3
03	TZB	0,00	3 785 282,32		3 785 282,32	8
03-1	Vytápění	0,00	993 761,25		993 761,25	2
03-2	Zdravotní instalace	0,00	1 403 875,94		1 403 875,94	3
03-3	Vzduchotechnika	0,00	186 275,30		186 275,30	0
03-4	Chlazení	0,00	1 201 369,83		1 201 369,83	3
04	Elektroinstalace	0,00	4 982 430,74		4 982 430,74	11
04-1	Silnoproud	0,00	2 594 837,54		2 594 837,54	6
04-2	Slaboproud	0,00	2 141 088,47		2 141 088,47	5
04-3	Bleskosvod	0,00	94 708,34		94 708,34	0
04-4	Stavební práce - EI	0,00	113 654,75		113 654,75	0
04-5	Ostatní náklady - EI	0,00	38 141,64		38 141,64	0
05	FVE	0,00	648 619,52		648 619,52	1
05-1	FVE	0,00	648 619,52		648 619,52	1
Celkem za stavbu					45 678 900,00	100

Popis stavby: 2025/066 - Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Stránka 3 z 212

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis objektu: 02 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 02 - Zpevněné plochy

Popis objektu: 03 - TZB

Popis rozpočtu: 03-1 - Vytápění

Popis rozpočtu: 03-2 - Zdravotní instalace

Popis rozpočtu: 03-3 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 03-4 - Chlazení

Popis objektu: 04 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 04-1 - Silnoproud

Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE).

Popis rozpočtu: 04-2 - Slaboproud

Popis rozpočtu: 04-3 - Bleskosvod

Popis rozpočtu: 04-4 - Stavební práce - EI
Popis rozpočtu: 04-5 - Ostatní náklady - EI
Popis objektu: 05 - FVE
Popis rozpočtu: 05-1 - FVE
Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE).

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 132 690,04	2,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			638 937,92	1,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 483 156,15	9,8
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			67 074,08	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 337 423,35	7,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			1 463 326,68	3,2
5	Komunikace	HSV			534 673,63	1,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 565 382,95	3,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			808 320,12	1,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			962 183,52	2,1
64	Výplně otvorů	HSV			44 211,66	0,1
8	Trubní vedení	HSV			74 947,39	0,2
909	Ostatní práce	HSV			7 960,50	0,0
909-1	STAVEBNÍ PRÁCE - EI:	HSV			62 069,15	0,1
909-2	ZEDNICKÉ PRÁCE MATERIÁL:	HSV			35 085,60	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			168 220,06	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			545 648,79	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			176 747,43	0,4
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			23 003,15	0,1

96	Bourání konstrukcí	HSV			130 514,85	0,3
96-1	Bourání konstrukcí - stavební suť k recyklaci	HSV			1 557 967,61	3,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 011 989,24	2,2
R-903	LEŠENÍ - EI	HSV			16 500,00	0,0
46-1	Zpevněné plochy - demontáž asfalt.povrchu	PSV			174 289,62	0,4
46-2	Zpevněné plochy - demontáž	PSV			216 595,94	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			876 475,46	1,9
711-1	Izolace proti vodě - demontáž	PSV			96 352,05	0,2
712	Povlakové krytiny	PSV			1 200 116,28	2,6
712-1	Povlakové krytiny - demontáž	PSV			13 663,99	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			1 847 738,13	4,0
713-1	Tepelné izolace - demontáž	PSV			88 284,29	0,2
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			442 945,80	1,0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			314 934,30	0,7
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV			34 137,29	0,1
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			461 825,50	1,0
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			114 712,84	0,3
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			142 790,00	0,3
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			162 076,30	0,4
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			385 888,00	0,8
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			82 159,68	0,2

735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			188 941,98	0,4
751	Vzduchotechnika	PSV			1 387 645,13	3,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			538 000,38	1,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			442 957,51	1,0
764-1	Konstrukce klempířské a zámečnické - demontáž	PSV			55 650,73	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 433 007,24	3,1
766-1	Konstrukce truhlářské - demontáž	PSV			23 522,11	0,1
7669	Výplně otvorů z hliníku	PSV			2 605 387,21	5,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 456 047,71	7,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			508 250,98	1,1
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			1 197 502,94	2,6
776-1	Povlakové krytiny - demontáž	PSV			30 243,70	0,1
781	Obklady keramické	PSV			495 124,61	1,1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			36 116,01	0,1
783	Nátěry	PSV			45 495,86	0,1
784	Malby	PSV			292 462,44	0,6
799	Ostatní výrobky	PSV			1 191 099,54	2,6
M-211	ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD	MON			55 550,00	0,1
M21-1	ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY	MON			667 110,50	1,5
M21-10	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RT-U	MON			39 022,45	0,1
M-212	MATERIÁL - BLESKOSVOD	MON			39 158,34	0,1

M21-2	MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY	MON			600 783,87	1,3
M21-3	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoprout	MON			253 495,05	0,6
M21-4	SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1-U	MON			123 103,95	0,3
M21-5	SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2-U	MON			82 392,83	0,2
M21-6	SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3-U	MON			91 794,24	0,2
M21-7	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB.1H	MON			35 249,54	0,1
M21-8	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB.Xx	MON			621 766,60	1,4
M21-9	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP	MON			12 734,08	0,0
M21-9	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RTS (TOTAL STOP)	MON			67 384,43	0,1
M21-O	Ostatní náklady - EI	MON			38 141,64	0,1
M22-1	ELEKTROMONTÁŽE – FVE(ČÁST AC)	MON			15 220,00	0,0
M22-2	ELEKTROMONTÁŽE – FVE(ČÁST DC)	MON			87 335,00	0,2
M22-3	OŽIVENÍ / UVEDENÍ DO PROVOZU	MON			59 800,00	0,1
M22-4	MATERIÁL – FVE(ČÁST AC)	MON			7 497,72	0,0
M22-5	MATERIÁL – FVE(ČÁST AC)	MON			16 135,29	0,0
M22-6	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ – FVE	MON			431 730,51	0,9
M22-7	Ostatní náklady - FVE	MON			30 901,00	0,1
M24-1	ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY(LAN)	MON			206 467,50	0,5
M24-2	ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY(STA)	MON			70 610,00	0,2
M24-3	ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY(LDP)	MON			150 175,00	0,3
M24-4	PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM – KONTROLA VSTUPU	MON			236 420,00	0,5

M24-5	DT (DOMOVNÍ TELEFON)	MON			106 883,18	0,2
M24-6	MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY(LAN)	MON			178 199,36	0,4
M24-7	MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY(STA)	MON			69 801,69	0,2
M24-71	MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY(LDP)	MON			242 814,44	0,5
M24-8	PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM – KONTROLA VSTUPU	MON			763 574,55	1,7
M24-9	DT (DOMOVNÍ TELEFON)	MON			116 142,75	0,3
VN	Vedlejší náklady	VN			114 300,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			616 729,07	1,4
Cena celkem					45 678 900,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
001	Vedlejší a ostatní náklady
001	Vedlejší a ostatní náklady

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
VN	Vedlejší náklady				114 300,00		
005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		RTS 25/ II
	Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na likvidaci odpadu (prořez, obalový materiál atd.) náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.						
005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	9 800,00	9 800,00		RTS 25/ II
	Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	14 700,00	14 700,00		RTS 25/ II
	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby, inženýrská činnost dodavatele.						
005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	9 800,00	9 800,00		RTS 25/ II
	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
ON	Ostatní náklady				616 729,07		
00922	Zabezpečení stavby proti klimatickým vlivům	Soubor	1,00000	23 520,00	23 520,00		Vlastní
	Náklady spojené se zabezpečením stavby proti klimatickým vlivům - zakrývání střech a otvorů, provizorní odvod dešťových vod, apod.						
005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	14 700,00	14 700,00		RTS 25/ II
	Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
001	Vedlejší a ostatní náklady
001	Vedlejší a ostatní náklady

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	7 840,00	7 840,00		RTS 25/ II
	Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00		RTS 25/ II
	Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	19 600,00	19 600,00		RTS 25/ II
	Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek(stačitelnost a únosnost základové spáry, těsnosti izolací, tahové zkoušky, tlaková zkouška, topná zkouška, měření hluku a osvětlení, apod.) a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	9 800,00	9 800,00		RTS 25/ II
	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla - podklady ke kolaudaci(vč. doložení o měření hluku, osvětlení, apod.).						
005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	24 500,00	24 500,00		RTS 25/ II
	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	44 100,00	44 100,00		RTS 25/ II
	Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	383 819,07	383 819,07		RTS 25/ II
	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele, nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
001	Vedlejší a ostatní náklady
001	Vedlejší a ostatní náklady

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	9 800,00	9 800,00		RTS 25/ II
	Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.						
005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	9 800,00	9 800,00		RTS 25/ II
	Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						
004111R	Průzkumné práce, převzetí základové spáry geologem a statikem	Soubor	1,00000	14 700,00	14 700,00		Vlastní
	Náklady na provedení průzkumů, nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je realizační podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o geologický průzkum, kontrolu stavu základů, zdí a stropů stávajícího objektu.						
004200	Díleňská a výrobní dokumentace	soubor	1,00000	29 400,00	29 400,00		Vlastní
	Díleňská a výrobní dokumentace nutná k realizaci díla.						
0051	Doprava zaměstnanců	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
	Náklady spojené s dopravou, či ubytováním zaměstnanců.						
0093400	Koordinátor BOZP	soub	1,00000	4 900,00	4 900,00		Vlastní
	Náklady spojené s činností koordinátora BOZP.						
09901	Ochrana zeleně, přilehlých konstrukcí a zpevněných ploch	soub	1,00000	7 350,00	7 350,00		Vlastní
	Náklady spojené s ochranou stávající zeleně a zpevněných ploch proti poškození a znečištění.						
Celkem					731 029,07		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	859 044,38					
1	115101202R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	h	200,00000	89,93	17 986,00	800-1	RTS 25/ II
na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.								
2	115101302R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	100,00000	30,39	3 039,00	800-1	RTS 25/ II
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.								
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	119,22000	39,66	4 728,27	800-1	RTS 25/ II
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením č.v.D.1.1.2.01-04(zelené plochy) : $0,4 \cdot (15 \cdot 11,6 + 1,2 \cdot 12,6 + 0,9 \cdot 17 + 0,9 \cdot 8,2 + 11,5 \cdot 7,5)$ 119,22000								
4	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	978,25000	58,84	57 560,23	800-1	RTS 25/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, č.v.D1.1.2.05,10,11 : $3,5 \cdot 13 \cdot 21,5$ 978,25000								
5	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	978,25000	12,55	12 277,04	800-1	RTS 25/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, č.v.D1.1.2.05,10,11 : 978,25 978,25000								
6	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním	m3	105,60000	371,66	39 247,30	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek č.v.D1.1.2.05,10,11 : 3*32*1,1			105,60000			
7	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek č.v.D1.1.2.05,10,11 : 105,6	m3	105,60000	30,20	3 189,12	800-1	RTS 25/ II
					105,60000			
8	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. č.v.D1.1.2.05,10,11 : 0,66*0,6*(9,7+6,7*2+3,5*4+0,9) 0,15*0,6*(1+2,05*3+1,2*3+3,5*2+1,315) 0,91*0,6*(0,5*2) 1,16*0,6*(2,5+3*2+2+3,2) 1,16*0,3*2 0,85*0,6*1,8*2 0,85*0,6*1,4	m3	30,09105	246,53	7 418,35	800-1	RTS 25/ II
					15,04800			
					1,71585			
					0,54600			
					9,53520			
					0,69600			
					1,83600			
					0,71400			
9	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. č.v.D1.1.2.05,10,11 : 30,09105	m3	30,09105	91,42	2 750,92	800-1	RTS 25/ II
					30,09105			
10	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	48,98171	109,11	5 344,39	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.05,10,11 : 0,66*0,75*(2,5+1,5+13,6+9,7+17,2) 0,66*0,95*(15,8*2+1,315*2) 0,91*0,75*(0,5*2+0,6) 1*2*2,2			22,02750 21,46221 1,09200 4,40000			
11	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. č.v.D1.1.2.05,10,11 : 48,98171	m3	48,98171	19,81	970,33	800-1	RTS 25/ II
12	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, č.v.D1.1.2.05,10,11 - patky : 0,85*0,5*0,5*2	m3	0,42500	783,90	333,16	800-1	RTS 25/ II
13	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, č.v.D1.1.2.05,10,11 - patky : 0,85*0,5*0,5*2	m3	0,42500	110,79	47,09	800-1	RTS 25/ II
14	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek č.v.D1.1.2.05,10,11 - m.č. 0.47 : 1*0,6*(2,1+2,8+1,2) 1*1,5*(3,3+1,6)	m3	11,01000	899,35	9 901,84	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	151101202R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení, vzepření příložené, hloubky do 8 m č.v.D1.1.2.05,10,11 : 4*(21,5+10,5+1,1*2)	m2	136,80000	85,28	11 666,30	800-1	RTS 25/ II
				136,80000				
16	151101312R00	Odstranění rozepršení stěn výkopů při roubení příložením, hloubky do 8 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, č.v.D1.1.2.05,10,11 : 4*(21,5+10,5+1,1*2)	m3	136,80000	8,57	1 172,38	800-1	RTS 25/ II
				136,80000				
17	151101402R00	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložením, hloubky do 8 m s potřebným přepažováním, č.v.D1.1.2.05,10,11 : 4*(21,5+10,5+1,1*2)	m2	136,80000	126,43	17 295,62	800-1	RTS 25/ II
				136,80000				
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, č.v.D1.1.2.05,10,11 : 978,25+105,6+30,09105+48,98171+0,425+11,01	m3	1 174,35776	119,73	140 605,85	800-1	RTS 25/ II
				1 174,35776				
19	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, č.v.D1.1.2.05,10,11 : (978,25+105,6+30,09105+48,98171+0,425+11,01)*5	m3	5 871,78880	9,61	56 427,89	800-1	RTS 25/ II
				5 871,78880				
20	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, č.v.D1.1.2.05,10,11 - m.č. 0.47 : 1*0,6*(2,1+2,8+1,2) 1*1,5*(3,3+1,6)	m3	11,01000	134,62	1 482,17	800-1	RTS 25/ II
				3,66000				
				7,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, č.v.D1.1.2.05,10,11 - m.č. 0.47 : 11,01*4	m3	44,04000	119,17	5 248,25	800-1	RTS 25/ II
22	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	11,01000	390,65	4 301,06	800-1	RTS 25/ II
23	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, č.v.D1.1.2.05,10,11 - drenáž : 0,25*0,65*(19,8+12,4+19,8) 0,25*1,05*10,5	m3	11,20625	319,89	3 584,77	800-1	RTS 25/ II
24	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, č.v.D1.1.2.05,10,11 : 3,5*1,8*19,8+1,9*1,5*(12,4+5,8)+2,2*1,5*10,5+2,4*1,5*3,5+2,4*2,5*10,5	m3	286,86000	467,73	134 173,03	800-1	RTS 25/ II
25	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. č.v.D1.1.2.05,10,11 : 19,8*11,2 0,6*(19,8+12,4+19,8) 1*10,5 č.v.D1.1.2.05,10,11 - m.č. 0.47 : 0,6*(2,1+2,8+1,2) 1,5*(3,3+1,6)	m2	274,47000	28,49	7 819,65	800-1	RTS 25/ II
26	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 174,35776	156,40	183 669,55	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	1300011-R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti objektu, vedení - ruční dokopávky č.v.D1.1.2.05,10,11 - předpoklad 25% : (978,25+105,6+30,09105+48,98171+0,425+11,01)*0,25	m3	293,58944	186,20	54 666,35		Vlastní
28	5833000-AR	Nepropustná zemina vhodná na zásyp se zhutněním, vč. dopravy č.v.D1.1.2.05,10,11 : (3,5*1,8*19,8+1,9*1,5*(12,4+5,8)+2,2*1,5*10,5+2,4*1,5*3,5+2,4*2,5*10,5)*1,8	t	516,34800	130,34	67 300,80		Vlastní
29	583326881R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 16,0 až 32,0 mm Začátek provozního součtu č.v.D1.1.2.05,10,11 - drenáž : 0,25*0,65*(19,8+12,4+19,8) 0,25*1,05*10,5 Konec provozního součtu 11,20625*1,8	t	20,17125	239,83	4 837,67	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				638 937,92		
30	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm č.v.D1.1.2.05,10,11 : 0,15*(1,7*1,3+1,4*1,4+1,4*1,2+1,3*3,7+2*2,2+1,8*1,2+2,1*3,7+3,7*3+2*1,7+1,4*1,4*2+2*1,7+3,7*3,1+12,1*1,2+3,2*1,2+0,7*3,7*2+1,9*3,7+3*3,7+2*1,7+1,4*1,4+5,1*3,7)	m3	18,62700	1 208,51	22 510,92	800-2	RTS 25/ II
31	273321117R00	Základové desky ze železobetonu beton C 25/30, ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem, č.v.D1.1.2.05,10,11 : č.v.D1.1.1.2 - PDL/01 : (0,4+0,2)*2,2*2 č.v.D1.1.1.2 - PDL/02-04 : 0,2*(19,6*10,8-2,2*2+0,5*1,5)	m3	44,24600	3 403,36	150 585,07	821-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m2	22,80000	477,18	10 879,70		RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.05,10,11 :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/01 : (0,4+0,2)*(2,2*2+2*2)			5,04000			
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/02-04 : 0,2*(19,6*3+10,8*2+2,2*2+2*2)			17,76000			
33	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	22,80000	105,85	2 413,38		RTS 25/ II
34	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,17711	25 234,42	29 703,69	801-1	RTS 25/ II
		rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,						
		č.v.D1.1.2.05,10,11 :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/01 : 2,2*2*0,0044*2*1,15			0,04453			
		2,2*2*0,0079*2*1,15			0,07995			
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/02-04 : (19,6*10,8-2,2*2+0,5*1,5)*0,0044*1,15			1,05263			
35	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	85,68276	3 403,36	291 609,28	801-1	RTS 25/ II
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže						
		č.v.D1.1.2.05,10,11 : 0,66*0,6*(9,7+6,7*2+3,5*4+0,9)			15,04800			
		0,15*0,6*(1+2,05*3+1,2*3+3,5*2+1,315)			1,71585			
		0,91*0,6*(0,5*2)			0,54600			
		1,16*0,6*(2,5+3*2+2+3,2)			9,53520			
		1,16*0,3*2			0,69600			
		0,85*0,6*1,8*2			1,83600			
		0,85*0,6*1,4			0,71400			
		0,66*0,75*(2,5+1,5+13,6+9,7+17,2)			22,02750			
		0,66*0,95*(15,8*2+1,315*2)			21,46221			
		0,91*0,75*(0,5*2+0,6)			1,09200			
		č.v.D1.1.2.05,10,11 - m.č. 0.47 : 1*0,6*(2,1+2,8+1,2)			3,66000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*1,5*(3,3+1,6)		7,35000				
36	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, č.v.D1.1.2.05,10,11 : 0,2*(1,7*2+1,4*2+1,3*2+3,7*2+1,4*8+2*2+2,2*2+1,8*2+1,2*2+2*2+3,7*2+5*2+3,7*2+1,4*8+5,1*2+3,7*2+0,7*4+1,9*2+3,7*6+5*2+3,7*2+5,1*2+3,7*2) 0,66*7,5+0,91*0,5+1,16*3,2 0,85*(0,6*2+1,8*2)*2 0,85*(0,6*2+1,4*2) 0,6*(19,8*2+11,2+0,4) č.v.D1.1.2.05 - mč. 0.47 : 0,2*(11,5*2+0,45*8)	m2	89,35700	490,20	43 802,80	801-1	RTS 25/ II
				32,64000				
				9,11700				
				8,16000				
				3,40000				
				30,72000				
				5,32000				
37	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	89,35700	106,70	9 534,39	801-1	RTS 25/ II
38	274353122R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky přes 0,5 do 1,00 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. č.v.D1.1.2.05 : 9	kus	9,00000	405,29	3 647,61	801-5	RTS 25/ II
				9,00000				
39	274353131R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hloubky do 1,00 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. č.v.D1.1.2.05 : 3	kus	3,00000	498,69	1 496,07	801-5	RTS 25/ II
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	274362021R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, , , č.v.D1.1.2.05,10,11 : 0,66*11,2*0,00198*1,15	t	0,01683	23 700,43	398,88	801-1	RTS 25/ II
				0,01683				
41	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , č.v.D1.1.2.05,10,11 : vyztužení rohů : (5,5*2+4*4)*4*0,00121 (5,5*2+4*4)/0,5*0,65*2*0,000222 pod otvory : (3,5*3+3,2*2+4,5+3,1)*4*0,00121 (3,5*3+3,2*2+4,5+3,1)*4*0,000888 (3,5*3+3,2*2+4,5+3,1)/0,35*2*0,65*4*0,000222	t	0,43268	33 577,97	14 528,52	821-1	RTS 25/ II
				0,13068				
				0,01558				
				0,11858				
				0,08702				
				0,08081				
42	275313711R00	Beton základových patek prostý třídy C 25/30 č.v.D1.1.2.05,10,11 : 0,85*0,5*0,5*2	m3	0,42500	2 439,67	1 036,86	801-1	RTS 25/ II
				0,42500				
43	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, č.v.D1.1.2.05,10,11 : 0,85*0,5*4*2	m2	3,40000	490,20	1 666,68	801-1	RTS 25/ II
				3,40000				
44	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. č.v.D1.1.2.05,10,11 : 0,85*0,5*4*2	m2	3,40000	106,70	362,78	801-1	RTS 25/ II
				3,40000				
45	27002	D+M propojení novýchxstávajících základů ocel. trny (výztuž R16, dl. 600mm) na chem. maltu, vč. vyvrtání otvorů Začátek provozního součtu	kus	91,00000	560,39	50 995,49		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.05,10,11 : 11,2*4		44,80000				
		(2,2*2+2*2)*4		33,60000				
		Konec provozního součtu						
		propojení se stáv. objektem+výtah šachta : 45+34		79,00000				
		č.v.D1.1.2.05,10,11 - m.č. 0.47 : 6*2		12,00000				

46	27931111-R00	Příplatek za postupnou betonáž základových pasů	m3	4,43520	849,07	3 765,80		Vlastní
		č.v.D1.1.2.05,10,11 - u stáv. objektu : 0,66*0,6*11,2		4,43520				

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	4 483 156,15
---------------	--------------------------------------	---------------------

47	274361032R00	Výztuž zdiva z tvárnice ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr prutů 12 mm	m2	82,10000	633,97	52 048,94	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.06,10,11 :						
		1.PP : 4,25*(2,2*2+1,6*2)		32,30000				
		-1,2*2		-2,40000				
		č.v.D.1.1.07,10,11 :						
		1.NP : 3,5*(2,2*2+1,6*2)		26,60000				
		-1,2*2		-2,40000				
		č.v.D.1.1.08,10,11 :						
		2.NP : 4*(2,2*2+1,6*2)		30,40000				
		-1,2*2		-2,40000				

48	274361033R00	Výztuž zdiva z tvárnice ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr prutů 14 mm	m2	133,84000	771,95	103 317,79	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.06,10,11 :						
		1.PP : 3*(19,6*2+10)		147,60000				
		-(1*0,75*5+1*1,35*7+1*0,56)		-13,76000				

49	311112320RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnice a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30	m2	82,10000	1 113,70	91 434,77	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, č.v.D.1.1.06,10,11 : 1.PP : 4,25*(2,2*2+1,6*2) -1,2*2 č.v.D.1.1.07,10,11 : 1.NP : 3,5*(2,2*2+1,6*2) -1,2*2 č.v.D.1.1.08,10,11 : 2.NP : 4*(2,2*2+1,6*2) -1,2*2		32,30000 -2,40000 26,60000 -2,40000 30,40000 -2,40000				
50	311112340RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, č.v.D.1.1.2.06,10,11 : 1.PP : 3*(19,6*2+10) -(1*0,75*5+1*1,35*7+1*0,56)	m2	133,84000	1 956,40	261 844,58	801-1	RTS 25/ II
51	311237430R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,10$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,35$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, č.v.D.1.1.2.09,10,11 - střecha - atika : 0,25*(34,4*2+10*2)	m2	22,20000	1 398,85	31 054,47	801-1	RTS 25/ II
52	311237446R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,15$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,52$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, č.v.D.1.1.2.06,10,11 : 1.PP : 3*(4,25*6+1,9*2+2,5*2+12,4+3,95*2+3,5) -(0,8*2*6+1,2*2+1,1*2)	m2	247,20000	1 643,19	406 196,57	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D.1.1.2.07,10,11 : 1.NP : 3,25*(4,3*2+2,6+2)			42,90000			
		č.v.D.1.1.2.08,10,11 : 2.NP : 3,25*(4,3*2+2,5*2)			44,20000			
53	311237468R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,10$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,23$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	80,49700	2 158,00	173 712,53	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.07,10,11 : 1.NP : 3,25*17 -(1,15*1,46+1,825*1,46*5)			55,25000 -15,00150			
		č.v.D.1.1.2.08,10,11 : 2.NP : 3,25*17 -(1,15*1,46+1,825*1,46*5)			55,25000 -15,00150			
54	311237488R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,10$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,19$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	357,30175	2 499,00	892 897,07	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.07,10,11 : 1.NP : 3,25*(34,3+17+10) -(1,15*1,46+1,825*1,46*11+1,825*2,31*2+1,525*2,31)			199,22500 -42,94275			
		č.v.D.1.1.2.08,10,11 : 2.NP : 3,25*(34,7+10+17) 2,25*10,3 -(1,15*1,46*3+1,825*1,46*13+1,5*2,41+1,5*1,16)			200,52500 23,17500 -45,03050			
		č.v.D.1.1.2.09,10,11 : střecha - atika : 0,25*(34,7*2+10*2)			22,35000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	311237377R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum $R_w = 56$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 8,00$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=1,0$ W/m ² .K	m ²	624,12500	2 597,00	1 620 852,63	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.06,10,11 :						
		1.PP : 3*(3,95*2+7,9+1,5+3,8)		63,30000				
		-(0,8*2*2)		-3,20000				
		č.v.D.1.1.2.07,10,11 :						
		1.NP : 3,25*(17*2+3,95*6+10+5,6*2+3,95*2)		282,10000				
		-(0,8*2*9)		-14,40000				
		č.v.D.1.1.2.08,10,11 :						
		2.NP : 3,25*(17*2+3,95*6+11,3*2+3,95*4)		312,32500				
		-(0,8*2*10)		-16,00000				
56	311941111R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou	m	25,00000	261,44	6 536,00	801-1	RTS 25/ II
		nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		1.PP : 3*4		12,00000				
		1.NP : 3,25*4		13,00000				
57	317167121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	27,00000	294,70	7 956,90	801-1	RTS 25/ II
		Včetně:						
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,						
		- dodávky překladů.						
		č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : 3+2		5,00000				
		č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : 8+2		10,00000				
		č.v.D1.1.2.15 - 2.NP : 10+2		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	317167132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	6,00000	456,38	2 738,28	801-1	RTS 25/ II
Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : 2 č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : 1+1 č.v.D1.1.2.15 - 2.NP : 1+1								
59	317167210R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	34,00000	436,56	14 843,04	801-1	RTS 25/ II
Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : 11 č.v.D1.1.2.15 - 2.NP : 23								
60	317167211R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	185,00000	544,82	100 791,70	801-1	RTS 25/ II
Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : 77+32 č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : 36 č.v.D1.1.2.15 - 2.NP : 40								
61	317167212R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	18,00000	631,14	11 360,52	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : 8+2 č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : 2+4 č.v.D1.1.2.15 - 2.NP : 2		10,00000 6,00000 2,00000				
62	317167213R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	34,00000	787,51	26 775,34	801-1	RTS 25/ II
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : 18+2 č.v.D1.1.2.15 - 2.NP : 12+2		20,00000 14,00000				
63	317167215R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	218,00000	1 132,80	246 950,40	801-1	RTS 25/ II
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : 1+11 č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : 103 č.v.D1.1.2.15 - 2.NP : 103		12,00000 103,00000 103,00000				
64	317167217R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	1 503,57	6 014,28	801-1	RTS 25/ II
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dodávky překladů. č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : 4		4,00000				
65	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : L200 : 1,4*4*0,0427 č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : HEA180 : 2,9*3*0,0355 č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : HEA180 : 3,33*2*0,0355	t	0,78440	10 238,39	8 030,99	801-1	RTS 25/ II
				0,23912				
				0,30885				
				0,23643				
66	342247532R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), č.v.D.1.1.2.06,10,11 : 1.PP : 3*(1,75*3) -0,7*2*3 č.v.D.1.1.2.07,10,11 : 1.NP : 3,25*(1,75*8) -0,7*2*8 č.v.D.1.1.2.08,10,11 : 2.NP : 3,25*1,75*10 -0,7*2*10	m2	88,72500	877,37	77 844,65	801-1	RTS 25/ II
				15,75000				
				-4,20000				
				45,50000				
				-11,20000				
				56,87500				
				-14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	342247542R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	179,31250	997,66	178 892,91	801-1	RTS 25/ II
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),								
č.v.D.1.1.2.06,10,11 :								
1.PP : 3*(1,9+1,6+2,75+3,95+2*3)				48,60000				
-(0,8*2*2)				-3,20000				
č.v.D.1.1.2.07,10,11 :								
1.NP : 3,25*(2,85+1,8+2*8)				67,11250				
-(0,9*2)				-1,80000				
č.v.D.1.1.2.08,10,11 :								
2.NP : 3,25*(2*10+1,6)				70,20000				
-0,8*2				-1,60000				
68	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	201,50000	132,31	26 660,47	801-1	RTS 25/ II
Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.								
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.								
č.v.D.1.1.2.06,10,11 :								
1.PP : 3*13				39,00000				
č.v.D.1.1.2.07,10,11 :								
1.NP : 3,25*24				78,00000				
č.v.D.1.1.2.08,10,11 :								
2.NP : 3,25*26				84,50000				
69	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	22,68000	1 032,33	23 413,24	801-1	RTS 25/ II
č.v.D1.1.2.06 - 1.PP : 1,2*0,9*3				3,24000				
č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 1,2*0,9*8				8,64000				
č.v.D1.1.2.08 - 2.NP : 1,2*0,9*10				10,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	346971172R00	Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčkou a stropem polyuretanovou pěnou, tloušťky 20 mm, šířky do 150 mm <i>Vyplnění spáry PUR pěnou, dodávka PUR pěny.</i> č.v.D.1.1.2.06,10,11 : 1.PP : (1,75*3) č.v.D.1.1.2.07,10,11 : 1.NP : (1,75*8) č.v.D.1.1.2.08,10,11 : 2.NP : 1,75*10 č.v.D.1.1.2.06,10,11 : 1.PP : (1,9+1,6+2,75+3,95+2*3) č.v.D.1.1.2.07,10,11 : 1.NP : (2,85+1,8+2*8) č.v.D.1.1.2.08,10,11 : 2.NP : (2*10+1,6)	m	95,20000	58,30	5 550,16	801-1	RTS 25/ II
71	31100	D+M ocel. platí pro osazení sloupku kotvených na chem. maltu č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : 3 č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : 2	kus	5,00000	1 804,28	9 021,40		Vlastní
72	31799811-R00	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 20 mm - D+M č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : 1+2,25*13+1,75*3 č.v.D1.1.2.15 - 2.NP : 1*3+2,25*13+1,75*2	m	71,25000	46,98	3 347,33		Vlastní
73	31799812-R00	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 30 mm - D+M č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : 1+2,25*5 č.v.D1.1.2.15 - 2.NP : 1+2,25*5	m	24,50000	53,77	1 317,37		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	34246-R	Obezdivka sprch. van zaobl. z pórobet. tvárnic tl. 150 mm č.v.D.1.1.2.06,10,11 : 1.PP : 3 č.v.D.1.1.2.07,10,11 : 1.NP : 8 č.v.D.1.1.2.08,10,11 : 2.NP : 10	kus	21,00000	3 360,91	70 579,11		Vlastní
					3,00000			
					8,00000			
					10,00000			
75	134326-R	Tyč ocelová L rovníramenná S235JR, L 200mm statická část - 1.PP : L200 : 1,4*4*0,0427*1,1	t	0,26303	23 554,67	6 195,58		Vlastní
					0,26303			
76	13486310R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 171 mm; b = 180 mm; s = 6,0 mm; t = 9,5 mm č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : HEA180 : 2,9*3*0,0355*1,1 č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : HEA180 : 3,33*2*0,0355*1,1	t	0,59981	24 969,79	14 977,13	SPCM	RTS 25/ II
					0,33974			
					0,26007			
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				67 074,08		
77	342013124RT2	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů. č.v.D.1.1.2.07,10,11 - 1.NP : 3,25*(1,5*2+2,5+4,25+2,4) -(1,5*2,21*2+2,325*2,21*2)	m2	25,40100	2 052,86	52 144,70	801-1	RTS 25/ II
					39,48750			
					-16,90650			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D.1.1.2.08,10,11 - 2.NP : 3,25*(1,5*2) -1,5*2,31*2		9,75000 -6,93000				
78	347051622R00	Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 95 mm, 3x opláštěná, tloušťka desky 15 mm, protipožární, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 90 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 3,2*(0,4+0,8)	m2	3,84000	1 844,31	7 082,15	801-1	RTS 25/ II
					3,84000			
79	347051624R00	Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 95 mm, 3x opláštěná, tloušťka desky 15 mm, protipožární impregnovaná, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 90 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, č.v.D1.1.2.08 - 2.NP : 3,2*(0,4+0,8)	m2	3,84000	2 043,55	7 847,23	801-1	RTS 25/ II
					3,84000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 337 423,35		
80	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25 se zřízením a odstraněním bednění č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : 0,06*0,6*(10,9*2+35,6*2)	m3	3,34800	5 027,21	16 831,10	801-2	RTS 25/ II
					3,34800			
81	411167141R00	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku do 2 m, tloušťka stropu 250 mm, dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí. č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP : 1,75*(0,5+1*2) č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP : 1,75*(1+0,5) č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP : 2*(2+1+0,5) 1*1	m2	15,00000	2 073,15	31 097,25	801-1	RTS 25/ II
					4,37500 2,62500 7,00000 1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	411167144R00	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 250 mm, dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí. č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP : 4,25*(0,6*2+0,5) č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP : 4,25*(0,5*3) č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP : 4,25*(0,5*4+1*6)	m2	47,60000	2 232,35	106 259,86	801-1	RTS 25/ II
83	411167241R00	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku do 2 m, tloušťka stropu 250 mm, dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí. č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP : 1,75*(8,4+14,5+2,5) 2*2,4 č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP : 1,75*(27,1+2,6+2) 2*2,4 č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP : 1,75*33,7 2*1,5	m2	171,50000	1 896,26	325 208,59	801-1	RTS 25/ II
84	411167244R00	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 250 mm, dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí. č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP : 4,25*(8,1+1,9+11,6+1,4+8,1+1,9+13,2) č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP : 4,25*(11+5,4+2,7+8,3+2*2+8,3+2,1+5,4+11)	m2	673,62500	2 025,46	1 364 400,49	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP : 4,25*(5,1+4,5+4,5+1,6+4,5+5,1+5,1+4,5+4,5+5,1+4,5+5,1)

229,92500

85	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	95,40000	488,92	46 642,97	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

s pomocným lešením

č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : (12,1*2+35,6*2)

95,40000

86	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	95,40000	99,77	9 518,06	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	------------

s pomocným lešením

č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : (12,1*2+35,6*2)

95,40000

87	411361921RT2	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	3,41281	32 724,65	111 683,01	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	-----------	------------	-------	------------

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

Začátek provozního součtu

č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP : 1,75*(0,5+1*2)

4,37500

č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP : 1,75*(1+0,5)

2,62500

č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP : 2*(2+1+0,5)

7,00000

1*1

1,00000

č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP : 4,25*(0,6*2+0,5)

7,22500

č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP : 4,25*(0,5*3)

6,37500

č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP : 4,25*(0,5*4+1*6)

34,00000

č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP : 1,75*(8,4+14,5+2,5)

44,45000

2*2,4

4,80000

č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP : 1,75*(27,1+2,6+2)

55,47500

2*2,4

4,80000

č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP : 1,75*33,7

58,97500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*1,5		3,00000				
		č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP : 4,25*(8,1+1,9+11,6+1,4+8,1+1,9+13,2)		196,35000				
		č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP : 4,25*(11+5,4+2,7+8,3+2*2+8,3+2,1+5,4+11)		247,35000				
		č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP : 4,25*(5,1+4,5+4,5+1,6+4,5+5,1+5,1+4,5+4,5+5,1+4,5+5,1)		229,92500				
		Konec provozního součtu						
		907,725*0,00308*1,15		3,21516				
		č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : 0,6*(10,9*2+35,6*2)*0,00308*1,15		0,19764				
88	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	10,00000	666,52	6 665,20	801-1	RTS 25/ II
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP(věvec) : 0,5*10		5,00000				
		č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP(průvlak) : 0,5*10		5,00000				
89	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	10,00000	263,21	2 632,10	801-1	RTS 25/ II
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP(věvec) : 0,5*10		5,00000				
		č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP(průvlak) : 0,5*10		5,00000				
90	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, zřízení	m2	10,00000	548,36	5 483,60	801-1	RTS 25/ II
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP(věvec) : 0,5*10		5,00000				
		č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP(průvlak) : 0,5*10		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP(věvec) : 0,5*10 č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP(průvlak) : 0,5*10	m2	10,00000	146,11	1 461,10	801-1	RTS 25/ II
92	413941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky do 120 mm I , IE, U , UE nebo L č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : p. 80/8 : (2,95*2*0,00502) č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : p. 80/8 : (5,48*4+2,6*4+3,5*2)*0,00502 č.v.D1.1.2.15 - 2.NP : p. 80/8 : (5,45*2+2,95*2)*0,00502 č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : 120/40/5 : 8,65*5*0,01093	t	0,78406	11 186,52	8 770,90	801-1	RTS 25/ II
93	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm I , IE, U , UE nebo L č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : HEA 160 : 2,95*0,0304 č.v.D1.1.2.15 - 2.NP : HEA : 2,95*0,0304 č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : IPE200 : (1,8*2+4,3*4)*0,0224 č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : IPE200 : (4,3*4+1,8*2)*0,0224 č.v.D1.1.2.13 - 1.PP :	t	4,81866	10 245,47	49 369,44	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		HEB 200 : 4,05*2*0,0613		0,49653				
		č.v.D1.1.2.14 - 1.NP :						
		HEB 200 : 2,6*2*0,0613		0,31876				
		č.v.D1.1.2.14 - 1.NP :						
		HEB 220 : 3,5*0,715		2,50250				
		č.v.D1.1.2.15 - 2.NP :						
		HEB 220 : 5,45*0,0715		0,38968				
94	413941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky přes 220 mm	t	3,94303	9 453,00	37 273,46	801-1	RTS 25/ II
		I , IE, U , UE nebo L						
		č.v.D1.1.2.14 - 1.NP :						
		HEB240 : (5,45*2*0,0832)		0,90688				
		č.v.D1.1.2.13 - 1.PP :						
		HEB 300 : 8,65*3*0,117		3,03615				
95	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	69,90315	3 403,36	237 905,58	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.13 - pod úrovní stropu 1.PP : 0,5*0,35*(10,7+8,5)		3,36000				
		0,3*0,15*(9,8+8,5)		0,82350				
		č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP : 0,4*0,25*(19,6*2+10)		4,92000				
		0,5*0,25*(10,6+8,6*2+9,8+10)		5,95000				
		0,3*0,25*(19*2+3,95*10+1,5)		5,92500				
		č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP : 0,44*0,25*(34,7+10*2+17,1)		7,89800				
		0,3*0,25*(16,7*2+3,95*4+10*2+11,5*2+3,95*4+1,5+4,9*2+2,4)		9,12750				
		0,35*0,25*17,5		1,53125				
		č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP : 0,44*0,25*(34,6+10+17+10,4)		7,92000				
		0,35*0,25*17		1,48750				
		0,3*0,25*(17*2+3,95*6+15,6*2+3,95*6+2,5*2)		8,82000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D.1.1.2.09,10,11 - střeška - atika : 0,44*0,15*(34,7*2+10*2)		5,90040				
		0,25*0,25*(34,4*2+10*2)		5,55000				
		č.v.D1.1.2.13 - ztuž. věnec nad stáv. stropní deskou z ker. prvků : 0,4*0,15*5,75*2		0,69000				
96	417327114R00	Ztužující žebra pro stropy z nosníků a vložek keramických tloušťky 250 mm, osvá vzdálenost 500 mm	m	4,00000	197,41	789,64	801-1	RTS 25/ II
		s rozpětím větším než 6 m, skrytý průvlak, výměna nosníků u otvoru ve stropu						
		č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP : 0,5*2		1,00000				
		č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP : 1*3		3,00000				
97	417327124R00	Ztužující žebra pro stropy z nosníků a vložek keramických tloušťky 250 mm, osová vzdálenost 625 mm	m	101,40000	182,00	18 454,80	801-1	RTS 25/ II
		s rozpětím větším než 6 m, skrytý průvlak, výměna nosníků u otvoru ve stropu						
		č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP : 1,8*7+7,8*2+7,3*2+2,4		45,20000				
		č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP : 1,8*10+5,6*3+2,3+2*2		41,10000				
		č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP : 1,4+3,1+5+5,6		15,10000				
98	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	204,06500	416,05	84 901,24	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.07,08 - atika střeška : 0,15*(34,7*2+11*2+33,7*2+10*2)		26,82000				
		č.v.D1.1.2.13 - pod úroveň stropu 1.PP : 0,35*(10,7+9,5+8+8,5)		12,84500				
		0,15*(10,7+9,5+8+8,5)		5,50500				
		č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP : 0,25*(19,6*2+10,9*2+4*2+2,5*2+2,2*2+2*2)		20,60000				
		0,25*(10,8*2+9,1*2)		9,95000				
		č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP : 0,25*(34,7*2+10,9*2+2*2+2,2*2+2,6*2+4*2)		28,20000				
		č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP : 0,25*(34,7*2+10,9*3)		25,52500				
		č.v.D.1.1.2.09,10,11 - střeška - atika : 0,15*(34,7*2+10,9*2+33,8*2+10*2)		26,82000				
		0,25*(34,4*2+10,5*2+33,8*2+10*2)		44,35000				
		č.v.D1.1.2.13 - ztuž. věnec nad stáv. stropní deskou z ker. prvků : 0,15*5,75*2*2		3,45000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	204,06500	103,30	21 079,91	801-1	RTS 25/ II
100	417361721R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli B500B	t	4,08872	42 281,45	172 877,01	801-1	RTS 25/ II
		Včetně distančních prvků.						
		č.v.D1.1.2.13 . pod úroveň stropu 1.PP : (10,7+8,5)*4*0,000888			0,06820			
		(10,7+8,5)/0,2*2*(0,55+0,4)*0,000222			0,04049			
		(9,8+8,5)*4*0,000888			0,06500			
		(9,8+8,5)/0,2*2*(0,35+0,2)*0,000222			0,02234			
		č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP : (19,6*2+10)*4*0,000888			0,17476			
		(19,6*2+10)/0,25*2*(0,45+0,3)*0,000222			0,06553			
		(10,6+8,6*2+9,8+10)*4*0,000888			0,16908			
		(10,6+8,6*2+9,8+10)/0,25*2*(0,55+0,3)*0,000222			0,07186			
		(19*2+3,95*10+1,5)*4*0,000888			0,28061			
		(19*2+3,95*10+1,5)/0,25*2*(0,35+0,3)*0,000222			0,09120			
		č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP : (34,7+10*2+17,1)*4*0,000888			0,25503			
		(34,7+10*2+17,1)/0,25*2*(0,49+0,3)*0,000222			0,10074			
		(16,7*2+3,95*4+10*2+11,5*2+3,95*4+1,5+4,9*2+2,4)*4*0,000888			0,43228			
		(16,7*2+3,95*4+10*2+11,5*2+3,95*4+1,5+4,9*2+2,4)/0,25*2*(0,35+0,3)*0,000222			0,14049			
		17,5*4*0,000888			0,06216			
		17,5/0,25*2*(0,4+0,3)*0,000222			0,02176			
		č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP : (34,6+10+17+10,4)*4*0,000888			0,25574			
		(34,6+10+17+10,4)/0,25*2*(0,49+0,3)*0,000222			0,10102			
		17*4*0,000888			0,06038			
		17/0,25*2*(0,4+0,3)*0,000222			0,02113			
		(17*2+3,95*6+15,6*2+3,95*6+2,5*2)*4*0,000888			0,41772			
		(17*2+3,95*6+15,6*2+3,95*6+2,5*2)/0,25*2*(0,35+0,3)*0,000222			0,13576			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D.1.1.2.09,10,11 - střeška - atika : (34,7*2+10*2)*4*0,000888		0,31755				
		(34,7*2+10*2)/0,25*2*(0,49+0,2)*0,000222		0,10955				
		(34,4*2+10*2)*4*0,000888		0,31542				
		(34,4*2+10*2)/0,25*0,3*4*0,000222		0,09463				
		č.v.D1.1.2.13 - ztuž. věnec nad stáv. stropní deskou z ker. prvků : 5,75*2*10*0,00158		0,18170				
		5,75*2/0,2*2*(0,45+0,2)*0,000222		0,01659				
101	452312161R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 25/30	m3	6,25500	3 350,30	20 956,13	827-1	RTS 25/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		č.v.D1.1.2.05,10,11 - drenáž : 0,15*0,6*(19,8+12,4+19,8)		4,68000				
		0,15*1*10,5		1,57500				
102	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	5,45000	337,86	1 841,34	801-1	RTS 25/ II
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,						
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP(stáv. zdivo) : 0,5*10,9		5,45000				
103	411400	D+M ocel. profilu L80/80/8 dl. 590mm, kotvené do ŽB věnce, vč. antokorozní úpravy	kus	84,00000	184,67	15 512,28		Vlastní
		č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : 11*2+31*2		84,00000				
104	412001	Úprava stáv. keramických vložek pod ztužujícím věncem, z horní strany opatrně proděravět a vložky probetonovat, vč. dod. betonu	m	11,50000	2 233,77	25 688,36		Vlastní
		č.v.D1.1.2.13 - ztuž. věnec nad stáv. stropní deskou z ker. prvků : 5,75*2		11,50000				
105	430320040RAC	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 150 kg/m3	m3	5,24720	33 003,29	173 174,86	AP-HSV	RTS 25/ II
		Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D.1.1.06,10,11 : 1.PP : $0,22 \cdot (1,3 \cdot 3,6 \cdot 2) + 0,15 \cdot 1,2 \cdot 2,5$ č.v.D.1.1.07,10,11 : 1.NP : $0,22 \cdot (1,3 \cdot 4 \cdot 2) + 0,15 \cdot 1,2 \cdot 2,5$			2,50920 2,73800			
106	41112001-RAA	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 70 mm, desky PZD 1180 x 290 x 70 mm - dodávka+montáž řmsa : $0,6 \cdot (10,9 \cdot 2 + 35,6 \cdot 2)$	m2	55,80000	495,29	27 637,18		Vlastní
					55,80000			
107	41132004-RAC	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 250 mm - dobetonávky, bednění, výztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP : $4,25 \cdot (0,08 \cdot 9 + 0,15 \cdot 6) + 1,75 \cdot 0,15 \cdot 2 + 2 \cdot 0,15$ č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP : $4,25 \cdot (0,08 \cdot 5 + 0,15 \cdot 8) + 2 \cdot 0,15 + 1,75 \cdot (0,15 \cdot 3 + 0,2)$ č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP : $2 \cdot 0,5 \cdot 2 + 1,75 \cdot (0,08 + 0,15) + 4,25 \cdot (0,08 \cdot 10 + 0,15)$	m2	22,38750	1 804,28	40 393,32		Vlastní
					7,71000 8,23750 6,44000			
108	900- RT5	HZS - svářečské práce	h	80,00000	503,78	40 302,40		Vlastní
109	13322629R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 80 mm; t = 8,0 mm č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : p. 80/8 : $(2,95 \cdot 2 \cdot 0,00502) \cdot 1,1$ č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : p. 80/8 : $(5,48 \cdot 4 + 2,6 \cdot 4 + 3,5 \cdot 2) \cdot 0,00502 \cdot 1,1$ č.v.D1.1.2.15 - 2.NP : p. 80/8 : $(5,45 \cdot 2 + 2,95 \cdot 2) \cdot 0,00502 \cdot 1,1$	t	0,34247	22 585,32	7 734,79	SPCM	RTS 25/ II
					0,03258 0,21713 0,09277			
110	13388140R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 152 mm; b = 160 mm; s = 6,0 mm; t = 9,0 mm	t	0,19730	24 969,79	4 926,54	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : HEA 160 : 2,95*0,0304*1,1			0,09865			
		č.v.D1.1.2.15 - 2.NP : HEA : 2,95*0,0304*1,1			0,09865			
111	13482715R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 100 mm; s = 5,6 mm; t = 8,5 mm	t	1,02502	24 807,05	25 427,72	SPCM	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : IPE200 : (1,8*2+4,3*4)*0,0224*1,1			0,51251			
		č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : IPE200 : (4,3*4+1,8*2)*0,0224*1,1			0,51251			
112	13487115R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 200 mm; s = 9,0 mm; t = 15,0 mm	t	0,89682	25 132,53	22 539,36	SPCM	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : HEB 200 : 4,05*2*0,0613*1,1			0,54618			
		č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : HEB 200 : 2,6*2*0,0613*1,1			0,35064			
113	13487120R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 220 mm; b = 220 mm; s = 9,5 mm; t = 16,0 mm	t	3,18139	25 132,53	79 956,38	SPCM	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.14 - 1.NP : HEB 220 : 3,5*0,715*1,1			2,75275			
		č.v.D1.1.2.15 - 2.NP : HEB 220 : 5,45*0,0715*1,1			0,42864			
114	13487125R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 240 mm; s = 10,0 mm; t = 17,0 mm	t	0,99757	25 748,11	25 685,54	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.14 - 1.NP(P101,P102) : HEB240 : (5,45*2*0,0832)*1,1			0,99757			
115	13487140R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 300 mm; b = 300 mm; s = 11,0 mm; t = 19,0 mm	t	3,33977	25 748,11	85 992,77	SPCM	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : HEB 300 : 8,65*3*0,117*1,1			3,33977			
116	1458779-R	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 120 x 50 x 5,0 mm	t	0,51999	24 783,00	12 886,91		Vlastní
		č.v.D1.1.2.13 - 1.PP : 120/40/5 : 8,65*5*0,01093*1,1			0,51999			
117	59340591R	nosník stropní keramobetonový; l = 175,0 cm; š = 16,0 cm; h = 17,5 cm	kus	10,00000	509,44	5 094,40	SPCM	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP(zdvojení nosníků) : 6 č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP(zdvojení nosníků) : 2 č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP(zdvojení nosníků) : 2			6,00000 2,00000 2,00000			
118	59340592R	nosník stropní keramobetonový; l = 200,0 cm; š = 16,0 cm; h = 17,5 cm	kus	1,00000	576,66	576,66	SPCM	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP(zdvojení nosníků) : 1			1,00000			
119	59340601R	nosník stropní keramobetonový; l = 425,0 cm; š = 16,0 cm; h = 17,5 cm	kus	41,00000	1 507,10	61 791,10	SPCM	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.13 - strop nad 1.PP(zdvojení nosníků) : 17 č.v.D1.1.2.14 - strop nad 1.NP(zdvojení nosníků) : 23 č.v.D1.1.2.15 - strop nad 2.NP(zdvojení nosníků) : 1			17,00000 23,00000 1,00000			
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké			1 463 326,68			
120	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	384,79000	182,01	70 035,63	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.06-08 : podhledy : 156,27+71,05+82,49*1,2 příčky : 25,401*2+3,84*2			326,30800 58,48200			
121	416021122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, č.v.D1.1.2.06 - 1.PP(PO1) : 26,11+2,57+15,21+5,5+18,31+17,79 č.v.D1.1.2.07 - 1.NP(PO1) : 10,08+6,76+16,03+4,69 č.v.D1.1.2.08 - 2.NP(PO1) : 33,22	m2	156,27000	985,00	153 925,95	801-1	RTS 25/ II
					85,49000 37,56000 33,22000			
122	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, č.v.D1.1.2.06 - 1.PP(PO3) : 3,15*3 č.v.D1.1.2.07 - 1.NP(PO3) : 3,15*8+4,9 č.v.D1.1.2.08 - 2.NP(PO3) : 3,15*10	m2	71,05000	1 062,27	75 474,28	801-1	RTS 25/ II
					9,45000 30,10000 31,50000			
123	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 č.v.D1.1.2.06 - 1.PP(PO1) : 2,57 č.v.D1.1.2.07 - 1.NP(PO1) : 4,69+2,57*7+4,74+2,54 č.v.D1.1.2.08 - 2.NP(PO1) : 2,57*6+2,57*4 č.v.D1.1.2.06 - 1.PP(PO3) : 3,15*3 č.v.D1.1.2.07 - 1.NP(PO3) : 3,15*8+4,9 č.v.D1.1.2.08 - 2.NP(PO3) : 3,15*10	m2	129,28000	287,21	37 130,51	801-1	RTS 25/ II
					2,57000 29,96000 25,70000 9,45000 30,10000 31,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
124	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	5,50000	187,13	1 029,22	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP(PO1) : 5,5		5,50000				
125	416091213R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spáry do 10 mm	m	857,80000	317,01	271 931,18	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP :		152,00000				
		8,7*2+5,7*2+6,5*2+1,5*2+4*4+5,4*4+3,6*2+1,5*2+4*4+5,4*2+5,5*2+1,8*4*3						
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP :		345,20000				
		4*12+5,5*4+5,4*8+16*2+1,5*2+5,3*2+5,8*2+1*4+1,5*4+2,5*2+4,3*2+4*4+5,4*4+4,6*2+1,5*2+3,1*2+5,8*2+1,1*2+2,2*2+3,1*2+2,1*2+2,7*2+1,8*2+1,8*4*8						
		č.v.D1.1.2.08 - 2.NP :		360,60000				
		4*20+5,5*8+5,4*12+16*2+1,5*2+1*4+1,5*4+10*2+5,3*2+0,3*2+10,3*2+1,5*2+1,8*4*10						
126	342265193R00	Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2	kus	1,00000	905,86	905,86	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.08 - 2.NP(výlez) : 1		1,00000				
127	34226409-R00	Příplatek k sádrokartonového podhledu za desky RF tl. 15 mm	m2	238,76000	107,07	25 564,03		Vlastní
		č.v.D1.1.2.06-08 :						
		podhledy : 156,27+82,49		238,76000				
128	34226410-R00	Příplatek k sádrokartonového podhledu za desky RFi tl. 15 mm	m2	71,05000	107,07	7 607,32		Vlastní
		č.v.D1.1.2.06-08 :						
		podhledy : 71,05		71,05000				
129	4160211-R	Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, RF tl. 12,5 mm, po obvodu profilovaný pro osazení LED pásků	m2	82,49000	1 349,95	111 357,38		Vlastní
		S úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár.						
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP(PO2) : 10,21		10,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

č.v.D1.1.2.07 - 1.NP(PO2) : 24,97+7,24

32,21000

č.v.D1.1.2.08 - 2.NP(PO2) : 24,62+15,45

40,07000

130	4160642-R00	Podhled kazetový se skrytou hranou 600x600mm z minerálního vlákna s doplňkovými složkami tl.19(20)mm, s jemně mikroperforovaným hladkým laminovaným povrchem - D+M vč. roštu	m2	434,78000	1 629,25	708 365,32		Vlastní
-----	-------------	--	----	-----------	----------	------------	--	---------

Základní vlastnosti nosného roštu:

- Nosný rošt z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů R-CW, R-CD, R-UW, R-UD,

- Tl. plechu min 0,6 mm.

- Systémové kotevní prvky

- Podhledy hladké s dvouúrovňovou ocelovou konstrukcí roštu, dvoudílný stavitelný závěs (CD závěs s perem nebo CD závěs s hákem)

- Kazetové podhledy se zavěšenou podhledovou ocelovou konstrukcí se zakrytými nosnými profily (nosné t-profil, příčné t-profil, obvodové profily)

č.v.D1.1.2.07 - 1.NP(PO4) : (2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)+(4,74+12,86)+16,7

159,16000

č.v.D1.1.2.08 - 2.NP(PO4) : (2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4

179,40000

č.v.D1.1.2.06 - mč. 0.47 : 96,22

96,22000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					1 565 382,95		
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

131	601021104R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze, , , po jednotlivých vrstvách	m2	27,55000	69,08	1 903,15	801-1	RTS 25/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

schod. konstrukce :

č.v.D1.1.2.06 - 1.PP : 1,2*2,5+1,2*3,5*2+0,25*(3,5*2+2,5)

13,77500

č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 1,2*2,5+1,2*3,5*2+0,25*(3,5*2+2,5)

13,77500

132	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	195,94050	43,40	8 503,82	801-1	RTS 25/ II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

č.v.D1.1.2.04 - mč. 0.47(stáv. otvory) : 0,95*0,58*4

2,20400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,6*2		3,20000				
		1*2		2,00000				
		0,8*2		1,60000				
		č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :						
		okna :						
		P001 : 1*0,75*5		3,75000				
		P002 : 1*1,35*7		9,45000				
		P003 : 1*0,56		0,56000				
		P101 : 1,15*1,46*2		3,35800				
		P102 : 1,825*1,46*8		21,31600				
		P103 : 1,825*1,46*8		21,31600				
		P201 : 1,15*1,46*4		6,71600				
		P202 : 1,825*1,46*9		23,98050				
		P203 : 1,825*1,46*9		23,98050				
		P204 : 1,5*2,41		3,61500				
		P205 : 1,5*1,16		1,74000				
		dveře ext. :						
		P104 : 1,825*2,31		4,21575				
		P105 : 1,825*2,31		4,21575				
		dveře inter. :						
		Začátek provozního součtu						
		D001 : 1,4*2,03		2,84200				
		D002 : 1,4*2,03		2,84200				
		D101 : 1,4*2,26		3,16400				
		D102 : 1,4*2,26		3,16400				
		D103 : 2,325*2,31*2		10,74150				
		D201 : 1,4*2,36*2		6,60800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Konec provozního součtu

29,3615*2

58,72300

133	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	347,08000	54,81	19 023,45	801-1	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :

okna :

P001 : (1+0,75*2)*5

12,50000

P002 : (1+1,35*2)*7

25,90000

P003 : 1+0,56*2

2,12000

P101 : (1,15+1,46*2)*2

8,14000

P102 : (1,825+1,46*2)*8

37,96000

P103 : (1,825+1,46*2)*8

37,96000

P201 : (1,15+1,46*2)*4

16,28000

P202 : (1,825+1,46*2)*9

42,70500

P203 : (1,825+1,46*2)*9

42,70500

P204 : 1,5+2,41*2

6,32000

P205 : 1,5+1,16*2

3,82000

dveře ext. :

P104 : 1,825+2,31*2

6,44500

P105 : 1,825+2,31*2

6,44500

dveře inter. :

Začátek provozního součtu

D001 : 1,4+2,03*2

5,46000

D002 : 1,4+2,03*2

5,46000

D101 : 1,4+2,26*2

5,92000

D102 : 1,4+2,26*2

5,92000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D103 : (2,325+2,31*2)*2		13,89000				
		D201 : (1,4+2,36*2)*2		12,24000				
		Konec provozního součtu						
		48,89*2		97,78000				
134	611421122R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných hladké	m2	744,59000	343,00	255 394,37	801-1	RTS 25/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		č.v.D1.1.2.06-11 : 156,27+71,05+82,49+338,56+96,22		744,59000				
135	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	60,66000	343,00	20 806,38	801-1	RTS 25/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP : 26,11+3,7+9,2+7,58+3,63+3,86		54,08000				
		č.v.D1.1.2.08 - 2.NP : 2,88+3,7		6,58000				
136	611425133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové	m2	27,55000	343,00	9 449,65	801-1	RTS 25/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP : 1,2*2,5+1,2*3,5*2+0,25*(3,5*2+2,5)		13,77500				
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 1,2*2,5+1,2*3,5*2+0,25*(3,5*2+2,5)		13,77500				
137	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	24,00000	78,20	1 876,80	801-4	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06-07 :						
		1.PP : (1,5+2,25*2)*2		12,00000				
		1.NP : (1,5+2,25*2)*2		12,00000				
138	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	351,66000	302,71	106 451,00	801-1	RTS 25/ II
		pod obklady :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP : 2,1*(2,4*2+1,6*2-0,8)		15,12000				
		2,1*(1,9*4-0,8*2)		12,60000				
		2,1*(1,8*4-0,7)*3		40,95000				
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 2,1*(2,7*2+1,8*2-0,9)		17,01000				
		2,1*(1,8*4-0,7)*8		109,20000				
		1,5*(2+0,6)		3,90000				
		č.v.D1.1.2.08 - 2.NP : 2,1*(2,4*2+1,9*2-0,8)		16,38000				
		2,1*(1,8*4-0,7)*10		136,50000				
139	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	2 531,47000	417,74	1 057 496,28	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP :		560,10000				
		3*(1,9*2+2,1*2+8,8*2+0,3*2+4,3*2+1,5*2+1,6*2+1,8*2+4*2+5,4*2+5,8*2+2,5*2+1,9*2+4*2+4,2+2,5+4+2,8+3,1+1,3+4*6+2,3*2+5,4*2+5,4*2+6,5*2+1,5*2)						
		3*(1,8*2+1,9*2+2,4*2+1,6*2+1,8*4*3)		111,00000				
		-1,5*2*3		-9,00000				
		č.v.D1.1.2.06 - mč. 0.47 : 2,7*(11,9*2+8,1*2)		108,00000				
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP :		864,64000				
		3,2*(4*12+5,5*4+5,4*8+16*2+1,5*2+10*2+7,3*2+0,3*2+5,4*4+4*4+4,6*2+1,5*2+3,1*2+10*2+2*2+1,6*2+1,8*2)						
		3,2*(2,7*2+1,8*2+1,8*4*8)		213,12000				
		-(1,5*2,15*4+1,5*2,25)		-16,27500				
		č.v.D1.1.2.08 - 2.NP :		926,08000				
		3,2*(4*20+5,5*8+5,4*12+16*2+1,5*2+10*2+7,3*2+0,3*2+10,3*2+1,5*2+1,6*2+1,8*2)						
		3,2*(2,4*2+1,9*2+1,8*4*10)		257,92000				
		-(1,5*2,15*4)		-12,90000				
		jádrová om. : -351,66		-351,66000				
		fas. otvory : -119,555		-119,55500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
140	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	87,25500	632,15	55 158,25	801-4	RTS 25/ II

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :

okna :

Začátek provozního součtu

P001 : (1+0,75*2)*5 12,50000

P002 : (1+1,35*2)*7 25,90000

P003 : 1+0,56*2 2,12000

P101 : (1,15+1,46*2)*2 8,14000

P102 : (1,825+1,46*2)*8 37,96000

P103 : (1,825+1,46*2)*8 37,96000

P201 : (1,15+1,46*2)*4 16,28000

P202 : (1,825+1,46*2)*9 42,70500

P203 : (1,825+1,46*2)*9 42,70500

P204 : 1,5+2,41*2 6,32000

P205 : 1,5+1,16*2 3,82000

dveře ext. :

P104 : 1,825+2,31*2 6,44500

P105 : 1,825+2,31*2 6,44500

Konec provozního součtu

0,35*249,3 87,25500

141	6124731	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny, D+M	m2	2 997,93500	9,78	29 319,80		Vlastní
-----	---------	---	----	-------------	------	-----------	--	---------

č.v.D1.1.2.04 - 1.PP : 1,2*2,5+1,2*3,5*2+0,25*(3,5*2+2,5) 13,77500

č.v.D1.1.2.05 - 1.NP : 1,2*2,5+1,2*3,5*2+0,25*(3,5*2+2,5) 13,77500

č.v.D1.1.2.04 - 1.PP : 560,10000

3*(1,9*2+2,1*2+8,8*2+0,3*2+4,3*2+1,5*2+1,6*2+1,8*2+4*2+5,4*2+5,4*2+5,8*2+2,5*2+1,9*2+4*2+4,2+2,5+4+2,8+3,1+1,3+4*6+2,3*2+5,4*2+5,4*2+6,5*2+1,5*2)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3*(1,8*2+1,9*2+2,4*2+1,6*2+1,8*4*3)		111,00000				
		-1,5*2*3		-9,00000				
		č.v.D1.1.2.04 - mč. 0.47 : 2,7*(11,9*2+8,1*2)		108,00000				
		č.v.D1.1.2.05 - 1.NP :		864,64000				
		3,2*(4*12+5,5*4+5,4*8+16*2+1,5*2+10*2+7,3*2+0,3*2+5,4*4+4*4+4,6*2+1,5*2+3,1*2+10*2+2*2+1,6*2+1,8*2)						
		3,2*(2,7*2+1,8*2+1,8*4*8)		213,12000				
		-(1,5*2,15*4+1,5*2,25)		-16,27500				
		č.v.D1.1.2.06 - 2.NP :		926,08000				
		3,2*(4*20+5,5*8+5,4*12+16*2+1,5*2+10*2+7,3*2+0,3*2+10,3*2+1,5*2+1,6*2+1,8*2)						
		3,2*(2,4*2+1,9*2+1,8*4*10)		257,92000				
		-(1,5*2,15*4)		-12,90000				
		fas. otvory : -119,555		-119,55500				
		č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :						
		okna :						
		Začátek provozního součtu						
		P001 : (1+0,75*2)*5		12,50000				
		P002 : (1+1,35*2)*7		25,90000				
		P003 : 1+0,56*2		2,12000				
		P101 : (1,15+1,46*2)*2		8,14000				
		P102 : (1,825+1,46*2)*8		37,96000				
		P103 : (1,825+1,46*2)*8		37,96000				
		P201 : (1,15+1,46*2)*4		16,28000				
		P202 : (1,825+1,46*2)*9		42,70500				
		P203 : (1,825+1,46*2)*9		42,70500				
		P204 : 1,5+2,41*2		6,32000				
		P205 : 1,5+1,16*2		3,82000				
		dveře ext. :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

P104 : 1,825+2,31*2

6,44500

P105 : 1,825+2,31*2

6,44500

Konec provozního součtu

0,35*249,3

87,25500

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	808 320,12					
142	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	244,45500	53,56	13 093,01	801-1	RTS 25/ II

po jednotlivých vrstvách

č.v.D1.1.1.2.06,10,11 - VKZ/02 : 3,6*19,8+2,1*11,2+2,1*5,8+2,3*10,5+2,5*(3,5+10,5)

166,13000

č.v.D1.1.2.06-12 - VKZ/01 : 0,25*34,7+1,7*(11,3+12,2)+1,5*4,2+1,3*18

78,32500

143	601011198R00	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stropů	m2	31,29000	37,43	1 171,18	801-1	RTS 25/ II
		kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3(podhled) : 25,47+9,7*0,3*2				31,29000		

144	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	130,41750	47,19	6 154,40	801-1	RTS 25/ II
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

č.v.D1.1.2.04 - mč. 0.47(stáv. otvory) : 0,95*0,58*4

2,20400

č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :

okna :

P001 : 1*0,75*5

3,75000

P002 : 1*1,35*7

9,45000

P003 : 1*0,56

0,56000

P101 : 1,15*1,46*2

3,35800

P102 : 1,825*1,46*8

21,31600

P103 : 1,825*1,46*8

21,31600

P201 : 1,15*1,46*4

6,71600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P202 : 1,825*1,46*9		23,98050				
		P203 : 1,825*1,46*9		23,98050				
		P204 : 1,5*2,41		3,61500				
		P205 : 1,5*1,16		1,74000				
		dveře ext. :						
		P104 : 1,825*2,31		4,21575				
		P105 : 1,825*2,31		4,21575				
145	621421132R00	Omítky vnější podhledů MV nebo MVC vápenocementová, hladká, složitost 1÷ 2	m2	31,29000	579,49	18 132,24	801-1	RTS 25/ II
		kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3(pohled) : 25,47+9,7*0,3*2		31,29000				
146	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	583,78430	66,94	39 078,52	801-1	RTS 25/ II
		detail - č.v.D1.1.2.17-1B :						
		č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : 0,5*(10,9*2+35,6*2)		46,50000				
		0,15*(35,6*2+12,1*2)		14,31000				
		kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3 :						
		č.v.D1.1.2.06-12 : 7*34,7+7,5*(11+34,7+1,5)+2,8*9,5		623,50000				
		3*(2,5*2+0,8*4)		24,60000				
		č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :						
		Začátek provozního součtu						
		okna :						
		P101 : 1,15*1,46*2		3,35800				
		P102 : 1,825*1,46*8		21,31600				
		P103 : 1,825*1,46*8		21,31600				
		P201 : 1,15*1,46*4		6,71600				
		P202 : 1,825*1,46*9		23,98050				
		P203 : 1,825*1,46*9		23,98050				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P204 : 1,5*2,41		3,61500				
		P205 : 1,5*1,16		1,74000				
		dveře ext. :						
		P104 : 1,825*2,31		4,21575				
		P105 : 1,825*2,31		4,21575				
		Z01 : 1,155*2,31*4		10,67220				
		Konec provozního součtu						
		-125,1257		-125,12570				
147	622311512R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm	m2	166,13000	774,07	128 596,25	801-1	RTS 25/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.						
		č.v.D1.1.1.2.06,10,11 - VKZ/02 : 3,6*19,8+2,1*11,2+2,1*5,8+2,3*10,5+2,5*(3,5+10,5)		166,13000				
148	622311522RT1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	78,32500	1 367,01	107 071,06	801-1	RTS 25/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.						
		č.v.D1.1.2.06-12 - VKZ/01 : 0,25*34,7+1,7*(11,3+12,2)+1,5*4,2+1,3*18		78,32500				
149	622311553RT1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	8,10400	2 066,08	16 743,51	801-1	RTS 25/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.						
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P001 : (1+0,75*2)*5		12,50000				
		P002 : (1+1,35*2)*7		25,90000				
		P003 : 1+0,56*2		2,12000				
		Konec provozního součtu						
		0,2*40,52		8,10400				
150	622311563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	2,60000	1 122,90	2 919,54	801-1	RTS 25/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.						
		č.v.D1.1.2.06-1.PP : 1*13*0,2		2,60000				
151	622391881R00	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem (na bitumenový podklad), ,	m2	255,15900	303,19	77 361,66	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.1.2.06,10,11 - VKZ/02 : 3,6*19,8+2,1*11,2+2,1*5,8+2,3*10,5+2,5*(3,5+10,5)		166,13000				
		č.v.D1.1.2.06-12 - VKZ/01 : 0,25*34,7+1,7*(11,3+12,2)+1,5*4,2+1,3*18		78,32500				
		Začátek provozního součtu						
		P001 : (1+0,75*2)*5		12,50000				
		P002 : (1+1,35*2)*7		25,90000				
		P003 : 1+0,56*2		2,12000				
		Konec provozního součtu						
		0,2*40,52		8,10400				
		č.v.D1.1.2.06-1.PP : 1*13*0,2		2,60000				
152	622319021R00	Profily základací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	102,10000	291,51	29 763,17	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06-12 : 34,95*2+11,25*2+9,7		102,10000				
153	622319113R00	Profily dilatační rohové V	m	5,40000	219,70	1 186,38	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
154	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1÷ 2	m2	1 019,74930	343,00	349 774,01	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.1.2.06,10,11 - VKZ/02 : 3,6*19,8+2,1*11,2+2,1*5,8+2,3*10,5+2,5*(3,5+10,5)		166,13000				
		č.v.D1.1.2.06-12 - VKZ/01 : 0,25*34,7+1,7*(11,3+12,2)+1,5*4,2+1,3*18		78,32500				
		č.v. D1.1.2.09, atika : 0,9*(33,7*2+10*2)		78,66000				
		0,5*(10,5*2+34,5*2)		45,00000				
		0,7*(2,1*2)		2,94000				
		č.v.D1.1.2.06-12(stáv. část objektu) : 3*(10,7+14,8)+4,6*10,7		125,72000				
		kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3 :						
		č.v.D1.1.2.06-12 : 7*34,7+7,5*(11+34,7+1,5)+2,8*9,5		623,50000				
		3*(2,5*2+0,8*4)		24,60000				
		č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :						
		Začátek provozního součtu						
		okna :						
		P101 : 1,15*1,46*2		3,35800				
		P102 : 1,825*1,46*8		21,31600				
		P103 : 1,825*1,46*8		21,31600				
		P201 : 1,15*1,46*4		6,71600				
		P202 : 1,825*1,46*9		23,98050				
		P203 : 1,825*1,46*9		23,98050				
		P204 : 1,5*2,41		3,61500				
		P205 : 1,5*1,16		1,74000				
		dveře ext. :						
		P104 : 1,825*2,31		4,21575				
		P105 : 1,825*2,31		4,21575				
		Z01 : 1,155*2,31*4		10,67220				
		Konec provozního součtu						
		-125,1257		-125,12570				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
155	622472192R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí příplatky za tloušťku jádra 20 mm stupeň složitosti 1÷2, ručně, kompletní omítkové souvrství č.v.D1.1.2.06-12(stáv. část objektu) : 3*(10,7+14,8)+4,6*10,7	m2	125,72000	77,83	9 784,79	801-1	RTS 25/ II
156	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 č.v.D1.1.2.06-12(stáv. část objektu) : 3*(10,7+14,8)+4,6*10,7	m2	125,72000	59,58	7 490,40	801-1	RTS 25/ II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 962 183,52								
157	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. ochran. beton. : č.v.D1.1.1.2 - PDL/02 : 0,052*(26,11+9,2+8,56+7,58+3,86+10,21+21,73) č.v.D1.1.1.2 - PDL/03 : 0,052*(3,7+3,63+3,15*3) č.v.D1.1.1.2 - PDL/04 : 0,052*(2,57+15,21+5,5+18,31+17,79)	m3	8,49732	698,95	5 939,20	801-1	RTS 25/ II
158	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1.PP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/02 : 0,059*(26,11+9,2+8,56+7,58+3,86+10,21+21,73) č.v.D1.1.1.2 - PDL/03 : 0,055*(3,7+3,63+3,15*3) č.v.D1.1.1.2 - PDL/04 : 0,06*(2,57+15,21+5,5+18,31+17,79) 1.NP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/11 : 0,05*(10,08+6,76) č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : 0,05*(3,15*8+4,9)	m3	42,15685	783,44	33 027,36	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/13 : 0,062*6,2		0,38440				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 :		12,87060				
		0,06*(16,03+4,69+24,97+2,57+15,21+2,57+15,21+2,57+15,61+16,58+2,57+15,21+2,57+15,21+7,24+2,57+15,21+4,74+12,86+2,54+2,57+15,21)						
		2.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : 0,05*(3,7+3,15*10)		1,76000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : 0,06*(33,22+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+15,45)		15,16140				
159	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,66060	5 646,52	3 730,09	801-4	RTS 25/ II
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		Začátek provozního součtu						
		č.v.D1.1.2.06,10,11 - m.č. 0.47 : 0,6*(2,1+2,8+1,2)		3,66000				
		1,5*(3,3+1,6)		7,35000				
		Konec provozního součtu						
		0,06*11,01		0,66060				
160	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	42,15685	260,31	10 973,85	801-1	RTS 25/ II
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem						
		1.PP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/02 : 0,059*(26,11+9,2+8,56+7,58+3,86+10,21+21,73)		5,14775				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/03 : 0,055*(3,7+3,63+3,15*3)		0,92290				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/04 : 0,06*(2,57+15,21+5,5+18,31+17,79)		3,56280				
		1.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/11 : 0,05*(10,08+6,76)		0,84200				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : 0,05*(3,15*8+4,9)		1,50500				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/13 : 0,062*6,2		0,38440				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : 0,06*(16,03+4,69+24,97+2,57+15,21+2,57+15,21+2,57+15,61+16,58+2,57+15,21+2,57+15,21+7,24+2,57+15,21+4,74+12,86+2,54+2,57+15,21) 2.NP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : 0,05*(3,7+3,15*10) č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : 0,06*(33,22+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+15,45)		12,87060				
161	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 1.PP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/02 : 0,059*(26,11+9,2+8,56+7,58+3,86+10,21+21,73) č.v.D1.1.1.2 - PDL/03 : 0,055*(3,7+3,63+3,15*3) č.v.D1.1.1.2 - PDL/04 : 0,06*(2,57+15,21+5,5+18,31+17,79) 1.NP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/11 : 0,05*(10,08+6,76) č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : 0,05*(3,15*8+4,9) č.v.D1.1.1.2 - PDL/13 : 0,062*6,2 č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : 0,06*(16,03+4,69+24,97+2,57+15,21+2,57+15,21+2,57+15,61+16,58+2,57+15,21+2,57+15,21+7,24+2,57+15,21+4,74+12,86+2,54+2,57+15,21) 2.NP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : 0,05*(3,7+3,15*10) č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : 0,06*(33,22+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+15,45)	m3	42,15685	79,04	3 332,08	801-1	RTS 25/ II
162	631342531R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm keramzitového, třídy LC 8/9 č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/11 : 0,07*(10,08+6,76)	m3	48,21780	6 051,50	291 790,02	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : 0,07*(3,15*8+4,9)		2,10700				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/13 : 0,07*6,2		0,43400				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 :		15,01570				
		0,07*(16,03+4,69+24,97+2,57+15,21+2,57+15,21+2,57+15,61+16,58+2,57+15,21+2,57+15,21+7,24+2,57+15,21+4,74+12,86+2,54+2,57+15,21)						
		č.v.D1.1.2.08 - 2.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : 0,07*(3,7+3,15*10)		2,46400				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : 0,07*(33,22+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+15,45)		17,68830				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/15 : 0,1*(6,3*11+1,6*15)		9,33000				
163	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	2,54652	40 060,93	102 015,96	801-1	RTS 25/ II
		včetně distančních prvků						
		Začátek provozního součtu						
		1.PP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/02 : (26,11+9,2+8,56+7,58+3,86+10,21+21,73)		87,25000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/03 : (3,7+3,63+3,15*3)		16,78000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/04 : (2,57+15,21+5,5+18,31+17,79)		59,38000				
		1.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/11 : (10,08+6,76)		16,84000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,15*8+4,9)		30,10000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/13 : 6,2		6,20000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 :		214,51000				
		(16,03+4,69+24,97+2,57+15,21+2,57+15,21+2,57+15,61+16,58+2,57+15,21+2,57+15,21+7,24+2,57+15,21+4,74+12,86+2,54+2,57+15,21)						
		2.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,7+3,15*10)		35,20000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : (33,22+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+15,45)		252,69000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		718,95*0,00308*1,15		2,54652				
164	632411105R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením 1.PP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/02 : (26,11+9,2+8,56+7,58+3,86+10,21+21,73) č.v.D1.1.1.2 - PDL/03 : (3,7+3,63+3,15*3) 1.NP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/11 : 10,08+6,76 č.v.D1.1.1.2 - PDL/13 : 6,2 č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : (16,03+4,69+24,97+2,57+15,21+2,57+15,21+2,57+15,61+16,58+2,57+15,21+2,57+15,21+7,24+2,57+15,21+4,74+12,86+2,54+2,57+15,21) 2.NP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : (33,22+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+15,45)	m2	594,27000	376,12	223 516,83	801-1	RTS 25/ II
165	632411115R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 15 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením č.v.D1.1.1.2 - PDL/04 : (2,57+15,21+5,5+18,31+17,79) č.v.D1.1.2.06 - mč. 0.47(PDL/05) : 96,22	m2	155,60000	467,36	72 721,22	801-1	RTS 25/ II
166	632411130R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 30 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením vyrovnání pod parapety : č.v.1.1.2.16-03 - ozn. PI/001 : 1*13*0,3 č.v.1.1.2.16-03 - ozn. PI/101-203 : (1,15*2+1,825*16+1,15*4+1,825*17+1,5)*0,4	m2	31,35000	773,66	24 254,24	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
167	632411150R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením č.v.D1.1.2.06,10,11-vyrovnání pod strop nad 1.PP - stáv. zdivo : 0,6*8	m2	4,80000	1 193,54	5 728,99	801-1	RTS 25/ II
168	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením 1.PP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/02 : (26,11+9,2+8,56+7,58+3,86+10,21+21,73) č.v.D1.1.1.2 - PDL/03 : (3,7+3,63+3,15*3) č.v.D1.1.1.2 - PDL/04 : (2,57+15,21+5,5+18,31+17,79) č.v.D1.1.2.06 - mč. 0.47(PDL/05) : 96,22 1.NP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/11 : 10,08+6,76 č.v.D1.1.1.2 - PDL/13 : 6,2 č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : (16,03+4,69+24,97+2,57+15,21+2,57+15,21+2,57+15,61+16,58+2,57+15,21+2,57+15,21+7,24+ 2,57+15,21+4,74+12,86+2,54+2,57+15,21) 2.NP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : (33,22+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+15,45)	m2	749,87000	99,15	74 349,61	801-1	RTS 25/ II
169	632415102R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 2 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením vč. penetrace 1.NP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,15*8+4,9) 2.NP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,7+3,15*10)	m2	65,30000	295,13	19 271,99	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
170	632922991R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových doplňkové práce čelní - zádržná lišta	m	11,50000	322,13	3 704,50	801-1	RTS 25/ II
		vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny						
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 9,7			9,70000			
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 1,8			1,80000			
171	632922953RT3	Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškové stavitelné dlaždice 500 x 500 mm, výškově stavitelné podstavce 70-110 mm	m2	52,47000	961,72	50 461,45	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 25,47			25,47000			
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 1,8*15			27,00000			
172	632922996RT2	Položení podkladního přířezu fólie pod nosný terč podlahy s dodávkou přířezu 200 x 200 mm	kus	421,29000	19,74	8 316,26	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 25,47*7			178,29000			
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 1,8*15*9			243,00000			
173	6324001	Betonáž sprch. koutu do spádu - vč. dod. materiálu	m2	0,81000	5 120,50	4 147,61		Vlastní
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 0,9*0,9			0,81000			
174	5924798472R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 500 mm; š = 500 mm; tl = 50,0 mm; barva: šedá	m2	55,09350	452,00	24 902,26	SPCM	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 25,47*1,05			26,74350			
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 1,8*15*1,05			28,35000			
Díl: 64		Výplně otvorů				44 211,66		
175	648991113RT5	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 400 mm	m	68,62500	644,25	44 211,66	801-1	RTS 25/ II
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.1.1.2.16-03 - ozn. PI/101-203 : 1,15*2+1,825*16+1,15*4+1,825*17+1,5		68,62500				
Díl: 8		Trubní vedení				39 359,59		
176	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie	m2	120,90000	35,66	4 311,29	827-1	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.05,10,11 - drenáž : (0,25*2+0,65*2)*(19,8+12,4+19,8)		93,60000				
		(0,25*2+1,05*2)*10,5		27,30000				
177	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs.	m	62,50000	29,89	1 868,13		RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.05,10,11 - drenáž : (19,8+12,4+19,8+10,5)		62,50000				
178	899002	D+M dopojení drenáže na dešťovou kanalizaci	kus	1,00000	1 396,50	1 396,50		Vlastní
		č.v.D1.1.2.05,10,11 : 1		1,00000				
179	894431131RAA	Šachty plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 3,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	6 093,30	6 093,30	AP-HSV	RTS 25/ II
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.						
		č.v.D1.1.2.05,10,11 - kontrolní šachta drenáže : 1		1,00000				
180	89443112-RAA	Šachta plastová, D 315 mm, délka šachtové roury 2,5 m, přímá, dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t - kompl. D+M	kus	2,00000	5 720,06	11 440,12		Vlastní
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.						
		č.v.D1.1.2.05,10,11 - kontrolní šachta drenáže : 2		2,00000				
181	89443113-RAA	Šachta plastová, D 315 mm, délka šachtové roury 4,0 m, přímá, dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t - kompl. D+M	kus	1,00000	6 464,86	6 464,86		Vlastní
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.						
		č.v.D1.1.2.05,10,11 - kontrolní šachta drenáže : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
182	2861122	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm vč. tvarovek	m	68,75000	60,52	4 160,75		Vlastní
		č.v.D1.1.2.05,10,11 - drenáž : (19,8+12,4+19,8+10,5)*1,1		68,75000				
183	67352004R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 16,0 kN/m	m2	139,03500	26,07	3 624,64	SPCM	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		č.v.D1.1.2.05,10,11 - drenáž : (0,25*2+0,65*2)*(19,8+12,4+19,8)		93,60000				
		(0,25*2+1,05*2)*10,5		27,30000				
		Konec provozního součtu						
		120,9*1,15		139,03500				
Díl: 909		Ostatní práce				7 960,50		
184	9005	Stavební přípomocce profesí VZT, EI, ÚT, ZTI, chlazení, FVE(vč. dod. materiálu)	hod	150,00000	53,07	7 960,50		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				545 648,79		
185	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 120,00000	62,56	70 067,20	800-3	RTS 25/ II
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		č.v.D1.1.2.06-12 : 13*(35*2+11+1,5)+5*9,5		1 120,00000				
186	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	10 080,00000	25,00	252 000,00	800-3	RTS 25/ II
		včetně kotvení						
		č.v.D1.1.2.06-12 - předpoklad 9 měsíců : (13*(35*2+11+1,5)+5*9,5)*9		10 080,00000				
187	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 120,00000	46,70	52 304,00	800-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.06-12 : 13*(35*2+11+1,5)+5*9,5		1 120,00000				
188	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	840,79000	100,00	84 079,00	800-3	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.04 - 1.PP : 26,11+3,7+9,2+8,56+7,58+3,63+3,86+10,21+2,57+15,21+3,15+5,5+18,31+3,15+21,73+17,79+3,15		163,41000				
		č.v.D1.1.2.04 - mč. 0.47 : 96,22		96,22000				
		č.v.D1.1.2.05 - 1.NP : 10,08+22,94+4,69+24,97+2,57+15,21+3,15+2,57+15,21+3,15+2,57+15,61+3,15+16,58+4,9+2,57+15,21+3,15+2,57+15,21+3,15+7,24+2,57+15,21+3,15+4,74+12,86+2,54+3,15+6,2+2,57+15,21+3,15+25,47		293,27000				
		č.v.D1.1.2.06 - 2.NP : 33,22+3,7+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+3,15*10+15,45		287,89000				
189	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	19,54000	143,84	2 810,63	800-3	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.04 - 1.PP : 9,22		9,22000				
		č.v.D1.1.2.06 - 1.NP : 10,32		10,32000				
190	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), výťahová šachta : 10*1,6*1,8	m3	28,80000	24,91	717,41	800-3	RTS 25/ II
				28,80000				
191	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	28,80000	21,23	611,42	800-3	RTS 25/ II
192	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	86,40000	3,91	337,82	800-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výtahová šachta : 10*1,6*1,8*3		86,40000				
193	943943298R00	Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití	m3	2 592,00000	1,37	3 551,04	800-3	RTS 25/ II
		výtahová šachta : 10*1,6*1,8*90		2 592,00000				
194	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	28,80000	14,69	423,07	800-3	RTS 25/ II
		výtahová šachta : 10*1,6*1,8		28,80000				
195	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 120,00000	10,05	11 256,00	800-3	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06-12 : 13*(35*2+11+1,5)+5*9,5		1 120,00000				
196	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	10 080,00000	5,92	59 673,60	800-3	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06-12 - předpoklad 9 měsíců : (13*(35*2+11+1,5)+5*9,5)*9		10 080,00000				
197	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 120,00000	6,98	7 817,60	800-3	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06-12 : 13*(35*2+11+1,5)+5*9,5		1 120,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				176 747,43		
198	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	860,33000	164,32	141 369,43	801-1	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP :		163,41000				
		26,11+3,7+9,2+8,56+7,58+3,63+3,86+10,21+2,57+15,21+3,15+5,5+18,31+3,15+21,73+17,79+3,15						
		č.v.D1.1.2.06 - mč. 0.47(PDL/05) : 96,22		96,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 10,08+22,94+4,69+24,97+2,57+15,21+3,15+2,57+15,21+3,15+2,57+15,61+3,15+16,58+4,9+2,5 7+15,21+3,15+2,57+15,21+3,15+7,24+2,57+15,21+3,15+4,74+12,86+2,54+3,15+6,2+2,57+15,2 1+3,15+25,47			293,27000			
		č.v.D1.1.2.08 - 2.NP : 33,22+3,7+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+3,15*10+15,45			287,89000			
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP : 9,22			9,22000			
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 10,32			10,32000			
199	H1-1	D+M PHP 34A práškový dle PBŘ : 1	kus	1,00000	2 327,50	2 327,50		Vlastní
200	H1-2	D+M PHP 21A práškový dle PBŘ : 5	kus	5,00000	2 327,50	11 637,50		Vlastní
201	H1-3	D+M PHP 21A dle PBŘ : 2	kus	2,00000	2 327,50	4 655,00		Vlastní
202	H4	D+M požárně bezpečnostních tabulek - komunikační grafika s fluorescenční úpravou, kompl. provedení dle ozn. H4 dle PBŘ : 36	kus	36,00000	465,50	16 758,00		Vlastní
Díl: 954		Opalštění konstrukcí sádrokartonovými deskami			23 003,15			
203	954112104R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. 2x opalštění, čtyřstranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	8,70000	2 644,04	23 003,15	801-1	RTS 25/ II

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. č.v.D1.1.2.06 : 2,9*3		8,70000				
Díl: 96-1		Bourání konstrukcí - stavební suť k recyklaci				1 557 967,61		
204	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek č.v.D.1.1.2.01-04 : 39,74+12,87+3,2*7,8	m2	77,57000	42,13	3 268,02	822-1	RTS 25/ II
				77,57000				
205	113106122R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek č.v.D.1.1.2.01-04 : 27,33 (0,35+0,15)*6*4 (0,2+0,15)*6*6	m2	51,93000	44,50	2 310,89	822-1	RTS 25/ II
				27,33000				
				12,00000				
				12,60000				
206	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm č.v.D.1.1.2.01-04(zpev. plochy) : 1,6*11,8+2,9*17+6,5*13,4+2,8*7,7 39,74+12,87+3,2*7,8 27,33	m2	281,74000	188,99	53 246,04	822-1	RTS 25/ II
				176,84000				
				77,57000				
				27,33000				
207	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, č.v.D.1.1.2.01-04(patky oplocení) : 0,8*0,6*0,6*7	m3	2,01600	2 276,30	4 589,02	801-3	RTS 25/ II
				2,01600				
208	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech	m3	40,75200	4 701,55	191 597,57	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D.1.1.2.01-04(opěrné zdi) : 0,6*0,4*(17+7,7)		5,92800				
		0,6*0,4*1,3*2		0,62400				
		0,6*0,4*(19+18,5+0,7+17,2+11,6+11,9+15,2+11,8+11,4+7,7+8,3*2+0,9)		34,20000				
209	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	57,04000	3 016,44	172 057,74	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		č.v.D.1.1.2.01-04(opěrné zdi) : 2*0,2*(17+7,7)		9,88000				
		2*0,3*1,3*2		1,56000				
		1,6*0,2*(19+18,5+0,7+17,2+11,6+11,9+15,2+11,8+11,4+7,7+8,3*2+0,9)		45,60000				
210	963012520R00	Bourání stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm	m3	25,57500	1 878,29	48 037,27	801-3	RTS 25/ II
		nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		č.v.D.1.1.2.01-04 :						
		ST02 : 9,3*11*0,25		25,57500				
211	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	60,00000	168,51	10 110,60	801-3	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.01-04 : 6*10		60,00000				
212	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,38460	2 676,63	22 442,47	801-3	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.01-04 :						
		Začátek provozního součtu						
		ST01 : 5,8*11		63,80000				
		ST02 : 9,3*11		102,30000				
		ST03 : 1,8*15		27,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 0,04*193,1			7,72400			
		Začátek provozního součtu č.v.D1.1.2.05,10,11 - m.č. 0.47 : 0,6*(2,1+2,8+1,2) 1,5*(3,3+1,6)			3,66000 7,35000			
		Konec provozního součtu 0,06*11,01			0,66060			
213	965042241RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,65150	2 229,75	3 682,43	801-3	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu č.v.D1.1.2.05,10,11 - m.č. 0.47 : 0,6*(2,1+2,8+1,2) 1,5*(3,3+1,6)			3,66000 7,35000			
		Konec provozního součtu 0,15*11,01			1,65150			
214	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	1,65150	977,55	1 614,42	801-3	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu č.v.D1.1.2.05,10,11 - m.č. 0.47 : 0,6*(2,1+2,8+1,2) 1,5*(3,3+1,6)			3,66000 7,35000			
		Konec provozního součtu 0,15*11,01			1,65150			
215	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	96,22000	201,56	19 394,10	801-3	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.04 - m.č. 0.47 : 96,22			96,22000			
216	965081813RT3	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	193,10000	115,91	22 382,22	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár č.v.D.1.1.2.01-04 : ST01 : 5,8*11 ST02 : 9,3*11 ST03 : 1,8*15			63,80000 102,30000 27,00000			
217	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 č.v.D.1.1.2.01-04 : Začátek provozního součtu ST01 : 5,8*11 ST02 : 9,3*11 ST03 : 1,8*15 Konec provozního součtu 0,01*193,1	m3	1,93100	304,44	587,87	801-3	RTS 25/ II
					63,80000 102,30000 27,00000 1,93100			
218	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 300 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), č.v.D.1.1.2.01-04 : 0,5*(8,2+12,5)	m2	10,35000	375,19	3 883,22	801-3	RTS 25/ II
					10,35000			
219	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm č.v.D1.1.2.05 - mč. 0.47 : 11,5*2+0,45*8	m	26,60000	613,53	16 319,90	801-3	RTS 25/ II
					26,60000			
220	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	3,45000	979,88	3 380,59	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP : 0,5*1,5*2,3		1,72500				
		1.NP : 0,5*1,5*2,3		1,72500				
221	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	14,40000	225,30	3 244,32	801-3	RTS 25/ II
		1.PP - pro uložení překladu : 4*1,8		7,20000				
		1.NP - pro uložení překladu : 4*1,8		7,20000				
222	975043121R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m	m	8,00000	397,07	3 176,56	801-3	RTS 25/ II
		1.PP - vybourání otvoru : 4		4,00000				
		1.NP - vybourání otvoru : 4		4,00000				
223	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	16,20000	80,07	1 297,13	801-3	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.04 - mč. 0.47 : 2*8,1		16,20000				
224	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	108,00000	63,08	6 812,64	801-3	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.04 - mč. 0.47 : 2,7*(11,9*2+8,1*2)		108,00000				
225	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	125,72000	72,85	9 158,70	801-3	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06-12(stáv. část objektu) : 3*(10,7+14,8)+4,6*10,7		125,72000				
226	981011315R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tváric na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	16,83000	319,33	5 374,32	800-6	RTS 25/ II
		Budovy výšky do 35 m.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D.1.1.2.01-04(objekt VZT) : 3*3,3*1,7		16,83000				
227	981012713R00	Demolice budov prováděné jiným způsobem z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	139,27500	782,04	108 918,62	800-6	RTS 25/ II
		Budovy výšky do 35 m. č.v.D.1.1.2.01-04(kanál VZT) : 1,5*(2,7*32,5+1,5*3,4)		139,27500				
228	9710524-R00	Vybourání prostupu v ŽB základu pl. 0,05 m2, tl. 108cm	kus	1,00000	3 491,25	3 491,25		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). č.v.D1.1.2.05 : 1		1,00000				
229	9790220-R	Odstranění maltového lože	m3	3,86200	2 560,25	9 887,69		Vlastní
		č.v.D.1.1.2.01-04 : Začátek provozního součtu ST01 : 5,8*11 ST02 : 9,3*11 ST03 : 1,8*15 Konec provozního součtu 0,02*193,1		63,80000 102,30000 27,00000 3,86200				
230	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot na výšku do 4 m, s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení	t	537,05384	74,48	39 999,77	832-1	RTS 25/ II
231	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	537,05384	156,64	84 124,11	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
232	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12 889,29212	13,13	169 236,41	801-3	RTS 25/ II
233	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	537,05384	228,10	122 501,98	801-3	RTS 25/ II
234	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10 741,07677	25,46	273 467,81	801-3	RTS 25/ II
235	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	537,05384	211,10	113 372,07	801-3	RTS 25/ II
236	97908731-R	Příplatek za třídění vybouraných hmot třídění suti a vybouraných hmot	t	537,05384	46,55	24 999,86		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 810 707,33								
237	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	2 648,76444	201,33	533 275,74	801-1	RTS 25/ II
238	998011015R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	2 648,76444	104,74	277 431,59	801-1	RTS 25/ II
Díl: 46-1 Zpevněné plochy - demontáž asfalt.povrchu 174 289,62								
239	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm č.v.D.1.1.2.01-04 : 1,6*11,8+2,9*17+6,5*13,4+2,8*7,7	m2	176,84000	269,06	47 580,57	822-1	RTS 25/ II
				176,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
240	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot na výšku do 4 m, s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení	t	38,90480	148,96	5 795,26	832-1	RTS 25/ II
241	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	38,90480	313,28	12 188,10	801-3	RTS 25/ II
242	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	933,71520	26,25	24 510,02	801-3	RTS 25/ II
243	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	38,90480	456,19	17 747,98	801-3	RTS 25/ II
244	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	778,09600	50,93	39 628,43	801-3	RTS 25/ II
245	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů 170 302	t	38,90480	596,77	23 217,22	801-3	RTS 25/ II
246	97908731-R	Příplatek za třídění vybouraných hmot třídění sutí a vybouraných hmot	t	38,90480	93,10	3 622,04		Vlastní
Díl: 711		Izolace proti vodě	876 475,46					
247	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP č.v.D1.1.1.2 - PDL/01 : 2,2*2 č.v.D1.1.1.2 - PDL/02-04 : (19,6*10,8-2,2*2+0,5*1,5) č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : 0,6*(10,9*2+35,6*2)	m2	268,23000	40,68	10 911,60	800-711	RTS 25/ II
					4,40000			
					208,03000			
					55,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
248	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	287,05500	59,49	17 076,90	800-711	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.1.2.06,10,11 - VKZ/02 : 3,6*19,8+2,1*11,2+2,1*5,8+2,3*10,5+2,5*(3,5+10,5)		166,13000				
		č.v.D1.1.1.2.06-12 - VKZ/01 : 0,25*34,7+1,7*(11,3+12,2)+1,5*4,2+1,3*18		78,32500				
		č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : 0,38*(10,5*2+34,5*2)		34,20000				
		výtah. šachta : 1*(2,2*2+2*2)		8,40000				
249	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	212,43000	507,40	107 786,98	800-711	RTS 25/ II
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/01 : 2,2*2		4,40000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/02-04 : (19,6*10,8-2,2*2+0,5*1,5)		208,03000				
250	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	212,43000	454,79	96 611,04	800-711	RTS 25/ II
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/01 : 2,2*2		4,40000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/02-04 : (19,6*10,8-2,2*2+0,5*1,5)		208,03000				
251	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	252,85500	548,36	138 655,57	800-711	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.1.2.06,10,11 - VKZ/02 : 3,6*19,8+2,1*11,2+2,1*5,8+2,3*10,5+2,5*(3,5+10,5)		166,13000				
		č.v.D1.1.1.2.06-12 - VKZ/01 : 0,25*34,7+1,7*(11,3+12,2)+1,5*4,2+1,3*18		78,32500				
		výtah. šachta : 1*(2,2*2+2*2)		8,40000				
252	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	252,85500	494,36	125 001,40	800-711	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.1.2.06,10,11 - VKZ/02 : 3,6*19,8+2,1*11,2+2,1*5,8+2,3*10,5+2,5*(3,5+10,5)		166,13000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.1.2.06-12 - VKZ/01 : 0,25*34,7+1,7*(11,3+12,2)+1,5*4,2+1,3*18		78,32500				
		výtah. šachta : 1*(2,2*2+2*2)		8,40000				
253	711212000R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	351,66000	82,21	28 909,97	800-711	RTS 25/ II
		pod obklady :						
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP : 2,1*(2,4*2+1,6*2-0,8)		15,12000				
		2,1*(1,9*4-0,8*2)		12,60000				
		2,1*(1,8*4-0,7)*3		40,95000				
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 2,1*(2,7*2+1,8*2-0,9)		17,01000				
		2,1*(1,8*4-0,7)*8		109,20000				
		1,5*(2+0,6)		3,90000				
		č.v.D1.1.2.08 - 2.NP : 2,1*(2,4*2+1,9*2-0,8)		16,38000				
		2,1*(1,8*4-0,7)*10		136,50000				
254	711212001RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	351,66000	359,83	126 537,82	800-711	RTS 25/ II
		pod obklady :						
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP : 2,1*(2,4*2+1,6*2-0,8)		15,12000				
		2,1*(1,9*4-0,8*2)		12,60000				
		2,1*(1,8*4-0,7)*3		40,95000				
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 2,1*(2,7*2+1,8*2-0,9)		17,01000				
		2,1*(1,8*4-0,7)*8		109,20000				
		1,5*(2+0,6)		3,90000				
		č.v.D1.1.2.08 - 2.NP : 2,1*(2,4*2+1,9*2-0,8)		16,38000				
		2,1*(1,8*4-0,7)*10		136,50000				
255	711212005R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	106,44300	823,94	87 702,65	800-711	RTS 25/ II
		dvouvrstvá						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/03 : (3,7+3,63+3,15*3)			16,78000			
		0,15*(2,35*2+1,61*2)			1,18800			
		0,15*(1,9*2+1,75*2)			1,09500			
		1.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,15*8+4,9)			30,10000			
		0,15*(2,7*2+1,8*2)			1,35000			
		0,15*1,8*4*8			8,64000			
		2.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,7+3,15*10)			35,20000			
		0,15*(2,4*2+1,9*2)			1,29000			
		0,15*1,8*4*10			10,80000			
256	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	187,00000	206,68	38 649,16	800-711	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP : (2,4*2+1,6*2)			8,00000			
		(1,9*4)			7,60000			
		(1,8*4)*3			21,60000			
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : (2,7*2+1,8*2)			9,00000			
		(1,8*4)*8			57,60000			
		(2+0,6)			2,60000			
		č.v.D1.1.2.08 - 2.NP : (2,4*2+1,9*2)			8,60000			
		(1,8*4)*10			72,00000			
257	711212611RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	46,20000	226,70	10 473,54	800-711	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06-08 :						
		sprch. kouty : 2,1*(3+9+10)			46,20000			

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

Díl: 711-1		Izolace proti vodě - demontáž					96 352,05	
262	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	397,21000	23,93	9 505,24	800-711	RTS 25/ II

386,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.05,10,11 - m.č. 0.47 : 0,6*(2,1+2,8+1,2)		3,66000				
		1,5*(3,3+1,6)		7,35000				
263	711140201R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva	m2	14,00000	24,49	342,86	800-711	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.01-04 : 0,5*(15,2+12,8)		14,00000				
264	71114010-R	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy, vč. asfaltových nátěrů(kompl. hydroizolační vrstva tl.10mm)	m2	193,10000	232,75	44 944,03		Vlastní
		č.v.D.1.1.2.01-04 :						
		ST01 : 5,8*11		63,80000				
		ST02 : 9,3*11		102,30000				
		ST03 : 1,8*15		27,00000				
265	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot na výšku do 4 m,	t	4,90427	148,96	730,54	832-1	RTS 25/ II
		s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení						
266	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,90427	313,28	1 536,41	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
267	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	117,70254	26,25	3 089,69	801-3	RTS 25/ II
268	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,90427	456,19	2 237,28	801-3	RTS 25/ II
269	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	98,08545	50,93	4 995,49	801-3	RTS 25/ II
270	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	4,90427	5 814,10	28 513,92	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
271	97908731-R	Příplatek za třídění vybouraných hmot třídění suti a vybouraných hmot	t	4,90427	93,10	456,59		Vlastní

Díl: 712	Povlakové krytiny							1 200 116,28
272	711111006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	467,62000	32,77	15 323,91	800-711	RTS 23/ I

č.v.D1.1.2.09,10,11 - STR/01 : 33,7*10 337,00000
 atika : 0,25*(34,7*2+10*2) 22,35000
 č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 25,47 25,47000
 č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 1,8*15 27,00000
 č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : 0,6*(10,9*2+35,6*2) 55,80000

273	711112006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	141,95000	48,23	6 846,25	800-711	RTS 23/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

č.v.D1.1.2.09,10,11 - STR/01 : 0,9*(33,7*2+10*2) 78,66000
 0,7*(2,1*2) 2,94000
 0,5*(1,3*2+1,9*2) 3,20000
 č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 0,5*(10,7+0,5*2+1,2*2) 7,05000
 č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 0,5*(1,8+15*2) 15,90000
 č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : 0,38*(10,5*2+34,5*2) 34,20000

274	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	467,62000	454,79	212 668,90	800-711	RTS 25/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	------------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
 č.v.D1.1.2.09,10,11 - STR/01 : 33,7*10 337,00000
 atika : 0,25*(34,7*2+10*2) 22,35000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 25,47		25,47000				
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 1,8*15		27,00000				
		č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : 0,6*(10,9*2+35,6*2)		55,80000				
275	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	141,95000	494,36	70 174,40	800-711	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.07,08 - STR/01 : 0,9*(33,7*2+10*2)		78,66000				
		0,7*(2,1*2)		2,94000				
		0,5*(1,3*2+1,9*2)		3,20000				
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 0,5*(10,7+0,5*2+1,2*2)		7,05000				
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 0,5*(1,8+15*2)		15,90000				
		č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : 0,38*(10,5*2+34,5*2)		34,20000				
276	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	52,47000	241,59	12 676,23	800-711	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 25,47		25,47000				
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 1,8*15		27,00000				
277	712373111RW1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 400 mm, bez dodávky fólie,	m2	377,23000	757,83	285 876,21	800-711	RTS 25/ II
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		č.v.D1.1.2.07,08 - STR/01 : 33,7*10		337,00000				
		atika : 0,45*(34,7*2+10*2)		40,23000				
278	712378003R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	90,10000	415,23	37 412,22	800-711	RTS 25/ II
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.						
		č.v.D1.1.2.16-04 - ozn. K/01 : 90,1		90,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
279	712378005R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : (10,7+0,5*2+1,2*2) č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : (1,8+15*2)	m	45,90000	212,27	9 743,19	800-711	RTS 25/ II
280	712378006R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. č.v.D1.1.2.16-04 - ozn. K/02 : 86,6 výtah. šachta : 2,1*2+2,4	m	93,20000	229,03	21 345,60	800-711	RTS 25/ II
281	712378007R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. č.v.D1.1.2.16-04 - ozn. K/04 : 86,6 č.v.D1.1.2.16-04 - ozn. K/12 : 6,4 č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : (10,7+0,5*2+1,2*2) č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : (1,8+15*2) výtah. šachta : 2,1*2+2,4*2 stř. výlez : 1,3*2+1,9*2	m	154,30000	229,03	35 339,33	800-711	RTS 25/ II
282	712378009R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 130 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	86,60000	261,15	22 615,59	800-711	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. č.v.D1.1.2.16-04 - ozn. K/03 : 86,6				86,60000		
283	712391171RT1	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie č.v.D1.1.2.07,08 - STR/01 : 33,7*10 atika : 0,45*(34,7*2+10*2) č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02 : 25,47 č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 1,8*15	m2	429,70000	66,75	28 682,48	800-711	RTS 25/ II
284	712861703RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy, č.v.D1.1.2.07,08 - atika : 0,7*(33,7*2+10*2) 0,7*(2,1*2) 0,5*(1,3*2+1,9*2) č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 0,5*(10,7+0,5*2+1,2*2) č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 0,5*(1,8+15*2)	m2	90,27000	318,87	28 784,39	800-711	RTS 25/ II
285	712891171RT1	Samostatné vytažení textilie podkladní, bez dodávky textilie č.v.D1.1.2.07,08 - atika : 0,7*(33,7*2+10*2) 0,7*(2,1*2) 0,5*(1,3*2+1,9*2) č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 0,5*(10,7+0,5*2+1,2*2) č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 0,5*(1,8+15*2)	m2	90,27000	73,46	6 631,23	800-711	RTS 25/ II
286	712001	D+M dilatace střechy(min. vata 30mm, náběh. klín MV,výplň MV, přířezy z asf. pásu+PVC fólie), kompl. provedení dle detailu č.v.D1.1.2.17-1C	m	11,85000	2 783,69	32 986,73		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.17-1C - střeška : 11,85		11,85000				
287	712007	Páska pěnová EPDM - D+M	m	90,10000	418,95	37 747,40		Vlastní
		č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : 90,1		90,10000				
288	7125628	D+M úprava a utěsnění prostupů fólií - vpusti, odvětrání, záchytný systém, apod.	kus	25,00000	1 163,75	29 093,75		Vlastní
		č.v.D1.1.2.07,08 - STR/01 : 6+5+10+4		25,00000				
289	K/05	D+M systém. dvoustupňového střešního vtoku v povlakové krytině vyhřívaný, průměr 100 mm	kus	6,00000	3 705,38	22 232,28		Vlastní
		vč. koše proti naplaveninám, kotevního a těsnícího materiálu a stav. přípomocí						
		č.v.D1.1.2.16-04 - ozn. K/05 : 6		6,00000				
290	K/06	D+M systém. dvoustupňového bezpečnostního vyhřívaného vtoku, DN110	kus	5,00000	3 863,65	19 318,25		Vlastní
		vč. koše proti naplaveninám, kotevního a těsnícího materiálu a stav. přípomocí						
		č.v.D1.1.2.16-04 - ozn. K/06 : 5		5,00000				
291	K/13	D+M systém. okapnice z poplast. plechu rš 250 mm	m	9,70000	605,15	5 869,96		Vlastní
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.						
		č.v.D1.1.2.16-04 - ozn. K/13 : 9,7		9,70000				
292	28322001-R	Fólie hydroizolační PVC-P, kotvená tl. 2,0 mm, střešní(výztužná vložka polyester), vhodná pro polložení nosné kce FVE	m2	511,23250	290,08	148 298,32		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		č.v.D1.1.2.07,08 - STR/01 : 33,7*10		337,00000				
		atika : 0,45*(34,7*2+10*2)		40,23000				
		č.v.D1.1.2.07,08 - atika svisle : 0,7*(33,7*2+10*2)		61,18000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		438,41*1,15		504,17150				
		Začátek provozního součtu						
		výtah. šachta : 0,7*(2,1*2)		2,94000				
		výlez : 0,5*(1,3*2+1,9*2)		3,20000				
		Konec provozního součtu						
		6,14*1,15		7,06100				
293	28322004-R	Fólie hydroizolační PVC-P, přitížená tl. 2,0 mm, střešní(výztužná vložka skleněná)	m2	86,73300	290,08	25 159,51		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 25,47		25,47000				
		0,5*(10,7+0,5*2+1,2*2)		7,05000				
		Konec provozního součtu						
		32,52*1,15		37,39800				
		Začátek provozního součtu						
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 1,8*15		27,00000				
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 0,5*(1,8+15*2)		15,90000				
		Konec provozního součtu						
		42,9*1,15		49,33500				
294	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	597,96550	44,50	26 609,46	SPCM	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		č.v.D1.1.2.07,08 - STR/01 : 33,7*10		337,00000				
		atika : 0,45*(34,7*2+10*2)		40,23000				
		č.v.D1.1.2.07,08 - atika svisle : 0,7*(33,7*2+10*2)		61,18000				
		Konec provozního součtu						
		438,41*1,15		504,17150				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výtah. šachta : 0,7*(2,1*2)		2,94000				
		výlez : 0,5*(1,3*2+1,9*2)		3,20000				
		Konec provozního součtu						
		6,14*1,15		7,06100				
		Začátek provozního součtu						
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 25,47		25,47000				
		0,5*(10,7+0,5*2+1,2*2)		7,05000				
		Konec provozního součtu						
		32,52*1,15		37,39800				
		Začátek provozního součtu						
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 1,8*15		27,00000				
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 0,5*(1,8+15*2)		15,90000				
		Konec provozního součtu						
		42,9*1,15		49,33500				
295	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	12 729,00000	4,61	58 680,69	800-711	RTS 25/ II
Díl: 712-1		Povlakové krytiny - demontáž						
296	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	201,44000	27,46	5 531,54	800-711	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.01-04 :						
		ST01 : 5,8*11+0,3*11		67,10000				
		ST02 : 9,3*11		102,30000				
		ST03 : 1,8*15+0,3*(1,8+15)		32,04000				
297	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot na výšku do 4 m,	t	1,20864	148,96	180,04	832-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení						
298	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,20864	313,28	378,64	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
299	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	29,00736	26,25	761,44	801-3	RTS 25/ II
300	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,20864	456,19	551,37	801-3	RTS 25/ II
301	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	24,17280	50,93	1 231,12	801-3	RTS 25/ II
302	979990122R00	Poplatek za uložení, PVC střešní krytina, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	1,20864	4 068,47	4 917,32	801-3	RTS 25/ II
303	97908731-R	Příplatek za třídění vybouraných hmot	t	1,20864	93,10	112,52		Vlastní
		třídění sutí a vybouraných hmot						
Díl: 713		Izolace tepelné				1 847 738,13		
304	712997001R00	Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu	m	61,30000	55,22	3 384,99	800-711	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.1.2.06,10,11 - VKZ/02 : (19,8+11,2+5,8+10,5+(3,5+10,5))		61,30000				
305	713111127RT1	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, strop z cihelných tvárnic, bez dodávky materiálu,	m2	31,29000	460,01	14 393,71	800-713	RTS 25/ II
		kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3(pohled) : 25,47+9,7*0,3*2		31,29000				
306	713111127RT2	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, betonový strop, bez dodávky materiálu,	m2	60,81000	533,74	32 456,73	800-713	RTS 25/ II
		detail - č.v.D1.1.2.17-1B :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : 0,5*(10,9*2+35,6*2)		46,50000				
		0,15*(35,6*2+12,1*2)		14,31000				
307	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	555,69000	48,10	26 728,69	800-713	RTS 25/ II
		1.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/11 : 10,08		10,08000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,15*8+4,9)		30,10000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/13 : 6,2		6,20000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 :		221,42000				
		(22,94+4,69+24,97+2,57+15,21+2,57+15,21+2,57+15,61+16,58+2,57+15,21+2,57+15,21+7,24+2,57+15,21+4,74+12,86+2,54+2,57+15,21)						
		2.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,7+3,15*10)		35,20000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : (33,22+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+15,45)		252,69000				
308	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	163,41000	90,07	14 718,34	800-713	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/02 : (26,11+9,2+8,56+7,58+3,86+10,21+21,73)		87,25000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/03 : (3,7+3,63+3,15*3)		16,78000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/04 : (2,57+15,21+5,5+18,31+17,79)		59,38000				
309	713121118RU1	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,	m	935,80000	78,76	73 703,61	800-713	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP :		221,40000				
		2,5*2+1,5*2+6,2*2+5,7*2+6,5*2+1,5*2+4*4+5,4*4+3,6*2+1,5*2+4*4+5,4*2+5,5*2+1,8*4*3+2,1*2+1,9*4+1,8*2+2,4*2+1,6*2+4*6+1,9*2+2,5*2+2,8*2+2,3*2						
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP :		345,20000				
		4*12+5,5*4+5,4*8+16*2+1,5*2+5,3*2+5,8*2+1*4+1,5*4+2,5*2+4,3*2+4*4+5,4*4+4,6*2+1,5*2+3,1*2+5,8*2+1,1*2+2,2*2+3,1*2+2,1*2+2,7*2+1,8*2+1,8*4*8						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

č.v.D1.1.2.08 - 2.NP : 369,20000
 4*20+5,5*8+5,4*12+16*2+1,5*2+1*4+1,5*4+10*2+5,3*2+0,3*2+10,3*2+1,5*2+1,8*4*10+2,4*2+1,9*2

310	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	172,68000	205,70	35 520,28	800-713	RTS 25/ II
-----	--------------	-------------------------------------	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

č.v.D1.1.2.05-11 :

dilatace :

základy : 0,9*7,5+1,2*0,5+1,4*(3,3+2,2*2+2*2)

23,73000

1.PP : 3,25*11*2

71,50000

1.NP : 3,25*11

35,75000

2.NP : 3,5*11

38,50000

střešní výlez : 0,5*(1,3*2+1,9*2)

3,20000

311	713135112RS1	Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, včetně dodávky fólie a spojovací pásky	m2	564,73030	252,01	142 317,68	800-713	RTS 25/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	------------

kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3 :

č.v.D1.1.2.06-12 : 7*34,7+7,5*(11+34,7+1,5)+2,8*9,5

623,50000

3*(2,5*2+0,8*4)

24,60000

č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :

Začátek provozního součtu

okna :

P101 : 1,15*1,46*2

3,35800

P102 : 1,825*1,46*8

21,31600

P103 : 1,825*1,46*8

21,31600

P201 : 1,15*1,46*4

6,71600

P202 : 1,825*1,46*9

23,98050

P203 : 1,825*1,46*9

23,98050

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P204 : 1,5*2,41		3,61500				
		P205 : 1,5*1,16		1,74000				
		dveře ext. :						
		P104 : 1,825*2,31		4,21575				
		P105 : 1,825*2,31		4,21575				
		Z01 : 1,155*2,31*4		10,67220				
		Konec provozního součtu						
		-125,1257		-125,12570				
		kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3 :						
		č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :						
		Začátek provozního součtu						
		okna :						
		P101 : (1,15+1,46*2)*2		8,14000				
		P102 : (1,825+1,46*2)*8		37,96000				
		P103 : (1,825+1,46*2)*8		37,96000				
		P201 : (1,15+1,46*2)*4		16,28000				
		P202 : (1,825+1,46*2)*9		42,70500				
		P203 : (1,825+1,46*2)*9		42,70500				
		P204 : 1,5+2,41*2		6,32000				
		P205 : 1,5+1,16*2		3,82000				
		dveře ext. :						
		P104 : 1,825+2,31*2		6,44500				
		P105 : 1,825+2,31*2		6,44500				
		Konec provozního součtu						
		0,2*208,78		41,75600				
312	713141124R00	Montáž tepelné izolace plochých střeš lepená na pruhy z PU lepidla	m2	52,47000	142,86	7 495,86	800-713	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 25,47		25,47000				
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 1,8*15		27,00000				
313	713141327R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	337,00000	276,51	93 183,87	800-713	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.09,10,11 - STR/01 : 33,7*10		337,00000				
314	713141714R00	Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek	m2	485,50000	196,91	95 599,81	800-713	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.09,10,11 - STR/01 : 33,7*10		337,00000				
		atika : 0,45*(34,7*2+10*2)		40,23000				
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 25,47		25,47000				
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 1,8*15		27,00000				
		č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : 0,6*(10,9*2+35,6*2)		55,80000				
315	713141717R00	Pokládka střešních spádových klínů kotvením jednou kotvou/m2	m2	337,00000	144,96	48 851,52	800-713	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.09,10,11 - STR/01 : 33,7*10		337,00000				
316	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	719,10000	49,02	35 250,28	800-713	RTS 25/ II
		1.PP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/02 : (26,11+9,2+8,56+7,58+3,86+10,21+21,73)		87,25000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/03 : (3,7+3,63+3,15*3)		16,78000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/04 : (2,57+15,21+5,5+18,31+17,79)		59,38000				
		1.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/11 : 10,08		10,08000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,15*8+4,9)		30,10000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/13 : 6,2		6,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : (22,94+4,69+24,97+2,57+15,21+2,57+15,21+2,57+15,61+16,58+2,57+15,21+2,57+15,21+7,24+2,57+15,21+4,74+12,86+2,54+2,57+15,21) 2.NP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,7+3,15*10) č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : (33,22+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+15,45)		221,42000				
317	713001	D+M výplně obkladu sloupů stříkanou PUR pěnou kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3(sloupy) : 3*0,4*0,4*2	m3	0,96000	2 723,18	2 614,25		Vlastní
318	71313114-R00	Montáž tepelné izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 6 ks/m2, beton, vč. dod. lepidla a hmoždinek detail - č.v.D1.1.2.17-1B : č.v.D1.1.2.09 - atika : 0,9*(33,7*2+10*2) 0,35*(10,5*2+34,5*2) výtah. šachta : 0,7*(2,1*2)	m2	113,10000	460,85	52 122,14		Vlastní
319	71313115-R00	Montáž izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 6 ks/m2, cihla plná, vč. dod. lepidla a hmoždinek kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3 : č.v.D1.1.2.06-12 : 7*34,7+7,5*(11+34,7+1,5)+2,8*9,5 3*(2,5*2+0,8*4) č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) : Začátek provozního součtu okna : P101 : 1,15*1,46*2 P102 : 1,825*1,46*8 P103 : 1,825*1,46*8	m2	564,73030	377,06	212 937,21		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P201 : 1,15*1,46*4		6,71600				
		P202 : 1,825*1,46*9		23,98050				
		P203 : 1,825*1,46*9		23,98050				
		P204 : 1,5*2,41		3,61500				
		P205 : 1,5*1,16		1,74000				
		dveře ext. :						
		P104 : 1,825*2,31		4,21575				
		P105 : 1,825*2,31		4,21575				
		Z01 : 1,155*2,31*4		10,67220				
		Konec provozního součtu						
		-125,1257		-125,12570				
		kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3 :						
		č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :						
		Začátek provozního součtu						
		okna :						
		P101 : (1,15+1,46*2)*2		8,14000				
		P102 : (1,825+1,46*2)*8		37,96000				
		P103 : (1,825+1,46*2)*8		37,96000				
		P201 : (1,15+1,46*2)*4		16,28000				
		P202 : (1,825+1,46*2)*9		42,70500				
		P203 : (1,825+1,46*2)*9		42,70500				
		P204 : 1,5+2,41*2		6,32000				
		P205 : 1,5+1,16*2		3,82000				
		dveře ext. :						
		P104 : 1,825+2,31*2		6,44500				
		P105 : 1,825+2,31*2		6,44500				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,2*208,78		41,75600				
320	71313511-RS1	Montáž difúzní fólie na podhled, s přelepením spojů, včetně dodávky fólie hydroizolační difúzní	m2	31,29000	209,48	6 554,63		Vlastní
		kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3(podhled) : 25,47+9,7*0,3*2		31,29000				
321	283754890R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 20 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	174,56440	73,90	12 900,31	SPCM	RTS 25/ II
		dilatace :						
		Začátek provozního součtu						
		základy : 0,9*7,5+1,2*0,5+1,4*(3,3+2,2*2+2*2)		23,73000				
		1.PP : 3,25*11*2		71,50000				
		1.NP : 3,25*11		35,75000				
		2.NP : 3,5*11		38,50000				
		Konec provozního součtu						
		169,48*1,03		174,56440				
322	283754903R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 60 mm; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa	m2	95,07930	184,76	17 566,85	SPCM	RTS 25/ II
		detail - č.v.D1.1.2.17-1B :						
		Začátek provozního součtu						
		č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : 0,5*(10,9*2+35,6*2)		46,50000				
		0,15*(35,6*2+12,1*2)		14,31000				
		Konec provozního součtu						
		60,81*1,03		62,63430				
		č.v.D1.1.2.09 - atika : 0,35*(10,5*2+34,5*2)*1,03		32,44500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
323	283757120R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 25 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	336,62460	277,34	93 359,47	SPCM	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/02 : (26,11+9,2+8,56+7,58+3,86+10,21+21,73)*2*1,03		179,73500				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/03 : (3,7+3,63+3,15*3)*2*1,03		34,56680				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/04 : (2,57+15,21+5,5+18,31+17,79)*2*1,03		122,32280				
324	283757450R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 20 kg/m ³ ; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m2	87,34400	209,48	18 296,82	SPCM	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.09,10,11 - atika : 0,9*(33,7*2+10*2)*1,03		81,01980				
		výtah. šachta : 0,7*(2,1*2)*1,03		3,02820				
		střešní výlez : 0,5*(1,3*2+1,9*2)*1,03		3,29600				
325	283757454R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 140 mm; OH = 20 kg/m ³ ; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m2	694,22000	273,68	189 994,13	SPCM	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.09,10,11 - STR/01 : 33,7*10*2*1,03		694,22000				
326	283757492R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 120 mm; OH = 23 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	54,04410	295,78	15 985,16	SPCM	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 25,47*1,03		26,23410				
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 1,8*15*1,03		27,81000				
327	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	90,93067	2 854,94	259 601,61	SPCM	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.09,10,11 - STR/01 : 33,7*10*0,12*1,03		41,65320				
		atika : 0,45*(34,7*2+10*2)*1,03		41,43690				
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(tribuna) : 25,47*0,06*1,03		1,57405				
		č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02(terasa nad 1.PP) : 1,8*15*0,06*1,03		1,66860				
		č.v. D1.1.2.09, římsa-STR/03 : 0,6*(10,9*2+35,6*2)*0,08*1,03		4,59792				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
328	28375982R	Příslušenství izolace pro budovy z polystyrenu tvar: atikový klín; tl = 100 mm	m	63,13900	36,95	2 332,99	SPCM	RTS 25/ II

č.v.D1.1.1.2.06,10,11 - VKZ/02 : $(19,8+11,2+5,8+10,5+(3,5+10,5))*1,03$

63,13900

329	283769004R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 120 mm; OH = 30 kg/m ³ ; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: hydroizolační vrstva, oboustranně Al fólie	m2	26,23410	978,67	25 674,53	SPCM	RTS 25/ II
-----	------------	--	----	----------	--------	-----------	------	------------

č.v.D1.1.2.07,10,11 - STR/02 : 25,47*1,03

26,23410

330	63151406R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 40 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	433,60662	211,15	91 556,04	SPCM	RTS 25/ II
-----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	------	------------

kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3 :

Začátek provozního součtu

č.v.D1.1.2.06-12 : $7 \cdot 34,7 + 7,5 \cdot (11 + 34,7 + 1,5) + 2,8 \cdot 9,5$

623,50000

$$3 \cdot (2,5 \cdot 2 + 0,8 \cdot 4)$$

24,60000

$$-7,5 \cdot 17,6$$

-132,00000

č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) : -95,1227

-95,12270

Konec provozního součtu

420,9773*1,03

433,60662

331	6315140-AR	Deska izolační MW, tl. 30 mm	m2	43,00868	125,69	5 405,76	Vlastní
-----	------------	------------------------------	----	----------	--------	----------	---------

kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3 :

č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :

Začátek provozního součtu

okna :

P101 : $(1,15+1,46*2)*2$

8,14000

P102 : $(1,825+1,46*2)*8$

37,96000

P103 : $(1,825+1,46*2)*8$

37,96000

P201 : $(1,15+1,46*2)*4$

16,28000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P202 : (1,825+1,46*2)*9		42,70500				
		P203 : (1,825+1,46*2)*9		42,70500				
		P204 : 1,5+2,41*2		6,32000				
		P205 : 1,5+1,16*2		3,82000				
		dveře ext. :						
		P104 : 1,825+2,31*2		6,44500				
		P105 : 1,825+2,31*2		6,44500				
		Konec provozního součtu						
		0,2*208,78*1,03		43,00868				
332	63151412R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 160 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	105,04187	338,09	35 513,61	SPCM	RTS 25/ II
		kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3 :						
		Začátek provozního součtu						
		č.v.D1.1.2.06-12(VKZ/04) : 7,5*17,6		132,00000				
		-(1,155*1,46*2+1,825*1,46*10)		-30,01760				
		Konec provozního součtu						
		101,9824*1,03		105,04187				
333	63151414.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 200 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	32,22870	422,30	13 610,18	SPCM	RTS 25/ II
		kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3(podhled) : (25,47+9,7*0,3*2)*1,03		32,22870				
334	631538052R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 30 mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 20 kPa; max. zatížení = 3,0 kPa	m2	572,36070	218,27	124 929,17	SPCM	RTS 25/ II
		Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,037 W.m-1.K-1						
		1.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/11 : 10,08*1,03		10,38240				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,15*8+4,9)*1,03		31,00300				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/13 : 6,2*1,03		6,38600				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : (22,94+4,69+24,97+2,57+15,21+2,57+15,21+2,57+15,61+16,58+2,57+15,21+2,57+15,21+7,24+ 2,57+15,21+4,74+12,86+2,54+2,57+15,21)*1,03		228,06260				
		2.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,7+3,15*10)*1,03		36,25600				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : (33,22+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+15,45)*1,03		260,27070				
335	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	18 773,00000	2,30	43 177,90	800-713	RTS 25/ II
Díl: 713-1 Tepelné izolace - demontáž 88 284,29								
336	713103212R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	50,60000	26,81	1 356,59	800-713	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.01-04 : 4,6*11		50,60000				
337	713104222R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	193,10000	32,12	6 202,37	800-713	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.01-04 :						
		ST01 : 5,8*11		63,80000				
		ST02 : 9,3*11		102,30000				
		ST03 : 1,8*15		27,00000				
338	713104311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	193,10000	55,39	10 695,81	800-713	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
č.v.D.1.1.2.01-04 : ST01 : 5,8*11 ST02 : 9,3*11 ST03 : 1,8*15 63,80000 102,30000 27,00000								
339	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot na výšku do 4 m, s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení	t	6,50250	148,96	968,61	832-1	RTS 25/ II
340	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	6,50250	313,28	2 037,10	801-3	RTS 25/ II
341	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	156,06002	26,25	4 096,58	801-3	RTS 25/ II
342	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,50250	456,19	2 966,38	801-3	RTS 25/ II
343	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	130,05002	50,93	6 623,45	801-3	RTS 25/ II
344	979990146R00	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	6,50250	8 109,50	52 732,02	801-3	RTS 25/ II
345	97908731-R	Příplatek za třídění vybouraných hmot třídění sutí a vybouraných hmot	t	6,50250	93,10	605,38		Vlastní
Díl: 762 Konstrukce tesařské 538 000,38								
346	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	1,00000	28 041,72	28 041,72	800-762	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.						
		stáv. část objektu : 1		1,00000				
347	763612111R00	Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, přibitím, bez dodávky desky	m2	166,13000	222,97	37 042,01	800-763	RTS 25/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		č.v.D1.1.1.2.06,10,11 - VKZ/02 : 3,6*19,8+2,1*11,2+2,1*5,8+2,3*10,5+2,5*(3,5+10,5)		166,13000				
348	7623431-R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci(kotvení, fólii) D+M	m2	596,02030	221,13	131 797,97		Vlastní
		kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3 :						
		č.v.D1.1.2.06-12 : 7*34,7+7,5*(11+34,7+1,5)+2,8*9,5		623,50000				
		3*(2,5*2+0,8*4)		24,60000				
		č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :						
		Začátek provozního součtu						
		okna :						
		P101 : 1,15*1,46*2		3,35800				
		P102 : 1,825*1,46*8		21,31600				
		P103 : 1,825*1,46*8		21,31600				
		P201 : 1,15*1,46*4		6,71600				
		P202 : 1,825*1,46*9		23,98050				
		P203 : 1,825*1,46*9		23,98050				
		P204 : 1,5*2,41		3,61500				
		P205 : 1,5*1,16		1,74000				
		dveře ext. :						
		P104 : 1,825*2,31		4,21575				
		P105 : 1,825*2,31		4,21575				
		Z01 : 1,155*2,31*4		10,67220				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-125,1257		-125,12570				
		kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3 :						
		č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :						
		Začátek provozního součtu						
		okna :						
		P101 : (1,15+1,46*2)*2		8,14000				
		P102 : (1,825+1,46*2)*8		37,96000				
		P103 : (1,825+1,46*2)*8		37,96000				
		P201 : (1,15+1,46*2)*4		16,28000				
		P202 : (1,825+1,46*2)*9		42,70500				
		P203 : (1,825+1,46*2)*9		42,70500				
		P204 : 1,5+2,41*2		6,32000				
		P205 : 1,5+1,16*2		3,82000				
		dveře ext. :						
		P104 : 1,825+2,31*2		6,44500				
		P105 : 1,825+2,31*2		6,44500				
		Konec provozního součtu						
		0,2*208,78		41,75600				
		kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3(podhled) : 25,47+9,7*0,3*2		31,29000				
349	762441-R	Montáž obložení atiky+fřimsy z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, lepením vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými hranami voděodolným lepidlem	m2	175,50000	442,23	77 611,37		Vlastní
		detail - č.v.D1.1.2.17-1B :						
		č.v.D1.1.2.09 - atika+fřimsa : (0,36+0,22+0,6+0,33+0,44)*(10,5*2+34,5*2)		175,50000				
350	606233006R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15	m2	193,05000	843,49	162 835,74	SPCM	RTS 25/ I
		detail - č.v.D1.1.2.17-1B :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.09 - atika+římsa : $((0,36+0,22+0,6+0,33+0,44)*(10,5*2+34,5*2))*1,1$		193,05000				
351	60725012R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	182,74300	273,25	49 934,52	SPCM	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.1.2.06,10,11 - VKZ/02 : $(3,6*19,8+2,1*11,2+2,1*5,8+2,3*10,5+2,5*(3,5+10,5))*1,1$		182,74300				
352	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	6 195,00000	8,19	50 737,05	800-762	RTS 25/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské						442 957,51
353	765901182R00	Fólie podstřešní vodotěsné plechových střech na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji včetně kotvení hřebíky s těsněním a přelepení svislých spojů tmelem	m2	135,90000	486,91	66 171,07	800-765	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků. detail - č.v.D1.1.2.17-1B :						
		č.v.D1.1.2.09 - atika+římsa : $(0,36+0,22+0,6+0,33)*(10,5*2+34,5*2)$		135,90000				
354	K/07	D+M oplechování římsy a vnější strany atiky z falc. barv. Pz plechu rš 1100 mm, kompl. provedení dle ozn. K/07	m	94,80000	605,15	57 368,22		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-04 - ozn. K/07 : 94,8		94,80000				
355	K/08	D+M připojovací lišty z barv. Pz plechu rš 250 mm, kompl. provedení dle ozn. K/08	m	94,80000	325,85	30 890,58		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-04 - ozn. K/08 : 94,8		94,80000				
356	K/09	D+M okapnice z poplast. Pz plechu rš 250 mm, kompl. provedení dle ozn. K/09	m	94,80000	512,05	48 542,34		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-04 - ozn. K/09 : 94,8		94,80000				
357	K/10	D+M oplechování čela římsy z barv. falc. Pz plechu rš 330 mm, kompl. provedení dle ozn. K/10	m	94,80000	605,15	57 368,22		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.16-04 - ozn. K/10 : 94,8		94,80000				
358	K/11	D+M oplechování podhledu římsy z barv. falc. Pz plechu rš 430 mm, kompl. provedení dle ozn. K/11	m	94,80000	642,39	60 898,57		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-04 - ozn. K/11 : 94,8		94,80000				
359	K/14	D+M připojovací lišty z barv. Pz plechu rš 200 mm, kompl. provedení dle ozn. K/14	m	9,70000	307,23	2 980,13		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-04 - ozn. K/14 : 9,7		9,70000				
360	PE/001	D+M oplechování parapetů z elox. Al plechů, rš 265 mm, kompl. provedení dle výpisu prvků ozn. PE/001	m	13,34000	977,55	13 040,52		Vlastní
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.						
		č.v.1.1.2.16-04 - ozn. PE/001 : 1,06*12+0,62		13,34000				
361	PE/101-203	D+M oplechování parapetů z elox. Al plechů, rš 285 mm	m	72,58500	1 163,75	84 470,79		Vlastní
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.						
		č.v.1.1.2.16-04 - ozn. :						
		PE/101 : 1,21*2		2,42000				
		PE/102 : 1,885*16		30,16000				
		PE/201 : 1,21*4		4,84000				
		PE/202 : 1,885*17		32,04500				
		PE/203 : 1,56*2		3,12000				
362	PE/ST	D+M oplechování parapetů z elox. Al plechů, rš 580 mm, kompl. provedení	m	4,12000	2 374,05	9 781,09		Vlastní
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.						
		č.v.D.1.1.2.01-04(stáv. objekt) : 1,03*4		4,12000				
363	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	4 634,00000	2,47	11 445,98	800-764	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 764-1		Konstrukce klempířské a zámečnické - demontáž				55 650,73		
364	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	10,30000	290,01	2 987,10	801-3	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.01-04 : 3,6+4,7+2		10,30000				
365	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	15,40000	53,63	825,90	800-764	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.01-04 : 15,4		15,40000				
366	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	1,00000	71,50	71,50	800-764	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.01-04 : 1		1,00000				
367	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	4,12000	71,50	294,58	800-764	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.01-04 : 1,03*4		4,12000				
368	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	169,80000	74,20	12 599,16	800-764	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.01-04(opěrné zdi) : (17+7,7)		24,70000				
		1,3*2		2,60000				
		(19+18,5+0,7+17,2+11,6+11,9+15,2+11,8+11,4+7,7+8,3*2+0,9)		142,50000				
369	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	3,00000	53,63	160,89	800-764	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.01-04 : 3		3,00000				
370	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	30,40000	175,49	5 334,90	800-767	RTS 25/ II
		č.v.D.1.1.2.01-04 : 12,7+2,9+12,6+2,2		30,40000				
371	767920820R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,00000	436,64	436,64	800-767	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D.1.1.2.01-04 : 1		1,00000				
372	767880	Demontáž venkovního schodiště z pororostů vč. zábradlí	kus	1,00000	9 216,90	9 216,90		Vlastní
		č.v.D.1.1.2.01-04 : 1		1,00000				
373	7678801	Demontáž tribuny na plážový volejbal	kus	1,00000	18 526,00	18 526,00		Vlastní
		č.v.D.1.1.2.01-04 : 1		1,00000				
374	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot na výšku do 4 m, s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení	t	2,47985	148,96	369,40	832-1	RTS 25/ II
375	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	2,47985	313,28	776,89	801-3	RTS 25/ II
376	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,95969	26,25	130,19	801-3	RTS 25/ II
377	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,47985	456,19	1 131,28	801-3	RTS 25/ II
378	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	49,59692	50,93	2 525,97	801-3	RTS 25/ II
379	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, na pozemku investora pro recyklaci	t	2,47985	13,13	32,56	800-6	RTS 25/ II
380	97908731-R	Příplatek za třídění vybouraných hmot třídění sutí a vybouraných hmot	t	2,47985	93,10	230,87		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 433 007,24								
381	T001-1	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm(EW30DP3) vč. oblož. zár. tl. zdi do 300mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T001	kus	5,00000	32 119,50	160 597,50		Vlastní
				č.v.D1.1.2.16-02 - ozn. T001 : 5		5,00000		
382	T001-2	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm(EW30DP3) vč. oblož. zár. tl. zdi do 150mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T001	kus	1,00000	32 119,50	32 119,50		Vlastní
				č.v.D1.1.2.16-02 - ozn. T001 : 1		1,00000		
383	T002	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi do 150mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech, mřížka - kompl. provedení dle popisu ozn. T002	kus	1,00000	21 413,00	21 413,00		Vlastní
				č.v.D1.1.2.16-02 - ozn. T002 : 1		1,00000		
384	T003-1	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm(EW30DP3-C) vč. oblož. zár. tl. zdi do 300mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T003	kus	2,00000	32 119,50	64 239,00		Vlastní
				č.v.D1.1.2.16-02 - ozn. T003 : 2		2,00000		
385	T003-2	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm(EW30DP3-C) vč. oblož. zár. tl. zdi do 150mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T003	kus	1,00000	32 119,50	32 119,50		Vlastní
				č.v.D1.1.2.16-02 - ozn. T003 : 1		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
386	T004	D+M vnitřních dřevěných dveří 700/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 115 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech, mřížka - kompl. provedení dle popisu ozn. T004	kus	3,00000	17 409,70	52 229,10		Vlastní
č.v.D1.1.2.16-02 - ozn. T004 : 3				3,00000				
387	T101	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm(EW30DP3) vč. oblož. zár. tl. zdi do 300mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T101	kus	9,00000	33 609,10	302 481,90		Vlastní
č.v.D1.1.2.16-02 - ozn. T101 : 9				9,00000				
388	T102	D+M vnitřních dřevěných dveří 700/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 115 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech, mřížka - kompl. provedení dle popisu ozn. T102	kus	8,00000	19 644,10	157 152,80		Vlastní
č.v.D1.1.2.16-02 - ozn. T102 : 8				8,00000				
389	T103	D+M vnitřních dřevěných dveří 900/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 115 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech, mřížka - kompl. provedení dle popisu ozn. T103	kus	1,00000	20 575,10	20 575,10		Vlastní
č.v.D1.1.2.16-02 - ozn. T103 : 1				1,00000				
390	T201	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm(EW30DP3) vč. oblož. zár. tl. zdi do 300mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T201	kus	10,00000	33 609,10	336 091,00		Vlastní
č.v.D1.1.2.16-02 - ozn. T201 : 10				10,00000				
391	T202	D+M vnitřních dřevěných dveří 700/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 115 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech, mřížka - kompl. provedení dle popisu ozn. T202	kus	10,00000	19 644,10	196 441,00		Vlastní
č.v.D1.1.2.16-02 - ozn. T202 : 10				10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
392	T203	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 115 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech, mřížka - kompl. provedení dle popisu ozn. T203	kus	1,00000	30 071,30	30 071,30		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-02 - ozn. T203 : 1		1,00000				
393	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	15 097,00000	1,82	27 476,54	800-766	RTS 25/ II
Díl: 766-1 Konstrukce truhlářské - demontáž 23 522,11								
394	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	60,16000	247,18	14 870,35	800-766	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.04 - mč. 0.47 : 1,6*(8,1*2+11,9*2-(1,6+0,8))		60,16000				
395	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	60,16000	44,04	2 649,45	800-766	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.04 - mč. 0.47 : 1,6*(8,1*2+11,9*2-(1,6+0,8))		60,16000				
396	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	1,14184	1 001,76	1 143,85	801-3	RTS 25/ II
397	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,14184	313,28	357,72	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
398	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	27,40408	26,25	719,36	801-3	RTS 25/ II
399	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,14184	456,19	520,90	801-3	RTS 25/ II
400	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	22,83674	50,93	1 163,08	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
401	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů <i>kategorie 17 02 01 dřevo</i>	t	1,14184	1 743,76	1 991,09	801-3	RTS 25/ II
402	97908731-R	Příplatek za třídění vybouraných hmot <i>třídění sutí a vybouraných hmot</i>	t	1,14184	93,10	106,31		Vlastní
Díl: 7669		Výplně otvorů z hliníku				2 605 387,21		
403	766601211RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní, <i>Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.</i>	m	337,90000	165,83	56 033,96	800-766	RTS 25/ II

č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :

okna :

P001 : (1*2+0,75*2)*5	17,50000
P002 : (1*2+1,35*2)*7	32,90000
P003 : 1*2+0,56*2	3,12000
P101 : (1,15*2+1,46*2)*2	10,44000
P102 : (1,825*2+1,46*2)*8	52,56000
P103 : (1,825*2+1,46*2)*8	52,56000
P201 : (1,15*2+1,46*2)*4	20,88000
P202 : (1,825*2+1,46*2)*9	59,13000
P203 : (1,825*2+1,46*2)*9	59,13000
P204 : 1,5*2+2,41*2	7,82000
P205 : 1,5*2+1,16*2	5,32000
dveře ext. :	
P104 : 1,825*2+2,31*2	8,27000
P105 : 1,825*2+2,31*2	8,27000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
404	766711091R00	Podkladní tepelně izolační profil pod okenní rám, výška do 40 mm	m	81,62500	206,74	16 875,15	800-766	RTS 25/ II
		pod okna :						
		č.v.1.1.2.16-03 - ozn. PI/001 : 1*13		13,00000				
		č.v.1.1.2.16-03 - ozn. PI/101-203 : (1,15*2+1,825*16+1,15*4+1,825*17+1,5)		68,62500				
405	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm	m	5,15000	784,31	4 039,20	800-766	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) : 1,825*2+1,5		5,15000				
406	D001	D+M Al interiérových 2kř. dveří 1400/2030 mm zaskl. bezpečnostním sklem, EW 30 DP1-C, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. D001	kus	1,00000	95 753,35	95 753,35		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-01-ozn. D001 : 1		1,00000				
407	D002	D+M Al interiérových 2kř. dveří 1400/2030 mm zaskl. bezpečnostním sklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. D002	kus	1,00000	95 753,35	95 753,35		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-01-ozn. D002 : 1		1,00000				
408	D101	D+M Al interiérových 2kř. dveří 1400/2260 mm zaskl. bezpečnostním sklem, EW 30 DP1-C, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. D101	kus	1,00000	65 286,38	65 286,38		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-01-ozn. D101 : 1		1,00000				
409	D102	D+M Al interiérových 2kř. dveří 1400/2260 mm zaskl. bezpečnostním sklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. D102	kus	2,00000	100 105,78	200 211,56		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-01-ozn. D102 : 2		2,00000				
410	D103	D+M Al interiér. prosklené stěny 2325/2310 mm s dveřmi zaskl. bezpečnostním sklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. D103	kus	2,00000	65 286,38	130 572,76		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-01-ozn. D103 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
411	D201	D+M Al interiérových 2kř. dveří 1400/2360 mm zaskl. bezpečnostním sklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. D201 č.v.D1.1.2.16-01-ozn. D201 : 2	kus	2,00000	83 566,56	167 133,12		Vlastní
412	P001	D+M Al okna 1000/750 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P001 č.v.D1.1.2.16-01-ozn. P001 : 5	kus	5,00000	13 492,52	67 462,60		Vlastní
413	P002	D+M Al okna 1000/1350 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P002 č.v.D1.1.2.16-01-ozn. P001 : 7	kus	7,00000	18 715,43	131 008,01		Vlastní
414	P003	D+M Al okna 1000/560 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P003 č.v.D1.1.2.16-01-ozn. P003 : 1	kus	1,00000	12 186,79	12 186,79		Vlastní
415	P101	D+M Al okna 1150/1460 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P101 č.v.D1.1.2.16-01-ozn. P101 : 2	kus	2,00000	19 585,91	39 171,82		Vlastní
416	P102	D+M Al okna 1825/1460 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P102 č.v.D1.1.2.16-01-ozn. P102 : 8	kus	8,00000	34 384,16	275 073,28		Vlastní
417	P103	D+M Al okna 1825/1460 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P103 č.v.D1.1.2.16-01-ozn. P103 : 8	kus	8,00000	34 384,16	275 073,28		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
418	P104	D+M Al vstupní celoprosklené stěny 1825/2310 mm s dveřmi zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P104	kus	1,00000	80 955,11	80 955,11		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-01-ozn. P104 : 1		1,00000				
419	P105	D+M Al vstupní celoprosklené stěny 1825/2310 mm s dveřmi zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P105	kus	1,00000	80 955,11	80 955,11		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-01-ozn. P105 : 1		1,00000				
420	P201	D+M Al okna 1150/1460 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P201	kus	4,00000	19 150,67	76 602,68		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-01-ozn. P201 : 4		4,00000				
421	P202	D+M Al okna 1825/1460 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P202	kus	9,00000	34 819,40	313 374,60		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-01-ozn. P202 : 9		9,00000				
422	P203	D+M Al okna 1825/1460 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P203	kus	9,00000	34 819,40	313 374,60		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-01-ozn. P203 : 9		9,00000				
423	P204	D+M Al okna 1500/2410 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P204	kus	1,00000	36 995,61	36 995,61		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-01-ozn. P204 : 1		1,00000				
424	P205	D+M Al okna 1500/1160 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P205	kus	1,00000	21 762,13	21 762,13		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-01-ozn. P205 : 1		1,00000				
425	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	32 294,00000	1,54	49 732,76	800-766	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl: 767	Konstrukce zámečnické						3 456 047,71	
426	767001	D+M ocelového vodotěsného svařovaného kesonu výtahové šachty z plechu tl. 5mm, vytaženého do úrovně vodorovné hydroizolace	kus	1,00000	41 895,00	41 895,00		Vlastní

č.v.D1.1.02 - PDL/01 : 1

1,00000

427	76742210-R	D+M systémového plechového(kompozitového) obkladu fasády z šikmých lamel, kompl. provedení - rošt+opláštění+podkonstrukce, vč. kotevních prvků a provedení detailů	m2	522,97430	2 432,32	1 272 040,85		Vlastní
-----	------------	--	----	-----------	----------	--------------	--	---------

-obklad s integrací skleněného povrchu

-cena za měrnou jednotku musí obsahovat provedení všech detailů napojení, ukončení, apod. dle předpisu výrobce(výrobní dokumentace)

kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3 :

č.v.D1.1.2.06-12 : 7*34,7+7,5*(11+34,7+1,5)+2,8*9,5

623,50000

3*(2,5*2+0,8*4)

24,60000

č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :

Začátek provozního součtu

okna :

P101 : 1,15*1,46*2

3,35800

P102 : 1,825*1,46*8

21,31600

P103 : 1,825*1,46*8

21,31600

P201 : 1,15*1,46*4

6,71600

P202 : 1,825*1,46*9

23,98050

P203 : 1,825*1,46*9

23,98050

P204 : 1,5*2,41

3,61500

P205 : 1,5*1,16

1,74000

dveře ext. :

P104 : 1,825*2,31

4,21575

P105 : 1,825*2,31

4,21575

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Z01 : 1,155*2,31*4

10,67220

Konec provozního součtu

-125,1257

-125,12570

428	76742211-R	D+M ostění+nadpraží ze systémového plechového(kompozitového) obkladu fasády - š.200mm, kompl. provedení - rošt+opláštění+podkonstrukce, vč. kotevních prvků a provedení detailů(rohů)	m	208,78000	2 604,72	543 813,44		Vlastní
-----	------------	---	---	-----------	----------	------------	--	---------

-obklad s integrací skleněného povrchu

-cena za měrnou jednotku musí obsahovat provedení všech detailů napojení, ukončení, apod. dle předpisu výrobce(výrobní dokumentace)

kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3 :

č.v.D1.1.2.16-01(nové výplně) :

okna :

P101 : (1,15+1,46*2)*2

8,14000

P102 : (1,825+1,46*2)*8

37,96000

P103 : (1,825+1,46*2)*8

37,96000

P201 : (1,15+1,46*2)*4

16,28000

P202 : (1,825+1,46*2)*9

42,70500

P203 : (1,825+1,46*2)*9

42,70500

P204 : 1,5+2,41*2

6,32000

P205 : 1,5+1,16*2

3,82000

dveře ext. :

P104 : 1,825+2,31*2

6,44500

P105 : 1,825+2,31*2

6,44500

429	76742212-R	D+M obložení podhledu ze systémového plechového(kompozitového) obkladu, kompl. provedení - rošt+opláštění+podkonstrukce, vč. kotevních prvků a provedení detailů(rohů)	m2	31,29000	2 746,45	85 936,42		Vlastní
-----	------------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------

-obklad s integrací skleněného povrchu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-cena za měrnou jednotku musí obsahovat provedení všech detailů napojení, ukončení, apod. dle předpisu výrobce(výrobní dokumentace) kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3(podhled) : 25,47+9,7*0,3*2 31,29000								
430	76742213-R	D+M obložení ocel. sloupů ze systémového plechového(kompozitového) obkladu, kompl. provedení - rošt+oplaštění+podkonstrukce, vč. kotevních prvků a provedení detailů(rohů)	m2	9,60000	2 746,45	26 365,92		Vlastní
-obklad s integrací skleněného povrchu -cena za měrnou jednotku musí obsahovat provedení všech detailů napojení, ukončení, apod. dle předpisu výrobce(výrobní dokumentace) kompl. provedení dle detailů - č.v.D1.1.2.17-3(sloupy) : 3*0,4*4*2 9,60000								
431	KP101	D+M nerezového kotvícího prvku - samostatný/průběžný, vč. integrované PVC manžety, dle ozn. KP101	kus	4,00000	3 537,80	14 151,20		Vlastní
č.v.D1.1.2.09 : 4 4,00000								
432	KP102	D+M nerezového kotvícího prvku - koncový, vč. integrované PVC manžety, dle ozn. KP102	kus	2,00000	3 537,80	7 075,60		Vlastní
č.v.D1.1.2.09 : 2 2,00000								
433	KP103	D+M nerezového kotvícího prvku - rohový, vč. integrované PVC manžety, dle ozn. KP103	kus	4,00000	3 537,80	14 151,20		Vlastní
č.v.D1.1.2.09 : 4 4,00000								
434	L1	Nerezové lano - montážní přenosné lano, D+M	m	4,00000	279,30	1 117,20		Vlastní
č.v.D1.1.2.07,08 - STR/01 : 4 4,00000								
435	L2	D+M nerezové lano - fixní, D+M	m	68,00000	279,30	18 992,40		Vlastní
č.v.D1.1.2.07,08 - STR/01 : 68 68,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
436	Z01	D+M ocel. vnějších dveří 1155/2310mm vč. ocel. zárubně, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, povrch. úpravy, kompl. provedení dle ozn. Z01	kus	2,00000	36 774,50	73 549,00		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-07 - ozn. Z01 : 2		2,00000				
437	Z02	D+M ocel. stříšky nad vstupem 1000/2325 mm, krytina z bezpeč. skla, vč. povrch. úpravy, kompl. provedení dle ozn. Z02	kus	2,00000	18 526,90	37 053,80		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-07 - ozn. Z02 : schéma stříšky - č.v.D1.1.2.16-8 : 2		2,00000				
438	Z03	D+M vnitřního madla z ušlechtilé nerezové oceli, dl. 4,6m, kompl. provedení dle ozn. Z03	kus	1,00000	2 979,20	2 979,20		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-07 - ozn. Z03 : 1		1,00000				
439	Z04	D+M vnitřního madla z ušlechtilé nerezové oceli, dl. 2,1m, kompl. provedení dle ozn. Z04	kus	1,00000	2 048,20	2 048,20		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-07 - ozn. Z04 : 1		1,00000				
440	Z05	D+M vnitřního madla z ušlechtilé nerezové oceli, dl. 3,5m, kompl. provedení dle ozn. Z05	kus	1,00000	2 979,20	2 979,20		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-07 - ozn. Z05 : 1		1,00000				
441	Z06	D+M vnitřního madla z ušlechtilé nerezové oceli, dl. 3,4m, kompl. provedení dle ozn. Z06	kus	1,00000	2 979,20	2 979,20		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-07 - ozn. Z06 : 1		1,00000				
442	Z07	D+M vnitřního zábradlí dl. 4180mm z ušlechtilé nerezové oceli + výplň bezpeč. sklo, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. Z07	kus	1,00000	27 836,90	27 836,90		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-07 - ozn. Z07 : 1		1,00000				
443	Z08	D+M vnitřního zábradlí dl. 1350+3*200+3330+3425+3460mm z ušlechtilé nerez. oceli+výplň bezpeč. sklo, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. Z08	kus	1,00000	5 958,40	5 958,40		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-07 - ozn. Z09 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
444	Z09	D+M vnitřního madla z ušlechtilé nerezové oceli, dl. 3,4m, kompl. provedení dle ozn. Z09 č.v.D1.1.2.16-07 - ozn. Z09 : 1	kus	1,00000	2 979,20	2 979,20		Vlastní
445	Z10	D+M venkovního zábradlí dl. 9630mm z ušlechtilé nerezové oceli + výplň bezpeč. sklo, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. Z10 č.v.D1.1.2.16-07 - ozn. Z10 : 1	kus	1,00000	6 982,50	6 982,50		Vlastní
446	Z11	D+M venkovního schodiště z pozink. oceli, schody a podesta z protiskluz. plechu, vč. ukotvení, zábradlí a povrch. úpravy - kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. Z11 č.v.D1.1.2.16-07 - ozn. Z11 : schéma schodiště Z11 - č.v. D1.1.2.16-9 : 1	kus	1,00000	144 305,00	144 305,00		Vlastní
447	Z12	D+M venkovního schodiště z pozink. oceli, schody a podesta z protiskluz. plechu, vč. ukotvení, zábradlí a povrch. úpravy - kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. Z12 č.v.D1.1.2.16-07 - ozn. Z12 : schéma schodiště Z11 - č.v. D1.1.2.16-10 : 1	kus	1,00000	162 925,00	162 925,00		Vlastní
448	Z13	D+M venkovní čistící rohože 1825/750/80 - rohožka z Al profilů+polymerbeton. vana s odtokem, vč. dopojení na dešť. kanal. - kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. Z13 č.v.D1.1.2.16-07 - ozn. Z13 : 2	kus	2,00000	9 216,90	18 433,80		Vlastní
449	Z14	D+M ocel. konstrukce pro chladicí jednotky 6280/1800/670mm, vč. ukotvení a povrch. úpravy - kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. Z14 č.v.D1.1.2.16-07 - ozn. Z14 : schéma kce pod chladicí jednotkyZ22 - č.v. D1.1.2.16-11 : 1	kus	1,00000	60 515,00	60 515,00		Vlastní
450	Z15	D+M ocel. konstrukce pod FVE, vč. přítěžovacích prvků, povrchové úpravy dle ozn. Z15	kus	1,00000	116 375,00	116 375,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Základní technické specifikace:

- Systém: hliníková konstrukce
- Určeno pro ploché střechy – instalace bez průniku do střešního pláště
- Uchycení panelů: jednostranná nebo oboustranná orientace, výhradně landscape
- Úhel sklonu panelů: 10° nebo 15° dle dispozičního řešení
- Statické zajištění balastem – výpočet hmotnosti dle větrných a sněhových zatížení – v rámci dílenské dokumentace
- Komponenty: konstrukce z hliníku, spojovací materiál z nerez
- Ochrana střešní krytiny: pryžové podložky pod konstrukcí, systém umožňuje odvod vody a zajišťuje potřebné odvětrání

451	Z16	D+M bezstrojového trakčního výtahu 630kg/8 osob, zdvih 6,6m, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. Z16	kus	1,00000	670 320,00	670 320,00		Vlastní
-----	-----	---	-----	---------	------------	------------	--	---------

- Typ zařízení: bezstrojovný elektrický trakční výtah
- Nosnost / kapacita: 630 kg / 8 osob
- Rychlost: 1,0 m/s
- Počet stanic / nástupišť: 2 / 2
- Průchozí: ne
- Typ řízení: jednosměrné sběrné
- Pohon: bezpřevodový trakční pohon s frekvenční regulací a rekuperací
- Nosná lana: ploché polyuretanové pásy
- Energetická účinnost: třída A dle VDI (úspora až 75 % el. energie oproti jiným systémům)

č.v.D1.1.2.16-07 - ozn. Z16 : 1

1,00000

452	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	37 364,00000	2,47	92 289,08	800-767	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	--------------	------	-----------	---------	------------

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	508 250,98					
453	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	225,48700	9,40	2 119,58	800-771	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		192,17		192,17000				
		45,1*(0,3+0,17)		21,19700				
		0,1*121,2		12,12000				
454	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	225,48700	57,54	12 974,52	800-771	RTS 25/ II
		192,17		192,17000				
		45,1*(0,3+0,17)		21,19700				
		0,1*121,2		12,12000				
455	771275511RT6	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	45,10000	432,92	19 524,69	800-771	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/15 : 1,2*9+1,15*10		22,30000				
		1,2*19		22,80000				
456	771275521RT6	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , do flexibilního tmele, C2TS1	m	45,10000	273,25	12 323,58	800-771	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/15 : 1,2*9+1,15*10		22,30000				
		1,2*19		22,80000				
457	771277808R00	Profily na hrany stupňů z Al nebo nerez s výměnnou nášlapnou plochou z umělé hmoty, výšky 10 mm	m	45,10000	662,87	29 895,44	800-771	RTS 25/ II
		protiskluzné profily na hrany stupňů						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/15 : 1,2*9+1,15*10		22,30000				
		1,2*19		22,80000				
458	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	121,20000	169,91	20 593,09	800-771	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP : 9,3*2+4,3*2+0,3+0,6*2+0,2*2-(0,8*5+1,2*2)		22,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,3*2+4,2*2-0,8		12,20000				
		4*2+2,4*2+2,5*2+0,2*2-0,8		17,40000				
		1,2*2+2,5		4,90000				
		4,2*2+1,9*2-0,8		11,40000				
		2,1*2+1,9*2-0,8		7,20000				
		6,5*2+1,5-0,8*4		11,30000				
		4,2*2+5,5*2-0,8		18,60000				
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 2,5+4,3+0,25*2-1,8		5,50000				
		2,2*2+2,7*2+0,3*2-(1,8+1,2+2,3)		5,10000				
		2,5+1,2*2		4,90000				
459	771475034RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	32,77500	263,94	8 650,63	800-771	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP : 19*(0,305+0,27)*2		21,85000				
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 19*(0,305+0,27)		10,92500				
460	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	153,97500	121,50	18 707,96	800-771	RTS 25/ II
		32,775+121,2		153,97500				
461	771575113RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	192,17000	862,11	165 671,68	800-771	RTS 25/ II
		1.PP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/02 : (26,11+9,2+8,56+7,58+3,86+10,21+21,73)		87,25000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/03 : (3,7+3,63+3,15*3)		16,78000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/15 : 1,2*2,5		3,00000				
		1.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/11 : 10,08+6,76		16,84000				
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,15*8+4,9)		30,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/15 : 1,2*2,5		3,00000				
		2.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,7+3,15*10)		35,20000				
462	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	7,50000	485,98	3 644,85	800-771	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP : 1,5+1,2		2,70000				
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 1,5+1,2+1,05*2		4,80000				
463	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	335,87500	84,35	28 331,06	800-771	RTS 25/ II
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP : (2,4*2+1,6*2)		8,00000				
		(1,9*4)		7,60000				
		(1,8*4)*3		21,60000				
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : (2,7*2+1,8*2)		9,00000				
		(1,8*4)*8		57,60000				
		(2+0,6)		2,60000				
		č.v.D1.1.2.08 - 2.NP : (2,4*2+1,9*2)		8,60000				
		(1,8*4)*10		72,00000				
		sokl : 32,775+116,1		148,87500				
464	7711000	D+M ukončovací lišty keram. soklíku	m	153,97500	185,27	28 526,95		Vlastní
		32,775+121,2		153,97500				
465	594001	Dodávka keramické dlažby, protiskluzné R10	m2	86,18400	512,05	44 130,52		Vlastní
		Specifikace:						
		- Rozměr – čtvercové min 300 x 300 mm, obdélníkové min 200 x 400, tl. 8-10 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Hodnota protiskluzu, mokré prostory R10 – viz sklady konstrukcí						
		- Nasákavost pod E ? 0,5 %						
		- Odolnost proti tvorbě skvrn - min. tř. 3						
		- Odolnost proti kyselinám a zásadám - Odolné ULA						
		Začátek provozního součtu						
		1.PP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/03 : (3,7+3,63+3,15*3)			16,78000			
		1.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,15*8+4,9)			30,10000			
		2.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/12 : (3,7+3,15*10)			35,20000			
		Konec provozního součtu						
		82,08*1,05			86,18400			
466	59402	Dodávka keramické dlažby, protiskluzné R9	m2	154,81675	465,50	72 067,20		Vlastní

Specifikace:

- Rozměr – čtvercové min 300 x 300 mm, obdélníkové min 200 x 400, tl. 8-10 mm
- Hodnota protiskluzu R9 – viz sklady konstrukcí
- Nasákavost pod E ? 0,5 %
- Odolnost proti tvorbě skvrn - min. tř. 3
- Odolnost proti kyselinám a zásadám - Odolné ULA

Začátek provozního součtu

1.PP :

č.v.D1.1.1.2 - PDL/02 : (26,11+9,2+8,56+7,58+3,86+10,21+21,73)

87,25000

č.v.D1.1.1.2 - PDL/15 : 1,2*2,5

3,00000

1.NP :

č.v.D1.1.1.2 - PDL/11 : 10,08+6,76

16,84000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/15 : 1,2*2,5		3,00000				
		sokl : 0,1*121,2		12,12000				
		Konec provozního součtu						
		122,21*1,05		128,32050				
		schody : 45,1*(0,3+0,17)*1,25		26,49625				
467	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5 017,00000	8,19	41 089,23	800-771	RTS 25/ II

Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové	1 197 502,94					
468	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	629,00000	9,40	5 912,60	800-775	RTS 25/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		1.PP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/04 : (2,57+15,21+5,5+18,31+17,79)		59,38000				
		č.v.D1.1.2.06 - mč. 0.47(PDL/05) : 96,22		96,22000				
		1.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 :		214,51000				
		(16,03+4,69+24,97+2,57+15,21+2,57+15,21+2,57+15,61+16,58+2,57+15,21+2,57+15,21+7,24+ 2,57+15,21+4,74+12,86+2,54+2,57+15,21)						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/13 : 6,2		6,20000				
		2.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : (33,22+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+15,45)		252,69000				
469	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	629,00000	30,72	19 322,88	800-775	RTS 25/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		1.PP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/04 : (2,57+15,21+5,5+18,31+17,79)		59,38000				
		č.v.D1.1.2.04 - mč. 0.47(PDL/05) : 96,22		96,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 :		214,51000				
		(16,03+4,69+24,97+2,57+15,21+2,57+15,21+2,57+15,61+16,58+2,57+15,21+2,57+15,21+7,24+2,57+15,21+4,74+12,86+2,54+2,57+15,21)						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/13 : 6,2		6,20000				
		2.NP :						
		č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : (33,22+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+15,45)		252,69000				
470	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	9,20000	128,01	1 177,69	800-775	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 3+2,1*2+2		9,20000				
471	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty včetně soklové lišty. Bez dodávky koberce.	m	563,00000	158,27	89 106,01	800-775	RTS 25/ II
472	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci	m	563,00000	147,00	82 761,00	800-775	RTS 25/ II
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP : 4,2*2+5,4*2-(0,8+0,7)		17,70000				
		5,8*2+5,4*2+2,5*2+0,2*2-(0,8+0,7)		26,30000				
		4,2*2+5,4*2-(0,8+0,7)		17,70000				
		č.v.D1.1.2.06 - mč. 0.47 : 8,1*2+11,9*2-(1,6+0,8)		37,60000				
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 7,3*2+3,4*2-(2,3+1,5*2+4,9)		11,20000				
		16,2*2-0,8*6		27,60000				
		(5,4*2+4,2*2-(0,8+0,7))*6		106,20000				
		5,5*2+4,2*2-(0,8+0,7)		17,90000				
		5,5*2+4,2*2-(0,9+0,8)		17,70000				
		4,6*2+1,5-0,8*3		8,30000				
		8*2+3,2*2-(0,8+1,1)		20,50000				
		č.v.D1.1.2.08 - 2.NP : (5,5*2+4,2*2-(0,8+0,7))*4		71,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,4*2+4,2*2-(0,8+0,7))*6		106,20000				
		16*2+1,5-0,8*6		28,70000				
		10*2+7,3*2+0,3*2-(0,8+1,5*2+2,5)		28,90000				
		10,3*2+1,5-0,8*4		18,90000				
473	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž, č.v.D1.1.1.2 - PDL/13 : 6,2	m2	6,20000	308,16	1 910,59	800-775	RTS 25/ II
474	776572200R00	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, ze čtverců textilních všívaných a vpichovaných 1.PP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/04 : (2,57+15,21+5,5+18,31+17,79) č.v.D1.1.2.06 - mč. 0.47(PDL/05) : 96,22 1.NP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : (16,03+4,69+24,97+2,57+15,21+2,57+15,21+2,57+15,61+16,58+2,57+15,21+2,57+15,21+7,24+ 2,57+15,21+4,74+12,86+2,54+2,57+15,21) 2.NP : č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : (33,22+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+15,45)	m2	622,80000	348,19	216 852,73	800-775	RTS 25/ II
475	284122-R	Podlahovina - zátěžové PVC tl. 2,5 mm - Zátěžové PVC, prostory se zvýšeným provozním namáháním - Celková tloušťka: 2,5-3,0 mm - Klasifikace: třída min 33 - Reakce na oheň: stupeň Bfl-s1 - Protiskluznost: R9 - Vhodné pro kolečkové židle (EN 425), vhodné pro podlahové topení - Odolné proti vzniku skvrn (EN ISO 26987, EN 423)	m2	7,13000	980,00	6 987,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- Odolné proti bakteriím (EN ISO 846)
- Možností výběru z minimálně 5 naprosto odlišných barevných odstínů
č.v.D1.1.1.2 - PDL/13 : 6,2*1,15

7,13000

476	697413-R	Koberec zátěžový tl. 4,5 mm(čtverce 500/500mm)	m2	780,96500	980,00	765 345,70		Vlastní
-----	----------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

- Materiálové složení: Polyamid (PA)
- Podklad: syntetická juta
- Typ vlasu: Střížený vlas
- Výška vlasu: 4,5 mm
- Hustota vlasu: 161500 bodů/m2
- Třída zátěže: min 31
- Odolnost vůči uklouznutí
- Příležitostné používání kolečkových židlí
- Možnost výběru z minimálně 5 naprosto odlišných barevných odstínů

Začátek provozního součtu

1.PP :

č.v.D1.1.1.2 - PDL/04 : (2,57+15,21+5,5+18,31+17,79)

59,38000

č.v.D1.1.2.06 - mč. 0.47(PDL/05) : 96,22

96,22000

1.NP :

č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 :

214,51000

(16,03+4,69+24,97+2,57+15,21+2,57+15,21+2,57+15,61+16,58+2,57+15,21+2,57+15,21+7,24+2,57+15,21+4,74+12,86+2,54+2,57+15,21)

2.NP :

č.v.D1.1.1.2 - PDL/14 : (33,22+24,62+(2,57+15,21)*6+(2,57+15,61)*4+15,45)

252,69000

sokl : 0,1*563

56,30000

Konec provozního součtu

679,1*1,15

780,96500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
477	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	7 967,00000	1,02	8 126,34	800-775	RTS 25/ II	
Díl: 776-1		Povlakové krytiny - demontáž				30 243,70			
478	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady č.v.D1.1.2.06 - mč. 0.47 : 8,1*2+11,9*2-(1,6+0,8)	m	37,60000	18,43	692,97	800-775	RTS 25/ II	
479	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 č.v.D1.1.2.06 - mč. 0.47 : 96,22	m2	96,22000	134,53	12 944,48	800-775	RTS 25/ II	
480	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah č.v.D1.1.2.06 - mč. 0.47 : 96,22	m2	96,22000	139,65	13 437,12		Vlastní	
481	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	0,33978	1 001,76	340,38	801-3	RTS 25/ II	
482	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,33978	313,28	106,45	801-3	RTS 25/ II	
483	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,15467	26,25	214,06	801-3	RTS 25/ II	
484	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,33978	456,19	155,00	801-3	RTS 25/ II	
485	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,79556	50,93	346,10	801-3	RTS 25/ II	
486	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,33978	5 814,10	1 975,51	801-3	RTS 25/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

katégorie 17 02 03 plasty

487	97908731-R	Příplatek za třídění vybouraných hmot	t	0,33978	93,10	31,63		Vlastní
-----	------------	---------------------------------------	---	---------	-------	-------	--	---------

třídění sutí a vybouraných hmot

Díl: 781	Obklady keramické	495 124,61
-----------------	--------------------------	-------------------

488	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	351,66000	51,48	18 103,46	800-771	RTS 25/ II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

včetně dodávky materiálu.

489	781475120RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	351,66000	735,00	258 470,10	800-771	RTS 25/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	------------

č.v.D1.1.2.06 - 1.PP : 2,1(2,4*2+1,6*2-0,8)*

15,12000

2,1(1,9*4-0,8*2)*

12,60000

2,1(1,8*4-0,7)*3*

40,95000

č.v.D1.1.2.07 - 1.NP : 2,1(2,7*2+1,8*2-0,9)*

17,01000

2,1(1,8*4-0,7)*8*

109,20000

1,5(2+0,6)*

3,90000

č.v.D1.1.2.08 - 2.NP : 2,1(2,4*2+1,9*2-0,8)*

16,38000

2,1(1,8*4-0,7)*10*

136,50000

490	781400	Příplatek za rohové a ukončovací lišty	m2	351,66000	102,41	36 013,50		Vlastní
-----	--------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

491	597002	Dodávka keramického obkladu	m2	369,24300	418,95	154 694,35		Vlastní
-----	--------	-----------------------------	----	-----------	--------	------------	--	---------

Specifikace:

- Základní obkladačka v systémové kombinaci dvou barev, s možností výběru z minimálně 5 naprosto odlišných barvených odstínů a povrchových struktur

- Systémová obkladačka v základním rozměru min 300x300 mm, v případě obdélníkového formátu min 200x400 mm

- Rozměr obkladů – viz popis výše, tl. 8-10 mm,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- Glazované keramické obkladové prvky s nasákavostí nad 10%, vyráběné podle EN 14411:2012 BIII GL, příloha K
- Pevnost v ohybu: Po=20MPa
- Lomová síla v okamžiku porušení: min. 2000N (cca 200kp)
- Odolnost proti tvorbě skvrn: 5 třída
- Odolnost proti působení chemikálií: GB
- Kalibrované hrany

351,66*1,05

369,24300

492 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 6 160,00000 4,52 27 843,20 800-771 RTS 25/ II

Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene	36 116,01
-----------------	---------------------------------------	------------------

493	PI/001	Obklad parapetů kamenem š. 295mm, vč. dodávky parapetu, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. PI/001	m	12,56000	2 746,45	34 495,41		Vlastní
-----	--------	---	---	----------	----------	-----------	--	---------

včetně dodávky a montáže kotev.

č.v.1.1.2.16-03 - ozn. PI/001 : 1*12+0,56

12,56000

494 998782202R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně % 370,00000 4,38 1 620,60 800-782 RTS 25/ II

Díl: 783	Nátěry	45 495,86
-----------------	---------------	------------------

495	783125230R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, jednonásobné + 2x email	m2	175,19640	254,16	44 527,92	800-783	RTS 25/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

na vzduchu schnoucí

č.v.D1.1.2.13 - 15 :

p. 80/8 : (2,95*2+5,48*4+2,6*4+3,5*2+5,45*2+2,95*2)*0,09*2

11,16360

HEA 160 : 2,95*2*0,16*6

5,66400

IPE200 : (1,8*2+4,3*4+4,3*4+1,8*2)*(0,2*2+0,1*4)

33,28000

HEB 200 : (4,05*2+2,6*2)*0,2*6

15,96000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		HEB 220 : (3,5+5,45)*0,22*6		11,81400				
		HEB240 : (5,45*2)*0,24*6		15,69600				
		HEB 300 : 8,65*3*0,3*6		46,71000				
		120/40/5 : 8,65*5*(0,12*2+0,04*2)		13,84000				
		HEA180 : (2,9*3+3,33*2)*0,18*6		16,58880				
		L200 : 1,4*4*0,2*4		4,48000				
496	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	2,88000	336,09	967,94	800-783	RTS 25/ II
		včetně penetrace.						
		č.v.D1.1.02 - PDL/01 : 1,8*1,6		2,88000				
Díl: 784		Malby				292 462,44		
497	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	1 177,37250	63,70	74 998,63	800-784	RTS 25/ II
		60,66+27,55+2531,47+87,255		2 706,93500				
		-1529,5625		-1 529,56250				
498	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	395,81000	63,70	25 213,10	800-784	RTS 25/ II
		podhledy : 156,27+71,05+82,49*1,2		326,30800				
		příčky : 25,401*2+3,84*2		58,48200				
		sloupy : 2,9*0,3*4*2		6,96000				
		2,9*(0,4*2+0,3*2)		4,06000				
499	7844001	D+M omyvatelného nátěru do v. 2,0m, vodou ředitelný nástřik stěn na bázi vodné disperze speciální akrylátové pryskyřice+transparent. lak	m2	1 529,56250	125,69	192 250,71		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.06 - 1.PP :				373,40000		
		2*(1,9*2+2,1*2+8,8*2+0,3*2+4,3*2+1,5*2+1,6*2+1,8*2+4*2+5,4*2+5,4*2+5,8*2+2,5*2+1,9*2+4*2+4,2+2,5+4+2,8+3,1+1,3+4*6+2,3*2+5,4*2+5,4*2+6,5*2+1,5*2)						
		2*(1,8*2+1,9*2+2,4*2+1,6*2+1,8*4*3)				74,00000		
		č.v.D1.1.2.06 - mč. 0.47 : 2*(11,9*2+8,1*2)				80,00000		
		č.v.D1.1.2.07 - 1.NP :				540,40000		
		2*(4*12+5,5*4+5,4*8+16*2+1,5*2+10*2+7,3*2+0,3*2+5,4*4+4*4+4,6*2+1,5*2+3,1*2+10*2+2*2+1,6*2+1,8*2)						
		2*(2,7*2+1,8*2+1,8*4*8)				133,20000		
		č.v.D1.1.2.08 - 2.NP :				578,80000		
		2*(4*20+5,5*8+5,4*12+16*2+1,5*2+10*2+7,3*2+0,3*2+10,3*2+1,5*2+1,6*2+1,8*2)						
		2*(2,4*2+1,9*2+1,8*4*10)				161,20000		
		obklady : -351,66				-351,66000		
		fas. otvory : -119,555/2				-59,77750		
Díl: 799		Ostatní výrobky						
			1 191 099,54					
500	O1	D+M nástěnného zrcadla 600/750 mm, kompl. provedení dle ozn. O1	kus	23,00000	1 527,50	35 132,50		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O1 : 23				23,00000		
501	O10	D+M ochranných rohů - akrylvinylový kryt na hliníkovém profilu 75/75mm, v. 1,5m, kompl. provedení dle ozn. O10	kus	36,00000	484,12	17 428,32		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O10 : 36				36,00000		
502	O11	D+M systémové podlahové dilatační lišty - Al profil+krycí lišta, kompl. provedení dle ozn. O11	m	7,50000	1 163,75	8 728,13		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O11 : 7,5				7,50000		
503	O13	D+M sedačky na tribunu ze stabil. polypropylenu odolný proti povětrnostním vlivům, vč. ocel. pozink. kce a kotvení - kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. O13	kus	14,00000	2 327,50	32 585,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O13 : 14		14,00000				
504	O14	D+M exteriér. žaluzie pro okno 1150/1460 - purenit. podomítkový kaslík, el. ovládání, kompl. provedení dle ozn. O14	kus	6,00000	15 128,75	90 772,50		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O14 : 6		6,00000				
505	O15	D+M exteriér. žaluzie pro okno 1825/1460 - purenit. podomítkový kaslík, el. ovládání, kompl. provedení dle ozn. O15	kus	34,00000	15 128,75	514 377,50		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O15 : 34		34,00000				
506	O16	D+M systémové svislé dilatační lišty - Al profil+krycí lišta, kompl. provedení dle ozn. O16	m	19,00000	1 163,75	22 111,25		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O16 : 19		19,00000				
507	O17	D+M venkovního odpadkového koše, kompl. provedení dle ozn. O17	kus	2,00000	6 216,90	12 433,80		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O17 : 2		2,00000				
508	O18	D+M Al štítku s označením názvu místnosti - orient. systém, kompl. provedení dle ozn. O18	kus	30,00000	512,05	15 361,50		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O18 : 30		30,00000				
509	O19	D+M bezpečnostních tabulek a značek - komunikační grafika s fluorescenční úpravou, kompl. provedení dle ozn. O19	kus	16,00000	512,05	8 192,80		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O19 : 16		16,00000				
510	O2	D+M nástěnného zrcadla 600/400 mm, kompl. provedení dle ozn. O2	kus	1,00000	2 327,50	2 327,50		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O2 : 1		1,00000				
511	O21	D+M vnitřní čistící rohož 2325/1000/12mm, kompl. provedení dle ozn. O21	kus	1,00000	6 844,50	6 844,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O21 : 1		1,00000				
512	O22	D+M vnitřní čistící rohož 2690/850/12mm, kompl. provedení dle ozn. O22	kus	1,00000	9 637,50	9 637,50		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O22 : 1		1,00000				
513	O23	D+M zatepl. střešního výlezu 700/1200mm pro ploché střechy, kompl. provedení dle ozn. O23	kus	1,00000	18 526,90	18 526,90		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O23 : 1		1,00000				
514	O24	D+M beton. prefabrikovaného světlíku 1000/1000/1500mm vč. ocel. krycího nástavce, kompl. provedení dle ozn. O24+popis užitné standardy	kus	5,00000	30 723,00	153 615,00		Vlastní
		- Materiál: prefabrikovaný železobeton s povrchovou úpravou proti vodě a mrazu						
		- Konstrukce: samonosná vana s čelní přírubou pro montáž k obvodové stěně						
		- Zatížení: pochozí varianta (zátěž minimálně 5 kN/m2)						
		- Rozměry: viz výkresová část						
		- Odtok: integrovaný odtokový otvor						
		- Kryt: mříž z pozinkované oceli s protiskluzovou úpravou, volně ložená nebo uzamykatelná						
		- Ochrana proti znečištění: vložka s hrubou filtrační tkaninou nebo štěrbinový rám						
		- Povrchová úprava: beton snižující nasákavost, odolnost vůči působení solí a chemikálií						
		- Instalace: montáž pomocí ocelových kotev do stěny, dilatačně odděleno od stěnového pláště						
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O24 : 5		5,00000				
515	O25	D+M beton. prefabrikovaného světlíku 1000/1000/900mm vč. ocel. krycího nástavce, kompl. provedení dle ozn. O25+popis užitné standardy	kus	7,00000	19 085,50	133 598,50		Vlastní
		- Materiál: prefabrikovaný železobeton s povrchovou úpravou proti vodě a mrazu						
		- Konstrukce: samonosná vana s čelní přírubou pro montáž k obvodové stěně						
		- Zatížení: pochozí varianta (zátěž minimálně 5 kN/m2)						
		- Rozměry: viz výkresová část						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Odtok: integrovaný odtokový otvor - Kryt: mříž z pozinkované oceli s protiskluzovou úpravou, volně ložená nebo uzamykatelná - Ochrana proti znečištění: vložka s hrubou filtrační tkaninou nebo štěrbinový rám - Povrchová úprava: beton snižující nasákavost, odolnost vůči působení solí a chemikálií - Instalace: montáž pomocí ocelových kotev do stěny, dilatačně odděleno od stěnového pláště č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O25 : 7			7,00000			
516	O3-1	D+M nerezového madla pevného, kompl. provedení dle ozn. O3 č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O3 : 2	kus	2,00000	1 852,69	3 705,38		Vlastní
					2,00000			
517	O3-2	D+M nerezového madla sklopného, kompl. provedení dle ozn. O3 č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O3 : 2	kus	2,00000	2 783,69	5 567,38		Vlastní
					2,00000			
518	O5	D+M zásobníku toalet. papíru uzamyk. nerez., kompl. provedení dle ozn. O5 č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O5 : 22	kus	22,00000	983,69	21 641,18		Vlastní
					22,00000			
519	O6	D+M WC soupravy závěs. nerez., kompl. provedení dle ozn. O6 č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O6 : 22	kus	22,00000	821,69	18 077,18		Vlastní
					22,00000			
520	O7	D+M dávkovače tekutého mýdla uzamyk. nerez. 0,5l, kompl. provedení dle ozn. O7 č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O7 : 24	kus	24,00000	1 283,69	30 808,56		Vlastní
					24,00000			
521	O8	D+M háčku na ručník nerez., kompl. provedení dle ozn. O8 č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O8 : 22	kus	22,00000	139,65	3 072,30		Vlastní
					22,00000			
522	O9	Odpadkový koš nerez., objem 25l, dle ozn. O9 č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. O9 : 24	kus	24,00000	921,69	22 120,56		Vlastní
					24,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
523	Z20	D+M ocel. škrabáku na obuv, vč. ukotvení a povrch. úpravy, kompl. provedení dle ozn. Z20	kus	2,00000	2 216,90	4 433,80		Vlastní
		č.v.D1.1.2.16-05 - ozn. Z20 : 2	2,00000					
Celkem						34 038 244,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				242 007,96		
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	14,32800	53,25	762,97	800-1	RTS 25/ II

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Začátek provozního součtu

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obrátiště vozidel HZS) : 84

84,00000

obrubníky : 0,3*(7*2+12,2*2)

11,52000

Konec provozního součtu

0,15*95,52

14,32800

2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	316,96200	80,00	25 356,96	800-1	RTS 25/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(část k oplocení) : 0,2*(6*2+4*35)

30,40000

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(pojížděná plocha : 0,6*(471-152)

191,40000

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obrátiště) : 0,4*84

33,60000

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP1(chodník) : 0,35*47

16,45000

obrubníky :

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3 : (303+26,6)*0,3*0,4

39,55200

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP1 : (2,6*5+0,6)*0,2*0,35

0,95200

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obrátiště vozidel HZS) : (7*2+12,2*2)*0,3*0,4

4,60800

3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	316,96200	26,05	8 256,86	800-1	RTS 25/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(část k oplocení) : 0,2*(6*2+4*35)

30,40000

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(pojížděná plocha : 0,6*(471-152)

191,40000

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obrátiště) : 0,4*84

33,60000

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP1(chodník) : 0,35*47

16,45000

obrubníky :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3 : (303+26,6)*0,3*0,4		39,55200				
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP1 : (2,6*5+0,6)*0,2*0,35		0,95200				
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obrátiště vozidel HZS) : (7*2+12,2*2)*0,3*0,4		4,60800				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	316,96200	160,75	50 951,64	800-1	RTS 25/ II
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	1 584,81000	12,90	20 444,05	800-1	RTS 25/ II
6	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	169,30000	28,20	4 774,26	823-1	RTS 25/ II
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3 : (154+4+1*2+107)*0,5		133,50000				
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP1 : (2,6*5+0,6)*0,5		6,80000				
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obrátiště vozidel HZS) : (7*2+12,7*2)*0,5		19,70000				
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP4(část od fotbal. hřiště) : 0,5*(6,5+2+5,3+0,6*3+3)		9,30000				
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	662,64000	9,10	6 030,02	800-1	RTS 25/ II
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3 : 471		471,00000				
		Začátek provozního součtu						
		obrubníky : 160+3+140		303,00000				
		1,8*2+13,8		17,40000				
		Konec provozního součtu						
		0,3*320,4		96,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obrátiště vozidel HZS) : 84		84,00000				
		obrubníky : 0,3*(7*2+12,2*2)		11,52000				
8	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP1 : 47 obrubník : 0,2*(2,6*5+0,6) č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP4(část od fotbal. hřiště) : 0,5*(6+2+5,3+0,6*3+3)	m2	58,77000	38,25	2 247,95	800-1	RTS 25/ II
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	316,96200	302,00	95 722,52	800-1	RTS 25/ II
10	1100	Úprava terénu, dosypání ornice u obrubníků a okap. chodníků - ruční, vč. nakládání a rozvozu	hod	100,00000	190,00	19 000,00		Vlastní
11	1300011-R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti objektu, vedení - ruční dokopávky Začátek provozního součtu č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(část k oplocení) : 0,2*(6*2+4*35) č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(pojížděná plocha : 0,6*(471-152) č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obrátiště) : 0,4*84 č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP1(chodník) : 0,35*47 obrubníky : č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3 : (303+26,6)*0,3*0,4 č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP1 : (2,6*5+0,6)*0,2*0,35 č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obrátiště vozidel HZS) : (7*2+12,2*2)*0,3*0,4 Konec provozního součtu předpoklad 25% : 316,962*0,25	m3	79,24050	100,00	7 924,05		Vlastní
12	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	6,77200	79,25	536,68	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

169,3*0,04

6,77200

Díl: 5	Komunikace	534 673,63
---------------	-------------------	-------------------

13	457621412R00	Plášťové těsnění z vodostavebního asfaltobetonu všechny sklony, úprava spár zálivkou, přes 1 do 2 kg zálivky na 1 m spáry,	m	16,20000	26,25	425,25	832-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	------------

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(pojízdná dl. 3,5t) : 9,2

9,20000

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obratistě vozidel HZS) : 7

7,00000

14	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním	m2	84,00000	60,25	5 061,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obratistě vozidel HZS) : 84

84,00000

15	564231111VVA	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm, frakce 0-8mm	m2	662,64000	60,25	39 924,06		Vlastní
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	--	---------

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(pojízdná 3,5t) : 471

471,00000

Začátek provozního součtu

obrubníky : 160+3+140

303,00000

1,8*2+13,8

17,40000

Konec provozního součtu

0,3*320,4

96,12000

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obratistě vozidel HZS) : 84

84,00000

obrubníky : 0,3*(7*2+12,2*2)

11,52000

16	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	500,00000	132,50	66 250,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

provozovní zpevnění příjezdové komunikace : 500

500,00000

17	564831111VV1	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm, fr. 16/32 mm	m2	555,00000	71,25	39 543,75		Vlastní
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	--	---------

č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(pojížděná 3,5t) : 471

471,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obrátiště vozidel HZS) : 84		84,00000				
18	564831111VV2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, fr. 8/16 mm	m2	471,00000	71,25	33 558,75		Vlastní
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3 : 471		471,00000				
19	564861111VVA	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, frakce 32-63 mm	m2	662,64000	132,50	87 799,80		Vlastní
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3 : 471		471,00000				
		Začátek provozního součtu						
		obrubníky : 160+3+140		303,00000				
		1,8*2+13,8		17,40000				
		Konec provozního součtu						
		0,3*320,4		96,12000				
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obrátiště vozidel HZS) : 84		84,00000				
		obrubníky : 0,3*(7*2+12,2*2)		11,52000				
20	564871111VV1	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, fr. 16/32 mm	m2	49,72000	161,00	8 004,92		Vlastní
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP1 : 47		47,00000				
		obrubník : 0,2*(2,6*5+0,6)		2,72000				
21	564922105RT1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 mm,	m2	84,00000	28,15	2 364,60	822-1	RTS 25/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obrátiště vozidel HZS) : 84		84,00000				
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	47,00000	191,50	9 000,50	822-1	RTS 25/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP1 : 47		47,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3 : 471	m2	471,00000	201,25	94 788,75	822-1	RTS 25/ II
24	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP1 : 1,8*3+13,8+2,6*3	m	27,00000	163,50	4 414,50	822-1	RTS 25/ II
25	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3 : Začátek provozního součtu obrubníky : 160+3+140 č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3 : 1,8*2+13,8+9,2 Konec provozního součtu 329,6/2+9	m	173,80000	172,25	29 937,05	822-1	RTS 25/ II
26	596811111RT4	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP4(část od fotbal. hřiště) : 0,5*(6+2+5,3+0,6*3+3)	m2	9,05000	369,00	3 339,45	822-1	RTS 25/ II
27	63957111-R00	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl. 160 mm - D+M č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP4(část od fotbal. hřiště) : 0,5*(6+2+5,3+0,6*3+3)	m2	9,05000	300,00	2 715,00		Vlastní
28	592452-R	Dlažba beton. vibrolisovaná vsakovací standard přírodní 200/100mm, tl. 80mm č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3 : 471*1,05	m2	494,55000	200,00	98 910,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	592453-R	Dlažba beton. zámková vibrolisovaná standard přírodní 200/100mm, tl. 60mm č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP1 : 47*1,05	m2	49,35000	175,00	8 636,25		Vlastní
				49,35000				

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	168 220,06					
30	916661111RT5	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP1 : obrubník : (2,6*5+0,6)	m	13,60000	228,50	3 107,60	822-1	RTS 25/ II
				13,60000				

31	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3 : obrubníky : 160+3+140 obrubníky : 7+11,2*2	m	332,40000	328,50	109 193,40	822-1	RTS 25/ II
				303,00000				
				29,40000				

32	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3 : 1,8*2+13,8+9,2 č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obratiště vozidel HZS) : 7	m	33,60000	278,50	9 357,60	822-1	RTS 25/ II
				26,60000				
				7,00000				

33	917862114RV4	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového náběhového 1000/150/150-250, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	2,00000	463,00	926,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obrátiště vozidel HZS) : 2		2,00000				
34	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3 : (303+26,6)*0,3*0,2 č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP1 : (2,6*5+0,6)*0,2*0,15 č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obrátiště vozidel HZS) : (7*2+12,2*2)*0,3*0,2	m3	22,48800	1 982,50	44 582,46	822-1	RTS 25/ II
35	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(pořízdná dl. 3,5t) : 9,2 č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obrátiště vozidel HZS) : 7	m	16,20000	65,00	1 053,00	822-1	RTS 25/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				130 514,85		
36	981011112R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním ostatních oboustranně obitých, případně omítnutých, Budovy výšky do 35 m. č.v.C3, D1.1.1.2 - sklad nářadí : 3,8*20	m3	76,00000	397,00	30 172,00	800-6	RTS 25/ II
37	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot na výšku do 4 m, s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení	t	16,87200	160,00	2 699,52	832-1	RTS 25/ II
38	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	16,87200	336,50	5 677,43	801-3	RTS 25/ II
39	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	404,92800	28,20	11 418,97	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,87200	490,00	8 267,28	801-3	RTS 25/ II
41	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	337,44000	54,70	18 457,97	801-3	RTS 25/ II
42	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	16,87200	3 040,00	51 290,88	801-3	RTS 25/ II
43	97908731-R	Příplatek za třídění vybouraných hmot třídění suti a vybouraných hmot	t	16,87200	150,00	2 530,80		Vlastní

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					201 281,91		
44	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 227,32869	164,00	201 281,91	822-1	RTS 25/ II

Díl: 46-2	Zpevněné plochy - demontáž					216 595,94		
45	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(část k oplocení) : 6*2+4*35	m2	152,00000	144,50	21 964,00	822-1	RTS 25/ II
46	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(část k oplocení) : 0,3*(6*2+4*35)	m3	45,60000	251,50	11 468,40	800-2	RTS 25/ II
47	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(pojízdná dl. 3,5t) : 9,2 č.v.C3, D1.1.1.2 - ZP3(obratíště vozidel HZS) : 7	m	16,20000	63,00	1 020,60	822-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	33,44000	148,00	4 949,12	801-3	RTS 25/ II
49	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	86,64000	320,50	27 768,12	801-3	RTS 25/ II
		170 302						
50	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot na výšku do 4 m, s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení	t	124,45400	80,00	9 956,32	832-1	RTS 25/ II
51	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	124,45400	168,25	20 939,39	801-3	RTS 25/ II
52	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 986,89600	14,10	42 115,23	801-3	RTS 25/ II
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	124,45400	245,00	30 491,23	801-3	RTS 25/ II
54	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 489,08000	14,70	36 589,48	801-3	RTS 25/ II
55	97908731-R	Příplatek za třídění vybouraných hmot třídění sutí a vybouraných hmot	t	124,45400	75,00	9 334,05		Vlastní
Celkem						1 493 294,35		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				34 137,29		
1	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	30,00000	800,00	24 000,00		Vlastní
2	723150313	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm	m	2,00000	1 060,00	2 120,00		Vlastní
3	723190204	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní
4	38822269	plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100 vč.MZ a, příslušenství	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní
5	72323 R201	Revize	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00		Vlastní
6	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní
7	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,17700	1 610,00	284,97		Vlastní
8	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,17700	1 350,00	238,95		Vlastní
9	998723192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,17700	810,00	143,37		Vlastní
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				142 790,00		
10	731244115a	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 9,7-48,7 kW pro vytápění	ks	1,00000	67 890,00	67 890,00		Vlastní
11	R1	Ekvitermní regulace + rozšiřovací modul+ venk.čidlo +tři ovládací moduly vč.MZ, kabeláže, zkoušky a, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	28 900,00	28 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	R2	Napuštění systému, tlaková a topná zkouška + zaškolení obsluhy	ks	1,00000	7 100,00	7 100,00		Vlastní
13	R4	Odkouření průměr 80/125 komplet cca11m vč. MZ	ks	1,00000	35 750,00	35 750,00		Vlastní
14	731810342d	Revizní zpráva spalinové cesty	ks	1,00000	3 150,00	3 150,00		Vlastní
Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny				159 844,30		
15	732112225	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový 4 vývody D25	kus	1,00000	8 789,00	8 789,00		Vlastní
16	732113102	Vyrovnač dynamických tlaků DN 50 PN 6 hydraulický přírubový 4m3	kus	1,00000	5 850,00	5 850,00		Vlastní
17	732211224	Ohřívač nepřímotopný 400 litrů vč. čidla TUV a MZ (musí komunikovat s kotlem)	ks	1,00000	42 390,00	42 390,00		Vlastní
18	732331616	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o, objemu 50 l	ks	1,00000	2 076,00	2 076,00		Vlastní
19	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,00000	1 520,00	1 520,00		Vlastní
20	732421201	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV	ks	1,00000	7 890,00	7 890,00		Vlastní
21	7324214 R4	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25-60 (tříotáčkové) pro TUV vč.MZ	ks	1,00000	19 223,00	19 223,00		Vlastní
22	732421404 R1	Uzavíratelné šroubení k čerpadlům DN25 vč.MZ	ks	4,00000	280,00	1 120,00		Vlastní
23	732421404 R2	Uzavíratelné šroubení k čerpadlům DN15 vč.MZ	ks	1,00000	280,00	280,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	732421404 R3	Kompaktní automatická dopouštěcí jednotka, která splňuje normu EN 1717. (zpětný ventil, tlakoměr, 2x, uzávěr) vč.MZ	ks	1,00000	53 900,00	53 900,00		Vlastní
25	732421415	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění	ks	2,00000	5 450,00	10 900,00		Vlastní
26	732421415a	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění	ks	1,00000	4 823,00	4 823,00		Vlastní
27	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,31400	1 610,00	505,54		Vlastní
28	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,31400	1 350,00	423,90		Vlastní
29	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,31400	490,00	153,86		Vlastní
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				385 888,00		
30	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	610,00000	325,00	198 250,00		Vlastní
31	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	160,00000	389,00	62 240,00		Vlastní
32	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	130,00000	421,00	54 730,00		Vlastní
33	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	12,00000	559,00	6 708,00		Vlastní
34	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	912,00000	15,00	13 680,00		Vlastní
35	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN do 22 mm	m	900,00000	55,00	49 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN 35	m	12,00000	65,00	780,00		Vlastní
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				82 159,68		
37	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,00000	345,00	690,00		Vlastní
38	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	21,00000	389,00	8 169,00		Vlastní
39	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	52,00000	421,00	21 892,00		Vlastní
40	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,00000	277,00	277,00		Vlastní
41	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	3,00000	291,00	873,00		Vlastní
42	734261333	Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	21,00000	150,00	3 150,00		Vlastní
43	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	31,00000	451,00	13 981,00		Vlastní
44	734291 R6	Magnetický odkalovací filtr G1	kus	4,00000	1 020,00	4 080,00		Vlastní
45	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	10,00000	245,00	2 450,00		Vlastní
46	734291263	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
47	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	3,00000	360,00	1 080,00		Vlastní
48	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00000	245,00	980,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	16,00000	289,00	4 624,00		Vlastní
50	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífcestný G 3/4" se servomotorem vč.MZ	kus	2,00000	5 950,00	11 900,00		Vlastní
51	734295021a	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třífcestný G 1/2" se servomotorem vč.MZ	kus	1,00000	6 126,00	6 126,00		Vlastní
52	734411 R7	Teploměr technický příložený průměr 63 mm	kus	4,00000	345,00	1 380,00		Vlastní
53	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,06400	1 890,00	120,96		Vlastní
54	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,06400	1 490,00	95,36		Vlastní
55	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,06400	490,00	31,36		Vlastní
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				188 941,98		
56	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007, W	kus	8,00000	3 890,00	31 120,00		Vlastní
57	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343, W	kus	2,00000	4 576,00	9 152,00		Vlastní
58	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511, W	kus	21,00000	4 893,00	102 753,00		Vlastní
59	73516423 R1	Otopné těleso trubkové výška/délka 900/450 mm vč. příslušenství a MZ	kus	21,00000	1 990,00	41 790,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,22100	1 890,00	2 307,69		Vlastní
61	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,22100	1 490,00	1 819,29		Vlastní

Celkem						993 761,25		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-2	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				31 637,70		
1	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, ručně (5x3x1)	m3	15,00000	801,00	12 015,00		Vlastní
2	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m (5x3x2)	m2	30,00000	313,20	9 396,00		Vlastní
3	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	30,00000	168,30	5 049,00		Vlastní
4	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1, až 3 (5x3x0,4)	m3	2,00000	378,00	756,00		Vlastní
5	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,00000	175,50	351,00		Vlastní
6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,00000	162,00	648,00		Vlastní
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním(15 - 2 písek)	m3	13,00000	153,90	2 000,70		Vlastní
8	451572111.1	Kamenivo drobné těžené 0 až 4 mm(písek) kanalizace (5x3x0,4)	m3	2,00000	711,00	1 422,00		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				35 587,80		
9	28611168	trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN8	m	12,00000	1 188,90	14 266,80		Vlastní
10	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 (prostupy)	m	3,00000	1 296,00	3 888,00		Vlastní
11	286R1	Montáž potrubí potrubí	m	12,00000	112,50	1 350,00		Vlastní
12	286R3	Napojení na stávající šachtu potrubí	ks	2,00000	2 889,00	5 778,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-2	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	286R4	Kamerová zkouška kanalizace cca 50m	ks	1,00000	6 480,00	6 480,00		Vlastní
14	286R5	Geodetické zaměření	ks	1,00000	3 501,00	3 501,00		Vlastní
15	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	12,00000	27,00	324,00		Vlastní
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				442 945,80		
16	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	60,00000	382,50	22 950,00		Vlastní
17	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	12,00000	463,50	5 562,00		Vlastní
18	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	85,00000	382,50	32 512,50		Vlastní
19	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	65,00000	463,50	30 127,50		Vlastní
20	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	35,00000	616,50	21 577,50		Vlastní
21	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	40,00000	801,90	32 076,00		Vlastní
22	7211740 R1	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32	m	70,00000	256,50	17 955,00		Vlastní
23	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	130,00000	279,90	36 387,00		Vlastní
24	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	22,00000	310,50	6 831,00		Vlastní
25	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	22,00000	339,30	7 464,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-2	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	20,00000	378,90	7 578,00		Vlastní
27	721175003	Potrubí kanalizační plastové přípojovací odhlučňené dvouvrstvé DN 100	m	80,00000	599,40	47 952,00		Vlastní
28	721211401	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	2,00000	459,90	919,80		Vlastní
29	721211401a	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 SPRCHY	kus	22,00000	710,10	15 622,20		Vlastní
30	721211501	Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka plast 170x240	kus	12,00000	2 502,00	30 024,00		Vlastní
31	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku, myčku, kondenzát	kus	21,00000	405,90	8 523,90		Vlastní
32	721233 R2	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 100, (min.7 l/s) s košem, izol, límcem, el.vyhříváním vč.MZ	kus	11,00000	6 201,00	68 211,00		Vlastní
33	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	6,00000	1 008,00	6 048,00		Vlastní
34	721233 R10	Napojení drenážního potrubí na dešťovou kanalizaci	kus	2,00000	315,00	630,00		Vlastní
35	721 R1	Vnitřní výkop + zához ležaté kanalizace 0,5x0,6x56m	m3	16,80000	1 008,00	16 934,40		Vlastní
36	721290000	zednická výpomoc (drážky, průrazy, ...)	hod	20,00000	342,00	6 840,00		Vlastní
37	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	566,00000	22,50	12 735,00		Vlastní
38	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	2,52000	1 701,00	4 286,52		Vlastní
39	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	2,52000	1 269,00	3 197,88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-2	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				314 934,30		
40	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	2,00000	432,00	864,00		Vlastní
41	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	6,00000	495,00	2 970,00		Vlastní
42	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	20,00000	612,00	12 240,00		Vlastní
43	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	500,00000	202,50	101 250,00		Vlastní
44	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	70,00000	242,10	16 947,00		Vlastní
45	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	20,00000	310,50	6 210,00		Vlastní
46	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	80,00000	430,20	34 416,00		Vlastní
47	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	10,00000	503,10	5 031,00		Vlastní
48	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	200,00000	31,50	6 300,00		Vlastní
49	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32, mm	m	40,00000	40,50	1 620,00		Vlastní
50	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	100,00000	49,50	4 950,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-2	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	300,00000	52,20	15 660,00		Vlastní
52	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	90,00000	61,20	5 508,00		Vlastní
53	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	120,00000	130,50	15 660,00		Vlastní
54	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	22,00000	239,40	5 266,80		Vlastní
55	722224 R22	Kulový kohout rohový s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2" - 3/8" (roháček)	kus	46,00000	220,50	10 143,00		Vlastní
56	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	5,00000	279,90	1 399,50		Vlastní
57	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,00000	279,90	279,90		Vlastní
58	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	88,00000	220,50	19 404,00		Vlastní
59	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	268,20	536,40		Vlastní
60	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00000	439,20	1 756,80		Vlastní
61	722250132	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	ks	3,00000	8 055,00	24 165,00		Vlastní
62	722262302	Vodoměr závitový mokroběžný do 40°C G 5/4"x 150 mm Qn 6 m3/h vertikální	kus	1,00000	1 310,40	1 310,40		Vlastní
63	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	680,00000	16,20	11 016,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-2	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	680,00000	13,50	9 180,00		Vlastní
65	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,50000	1 701,00	850,50		Vlastní
Díl: 725		Zdravotní technika - zařizovací předměty				461 825,50		
66	725112 R51	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný ZTP	ks	1,00000	6 922,80	6 922,80		Vlastní
67	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	ks	21,00000	2 558,70	53 732,70		Vlastní
68	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	ks	21,00000	1 366,20	28 690,20		Vlastní
69	725211602.1	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby ZTP	ks	1,00000	2 292,30	2 292,30		Vlastní
70	725241141	Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 800x800 mm	ks	21,00000	3 321,00	69 741,00		Vlastní
71	725244812	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na, čtvrtkruhovou vaničku 800x800 mm	ks	21,00000	10 125,00	212 625,00		Vlastní
72	725291702	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 400 mm SPRCHA ZTP	ks	1,00000	522,00	522,00		Vlastní
73	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm WC ZTP	ks	1,00000	1 008,00	1 008,00		Vlastní
74	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	ks	2,00000	4 590,00	9 180,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-2	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	725811115	Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm (KOTELNA)	ks	1,00000	710,10	710,10		Vlastní
76	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm (VL+ D)	ks	3,00000	1 125,00	3 375,00		Vlastní
77	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí KLIK-KLAK	ks	22,00000	1 062,00	23 364,00		Vlastní
78	72584 R10	Sklopné sedátko do sprchy ZTP vč.MZ	ks	1,00000	3 446,10	3 446,10		Vlastní
79	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	ks	21,00000	1 137,60	23 889,60		Vlastní
80	725841312a	Baterie sprchová nástěnná páková ZTP	ks	1,00000	1 065,60	1 065,60		Vlastní
81	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	22,00000	599,40	13 186,80		Vlastní
82	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,00000	171,00	171,00		Vlastní
83	725980123	Dvířka 30/30 (K REVIZNÍMU KUSU)	kus	6,00000	135,00	810,00		Vlastní
84	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	1,73600	1 701,00	2 952,94		Vlastní
85	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	1,73600	1 305,00	2 265,48		Vlastní
86	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,73600	1 080,00	1 874,88		Vlastní
Díl: 726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				114 712,84		
87	726111 R61	Ovladač splachování WC vč. MZ	ks	22,00000	738,00	16 236,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-2	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	ks	22,00000	4 401,00	96 822,00		Vlastní
89	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,40500	1 701,00	688,91		Vlastní
90	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,40500	1 305,00	528,53		Vlastní
91	998726192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,40500	1 080,00	437,40		Vlastní
Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny				2 232,00		
92	732330102	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,, 8 o objemu 12 l	ks	1,00000	2 232,00	2 232,00		Vlastní

Celkem						1 403 875,94		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 751		Vzduchotechnika				186 275,30		
1	751 R1	Diagonální ventilátor D160, 500 m3, vč.zpětné klapky, doběhu a MZ	kus	1,00000	6 500,30	6 500,30		Vlastní
2	751 R16	Tlumič hluku D160 -0,5m	ks	1,00000	2 789,10	2 789,10		Vlastní
3	751 R17	Tlumič hluku D250 - 0,5m	ks	1,00000	3 131,10	3 131,10		Vlastní
4	751 R2	Diagonální ventilátor D250, 1500 m3, vč.zpětné klapky, doběhu a MZ	kus	1,00000	12 330,90	12 330,90		Vlastní
5	751 R20	Proti dešťová stříška D125	ks	10,00000	1 084,50	10 845,00		Vlastní
6	751 R21	Výfuková hlavice D300	ks	1,00000	1 764,00	1 764,00		Vlastní
7	751 R26	Vyregulování systému, provozní zkouška	ks	1,00000	2 559,60	2 559,60		Vlastní
8	751 R27	Závěsy, kotvy, ...	ks	1,00000	1 357,20	1 357,20		Vlastní
9	751 R29	Zednická výpomoc - průrazy zdí, drážky,....	ks	1,00000	14 850,00	14 850,00		Vlastní
10	751 R3	Radiální ventilátor D200, 200 m3, vč.zpětné klapky, doběhu a MZ	kus	10,00000	6 135,30	61 353,00		Vlastní
11	751390002	Talířový nerez ventil D 125 mm vč. zděře	kus	12,00000	693,00	8 316,00		Vlastní
12	7513900R 06	Tvarovky D125 - D150	kus	1,00000	530,10	530,10		Vlastní
13	751510 R57	Oblouk D315 - 45°	ks	2,00000	829,80	1 659,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	751510 R58	Oblouk D250 - 90°	ks	1,00000	591,30	591,30		Vlastní
15	751510 R59	Odbočka D250/150 (60°)	ks	1,00000	1 047,60	1 047,60		Vlastní
16	751510 R70	Redukce D250/224	ks	1,00000	455,40	455,40		Vlastní
17	751510 R75	Redukce D250/315	ks	1,00000	845,10	845,10		Vlastní
18	7515100 R100	Vzduchotechnické potrubí - montáž	ks	1,00000	18 899,10	18 899,10		Vlastní
19	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 125 mm	m	35,00000	231,30	8 095,50		Vlastní
20	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozink kruhové spirálně vinutá D150	m	35,00000	297,00	10 395,00		Vlastní
21	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D200 mm	m	5,00000	360,90	1 804,50		Vlastní
22	751510045	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D224	m	15,00000	421,20	6 318,00		Vlastní
23	751510046	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D 250 mm	bm	4,00000	462,60	1 850,40		Vlastní
24	751510047	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D 315	m	5,00000	607,50	3 037,50		Vlastní
25	751526001	El.zapojení ventilátorů	ks	1,00000	4 950,00	4 950,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						186 275,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-4	Chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 751		Vzduchotechnika				1 201 369,83		
1	75171 R1	Klimatizační jednotka venkovní Qchl =12kW, (950x834x330mm), 70kg	kus	4,00000	86 324,40	345 297,60		Vlastní
2	75171 R2	Klimatizační jednotka vnitřní nástěnné o výkonu 1,5 kW (818x316x189mm)	kus	3,00000	11 931,30	35 793,90		Vlastní
3	75171 R3	Klimatizační kazetová jednotka o výkonu 2,7 kW (570x214x570mm)	kus	9,00000	21 915,00	197 235,00		Vlastní
4	75172 R4	Klimatizační kazetová jednotka 1,5kW (570x214x570mm)	kus	10,00000	16 494,30	164 943,00		Vlastní
5	751711113	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 6,5 kW	kus	4,00000	1 188,00	4 752,00		Vlastní
6	75172 R5	Čelní panel kazetových jednotek	kus	19,00000	351,00	6 669,00		Vlastní
7	751711132	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	19,00000	2 388,60	45 383,40		Vlastní
8	75172 R6	Infra ovladač	kus	22,00000	1 008,00	22 176,00		Vlastní
9	75172 R7	Rozbočka Cu	pár	18,00000	3 435,30	61 835,40		Vlastní
10	75172 R8	Montáž klimatizace (jednotek) vč. příslušenství	kus	1,00000	1 701,00	1 701,00		Vlastní
11	751721114	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 5 vnitřních jednotek	kus	3,00000	1 332,00	3 996,00		Vlastní
12	751721115	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 6 vnitřních jednotek	kus	1,00000	1 161,00	1 161,00		Vlastní
13	751791111	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 0,8)	m	145,00000	114,30	16 573,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-4	Chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	145,00000	274,50	39 802,50		Vlastní
		140,776699029126*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		145		145,00000				
15	751791112	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	m	80,00000	114,30	9 144,00		Vlastní
16	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	82,40000	367,20	30 257,28		Vlastní
		80*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		82,4		82,40000				
17	751791113	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)	m	145,00000	114,30	16 573,50		Vlastní
18	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	145,00000	416,70	60 421,50		Vlastní
		140,776699029126*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		145		145,00000				
19	751791114	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 16 (5/8" x 1,0)	m	80,00000	125,10	10 008,00		Vlastní
20	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	82,40000	477,00	39 304,80		Vlastní
		80*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :						
		82,4		82,40000				
21	751791301	Zkouška těsnosti potrubí	hod	5,00000	708,30	3 541,50		Vlastní
22	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	12,00000	900,00	10 800,00		Vlastní
23	10892003	chladivo R410A 10kg	kg	12,00000	1 581,30	18 975,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	03	TZB
R:	03-4	Chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	108920 R9	Suchý okenní kontakt - vypínání jednotek při otevření okna (dle doporučení výrobce klimatizace)	ks	47,00000	1 125,00	52 875,00		Vlastní
25	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,43500	1 701,00	739,94		Vlastní
26	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,43500	1 935,00	841,73		Vlastní
27	998751191	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,43500	1 305,00	567,68		Vlastní
Celkem						1 201 369,83		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoprúd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21-1		ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY				667 110,50		
1	741132136	ukončení kabelu 4x50mm ²	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
2	741132148	ukončení kabelu 5x16mm ²	ks	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
3	741132147	ukončení kabelu 5x10mm ²	ks	2,00000	90,00	180,00		Vlastní
4	741132146	ukončení kabelu 5x6mm ²	ks	54,00000	80,00	4 320,00		Vlastní
5	741132145	ukončení kabelu 5x2,5mm ²	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
6	741132103	ukončení kabelu 3x2,5mm ²	ks	87,00000	55,00	4 785,00		Vlastní
7	741132103	ukončení kabelu 3x1,5mm ²	ks	48,00000	45,00	2 160,00		Vlastní
8	741132145	ukončení kabelu 4x1mm ²	ks	44,00000	45,00	1 980,00		Vlastní
9	741110041	elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm	m	216,00000	45,00	9 720,00		Vlastní
10	741110042	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	m	192,00000	45,00	8 640,00		Vlastní
11	741110043	vrapovaná chránička flexibilní pr. 41/50mm	m	60,00000	45,00	2 700,00		Vlastní
12	741910413	žlab kabelový drátěný, 50x250mm	m	145,00000	150,00	21 750,00		Vlastní
13	741910613	konzola kovová pro žlab šíře 250mm	ks	435,00000	90,00	39 150,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	741122025	1-CHKE-R 4x50mm2	m	25,00000	70,00	1 750,00		Vlastní
15	741122034	1-CHKE-R 5x16mm2	m	112,00000	65,00	7 280,00		Vlastní
16	741122033	1-CHKE-R 5x10mm2	m	25,00000	35,00	875,00		Vlastní
17	741122032	1-CHKE-R 5x6mm2	m	505,00000	35,00	17 675,00		Vlastní
18	741122031-1	1-CHKE-R-J 5x2,5mm2	m	28,00000	35,00	980,00		Vlastní
19	741122031	1-CHKE-R 5x1,5mm2	m	476,00000	35,00	16 660,00		Vlastní
20	741122016	1-CHKE-R 3x2,5mm2	m	415,00000	35,00	14 525,00		Vlastní
21	741122015	1-CHKE-R 3x1,5mm2	m	376,00000	35,00	13 160,00		Vlastní
22	741122001	1-CHKE-R 2x1,5mm2	m	641,00000	35,00	22 435,00		Vlastní
23	741122031	CYKY-J 5x1,5mm2	m	153,00000	35,00	5 355,00		Vlastní
24	741122031	CYKY-O 5x1,5mm2	m	242,00000	35,00	8 470,00		Vlastní
25	741122016	CYKY-J 3x2,5mm2	m	1 238,00000	35,00	43 330,00		Vlastní
26	741122015	CYKY-J 3x1,5mm2	m	758,00000	35,00	26 530,00		Vlastní
27	741122015	CYKY-O 3x1,5mm2	m	56,00000	35,00	1 960,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	741122011	JYTY 7x1mm2 LSOH	m	268,00000	22,50	6 030,00		Vlastní
29	741122011-1	JYTY 4x1mm2	m	176,00000	22,50	3 960,00		Vlastní
30	741120001	H07V-U 6mm2 zž (CY) LSOH	m	652,00000	19,50	12 714,00		Vlastní
31	741120003	H07V-U 10mm2 zž (CY) LSOH	m	337,00000	19,50	6 571,50		Vlastní
32	741120003	H07V-U 16mm2 zž (CY) LSOH	m	216,00000	22,50	4 860,00		Vlastní
33	741112061	krabice KP67/2	ks	458,00000	55,00	25 190,00		Vlastní
34	741112101	krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem	ks	20,00000	70,00	1 400,00		Vlastní
35	741112104	krabice KO125	ks	4,00000	85,00	340,00		Vlastní
36	741313042	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná	ks	285,00000	85,00	24 225,00		Vlastní
37	741313042	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná, SPD typ 3	ks	23,00000	95,00	2 185,00		Vlastní
38	741313053	zásuvka 400V/16A 4P+Z jednonásobná, IP44	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
39	741310201	spínač pod omítku, řazení 1	ks	9,00000	65,00	585,00		Vlastní
40	741310231	spínač pod omítku, řazení 5	ks	26,00000	65,00	1 690,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	741310235	spínač pod omítku, řazení 6	ks	14,00000	65,00	910,00		Vlastní
42	741310238	spínač pod omítku, řazení 6+6	ks	35,00000	65,00	2 275,00		Vlastní
43	741310239	spínač pod omítku, řazení 7	ks	1,00000	65,00	65,00		Vlastní
44	741310211	spínač pod omítku, řazení 0/1, spínací tlačítko	ks	22,00000	45,00	990,00		Vlastní
45	741310213	spínač kartový	ks	22,00000	85,00	1 870,00		Vlastní
46	741310213-1	spínač "suchý kontakt" pro ovládání vzt(odpínání při otevřeném okně)	ks	44,00000	45,00	1 980,00		Vlastní
47	741311003	spínač automatický s detektorem pohybu	ks	21,00000	150,00	3 150,00		Vlastní
48	741311072	tlačítko TOTAL STOP	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
49	741372061	montáž svítidla s LED zdrojem	ks	200,00000	550,00	110 000,00		Vlastní
50	741231012	ekvipotenciální přípojnice MET/MEB	ks	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní
51	741132103	připojení 1f spotřebiče	ks	22,00000	150,00	3 300,00		Vlastní
52	741132146	připojení 3f spotřebiče	ks	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní
53	741124685	topný kabel do střešní vpusti 12W/m (6ks x 3,0m)	m	18,00000	90,00	1 620,00		Vlastní
54	741124682	studený konec topného kabelu 5m	m	30,00000	90,00	2 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	741124684	příchytka topného kabelu do vpusti / svodu	ks	36,00000	25,00	900,00		Vlastní
56	741112131	krabice rozvodná / odbočná nástěnná 100x100mm	ks	6,00000	90,00	540,00		Vlastní
57	741761021	čidlo teplotní	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
58	741761021	čidlo vlhkostní	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
59	741210002	montáž ocep. rozvodnic do 50kg	ks	22,00000	1 000,00	22 000,00		Vlastní
60	741210003	montáž ocep. rozvodnic do 100kg	ks	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní
61	741810003	celková prohlídka nového elektrického rozvodu + vypracování protokolu, výchozí revize (přes 0,5 do 1, 0 milionu Kč)	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
62	998741102	přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m	t	2,50000	2 500,00	6 250,00		Vlastní
63	998741129	příplatek k ceně za ruční přesun hmot	t	2,50000	1 500,00	3 750,00		Vlastní
64	R-001	protipožární utěsnění prostupů	ks	40,00000	900,00	36 000,00		Vlastní
65	R-002	vypracování DSPS	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
Díl: M21-2		MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY				600 783,87		
66	R-003	elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm	m	216,00000	9,30	2 008,80		Vlastní
67	R-004	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	m	192,00000	15,34	2 945,28		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	R-005	vrapovaná chránička flexibilní pr. 41/50mm	m	60,00000	20,87	1 252,20		Vlastní
69	R-006	žlab kabelový drátěný, 50x250mm	m	145,00000	259,90	37 685,50		Vlastní
70	R-007	konzola kovová pro žlab šíře 250mm	ks	435,00000	145,69	63 375,15		Vlastní
71	R-008	1-CHKE-R-J 4x50mm ²	m	25,00000	938,87	23 471,75		Vlastní
72	R-009	1-CHKE-R-J 5x16mm ²	m	112,00000	339,22	37 992,64		Vlastní
73	R-010	1-CHKE-R-J 5x10mm ²	m	25,00000	216,89	5 422,25		Vlastní
74	R-011	1-CHKE-R-J 5x6mm ²	m	505,00000	133,73	67 533,65		Vlastní
75	R-0111	1-CHKE-R-J 5x2,5mm ²	m	28,00000	60,99	1 707,72		Vlastní
76	R-012	1-CHKE-R-J 5x1,5mm ²	m	476,00000	41,97	19 977,72		Vlastní
77	R-013	1-CHKE-R-J 3x2,5mm ²	m	415,00000	39,36	16 334,40		Vlastní
78	R-014	1-CHKE-R-J 3x1,5mm ²	m	376,00000	27,12	10 197,12		Vlastní
79	R-015	1-CHKE-R-J 2x1,5mm ²	m	641,00000	22,64	14 512,24		Vlastní
80	R-016	1-CHKE-V-O P60 2x1,5mm ²	m	86,00000	28,03	2 410,58		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	R-017	CYKY-J 5x1,5mm2	m	153,00000	25,95	3 970,35		Vlastní
82	R-018	CYKY-O 5x1,5mm2	m	242,00000	26,75	6 473,50		Vlastní
83	R-019	CYKY-J 3x2,5mm2	m	1 238,00000	25,89	32 051,82		Vlastní
84	R-020	CYKY-J 3x1,5mm2	m	758,00000	15,65	11 862,70		Vlastní
85	R-021	CYKY-O 3x1,5mm2	m	56,00000	15,65	876,40		Vlastní
86	R-022	JYTY 7x1mm2 LSOH	m	268,00000	41,73	11 183,64		Vlastní
87	R-0221	JYTY 4x1mm2	m	176,00000	18,17	3 197,92		Vlastní
88	R-023	H07V-U 6mm2 zž (CY) LSOH	m	652,00000	42,17	27 494,84		Vlastní
89	R-024	H07V-U 10mm2 zž (CY) LSOH	m	337,00000	59,37	20 007,69		Vlastní
90	R-025	H07V-U 16mm2 zž (CY) LSOH	m	216,00000	83,23	17 977,68		Vlastní
91	R-026	krabice KP67/2	ks	458,00000	14,66	6 714,28		Vlastní
92	R-027	krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem	ks	20,00000	34,93	698,60		Vlastní
93	R-028	krabice KO125	ks	4,00000	126,20	504,80		Vlastní
94	R-029	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná	ks	285,00000	139,86	39 860,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoprúd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	R-030	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná, SPD typ 3	ks	23,00000	846,90	19 478,70		Vlastní
96	R-031	zásuvka 400V/16A 4P+Z jednonásobná, IP44	ks	1,00000	149,06	149,06		Vlastní
97	R-032	spínač pod omítku, řazení 1	ks	9,00000	112,26	1 010,34		Vlastní
98	R-033	spínač pod omítku, řazení 5	ks	26,00000	151,20	3 931,20		Vlastní
99	R-034	spínač pod omítku, řazení 6	ks	14,00000	119,45	1 672,30		Vlastní
100	R-035	spínač pod omítku, řazení 6+6	ks	35,00000	214,33	7 501,55		Vlastní
101	R-036	spínač pod omítku, řazení 7	ks	1,00000	172,36	172,36		Vlastní
102	R-037	spínač pod omítku, řazení 0/1	ks	22,00000	124,74	2 744,28		Vlastní
103	R-038	spínač kartový	ks	22,00000	295,22	6 494,84		Vlastní
104	R-039	spínač automatický s detektorem pohybu	ks	21,00000	902,66	18 955,86		Vlastní
105	R-040	tlačítko TOTAL STOP	ks	1,00000	835,72	835,72		Vlastní
106	R-041	kolébka jednoduchá	ks	46,00000	43,62	2 006,52		Vlastní
107	R-042	kolébka dvojitá	ks	61,00000	54,28	3 311,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	R-043	rámeček jednonásobný	ks	60,00000	27,59	1 655,40		Vlastní
109	R-044	rámeček dvojnásobný	ks	148,00000	49,29	7 294,92		Vlastní
110	R-045	rámeček trojnásobný	ks	23,00000	70,68	1 625,64		Vlastní
111	R-046	rámeček čtyřnásobný	ks	23,00000	94,12	2 164,76		Vlastní
112	R-047	ekvipotenciální přípojnice MET/MEB	ks	4,00000	274,55	1 098,20		Vlastní
113	R-048	tmel protipožární, tuba 650ml	ks	10,00000	999,41	9 994,10		Vlastní
114	R-049	hmoždinka HM8	ks	1 364,00000	0,56	763,84		Vlastní
115	R-050	vrut 3,5x35	ks	1 364,00000	0,53	722,92		Vlastní
116	R-051	3% podružný materiál	soub	1,00000	17 498,96	17 498,96		Vlastní
Díl: M21-3		DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud				253 495,05		
117	R-052	zásuvková skříň – kombinace, 1x400V/16A + 2x230V/16A, 1x 40/4/003-A + 1xC16/3 + 1xC16/1	ks	1,00000	3 935,10	3 935,10		Vlastní
118	R-053	svítidlo A	ks	48,00000	1 194,48	57 335,04		Vlastní
119	R-054	svítidlo B	ks	12,00000	1 985,25	23 823,00		Vlastní
120	R-055	svítidlo C	ks	2,00000	2 113,02	4 226,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	R-056	svítidlo sociální buňky – strop	ks	22,00000	991,07	21 803,54		Vlastní
122	R-057	svítidlo sociální buňky – umyvadlo / zrcadlo	ks	22,00000	991,07	21 803,54		Vlastní
123	R-058	svítidlo pokojové stropní	ks	45,00000	935,25	42 086,25		Vlastní
124	R-059	svítidlo venkovní (nad vchody do objektu)	ks	2,00000	1 293,30	2 586,60		Vlastní
125	R-060	svítidlo N (stropní přisazené / podhledové)	ks	18,00000	733,26	13 198,68		Vlastní
126	R-061	svítidlo NP (s piktogramem)	ks	26,00000	733,26	19 064,76		Vlastní
127	R-062	svítidlo T (trvale svítící – nástupní plocha výtahu)	ks	3,00000	733,26	2 199,78		Vlastní
128	R-063	ventilátor s doběhovým časovým relé	ks	22,00000	769,34	16 925,48		Vlastní
129	R-064	čidlo teploty	ks	1,00000	1 865,24	1 865,24		Vlastní
130	R-065	čidlo vlhkosti	ks	1,00000	2 619,06	2 619,06		Vlastní
131	R-066	topný kabel do okapu 12W/m, délka 3m + studený konec 5m	ks	1,00000	1 918,63	1 918,63		Vlastní
132	R-067	čidlo teploty	ks	1,00000	1 865,24	1 865,24		Vlastní
133	R-068	čidlo vlhkosti	ks	1,00000	2 619,06	2 619,06		Vlastní
134	R-069	příchytka topného kabelu do okapního žlabu / svodu	ks	304,00000	13,36	4 061,44		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoprúd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
135	R-070	řídící jednotka vyhřívání okapů	ks	1,00000	9 558,57	9 558,57		Vlastní
Díl: M21-4		SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1-U				123 103,95		
136	R-071	ocep rozvodnice pro povrchovou montáž, pro minimálně 275 TE modulů – 10 řad x 33TE = 330 TE modulů,, plechové dveře, IP40, In=80A	ks	1,00000	46 692,41	46 692,41		Vlastní
137	R-072	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 1+2; zapojení 3+0; limp(10/350)=25kA; In(8/20)=30kA; , I _{max} (8/20)=60kA;	ks	1,00000	2 874,08	2 874,08		Vlastní
138	R-073	vypínač 80/3 (80A)	ks	1,00000	707,84	707,84		Vlastní
139	R-074	jistič B40/3 10kA	ks	2,00000	719,44	1 438,88		Vlastní
140	R-075	jistič B32/3 10kA	ks	1,00000	655,24	655,24		Vlastní
141	R-076	jistič C20/3 10kA	ks	2,00000	572,24	1 144,48		Vlastní
142	R-077	jistič B25/3 10kA	ks	1,00000	527,61	527,61		Vlastní
143	R-078	jistič B16/3 10kA	ks	1,00000	482,19	482,19		Vlastní
144	R-079	jistič B25/1 10kA	ks	2,00000	162,30	324,60		Vlastní
145	R-080	jistič B10/1 10kA	ks	2,00000	132,03	264,06		Vlastní
146	R-081	jistič B16/1 10kA	ks	2,00000	107,49	214,98		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
147	R-082	jistič C16/1 10kA	ks	3,00000	161,52	484,56		Vlastní
148	R-083	jistič B4/1 10kA	ks	2,00000	214,75	429,50		Vlastní
149	R-084	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	3,00000	1 587,79	4 763,37		Vlastní
150	R-085	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	11,00000	1 387,07	15 257,77		Vlastní
151	R-086	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/3N/C/003-A 10kA	ks	1,00000	1 788,75	1 788,75		Vlastní
152	R-087	napájecí zdroj 230V/12V/1,0A	ks	1,00000	344,95	344,95		Vlastní
153	R-088	instalační stykač 230V/25A/1NO	ks	2,00000	626,98	1 253,96		Vlastní
154	R-089	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000	2 025,00	2 025,00		Vlastní
155	R-090	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000	41 429,72	41 429,72		Vlastní
Díl: M21-5 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2-U						82 392,83		
156	R-091	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 70 TE modulů – 4 řady x 24TE = 96 TE modulů,, plechové dveře, IP40, In=80A, požární odolnost EI-S 30	ks	1,00000	26 438,37	26 438,37		Vlastní
157	R-092	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	ks	1,00000	2 874,08	2 874,08		Vlastní
158	R-093	vypínač 80/3 (80A)	ks	1,00000	707,84	707,84		Vlastní
159	R-094	jistič B25/1 10kA	ks	9,00000	162,30	1 460,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
160	R-095	jistič B16/1 10kA	ks	1,00000	107,49	107,49		Vlastní
161	R-096	jistič B4/1 10kA	ks	2,00000	214,75	429,50		Vlastní
162	R-097	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	2,00000	1 587,79	3 175,58		Vlastní
163	R-098	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	4,00000	1 387,07	5 548,28		Vlastní
164	R-099	napájecí zdroj 230V/12V/1,0A	ks	2,00000	344,95	689,90		Vlastní
165	R-100	instalační stykač 230V/25A/1NO	ks	9,00000	626,98	5 642,82		Vlastní
166	R-101	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000	675,00	675,00		Vlastní
167	R-102	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000	34 643,27	34 643,27		Vlastní
Díl: M21-6		SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3-U				91 794,24		
168	R-103	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 70 TE modulů – 4 řady x 24TE = 96 TE modulů,, plechové dveře, IP40, In=80A, požární odolnost EI-S 30	ks	1,00000	26 438,37	26 438,37		Vlastní
169	R-104	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	ks	1,00000	2 874,08	2 874,08		Vlastní
170	R-105	vypínač 80/3 (80A)	ks	1,00000	707,84	707,84		Vlastní
171	R-106	jistič B25/1 10kA	ks	10,00000	162,30	1 623,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
172	R-107	jistič B16/1 10kA	ks	3,00000	107,49	322,47		Vlastní
173	R-108	jistič B10/1 10kA	ks	1,00000	132,03	132,03		Vlastní
174	R-109	jistič B4/1 10kA	ks	2,00000	214,75	429,50		Vlastní
175	R-110	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	4,00000	1 587,79	6 351,16		Vlastní
176	R-111	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	5,00000	1 387,07	6 935,35		Vlastní
177	R-112	napájecí zdroj 230V/12V/1,0A	ks	2,00000	344,95	689,90		Vlastní
178	R-113	instalační stykač 230V/25A/1NO	ks	9,00000	626,98	5 642,82		Vlastní
179	R-114	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000	945,00	945,00		Vlastní
180	R-115	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000	38 702,72	38 702,72		Vlastní
Díl: M21-7		SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB.1H				35 249,54		
181	R-116	plastová rozvodnice pro povrchovou montáž, pro minimálně 80 TE modulů – 1 řada x 18TE = 18 TE modulů, , plechové dveře, IP40, In=40A	ks	1,00000	7 407,45	7 407,45		Vlastní
182	R-117	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 2; zapojení 1+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	ks	1,00000	2 874,08	2 874,08		Vlastní
183	R-118	Vypínač 40/1 (40A)	ks	1,00000	457,34	457,34		Vlastní
184	R-119	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	1,00000	1 587,79	1 587,79		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
185	R-120	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	7,00000	1 387,07	9 709,49		Vlastní
186	R-121	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
187	R-122	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000	12 673,39	12 673,39		Vlastní
Díl: M21-8		SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB.Xx				621 766,60		
188	R-123	plastová rozvodnice pro povrchovou montáž, pro minimálně 80 TE modulů – 1 řada x 18TE = 18 TE modulů, , plechové dveře, IP40, In=40A	ks	20,00000	7 407,45	148 149,00		Vlastní
189	R-124	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 2; zapojení 1+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	ks	20,00000	2 874,08	57 481,60		Vlastní
190	R-125	Vypínač 40/1 (40A)	ks	20,00000	457,34	9 146,80		Vlastní
191	R-126	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	20,00000	1 587,79	31 755,80		Vlastní
192	R-127	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	80,00000	1 387,07	110 965,60		Vlastní
193	R-128	propojovací a podružný materiál	sada	20,00000	540,00	10 800,00		Vlastní
194	R-129	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	20,00000	12 673,39	253 467,80		Vlastní
Díl: M21-9		SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP				12 734,08		
195	R-130	plastová rozvodnice pro povrchovou montáž, pro minimálně 9 TE modulů – 1 řada x 9TE = 9 TE modulů,, plastové dveře, IP40, In=40A	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
196	R-130	svodič bleskových proudů a přepětí pro koaxiální kabel (STA) – SPD typ 1+2; Iimp(10/350)=25kA; In(8/20)=30kA; Imax(8/20)=60kA;	ks	1,00000	2 874,08	2 874,08		Vlastní
197	R-130	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000	337,50	337,50		Vlastní
198	R-130	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000	7 497,50	7 497,50		Vlastní
Díl: M21-9 SPECIFIKACE ROZVADĚČE RTS (TOTAL STOP)					67 384,43			
199	R-131	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 70 TE modulů – 4 řady x 24TE = 96 TE modulů, plechové dveře, IP40, In=80A, požární odolnost EI-S 30	ks	1,00000	25 105,93	25 105,93		Vlastní
200	R-132	Vypínač 100/3 s vypínací cívkou	ks	1,00000	6 693,29	6 693,29		Vlastní
201	R-133	Vypínač 80/3 s vypínací cívkou	ks	1,00000	708,38	708,38		Vlastní
202	R-134	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000	12 938,39	12 938,39		Vlastní
203	R-135	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000	21 938,44	21 938,44		Vlastní
Díl: M21-10 SPECIFIKACE ROZVADĚČE RT-U					39 022,45			
204	R-136	ocep rozvodnice pro povrchovou montáž, pro minimálně 96 TE modulů – 3 řady x 24TE = 72 TE modulů, plechové dveře, IP40, In=80A	ks	1,00000	11 688,29	11 688,29		Vlastní
205	R-137	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 1+2; zapojení 3+0; Iimp(10/350)=25kA; In(8/20)=30kA; Imax(8/20)=60kA;	ks	1,00000	3 642,30	3 642,30		Vlastní
206	R-138	vypínač 80/3 (80A)	ks	1,00000	707,84	707,84		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
207	R-139	jistič C20/3 10kA	ks	4,00000	572,24	2 288,96		Vlastní
208	R-140	jistič B10/1 10kA	ks	1,00000	132,03	132,03		Vlastní
209	R-141	jistič B16/1 10kA	ks	1,00000	107,49	107,49		Vlastní
210	R-142	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	1,00000	1 587,79	1 587,79		Vlastní
211	R-143	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	1,00000	1 387,07	1 387,07		Vlastní
212	R-144	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000	6 288,23	6 288,23		Vlastní
213	R-145	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000	11 192,45	11 192,45		Vlastní
Celkem						2 594 837,54		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24-1		ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY(LAN)				206 467,50		
1	742121001	UTP Cat 6 vnitřní	m	3 465,00000	22,50	77 962,50		Vlastní
2	742110002	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm	m	1 532,00000	25,00	38 300,00		Vlastní
3	742110003	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 41mm	m	48,00000	25,00	1 200,00		Vlastní
4	742110102	kabelový žlab drátěný pro SLP šířky 150mm	m	70,00000	150,00	10 500,00		Vlastní
5	742122001	ukončení kabelu UTP Cat 6	ks	53,00000	150,00	7 950,00		Vlastní
6	742330044	zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky	ks	8,00000	150,00	1 200,00		Vlastní
7	742330044	zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky	ks	21,00000	250,00	5 250,00		Vlastní
8	742330101	měření přenosových parametrů metalického kabelu včetně vypracování protokolu	ks	53,00000	250,00	13 250,00		Vlastní
9	742330051	popis portů zásuvky	ks	52,00000	25,00	1 300,00		Vlastní
10	742330052	popis portů patch panelu	ks	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
11	741112061	krabice KP67/2	ks	29,00000	45,00	1 305,00		Vlastní
12	742330004	montáž rozvaděče stojanového	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
13	742330037	montáž ventilační jednotky do stropu rozvaděče	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	742330039	montáž termostatu ventilační jednotky	ks	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
15	742330012	montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	ks	3,00000	4 500,00	13 500,00		Vlastní
16	742330024	montáž patch panelu 24 portů	ks	3,00000	1 200,00	3 600,00		Vlastní
17	742330061	montáž AP WIFI	ks	5,00000	650,00	3 250,00		Vlastní
18	742330021	montáž police do rozvaděče	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
19	742330023	montáž vyvazovacího panelu 1U	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
20	742330022	montáž napájecího panelu do rozvaděče	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
21	R-401	implementace do stávajícího datového rozvodu objektu včetně nastavení a oživení	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Díl: M24-2		ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY(STA)				70 610,00		
22	742121001	koaxiální kabel TV 75 Ohm venkovní	m	20,00000	22,50	450,00		Vlastní
23	742121001	koaxiální kabel TV 75 Ohm vnitřní	m	1 386,00000	22,50	31 185,00		Vlastní
24	742110002	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm	m	1 115,00000	25,00	27 875,00		Vlastní
25	742420001	montáž venkovní TV antény	ks	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
26	742420021	montáž anténního stožáru	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	742420031	anténní předzesilovač	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
28	742420041	anténní zesilovač	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
29	742420071	multipřepínač	ks	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
30	742420051	rozbočovač pro min. 21 účastníků	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
31	742420061	rozvodnice STA	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
32	742420081	napájecí zdroj	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
33	742420111	F konektor	ks	29,00000	45,00	1 305,00		Vlastní
34	742420121	TV zásuvka koncová	ks	21,00000	150,00	3 150,00		Vlastní
35	741112061	krabice KP67/2	ks	21,00000	45,00	945,00		Vlastní
Díl: M24-3 ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY(LDP)						150 175,00		
36	742121001	JB-Y(S)TY 2x2x0,8	m	469,00000	22,50	10 552,50		Vlastní
37	742121001	JXFE-V FE180/P30-90 2x2x0,8	m	121,00000	22,50	2 722,50		Vlastní
38	742121001	JXFE-V FE180/P30-90 6x2x0,8	m	32,00000	22,50	720,00		Vlastní
39	742122001	ukončení kabelu JB-Y(S)TY 2x2x0,8 v rozvodnici LDP	ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	742122001	ukončení kabelu JXFE-V FE180/P30-90 2x2x0,8 v rozvodnici LDP	ks	4,00000	95,00	380,00		Vlastní
41	742122001	ukončení kabelu JXFE-V FE180/P30-90 6x2x0,8 v rozvodnici LDP	ks	2,00000	105,00	210,00		Vlastní
42	742210001	montáž ústředny LDP (EPS) jednosmyčkové	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
43	742210005	montáž čelního panelu ústředny LDP (EPS)	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
44	742210021	montáž požárně odolné skříňky EI/EV, 30/F P pro ústřednu LDP (EPS)	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
45	742210031	montáž napájecího zdroje ústředny	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
46	742210041	montáž akumulátoru	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
47	742210061	montáž ovládacího panelu	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
48	742210071	montáž externího ovládacího tabla	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
49	742210131	montáž soklu hlásiče nebo patice	ks	69,00000	250,00	17 250,00		Vlastní
50	742210121	montáž hlásiče automatického	ks	69,00000	450,00	31 050,00		Vlastní
51	742210151	montáž hlásiče tlačítkového	ks	9,00000	650,00	5 850,00		Vlastní
52	742210261	montáž sirény s blikáčem	ks	8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní
53	742210401	programování základních parametrů ústředny LDP (EPS)	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	742210421	programování a oživení systému na jeden detektor LDP (EPS)	ks	78,00000	250,00	19 500,00		Vlastní
55	742210503	provedení koordinační funkční zkoušky LDP (EPS)	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
56	742210521	výchozí revize systému LDP (EPS) na jeden detektor	ks	78,00000	350,00	27 300,00		Vlastní
Díl: M24-4		PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM – KONTROLA VSTUPU				236 420,00		
57	741132103	ukončení kabelu 3x2,5mm ²	ks	3,00000	45,00	135,00		Vlastní
58	742122001	ukončení kabelu J-Y(ST)Y 2x2x0,8	ks	62,00000	35,00	2 170,00		Vlastní
59	742122001	ukončení kabelu J-Y(ST)Y 1x2x0,8	ks	62,00000	35,00	2 170,00		Vlastní
60	742110002	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm	m	559,00000	25,00	13 975,00		Vlastní
61	741122201	CYKY-J 3x2,5mm ²	m	107,00000	22,50	2 407,50		Vlastní
62	742121001	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	645,00000	22,50	14 512,50		Vlastní
63	742121001	J-Y(ST)Y 1x2x0,8	m	212,00000	22,50	4 770,00		Vlastní
64	742121001	FTP Cat.5e (patch kabel 2ks, 5,0m)	m	10,00000	22,50	225,00		Vlastní
65	741112061	krabice plastová pro montáž pod omítku pro dveřní řídící jednotku	ks	34,00000	350,00	11 900,00		Vlastní
66	741313231	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, nástěnná	ks	9,00000	95,00	855,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	742240008	napájecí zdroj (pro dveřní řídicí jednotku) 230V/5A, zálohovaný	ks	9,00000	250,00	2 250,00		Vlastní
68	742240008	napájecí zdroj (pro řídicí jednotku) 230V/3A, zálohovaný	ks	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní
69	742240005	dveřní řídicí jednotka (svorkovnice rozhraní)	ks	32,00000	650,00	20 800,00		Vlastní
70	742240004	řídicí jednotka (řídicí modul)	ks	32,00000	1 200,00	38 400,00		Vlastní
71	742240001	snímač přístupových karet (čtečka)	ks	34,00000	450,00	15 300,00		Vlastní
72	742240003	aktivace bezkontaktní čipové karty	ks	150,00000	45,00	6 750,00		Vlastní
73	742320032	elektrický otvírač 12V nízkoodbětový s nastavitelnou západkou	ks	32,00000	950,00	30 400,00		Vlastní
74	742320033	nerezová lišta k el. otvírači	ks	32,00000	150,00	4 800,00		Vlastní
75	742320033	dveřní kování (klíka / koule) L/P, rozteč dle skutečnosti	ks	32,00000	950,00	30 400,00		Vlastní
76	742240021	implementace docházkového systému do stávajícího systému	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
77	742240022	instalace přístupového SW do HW	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
78	742330101	měření přenosových parametrů metalického kabelu včetně vypracování protokolu	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
Díl: M24-5		DT (DOMOVNÍ TELEFON)				106 557,50		
79	742121001	UTP Cat.5e vnitřní	m	406,00000	22,50	9 135,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	742121001	JYTY 2x1mm ²	m	413,00000	22,50	9 292,50		Vlastní
81	742122001	ukončení kabelu UTP v rozvaděči	ks	4,00000	150,00	600,00		Vlastní
82	742122001	ukončení kabelu JYTY	ks	4,00000	45,00	180,00		Vlastní
83	742320001	elektrický otvárač	ks	2,00000	950,00	1 900,00		Vlastní
84	742320033	nerezová lišta k elektromechanickému otvírači	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
85	742310001	montáž napájecího modulu	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
86	742310002	komunikační videotablo pro jednoho účastníka	ks	2,00000	950,00	1 900,00		Vlastní
87	742310003	klimatický kryt pro tablo	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
88	742310004	elektroinstalační krabice pod tablo	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
89	742310005	distributor signálu	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
90	742310006	vnitřní jednotka video telefonu	ks	24,00000	650,00	15 600,00		Vlastní
91	742111001	kabelová příchytka nastřelovací	ks	356,00000	12,50	4 450,00		Vlastní
92	742111001	sběrný kabelový držák ocelový, pozink.	ks	236,00000	25,00	5 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	998742102	přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky 6-12m	t	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
94	998742129	příplatek k ceně za ruční přesun hmot	t	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
95	R-402	vypracování DSPS	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
96	R-403	protipožární utěsnění prostupů	ks	40,00000	950,00	38 000,00		Vlastní
Díl: M24-6		MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY(LAN)				178 199,36		
97	R-404	UTP Cat 6 vnitřní	m	3 465,00000	13,67	47 366,55		Vlastní
98	R-405	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm	m	1 532,00000	14,11	21 616,52		Vlastní
99	R-406	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 41mm	m	48,00000	45,80	2 198,40		Vlastní
100	R-407	kabelový žlab drátěný pro SLP šířky 150mm	m	70,00000	183,50	12 845,00		Vlastní
101	R-408	nosný materiál žlabu, konzoly, závěsy	ks	210,00000	86,97	18 263,70		Vlastní
102	R-409	konektor RJ45 Cat6	ks	53,00000	57,39	3 041,67		Vlastní
103	R-410	zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky	ks	8,00000	182,76	1 462,08		Vlastní
104	R-411	zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky	ks	21,00000	214,60	4 506,60		Vlastní
105	R-412	krabice KP67/2	ks	29,00000	13,57	393,53		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	R-413	datový rozvaděč stojanový, skříňový 30U, 600x600mm, skleněné uzamykatelné dveře, včetně ventilační, jednotky vhodné pro montáž na strop rozvaděče	ks	1,00000	20 254,31	20 254,31		Vlastní
107	R-414	patch panel 24 portů Cat 6 – zařízení musí být kompatibilní se stávající datovou infrastrukturou, objednatel	ks	4,00000	1 557,81	6 231,24		Vlastní
108	R-415	Switch 24 potr, Cat6, 48x Gbit LAN, 2x SFP, 2x SFP+, PoE+, dle zavedeného typu standardu investora	ks	1,00000	17 865,00	17 865,00		Vlastní
109	R-416	Switch 48 potr, Cat6, 48x Gbit LAN, 2x SFP, 2x SFP+, PoE+, dle zavedeného typu standardu investora	ks	1,00000	17 865,00	17 865,00		Vlastní
110	R-417	police do rozvaděče	ks	1,00000	974,94	974,94		Vlastní
111	R-418	vyvazovací panel 1U	ks	3,00000	642,44	1 927,32		Vlastní
112	R-419	napájecí panel do rozvaděče / PDU lišta – 6x zásuvka 230V/16A SPD T3	ks	2,00000	693,75	1 387,50		Vlastní
Díl: M24-7 MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY(STA)						69 516,72		
113	R-420	koaxiální kabel TV 75 Ohm venkovní	m	20,00000	19,81	396,20		Vlastní
114	R-421	koaxiální kabel TV 75 Ohm vnitřní	m	1 386,00000	14,45	20 027,70		Vlastní
115	R-422	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm	ks	1 115,00000	14,11	15 732,65		Vlastní
116	R-423	TV anténa H/V pol., zisk min. 24 dB	ks	1,00000	1 786,25	1 786,25		Vlastní
117	R-424	anténní stožár pozinkovaná ocel celkové výšky 1,5m, včetně třínohého stojanu pozinkovaná ocel s, betonovými podpěrami 3ks á 17,0kg, pryžové podložky 3ks	ks	1,00000	3 072,50	3 072,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
118	R-425	anténní předzesilovač	ks	1,00000	476,25	476,25		Vlastní
119	R-426	anténní zesilovač	ks	1,00000	5 867,50	5 867,50		Vlastní
120	R-427	multipřepínač	ks	1,00000	10 118,75	10 118,75		Vlastní
121	R-428	rozbočovač pro min. 21 účastníků	ks	1,00000	2 447,50	2 447,50		Vlastní
122	R-429	rozvodnice STA	ks	1,00000	2 133,75	2 133,75		Vlastní
123	R-430	napájecí zdroj	ks	1,00000	1 067,50	1 067,50		Vlastní
124	R-431	F konektor	ks	29,00000	5,89	170,81		Vlastní
125	R-432	TV zásuvka koncová, kryt zásuvky	ks	21,00000	296,16	6 219,36		Vlastní
Díl: M24-71		MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY(LDP)				242 814,44		
126	R-433	JB-Y(S)TY 2x2x0,8	m	469,00000	10,23	4 797,87		Vlastní
127	R-434	JXFE-V FE180/P30-90 2x2x0,8	m	121,00000	22,91	2 772,11		Vlastní
128	R-435	JXFE-V FE180/P30-90 6x2x0,8	m	32,00000	59,71	1 910,72		Vlastní
129	R-436	ústředna LDP (EPS) jednosmyčková, analogová adresovatelná vhodná pro použití lokální detekce požáru, (elektrické požární signalizace) s modulovou strukturou s kapacitou až 256 adres	ks	1,00000	39 067,50	39 067,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
130	R-437	požárně odolná skříň EI/EV, 30/F P pro ústřednu LDP (EPS)	ks	1,00000	31 250,00	31 250,00		Vlastní
131	R-438	napájecí zdroj ústředny 230VAC/24VDC	ks	1,00000	5 938,63	5 938,63		Vlastní
132	R-439	akumulátor 12V/12Ah	ks	2,00000	1 682,39	3 364,78		Vlastní
133	R-440	ovládací panel ústředny LDP (EPS OPPO)	ks	1,00000	16 263,75	16 263,75		Vlastní
134	R-441	externí ovládací tablo	ks	1,00000	16 868,90	16 868,90		Vlastní
135	R-442	Sokl / patice hlásiče	ks	69,00000	144,00	9 936,00		Vlastní
136	R-443	hlásič automatický adresovatelný – optický	ks	66,00000	1 083,23	71 493,18		Vlastní
137	R-444	hlásič automatický adresovatelný – optický s teplotním čidlem	ks	3,00000	1 083,23	3 249,69		Vlastní
138	R-445	hlásič tlačítkový se sklíčkem / plastem vmáčknutelným	ks	9,00000	1 457,70	13 119,30		Vlastní
139	R-446	siréna s blikáčem, vnitřní	ks	8,00000	1 465,93	11 727,44		Vlastní
140	R-447	rezervní hlásič optický	ks	1,00000	1 083,23	1 083,23		Vlastní
141	R-448	rezervní hlásič optický s teplotním čidlem	ks	1,00000	1 083,23	1 083,23		Vlastní
142	R-449	náhradní sklíčko	ks	4,00000	32,00	128,00		Vlastní
143	R-450	resetovací klíček	ks	2,00000	11,87	23,74		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
144	R-451	zkušební hlavice	ks	1,00000	8 247,50	8 247,50		Vlastní
145	R-452	zkušební sprej	ks	1,00000	196,37	196,37		Vlastní
146	R-453	provozní kniha systému	ks	1,00000	292,50	292,50		Vlastní
Díl: M24-8		PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM – KONTROLA VSTUPU				763 574,55		
147	R-454	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm	m	559,00000	14,11	7 887,49		Vlastní
148	R-455	CYKY-J 3x2,5mm ²	m	107,00000	23,97	2 564,79		Vlastní
149	R-456	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	645,00000	10,23	6 598,35		Vlastní
150	R-457	J-Y(ST)Y 1x2x0,8	m	212,00000	6,13	1 299,56		Vlastní
151	R-458	FTP Cat.5e (patch kabel 2ks, 5,0m)	ks	2,00000	31,87	63,74		Vlastní
152	R-459	krabice plastová pro montáž pod omítku pro dveřní řídící jednotku	ks	34,00000	448,13	15 236,42		Vlastní
153	R-460	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, nástěnná	ks	9,00000	110,95	998,55		Vlastní
154	R-461	napájecí zdroj (pro dveřní řídící jednotku) 230V/5A, zálohovaný	ks	9,00000	3 986,90	35 882,10		Vlastní
155	R-462	napájecí zdroj (pro řídící jednotku) 230V/3A, zálohovaný	ks	2,00000	2 807,49	5 614,98		Vlastní
156	R-463	dveřní řídící jednotka (svorkovnice rozhraní)	ks	32,00000	3 210,00	102 720,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
157	R-464	řídící jednotka (řídící modul)	ks	2,00000	19 358,75	38 717,50		Vlastní
158	R-465	snímač přístupových karet (čtečka)	ks	34,00000	1 697,50	57 715,00		Vlastní
159	R-466	podložka pod čtečku	ks	34,00000	331,25	11 262,50		Vlastní
160	R-467	bezkontaktní čipová karta	ks	150,00000	81,25	12 187,50		Vlastní
161	R-468	elektrický otvírač 12V nízkoodbětový s nastavitelnou západkou	ks	32,00000	1 076,63	34 452,16		Vlastní
162	R-469	nerezová lišta k el. otvírači	ks	32,00000	233,75	7 480,00		Vlastní
163	R-470	dveřní kování (kliky / koule) L/P, rozteč dle skutečnosti	ks	32,00000	4 115,63	131 700,16		Vlastní
164	R-471	napájecí panel do rozvaděče / PDU lišta – 6x zásuvka 230V/16A SPD T3	ks	1,00000	693,75	693,75		Vlastní
165	R-472	server + databáze přístupového systému a komunikační server	ks	1,00000	233 155,00	233 155,00		Vlastní
166	R-473	přístupový SW	ks	1,00000	57 345,00	57 345,00		Vlastní
Díl: M24-9		DT (DOMOVNÍ TELEFON)				85 129,28		
167	R-474	UTP Cat.5e vnitřní	m	406,00000	8,24	3 345,44		Vlastní
168	R-475	JYTY 2x1mm ²	m	413,00000	10,27	4 241,51		Vlastní
169	R-476	elektrický otvírač	ks	2,00000	1 076,63	2 153,26		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
170	R-477	nerezová lišta k elektromechanickému otvírači	ks	2,00000	233,75	467,50		Vlastní
171	R-478	napájecí modul	ks	1,00000	974,19	974,19		Vlastní
172	R-479	komunikační videotablo pro jednoho účastníka	ks	2,00000	5 937,50	11 875,00		Vlastní
173	R-480	klimatický kryt pro tablo	ks	2,00000	1 067,50	2 135,00		Vlastní
174	R-481	elektroinstalační krabice pod tablo	ks	2,00000	572,50	1 145,00		Vlastní
175	R-482	distributor signálu	ks	1,00000	487,50	487,50		Vlastní
176	R-483	vnitřní jednotka video telefonu	ks	24,00000	2 429,37	58 304,88		Vlastní
Díl: M24-5		DT (DOMOVNÍ TELEFON)				325,68		
177	741112061	krabice KP67/2	ks	24,00000	13,57	325,68		Vlastní
Díl: M24-7		MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY(STA)				284,97		
178	741112061	krabice KP67/2	ks	21,00000	13,57	284,97		Vlastní
Díl: M24-9		DT (DOMOVNÍ TELEFON)				31 013,47		
179	741112061	krabice KP67/2	ks	24,00000	13,57	325,68		Vlastní
180	R-484	kabelová příchytka nastřelovací	ks	356,00000	7,57	2 694,92		Vlastní
181	R-485	sběrný kabelový držák ocelový, pozink.	ks	236,00000	20,61	4 863,96		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
182	R-486	tmel protipožární, tuba 650ml	ks	10,00000	925,37	9 253,70		Vlastní
183	R-487	hmoždinka HM8	ks	1 153,00000	0,53	611,09		Vlastní
184	R-488	vrut 3,5x35	ks	1 153,00000	0,49	564,97		Vlastní
185	R-489	3% podružný materiál	soub	1,00000	12 699,15	12 699,15		Vlastní
Celkem						2 141 088,47		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-3	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M-211		ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD				55 550,00		
1	741420001	svodové a jímací vodiče včetně podpěr	m	217,00000	71,50	15 515,50		Vlastní
2	741410001	uzemnění v zemi FeZn do 120mm2 vč svorek apod	m	105,00000	104,50	10 972,50		Vlastní
3	741420021	svorky hromosvodové do 2 šroubů	ks	74,00000	27,50	2 035,00		Vlastní
4	741420022	svorky hromosvodové nad 2 šrouby	ks	7,00000	49,50	346,50		Vlastní
5	741430005	jímací tyč	ks	6,00000	385,00	2 310,00		Vlastní
6	741420083	označení svodu	ks	7,00000	16,50	115,50		Vlastní
7	741420051	ochranný úhelník	ks	7,00000	275,00	1 925,00		Vlastní
8	741420121	distanční izolační tyč 0,5m	ks	2,00000	165,00	330,00		Vlastní
9	741420121	držák izolační tyče na vedení	ks	2,00000	275,00	550,00		Vlastní
10	741820011	měření zemnicí sítě délky pásu do 100m	ks	1,00000	4 950,00	4 950,00		Vlastní
11	741810001	revize jímací soustavy	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
12	R-501	vypracování DSPS	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
Díl: M-212		MATERIÁL - BLESKOSVOD				39 158,34		
13	R502	Drát AlMgSi D=8mm	m	217,00000	46,73	10 140,41		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-3	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	R-503	Drát FeZn D=10mm	m	27,00000	54,78	1 479,06		Vlastní
15	R504	pásek FeZn 30x4mm	m	78,00000	54,78	4 272,84		Vlastní
16	R505	svorka spojovací	ks	51,00000	15,75	803,25		Vlastní
17	R506	svorka zkušební	ks	7,00000	53,42	373,94		Vlastní
18	R507	svorka jímačová	ks	8,00000	56,23	449,84		Vlastní
19	R508	svorka univerzální	ks	9,00000	20,71	186,39		Vlastní
20	R509	svorka připojovací	ks	6,00000	18,84	113,04		Vlastní
21	R510	svorka pro spojení drátu pr. 8-10mm s páskem 30x4mm	ks	19,00000	25,96	493,24		Vlastní
22	R511	svorka pro spojení drátu pásku s páskem 30x4mm	ks	4,00000	31,40	125,60		Vlastní
23	R512	podpěra vedení na ploché střechy	ks	160,00000	20,80	3 328,00		Vlastní
24	R513	podpěra vedení do zdíva	ks	77,00000	16,50	1 270,50		Vlastní
25	R514	ochranný úhelník 1,5m	ks	7,00000	236,17	1 653,19		Vlastní
26	R515	držák ochranného úhelníku	ks	21,00000	32,62	685,02		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-3	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	R516	jímací tyč délky 2,5m , pr. 16 mm, pro osazení do držáku na hřeben	ks	8,00000	440,48	3 523,84		Vlastní
28	R517	podstavec betonový 17,0kg včetně pryžové podložky	ks	8,00000	535,19	4 281,52		Vlastní
29	R518	ochranná stříška horní	ks	8,00000	298,97	2 391,76		Vlastní
30	R519	označovací štítek	ks	7,00000	5,90	41,30		Vlastní
31	R520	distanční izolační tyč 0,5m	ks	2,00000	132,15	264,30		Vlastní
32	R521	držák izolační tyče na vedení	ks	2,00000	535,19	1 070,38		Vlastní
33	R522	betonová podpěra 4,5kg pro izolační tyč včetně pryžové podložky	ks	2,00000	535,19	1 070,38		Vlastní
34	R524	3% podružný materiál	soub	1,00000	1 140,54	1 140,54		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-4	Stavební práce - EI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 909-1		STAVEBNÍ PRÁCE - EI:				62 069,15		
1	468081312	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHELNÉM DO 0,0225m2 – DO 30cm	ks	40,00000	165,00	6 600,00		Vlastní
2	468091312	VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ ODBOČNÝCH KRABIC 10x10x8cm VE ZDIVU CIHELNÉM	ks	10,00000	55,00	550,00		Vlastní
3	468091311	VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC 7x7x5cm VE ZDIVU CIHELNÉM	ks	532,00000	55,00	29 260,00		Vlastní
4	468091313	VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ ODBOČNÝCH KRABIC 10x10x8cm VE ZDIVU CIHELNÉM	ks	5,00000	55,00	275,00		Vlastní
5	460932111	OSAZENÍ HMOŽDINEK VČETNĚ VYVRTÁNÍ OTVORŮ DO PR. 8 mm	ks	2 517,00000	4,95	12 459,15		Vlastní
6	R-901	DOPRAVA MATERIÁLU PO STAVBĚ	komplet	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
7	R-902	LIKVIDACE ODPADU VČETNĚ ODVOZU DO 20km	t	1,50000	4 950,00	7 425,00		Vlastní
Díl: R-903		LEŠENÍ - EI				16 500,00		
8	R-904	LEŠENÍ – POJÍZDNÉ INTERIÉROVÉ	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní
Díl: 909-2		ZEDNICKÉ PRÁCE MATERIÁL:				35 085,60		
9	R-905	PODRUŽNÝ MATERIÁL PRO STAVEBNÍ / ZEDNICKÉ PRÁCE – SÁDRA, JÁDROVÁ OMÍTKA, ŠTUK	komplet	1,00000	35 085,60	35 085,60		Vlastní
Celkem						113 654,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	04	Elektroinstalace
R:	04-5	Ostatní náklady - EI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21-O		Ostatní náklady - EI				38 141,64		
1	R-31	Doprava 3,6%	soub	1,00000	24 519,60	24 519,60		Vlastní
2	R-32	Přesun 1%	soub	1,00000	6 811,02	6 811,02		Vlastní
3	R-30	PPV 1%	soub	1,00000	6 811,02	6 811,02		Vlastní
Celkem						38 141,64		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	05	FVE
R:	05-1	FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22-1		ELEKTROMONTÁŽE – FVE(ČÁST AC)				15 220,00		
1	741120001	H07V-U 6mm2 zž (CY) LSOH	m	36,00000	19,50	702,00		Vlastní
2	741120003	H07V-U 16mm2 zž (CY) LSOH	m	36,00000	22,50	810,00		Vlastní
3	742122001	ukončení kabelu J-Y(ST)Y LG 4x2x0,8	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
4	742122001	ukončení kabelu 1-CXKH-V-O P60-R B2CAS1D0 2x1,5	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
5	742122001	ukončení kabelu SXXD-6-FTP-PVC	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
6	742121001	J-Y(ST)Y LG 4x2x0,8	m	36,00000	22,50	810,00		Vlastní
7	742121001	1-CXKH-V-O P60-R B2CAS1D0 2x1,5	m	36,00000	22,50	810,00		Vlastní
8	742121001	SXXD-6-FTP-PVC	m	36,00000	25,50	918,00		Vlastní
9	741311072	tlačítko TOTAL STOP FVE	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
10	741761001	SmartMeter pro měření výroby a monitoring elektrárny	ks	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
11	74400	dozbrojení hlavního AC rozvaděče pro střídač s min. AC výkonem 20 kW (jistice, stykače, síťové, ochrany) dle PD	h	16,00000	550,00	8 800,00		Vlastní
Díl: M22-2		ELEKTROMONTÁŽE – FVE(ČÁST DC)				87 335,00		
12	741130420	ukončení vodiče H1Z2Z2-k 6mm2	ks	4,00000	45,00	180,00		Vlastní
13	741120124	H1Z2Z2-k 6mm2 červený	m	139,00000	22,50	3 127,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	05	FVE
R:	05-1	FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	741120124	H1Z2Z2-k 6mm2 černý	m	139,00000	22,50	3 127,50		Vlastní
15	741910413	kabelový žlab plný - třída reakce na oheň A1 nebo A2	m	18,00000	150,00	2 700,00		Vlastní
16	741910613	konzola kovová pro žlab	ks	54,00000	80,00	4 320,00		Vlastní
17	741730017	třífázový hybridní střídač s minimálním celkovým AC výkonem 20 kW	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
18	741751213	bateriové úložiště o minimální kapacitě 20 kWh s BMS, LiFePo4, nehořlavé, nevýbušné, rozebiratelné,, IP65 (4x modul 5kW)	ks	4,00000	4 500,00	18 000,00		Vlastní
19	741711011	nosná konstrukce pro FV panel na rovnou střechu	ks	30,00000	650,00	19 500,00		Vlastní
20	741721211	fotovoltaický monokrystalický panel o výkonu 500 Wp	ks	30,00000	450,00	13 500,00		Vlastní
21	741791212	shut-down prvky (popř. optimizéry) pro každý panel o výkonu min. 500W	ks	30,00000	350,00	10 500,00		Vlastní
22	741210003	montáž DC nástěnné rozvodnice	ks	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
23	741420021	svorky hromosvodové do 2 šroubů	ks	18,00000	25,00	450,00		Vlastní
24	741420022	svorky hromosvodové nad 2 šrouby	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
25	741420001	svodové a jímací vodiče včetně podpěr	m	34,00000	85,00	2 890,00		Vlastní
Díl: M22-3		OŽIVENÍ / UVEDENÍ DO PROVOZU				59 800,00		
26	R-01	protipožární utěsnění prostupů	ks	10,00000	950,00	9 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	05	FVE
R:	05-1	FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	R-02	instalace dataloggeru/monitoringu včetně napojení na infrastrukturu budovy	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
28	R-03	konfigurace a oživení FVE	ks	1,00000	9 800,00	9 800,00		Vlastní
29	R-04	výchozí revize FVE	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
30	R-05	uvedení do trvalého provozu	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
31	R-06	zaškolení obsluhy	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
32	R-07	vypracování DSPS	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
Díl: M22-4		MATERIÁL – FVE(ČÁST AC)				7 497,72		
33	R-08	H07V-U 6mm2 zž (CY) LSOH	m	36,00000	37,49	1 349,64		Vlastní
34	R-09	H07V-U 16mm2 zž (CY) LSOH	m	36,00000	73,86	2 658,96		Vlastní
35	R-10	J-Y(ST)Y LG 4x2x0,8	m	36,00000	19,31	695,16		Vlastní
36	R-11	1-CXKH-V-O P60-R B2CAS1D0 2x1,5	m	36,00000	24,94	897,84		Vlastní
37	R-12	SXKD-6-FTP-PVC	m	36,00000	11,40	410,40		Vlastní
38	R-13	tlačítko TOTAL STOP FVE	ks	2,00000	742,86	1 485,72		Vlastní
Díl: M22-5		MATERIÁL – FVE(ČÁST AC)				16 135,29		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	05	FVE
R:	05-1	FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	R-14	žlab kabelový ocelový plný, 50x62,5mm, s víkem	m	18,00000	187,24	3 370,32		Vlastní
40	R-15	konzola kovová pro žlab šíře 62,5mm	ks	54,00000	36,46	1 968,84		Vlastní
41	R-16	H1Z2Z2-k 6mm2 červený	m	139,00000	20,24	2 813,36		Vlastní
42	R-17	H1Z2Z2-k 6mm2 černý	m	139,00000	20,24	2 813,36		Vlastní
43	R-18	tmel protipožární, tuba 650ml	ks	3,00000	888,36	2 665,08		Vlastní
44	R-19	Drát AlMgSi D=8mm	m	34,00000	42,48	1 444,32		Vlastní
45	R-20	svorka spojovací	ks	12,00000	14,32	171,84		Vlastní
46	R-21	svorka zkušební	ks	2,00000	48,56	97,12		Vlastní
47	R-22	svorka připojovací	ks	6,00000	17,13	102,78		Vlastní
48	R-23	3% podružný materiál	soub	1,00000	688,27	688,27		Vlastní
Díl: M22-6		DODÁVKY ZAŘÍZENÍ – FVE				431 730,51		
49	R-24	DC nástěnná rozvodnice, třídy ochrany II, vnitřní provedení, včetně výzbroje: 3x svodič přepětí, T1+T2, 1000V DC, dle ČSN EN 61643-31, 3x pojistkový odpojovač pro válcové pojistky 10x38mm/1000VDC, 12x svorky RSA včetně označení pro H1Z2Z2-K 6mm2	ks	1,00000	8 845,32	8 845,32		Vlastní
50	R-25	třífázový hybridní střídač s minimálním celkovým AC výkonem 20 kW	ks	1,00000	68 758,77	68 758,77		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/066	Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování
O:	05	FVE
R:	05-1	FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	R-26	bateriové úložiště o minimální kapacitě 20 kWh s BMS, LiFePo4, nehořlavé, nevýbušné, rozebiratelné,, IP65 (4x modul 5kW)	ks	1,00000	185 902,02	185 902,02		Vlastní
52	R-27	nosná konstrukce pro FV panel na rovnou střechu	ks	30,00000	2 349,48	70 484,40		Vlastní
53	R-28	fotovoltaický monokrystalický panel o výkonu 500 Wp	ks	30,00000	2 028,00	60 840,00		Vlastní
54	R-29	shut-down prvky (popř. optimizéry) pro každý panel o výkonu min. 500W	ks	30,00000	1 230,00	36 900,00		Vlastní
Díl: M22-7		Ostatní náklady - FVE				30 901,00		
55	R-30	PPV 1%	soub	1,00000	6 177,00	6 177,00		Vlastní
56	R-31	Doprava 3,6%	soub	1,00000	18 547,00	18 547,00		Vlastní
57	R-32	Přesun 1%	soub	1,00000	6 177,00	6 177,00		Vlastní
Celkem						648 619,52		