

SMLOUVA O DÍLO

"Přístavba dvou tělocvičen sportovní haly Třeboň"

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 750/9262/26.

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Č. účtu: 27-0603148389/0800
Telefonní spojení: 384 342 111
dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel:

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

se sídlem: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v odd. C, vložce 1950
Zastoupený: Miroslavem Hejtmánkem, jednatelem
IČ: 472 39 701 DIČ: CZ47239701
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 2517652/0800
Telefonní spojení: +420 387 682 124
E-mail: mane@mane.cz
dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Smlouva vychází ze Zadávací dokumentace (Soupisu prací a Projektové dokumentace) a nabídky Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Soupis prací a Projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.
 - 3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
 - 3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
- 3.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že v souběhu se stavbou dvou tělocvičen bude probíhat příprava a realizace stavby ubytování (z druhé strany vstupního atria do sportovní haly).
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že výstavbou dvou tělocvičen nebude přerušen provoz sportovní haly a okolního venkovního sportovního areálu.

4. Povinnosti Objednatele

- 4.1. Povinnost zaplatit
 - 4.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
 - 4.1.2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme projektovou dokumentaci, za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
 - 4.1.3. Pokud je to relevantní, objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a oznámí dotčenou osobu Zhotoviteli.

5. Rozsah předmětu díla

- 5.1. Rozsah předmětu díla
 - 5.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem **"Přístavba dvou tělocvičen sportovní haly Třeboň"** dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované hlavním projektantem JK - STAVPROJEKT, s.r.o., Žižkova 742, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, kancelář Palackého 106/II, 379 01 Třeboň, IČ 26112779, v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Soupisem prací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
 - 5.1.2. Místem plnění veřejné zakázky je Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, k.ú. Třeboň. Seznam dotčených pozemků je uveden v projektové dokumentaci.
 - 5.1.3. Rozsah předmětu díla je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.
- 5.2. Členění předmětu díla:
 - Stavba je pojata jako jeden stavební soubor.
 - Stavba není členěna na technická nebo technologická zařízení.
- 5.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
- 5.4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu díla před zahájením, nebo v průběhu provádění prací na díle. Toto omezení, případně rozšíření rozsahu předmětu díla musí být provedeno v souladu s platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s touto smlouvou.

6. Termíny plnění

- 6.1. Termín zahájení
 - 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací (předání staveniště) je: **Na základě písemné výzvy Objednatele k zahájení prací**
Předpoklad zahájení prací: únor 2026
Předání staveniště: Na výzvu objednatel, nejpozději 8 kalendářních dnů před zahájením prací.
 - 6.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
 - 6.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.
- 6.2. Termín dokončení
 - 6.2.1. Termín dokončení prací: **do 240 kalendářních dní od zahájení prací.**
 - 6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.

- 6.2.3. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinností dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele.
- 6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 6.3. Termín předání a převzetí díla
 - 6.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.5. Harmonogram postupu výstavby
 - 6.5.1. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 dnů od předání staveniště harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých profesí, druhů prací v souvislosti s termínem plnění. Předložený harmonogram bude následně oběma stranami odsouhlasen a stane se závazným po celou dobu provádění díla. Harmonogram je možno měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po týdnech.

7. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy týkající se doby plnění

- 7.1. Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v úpravě doby plnění, resp. termínů uvedených v odst. 6.2.1. této smlouvy.
- 7.2. K zahájení jednání o změně doby plnění dojde na základě návrhu jedné ze smluvních stran. Návrh změny je smluvní strana povinna předložit k vyjádření druhé smluvní straně. Smluvní strana je povinna se vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu. Nevyjádří-li se smluvní strana v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas se změnou.
- 7.3. Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu:
 - a) průtahů a zdržení ze strany orgánů státní správy, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení,
 - b) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla,
 - c) prodlení objednatel,
 - d) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
 - e) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatel,
 - f) zjištění archeologických nálezů,
 - g) nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dodržet technologické postupy a realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem, existence i namítaná nepříznivost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka,
 - h) vyšší moci.
- 7.4. Důvod ke změně doby plnění je smluvní strana dožadující se této změny povinna prokázat.
- 7.5. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. a), c) a g) této smlouvy dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke změně doby plnění.
- 7.6. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. b), d), e), f) a h) této Smlouvy dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plnění. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny nový termín plnění určit s ohledem na původní dobu plnění prostřednictvím aktualizace Harmonogramu.

8. Vyhrazená změna závazku týkající se změny dodavatele dle § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ

- 8.1. Dle § 100 odst. 2 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje změnit dodavatele (zhotovitele díla) v průběhu plnění závazku ze smlouvy z těchto důvodů:
 - 1. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy nebo,
 - 2. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených dle § 223 ZZVZ či z důvodů uvedených v této smlouvě.
- 8.2. Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může být

uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“).

- 8.3. Pro tohoto dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky - předmětu smlouvy. Přílohou takto uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol místa plnění předmětu smlouvy s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již provedených prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.
- 8.4. Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení jako pro vybraného dodavatele.
- 8.5. Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky za cenu nabídky prvního vybraného dodavatele - to znamená, dodavatele, se kterým byla uzavřena první smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky. Pokud s tímto nebude další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího dodavatele umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími dodavateli, až do doby, pokud na tuto podmínku vyzvaný dodavatel nepřistoupí.
- 8.6. Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto dodavatelem předložený položkový rozpočet předmětu díla, který bude respektovat stav rozpracovanosti předmětu díla, to znamená, že bude obsahovat pouze takové položky předmětu díla, které bude realizovat další dodavatel v pořadí k řádnému dokončení celého díla dle zadávacích podmínek. Tento položkový rozpočet bude součástí smlouvy jako její příloha. Celková cena z tohoto položkového rozpočtu se stává i cenou předmětu díla.
- 8.7. Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě.
- 8.8. Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují k rozsahu či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové době a rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Takovými to smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména například doba plnění díla, rozsah plnění díla, smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za jakost po dobu záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla. Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle smlouvy s původním vybraným dodavatelem, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla.
- 8.9. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, apod.“).
- 8.10. Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně jako dle ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Zadavatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele - zhotovitele a dále zadavatel bude žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
- 8.11. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajících dodavateli. V případě, že zbývajících dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může zadavatel postupovat dle tohoto článku této zadávací dokumentace, tj. uzavřít smlouvu s dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 8.12. Postup změny dodavatele podle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 8.13. Zadavatel si také vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.

9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

9.1. Obsah ceny

- 9.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta **bez daně z přidané hodnoty (DPH)**. DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 9.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.
- 9.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.
- 9.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci stavby, a to až do konce stavby.
- 9.1.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

9.2. Cena díla

9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

Cena bez DPH	49.706.575,90 Kč
DPH	10.438.380,94 Kč
Cena včetně DPH	60.144.956,84 Kč

9.3. Doklady určující cenu

9.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem prací, předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

9.4. Podmínky pro změnu ceny

9.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

9.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelům

9.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

9.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

9.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce a méněpráce, bude vypořádání těchto víceprací či méněprací řešeno v souladu se ZZVZ.

9.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy v době provádění víceprací, ve které je zpracován smluvní rozpočet. Položky neuvedené v cenové soustavě odpovídající smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě či individuální kalkulací.

9.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;

9.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

10. Platební podmínky

10.1. Zálohy

10.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

10.2. Postup plateb

10.2.1. Cena za dílo (dle odst. 9.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzení dílčích plnění. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.

10.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným Objednateli pracím v daném období se splatností **30 kalendářních dnů** od doručení Objednateli.

10.2.3. Soupis prací musí být vždy doložen podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrty, případně zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho

obdržení. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli resp. jeho Technickému dozoru ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 10.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.
- 10.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 10.2.6. Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.
- 10.2.7. Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

10.3. Zádržné (pozastávka)

- 10.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.
- 10.3.2. Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení kompletního díla. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního díla. Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

10.4. Lhůty splatnosti

- 10.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- 10.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatelů, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

10.5. Platby za vícepráce

- 10.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelům.
- 10.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelům budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.
- 10.5.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.

10.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 10.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje Objednatelů včetně DIČ
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - označení režimu přenesení daňové povinnosti („Daň odvede zákazník“)
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
 - faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TD

Zhotovitel upozorňuje, že předmět plnění **podléhá režimu přenesení daňové povinnosti** dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Daňový doklad bude vystaven bez DPH s označením „Daň odvede zákazník“ a objednatel je povinen priznat a odvést daň v souladu s tímto zákonem.

10.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 10.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 10.7.2. V případě bezdůvodného prodloužení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodloužení s úhradou splatných částek Objednatele se prodlužuje termín dokončení díla Zhotovitelem.

11. Majetkové sankce

11.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodloužení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 11.1.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši **20.000,00 Kč** za každý den prodloužení.
- 11.1.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodloužení a vadu.
- 11.1.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodloužení a vadu.
- 11.1.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5.000,00 Kč** za každý den prodloužení.
- 11.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500,00 Kč** za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.
- 11.1.7. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebný materiál, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý takový případ porušení zjištěný objednatel nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDI) a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu.
- 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v bodě 14.9.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý takový případ porušení.
- 11.1.9. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této Smlouvy o 0,5 %.
- 11.1.10. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 14.8.1 Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **2.000,00 Kč** v případě, že Zhotovitel bude v prodloužení s plněním oznamovací povinnosti dle předchozí věty. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, Objednatel má dále právo pozastavit výplatu 0,5 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodloužení s úhradou ceny.
- 11.1.11. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel bude v prodloužení s plněním povinnosti dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **5.000,00 Kč**. Bude-li v takovémto rozhodnutí pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 0,5 % viz dle bodu 11.1.9. Pro případ, že nebude v řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí kopie pravomocného rozhodnutí.
- 11.1.12. Za porušení povinnosti uvedené v bodě 6.5. je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý i započatý den prodloužení.
- 11.1.13. Za porušení povinnosti uvedené v bodě 21.1.3. je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý i započatý den prodloužení.

11.2. Lhůta splatnosti sankcí

- 11.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
- 11.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 11.2.3. Sjednáním a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na zaplacení škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.
- 11.2.4. Smluvní pokutu nelze započíst proti pohledávce Zhotovitele.

12. Staveniště**12.1. Předání a převzetí Staveniště**

- 12.1.1. Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 kalendářních dní před termínem konání předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 12.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 12.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 2 par. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.

12.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 12.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
- 12.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 12.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 12.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 12.2.5. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli vyjádření správců sítí dotčených stavbou, potřebné pro provedení stavby a toto vyjádření má omezenou dobu platnosti, přičemž tato doba platnosti uplynula před datem předání staveniště, je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit obnovu platnosti takového vyjádření před zahájením prací na stavbě. V případě potřeby je Objednatel povinen poskytnout zhotoviteli plnou moc k zajištění obnovy platnosti takových vyjádření.

12.3. Vybudování zařízení staveniště

- 12.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady.
- 12.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 12.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky energií a médií je obsažena v ceně díla.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit.
- 12.3.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

12.4. Užívání staveniště

- 12.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 12.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.

12.4.3. Objednatel stanovuje, že pracovní doba je časově omezená, a to od 6:00 do 22:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

12.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

12.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

12.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele.

12.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

12.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

12.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

12.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

12.7. Vyklizení staveniště

12.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

12.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

12.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepsí spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

13. Stavební deník

13.1. Povinnost vést stavební deník

13.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

13.1.2. Stavební deník musí být **po celou dobu provádění prací** přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

13.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

13.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.

13.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.

13.2. Obsah stavebního deníku

13.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 13.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 13.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 13.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 13.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

13.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

- 13.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče
- 13.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

13.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 13.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 13.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
- 13.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

13.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 13.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

13.6. Změnové listy

- 13.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.
- 13.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 13.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení Objednatelem.

13.7. Kontrolní dny

- 13.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.
- 13.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 13.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor stavebníka.
- 13.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 13.7.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 13.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

14. Provádění díla a bezpečnost práce**14.1. Pokyny Objednatele**

- 14.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3. Zhotovitel stanoví osobu stavbyvedoucího nejpozději v den předání staveniště.
- 14.1.4. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přebírá jeho funkci určený zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.
- 14.1.5. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických v den předání staveniště.

14.2. Použité materiály a výrobky

- 14.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 14.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 14.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

14.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.

- 14.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.
- 14.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany (dále jen PO), hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů.
- 14.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
- 14.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě

k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 101 odst. 3) a 4) zákona.

- 14.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit a provést nápravná opatření.
- 14.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 14.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 14.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 14.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.3.13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupráci se stanoveným koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi.

14.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 14.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 14.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 14.4.3. Pokud je to možné, je Zhotovitel povinen využít zbylé odpady v rámci realizace díla.

14.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 14.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, případně z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 14.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních činností.

14.6. Kontrola provádění prací

- 14.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 14.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
- 14.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým vyzněním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 14.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

- 14.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.
- 14.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takového dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 14.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.
- 14.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 14.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 14.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takového prodlevy.
- 14.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace (dále jen „VD“), tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr zhotovitele. VD bude vždy před prováděním dané části díla předána TDS digitálně a jedenkrát v tištěné podobě.
- 14.6.12. Jestliže Technický dozor shledá, že VD v rozsahu dle předchozího článku, je neúplná či chybná požádá písemně Zhotovitele o dodání úplné a bezchybné VD. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. VD bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele. Náklady na pořízení VD má Zhotovitel zahrnutý do ceny díla uvedené v odst. 9.2. této smlouvy.
- 14.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 14.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.8. Dodržování důstojných pracovních podmínek
- 14.8.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré **pracovníprávní předpisy** (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy), **dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,

kteře se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14.9. Férové vztahy v dodavatelském řetězci

14.9.1. Zhotovitel je povinen zajistit **řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům**, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

15. Poddodavatelé

15.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 15.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele je možná pouze se souhlasem Objednatele.
- 15.1.3. Zhotovitel je povinen při změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací a dle § 83 ZZVZ.
- 15.1.4. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první § 105 odst. 3 ZZVZ a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
- 15.1.5. Povinnost podle odstavce 3 nebo 4 § 105 ZZVZ se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu.
- 15.1.6. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny poddodavatele, kteří se budou v průběhu výstavby pohybovat na staveništi.

16. Kontroly, zkoušky a revize

16.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 16.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

17. Předání a převzetí díla

17.1. Organizace předání díla

- 17.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 17.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
- 17.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD zápis (protokol).
- 17.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - specifikace předaných dokladů.
- 17.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

17.1.10. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.2. Vady a nedodělky

17.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

17.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

17.2.3. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla.

17.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatel vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.

17.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

17.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

17.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

17.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek použitých materiálů.
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- Stavební deník (případně deníky)
- Dokumentace změn a víceprací
- Geometrické zaměření, geometrický plán (je-li potřeba)
- Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivých snímků
- Další doklady vyžadované k předávacímu a převjímacímu řízení
- Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních
- Zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, *.dwg, *.doc, *.xls

17.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.

17.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky

v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením

termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

17.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 17.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.
- 17.4.2. Zhotovitel vyhotoví geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Skutečné provedení stavby bude předloženo v jednotném výměnném formátu pro DTM Jihočeského kraje (polohopis i inženýrské sítě) a dále v podrobnosti pro DTM města Třeboně.
- 17.4.3. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.
 - Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

17.5. Kolaudace (kolaudační rozhodnutí – jeli vyžadováno)

- 17.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního rozhodnutí stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání Objednatelem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.
- 17.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 17.5.3. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí.
- 17.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního rozhodnutí stavby.

18. Užívání díla

18.1. Předčasné užívání

- 18.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
 - popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 18.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
- 18.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

18.2. Neoprávněné užívání

- 18.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 18.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 18.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

19. Vady díla

19.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.

- 19.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání – viz blíže čl. 17.2., a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 19.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 19.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.

19.2. Délka záruční doby

- 19.2.1. Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Pokud dílo obsahuje stroje a zařízení, ke kterým poskytuje jejich výrobce záruční list, se záruční lhůta po tyto stroje a zařízení, sjednává v **délce 24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Objednatelem. Pokud nějaká část stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem uvedení části stavby do předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 19.2.2. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.
- 19.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem vyměněny za nové, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. U vad, které byly pouze opraveny, se prodlužuje záruční lhůta jen o tu dobu, po kterou nemohl Objednatel tuto konkrétní část díla využívat.

19.3. Způsob uplatnění reklamace

- 19.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

19.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí
- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

19.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

19.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 19.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 19.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 19.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele (resp. 24 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za zásah Zhotovitele.

- 19.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 19.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 19.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

19.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 19.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel.
- 19.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel.
- 19.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

20. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

20.1. Vlastnictví díla

- 20.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

20.2. Nebezpečí škody na díle

- 20.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatel.

21. Pojištění díla

21.1. Pojištění Zhotovitele

- 21.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 21.1.2. Zhotovitel předloží před podpisem této Smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti v minimální výši odpovídající ceně díla bez DPH a současně sjednal samostatné pojištění odpovědnosti za škody způsobené na přilehlých objektech, a to ve výši min. 450 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedoje ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.1.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni předání staveniště doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž předmětem **je pojištění stavebně montážní** ve výši **nejméně vysoutěžené ceny díla bez DPH**. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození, případně zničení budovaného díla. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní - pády části díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků.

21.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 21.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedoje ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.2.2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:
 - pojištění osob proti úrazu
 - pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

21.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

- 21.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

- 21.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 21.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

22. Vyšší moc

- 22.1. Definice vyšší moci.
 - 22.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, nově přijatá opatření státních orgánů, apod.
- 22.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.
 - 22.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

23. Změna smlouvy

- 23.1. Forma změny smlouvy
 - 23.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
 - 23.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
 - 23.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 23.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
 - 23.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

24. Výpověď a odstoupení od smlouvy

- 24.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v souladu s § 223 ZZVZ.
- 24.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku.
- 24.3. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy **odstoupit kdykoliv před předáním staveniště**. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy **může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatel**. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- 24.4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs.
- 24.5. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy
 - 24.5.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
 - 24.5.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části díla, té části díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně části nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomto případě záruky za jakost a záruční lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
 - 24.5.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelům odsouhlasí.
 - 24.5.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
 - 24.5.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 24.5.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílní přejímací řízení“.
- 24.5.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování.
- 24.5.8. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

25. Podstatné porušení smlouvy

25.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:

- Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddávatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele.
- Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů.
- Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou.
- Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedených v odst. 6.2.1 této smlouvy.
- Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele.
- Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoli svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
- Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy.

26. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 26.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 26.2. Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací dle předchozího odstavce, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a místně příslušným soudem dle soudní soustavy České republiky.

27. Další ujednání

- 27.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 27.2. Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.
- 27.3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle.
- 27.4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 27.5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 27.6. Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 27.7. V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podmíněna zveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, když se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel.
- 27.8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 27.9. *Smlouva byla schválena Radou města Třeboně dne 08.01.2026 usnesením č. 20/2026-92.*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni

V Českých Budějovicích

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Miroslav Hejtmánek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-10

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

KSO:
Místo: Třeboň

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel:
Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

IČ:
DIČ:

Účastník:
MANE STAVEBNÍ s.r.o.

IČ: 47239701
DIČ: CZ47239701

Projektant:
JK-STAVPROJEKT,s.r.o., Ing. Josef Kregl

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Pavlíček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	49 706 575,90
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	49 706 575,90	10 438 380,94
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	60 144 956,84
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-10

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Místo: Třeboň

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o.,
Ing. Josef Kregl

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel: Martin Pavlíček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		49 706 575,90	60 144 956,84	
SO 01	Stavební část	35 177 838,37	42 565 184,43	STA
VZT	Vzduchotechnika	1 638 188,22	1 982 207,75	STA
TZB	Zdravotní instalace a vytápění	2 609 804,86	3 157 863,88	STA
01	Zdravotní instalace	1 582 268,56	1 914 544,96	Soupis
02	Vytápění	1 027 536,30	1 243 318,92	Soupis
FVE	Elektroinstalace - FVE	612 068,20	740 602,52	STA
OPB	BLESKOSVOD	106 682,82	129 086,21	STA
EL-SLP	elektroinstalace slaboproud	1 188 715,70	1 438 346,00	STA
EL-SPL D	slaboproud dodávky	486 420,59	588 568,91	Soupis
EL-SPL M	slaboproud montáže	702 295,11	849 777,08	Soupis
EL-SLN	elektroinstalace silnoproud	1 607 723,91	1 945 345,93	STA
Silno	Silnoproud	1 434 676,70	1 735 958,81	Soupis
Silno - ST	Silnoproud stavební práce	149 662,09	181 091,13	Soupis
Silno - ZP	Silnoproud zemní práce	23 385,12	28 296,00	Soupis
ZP	Zpevněné plochy	5 828 988,82	7 053 076,47	STA
VON	Vedlejší ostatní náklady	936 565,00	1 133 243,65	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO:

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel:

Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

47239701

DIČ:

CZ47239701

Projektant:

JK-STAVPROJEKT,s.r.o., Ing. Josef Kregl

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pavlíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 177 838,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 177 838,37	21,00%	7 387 346,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 565 184,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Třeboň

Datum:

3. 12. 2025

Zadavatel:

Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Projektant:

JK-
STAVPROJEKT,s.r.o
., Ing. Josef Kregl

Účastník:

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Pavlíček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 177 838,37

HSV - Práce a dodávky HSV

20 162 812,48

1 - Zemní práce	633 816,02
2 - Zakládání	2 648 656,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 915 887,50
4 - Vodorovné konstrukce	2 652 344,43
5 - Komunikace pozemní	12 305,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 371 620,63
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	2 964,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 360 111,57
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	1 990 805,77
998 - Přesun hmot	574 299,98

PSV - Práce a dodávky PSV

15 003 025,89

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	798 264,12
712 - Povlakové krytiny	964 248,64
713 - Izolace tepelné	950 498,73
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	32 568,85
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	28 930,97
755 - Dopravní zařízení	685 814,28
762 - Konstrukce tesařské	695 895,64

763 - Konstrukce suché výstavby	917 473,93
764 - Konstrukce klempířské	378 563,96
766 - Konstrukce truhlářské	1 843 257,73
767 - Konstrukce zámečnické	4 746 199,49
771 - Podlahy z dlaždic	885 834,74
773 - Podlahy z litého teraca	4 630,88
775 - Podlahy skládané	26 127,09
776 - Podlahy povlakové	99 575,90
781 - Dokončovací práce - obklady	493 826,69
783 - Dokončovací práce - nátěry	180 071,79
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	682 271,24
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	558 979,75
787 - Dokončovací práce - zasklívání	29 991,47
M - Práce a dodávky M	2 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Datum: 3. 12. 2025

Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o., Ing. Josef Kregl

Zpracovatel: Martin Pavlíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 177 838,37

D HSV Práce a dodávky HSV

20 162 812,48

D 1 Zemní práce

633 816,02

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	10,000	59,90	599,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251101				
VV			10		10,000		
VV			Součet		10,000		
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	245,100	85,40	20 931,54
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111301111				
VV			50,8+5,1+24,2+155,7+9,3		245,100		
VV			Součet		245,100		
3	K	112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	222,00	222,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101122				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
4	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	756,00	756,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102				
VV			1		1,000		
5	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	257,200	78,80	20 267,36
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107322				
VV			164,6+92,6"ST02"		257,200		
VV			Součet		257,200		
6	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	257,200	64,10	16 486,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107341				
VV			164,6+92,6"ST02"		257,200		
VV			Součet		257,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	119002411	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení	m2	15,000	486,00	7 290,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002411				
		VV	15		15,000		
		VV	Součet		15,000		
8	K	119002412	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění	m2	15,000	224,00	3 360,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002412				
		VV	15		15,000		
		VV	Součet		15,000		
9	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	80,000	84,30	6 744,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003227				
		VV	80		80,000		
		VV	Součet		80,000		
10	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	80,000	55,10	4 408,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003228				
		VV	80		80,000		
		VV	Součet		80,000		
11	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	245,100	60,80	14 902,08
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103				
		VV	50,8+5,1+24,2+155,7+9,3		245,100		
		VV	Součet		245,100		
12	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	44,605	755,00	33 676,78
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122111101				
		VV	81,1*0,55		44,605		
		VV	Součet		44,605		
13	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 083,988	120,00	250 078,56
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251106				
		VV	(0,8/3*(2,5*2,5+sqrt(2,5*2,5*3,4*3,4)+3,4*3,4))"výtah"		7,016		
		VV	(1/2*(11,1+20)*1,2)*2"patky"		37,320		
		VV	(1/2*(11,2+19)*1,2)*11"patky"		199,320		
		VV	6,4*25,6		163,840		
		VV	1,8*23,2		41,760		
		VV	(5,1+24,2)*3,58		104,894		
		VV	(155,7+50,8+9,3)*2,9-220,58		405,240		
		VV	164,6*2,93"ST02"		482,278		
		VV	173,6*3,7"ST01"		642,320		
		VV	Součet		2 083,988		
14	K	162201416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm včetně křovin	kus	30,000	995,00	29 850,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201416				
		VV	30		30,000		
15	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2 083,988	80,00	166 719,04
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104				
		VV	2083,988		2 083,988		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		2 083,988		
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	540,380	40,00	21 615,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111				
17	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudruжных a nesoudrжных	m2	1 135,500	7,60	8 629,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501				
VV			1135,5		1 135,500		
VV			Součet		1 135,500		
18	K	174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	196,260	139,00	27 280,14
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151103				
VV			10,3*1,8"rampa"		18,540		
VV			236,64-(5,28+(4,56*10)+(4,02*2))"patky"		177,720		
VV			Součet		196,260		
D 2			Zakládání				2 648 656,69
19	K	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	242,500	1 250,00	303 125,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211521111				
VV			485*0,5		242,500		
20	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	5,760	1 300,00	7 488,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211531111				
VV			72*0,08		5,760		
21	K	211571112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným	m3	1,800	960,00	1 728,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211571112				
VV			72*0,25*0,1		1,800		
22	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	108,000	37,00	3 996,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971110				
VV			1,5*72		108,000		
23	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	127,926	51,10	6 537,02
VV			108*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		127,926		
24	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	72,000	371,00	26 712,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212750101				
VV			72		72,000		
25	K	213111111	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tkané	m2	485,000	40,00	19 400,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213111111				
VV			485		485,000		
26	M	69321064	geomříž dvouosá tkaná PES s tahovou pevností podélně 60kN/m příčně 55kN/m	m2	574,483	50,00	28 724,15
VV			485*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		574,483		
27	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	436,516	1 200,00	523 819,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271572211				
VV			9,33*0,2*0.66"		1,866		
VV			265,97+58,760+10,5+68,8+4+81,1*0,2		424,250		
VV			27,68*0,2*0.64"		5,536		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		24,32*0,2*1.S.64"		4,864		
	VV		Součet		436,516		
28	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	114,727	3 818,00	438 027,69
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273313611				
	VV		(58,76+10,5)*0,10"podkladní beton základová deska"		6,926		
	VV		268,97*0,18"podkladní beton hala"		48,415		
	VV		((0,88*0,54)*(2,21+2,21+3+3))/2"podkladní beton výtah"		2,476		
	VV		2,01*2,15"podkladní beton pod rampou a schody"		4,322		
	VV		2,12*1"podkladní beton rampa pod monolit řez 2-2"		2,120		
	VV		2,03*0,86"podkladní beton rampa pod monolit řez 1-1"		1,746		
	VV		2,3*3*0,12*1"podkladní beton monolit. patka"		0,828		
	VV		2,5*3,2*0,12*2"podkladní beton monolit. patka"		1,920		
	VV		2,3*4*0,12*10"podkladní beton monolit. patka"		11,040		
	VV		1,7*(3,42+4+4+4+4+3,685)*0,10"monolitické paty opěrných stěn"		3,928		
	VV		1,25*(5,95+5,95+3,685+4+2,15)*0,10"monolitické paty opěrných stěn"		2,717		
	VV		(0,6*0,15)*51"zesílení"		4,590		
	VV		4*0,15		0,600		
	VV		24,32*0,15"1.S.64"		3,648		
	VV		27,68*0,15"0.64"		4,152		
	VV		28,38*0,15"1.S.54"		4,257		
	VV		1,5*0,15"1.S.55"		0,225		
	VV		5,65*0,15"1.S.56"		0,848		
	VV		4,71*0,15"1.S.57a"		0,707		
	VV		2,16*0,15"1.S.57b"		0,324		
	VV		4,29*0,15"1.S.58a"		0,644		
	VV		2,14*0,15"1.S.58b"		0,321		
	VV		5,67*0,15"1.S.59"		0,851		
	VV		5,00*0,15"1.S.60"		0,750		
	VV		5,66*0,15"1.S.61"		0,849		
	VV		4,36*0,15"1.S.62a"		0,654		
	VV		2,01*0,15"1.S.62b"		0,302		
	VV		4,11*0,15"1.S.63a"		0,617		
	VV		2,01*0,15"1.S.63b"		0,302		
	VV		24,32*0,15"1.S.64"		3,648		
	VV		Součet		114,727		
29	K	273322611.R	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, XC4, XA1	m3	22,690	4 489,60	101 869,02
	VV		20,26"základová deska"		20,260		
	VV		2,43"dojezd výtahu"		2,430		
	VV		Součet		22,690		
30	K	273325912.R	Příplatek k cenám za úpravu povrchů desek přehlazením	m2	421,820	61,80	26 068,48
	VV		20,26"základová deska"		20,260		
	VV		2,43"dojezd výtahu"		2,430		
	VV		2,01*2,15"podkladní beton pod rampou a schody"		4,322		
	VV		2,12*1"podkladní beton rampa pod monolit řez 2-2"		2,120		
	VV		2,03*1"podkladní beton rampa pod monolit řez 1-1"		2,030		
	VV		2,3*3"podkladní beton monolit. patka"		6,900		
	VV		2,5*3,2*2"podkladní beton monolit. patka"		16,000		
	VV		2,3*4*10"podkladní beton monolit. patka"		92,000		
	VV		1,7*(3,42+4+4+4+4+3,685)"monolitické paty opěrných stěn"		39,279		
	VV		1,25*(5,95+5,95+3,685+4+2,15)"monolitické paty opěrných stěn"		27,169		
	VV		27,72"115"		27,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		16,45"114"		16,450		
	VV		11,17"113.1"		11,170		
	VV		24,32"1.S.64"		24,320		
	VV		27,68"0.64"		27,680		
	VV		28,38"1.S.54"		28,380		
	VV		1,5"1.S.55"		1,500		
	VV		5,65"1.S.56"		5,650		
	VV		4,71"1.S.57a"		4,710		
	VV		2,16"1.S.57b"		2,160		
	VV		4,29"1.S.58a"		4,290		
	VV		2,14"1.S.58b"		2,140		
	VV		5,67"1.S.59"		5,670		
	VV		5,00"1.S.60"		5,000		
	VV		5,66"1.S.61"		5,660		
	VV		4,36"1.S.62a"		4,360		
	VV		2,01"1.S.62b"		2,010		
	VV		4,11"1.S.63a"		4,110		
	VV		2,01"1.S.63b"		2,010		
	VV		24,32"1.S.64"		24,320		
	VV		Součet		421,820		
31	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	35,407	600,00	21 244,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351121					
	VV		0,35*(4,535+4,535+13+13+1,6+1,6+1,8+1,8)		14,655		
	VV		0,2*(1,6+1,6+1,8+1,8+2,1+2,1+2,3+2,3)		3,120		
	VV		0,35*(2,1+2,1+2,3+2,3)		3,080		
	VV		0,8*(2,01+2,01+2,21+2,21)		6,752		
	VV		0,5*(1,6+1,6+1,8+1,8+2,1+2,1+2,3+2,3)		7,800		
	VV		Součet		35,407		
32	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	35,407	200,00	7 081,40
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351122					
	VV		0,35*(4,535+4,535+13+13+1,6+1,6+1,8+1,8)		14,655		
	VV		0,2*(1,6+1,6+1,8+1,8+2,1+2,1+2,3+2,3)		3,120		
	VV		0,35*(2,1+2,1+2,3+2,3)		3,080		
	VV		0,8*(2,01+2,01+2,21+2,21)		6,752		
	VV		0,5*(1,6+1,6+1,8+1,8+2,1+2,1+2,3+2,3)		7,800		
	VV		Součet		35,407		
33	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	5,298	40 000,00	211 920,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273361821					
	VV		4572,82/1000"základová deska		4,573		
	VV		724,66/1000"dojezd výtahu"		0,725		
	VV		Součet		5,298		
34	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	7,424	35 000,00	259 840,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273362021					
	VV		(51*0,6)*3*4,44/1000		0,408		
	VV		(2,14*2,2)*3*4,44/1000		0,063		
	VV		268,97*4,44*2/1000"podkladní beton hala"		2,388		
	VV		20,26*4,44/1000"základová deska"		0,090		
	VV		2,43*4,44/1000"dojezd výtahu"		0,011		
	VV		2,01*2,15*4,44/1000"podkladní beton pod rampou a schody"		0,019		
	VV		2,12*1*4,44/1000"podkladní beton rampa pod monolit řez 2-2"		0,009		
	VV		2,03*1*4,44/1000"podkladní beton rampa pod monolit řez 1-1"		0,009		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,3*3*4,44/1000"podkladní beton monolit. patka"		0,031		
	VV		2,5*3,2*2*4,44/1000"podkladní beton monolit. patka"		0,071		
	VV		2,3*4*10*4,44/1000"podkladní beton monolit. patka"		0,408		
	VV		1,7*(3,42+4+4+4+4+3,685)*4,44/1000"monolitické paty opěrných stěn"		0,174		
	VV		1,25*(5,95+5,95+3,685+4+2,15)*4,44/1000"monolitické paty opěrných stěn"		0,121		
	VV		24,32*2*4,44/1000"1.S.64"		0,216		
	VV		9,33*2*4,44/1000"1.S.66"		0,083		
	VV		268,985*2*4,44/1000"1.S.65"		2,389		
	VV		27,68*2*4,44/1000"0.64"		0,246		
	VV		28,38*2*4,44/1000"1.S.54"		0,252		
	VV		1,5*2*4,44/1000"1.S.55"		0,013		
	VV		5,65*2*4,44/1000"1.S.56"		0,050		
	VV		4,71*2*4,44/1000"1.S.57a"		0,042		
	VV		2,16*2*4,44/1000"1.S.57b"		0,019		
	VV		4,29*2*4,44/1000"1.S.58a"		0,038		
	VV		2,14*2*4,44/1000"1.S.58b"		0,019		
	VV		5,67*2*4,44/1000"1.S.59"		0,050		
	VV		5,00*2*4,44/1000"1.S.60"		0,044		
	VV		5,66*2*4,44/1000"1.S.61"		0,050		
	VV		4,36*2*4,44/1000"1.S.62a"		0,039		
	VV		2,01*2*4,44/1000"1.S.62b"		0,018		
	VV		4,11*2*4,44/1000"1.S.63a"		0,036		
	VV		2,01*2*4,44/1000"1.S.63b"		0,018		
	VV		Součet		7,424		
35	K	275125001	Montáž základových patek ze železobetonu hmotnosti do 4 t Kalichy	kus	13,000	2 082,26	27 069,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275125001				
	VV		10"K1"		10,000		
	VV		3"K2"		3,000		
	VV		Součet		13,000		
36	M	59312000	Kalich ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3	m3	8,141	18 411,59	149 888,75
	VV		10*0,635"K1"		6,350		
	VV		3*0,597"K2"		1,791		
	VV		Součet		8,141		
37	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,937	40 000,00	77 480,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275361821				
	VV		490,49/1000"monolitické paty opěrných stěn"		0,490		
	VV		1446,57/1000"monolit patky"		1,447		
	VV		Součet		1,937		
38	K	275322511.R	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	56,260	4 660,00	262 171,60
	VV		11,98"monolitické paty opěrných stěn"		11,980		
	VV		44,28"monolit patky"		44,280		
	VV		Součet		56,260		
39	K	275351121	Bednění základů patek zařízení	m2	95,441	480,00	45 811,68
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121				
	VV		((1,45*12)+(3,56*4)+2,98+3,295+(0,9*10)+1,615+3,56+3,295+5,51+5,51)*0,25"monolitické paty opěrných stěn"		16,601		
	VV		((3,5+1,8+3,5+1,8)*0,6)*5"patka F1"		31,800		
	VV		((3*1,8+3+1,8)*0,6)*5"patka F2"		30,600		
	VV		((2+2,7+2+2,7)*0,6)*2"patka F3"		11,280		
	VV		((2,5+1,8+2,5+1,8)*0,6)*1"patka F4"		5,160		
	VV		Součet		95,441		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	95,441	88,60	8 456,07
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122				
	VV		((1,45*12)+(3,56*4)+2,98+3,295+(0,9*10)+1,615+3,56+3,295+5,51+5,51)*0,25"monolitické paty opěrných stěn"		16,601		
	VV		((3,5+1,8+3,5+1,8)*0,6)*5"patka F1"		31,800		
	VV		((3*1,8+3+1,8)*0,6)*5"patka F2"		30,600		
	VV		((2+2,7+2+2,7)*0,6)*2"patka F3"		11,280		
	VV		((2,5+1,8+2,5+1,8)*0,6)*1"patka F4"		5,160		
	VV		Součet		95,441		
41	K	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,387	38 800,00	15 015,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275362021				
	VV		387,06/1000"monolitické paty opěrných stěn"		0,387		
42	K	279322512.R	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, XC2	m3	5,340	4 535,60	24 220,10
	VV		(0,6+0,4)*2,4		2,400		
	VV		2,94"monolit stěny"		2,940		
	VV		Součet		5,340		
43	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	32,051	650,00	20 833,15
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279351121				
	VV		2,86*(3,335+3,335+0,25+0,25)		20,506		
	VV		(3,335+0,3+0,3)*0,15		0,590		
	VV		0,69*(1,78+1,78+0,4+0,4)		3,008		
	VV		1,78*0,15		0,267		
	VV		0,8*2,4*4		7,680		
	VV		Součet		32,051		
44	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	32,051	200,00	6 410,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279351122				
	VV		2,86*(3,335+3,335+0,25+0,25)		20,506		
	VV		(3,335+0,3+0,3)*0,15		0,590		
	VV		0,69*(1,78+1,78+0,4+0,4)		3,008		
	VV		1,78*0,15		0,267		
	VV		0,8*2,4*4		7,680		
	VV		Součet		32,051		
45	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,593	40 000,00	23 720,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279361821				
	VV		593,11/1000"monolit stěny"		0,593		
	VV		Součet		0,593		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 915 887,50
46	K	311173136	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění z EPS včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 400 mm, U=0,12 W/(m2·K)	m2	6,463	3 144,50	20 322,90
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311173136				
	VV		2,3*2,81		6,463		
	VV		Součet		6,463		
47	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	112,492	1 260,40	141 784,92
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311235121				
	VV		(11,5*4,7)-(1,6*2,2)*115 a 114 příčka"		50,530		
	VV		(11,5*4,7)-(1,6*2,2)*116 příčka"		47,010		
	VV		(3,36+3,6+3,6+3,6+3,6+3,6)*0,7*1.S.65"		14,952		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		112,492		
48	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	109,793	1 720,40	188 887,88
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311235161					
	VV		2,9*2,3		6,670		
	VV		(5,55+4,28)*5,1*1.S.64"		50,133		
	VV		(11,5*5,22)-(1,6*2,2*2)*1.S.65 příčka"		52,990		
	VV		Součet		109,793		
49	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	74,788	1 719,50	128 597,97
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311236101					
	VV		(1,63*0,6)+12,2*1.S.66"		13,178		
	VV		(2,18+2,18+1,6+1,6)*8,8-(2,12*1,16*2)"zdivo výtahové šachty"		61,610		
	VV		Součet		74,788		
50	K	311237121	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,22 do 0,26 W/m2K, tl. zdiva 380 mm	m2	2,513	2 745,50	6 899,44
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311237121					
	VV		(3,35*0,75)"1.S.64"		2,513		
51	K	311237161	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18 W/m2K, tl. zdiva 500 mm	m2	359,153	3 213,00	1 153 958,59
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311237161					
	VV		((3,34*4,25)-(1,4*0,85))"113.2 nevím okno"		13,005		
	VV		((3,6*4,25)-(1,82*2,33))"115"		11,059		
	VV		((3,34*4,25)-(1,4*0,85))"113.1"		13,005		
	VV		((3,6*4,25)-(1,82*0,85))"114"		13,753		
	VV		((3,6*4,25)*8)+((3,34*4,25)*2)+((5,55*4,7)*2)-(6,188+16,96+3,26+1,19)"116"		175,362		
	VV		((5,55*4,7)*2)"113.1 a 113.2"		52,170		
	VV		((5,55*3,54)*2)+((3,6*1,09)*5)"1.S.65"		58,914		
	VV		((3,35+1,2)*4)+(3,35*1,1)"1.S.64"		21,885		
	VV		Součet		359,153		
52	K	31127.R	Dodávka montáž jemnozrnná zálivka C25/30-XC1	m3	2,920	5 090,00	14 862,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/31127.R					
	VV		2,92"K1+K2"		2,920		
	VV		Součet		2,920		
53	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,182	40 000,00	7 280,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311361821					
	VV		115*1,58/1000		0,182		
54	K	313234311	Kotvení lícovaného zdiva konzolovými kotvami do pórobetonu a betonu v ploše	m	280,000	180,00	50 400,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/313234311					
	VV		280		280,000		
	VV		Součet		280,000		
55	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	4,000	433,00	1 732,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168012					
	VV		4"C01"		4,000		
	VV		Součet		4,000		
56	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	10,000	488,00	4 880,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168022					
	VV		9"B02"		9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1"202-B22"		1,000		
	VV		Součet		10,000		
57	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm	kus	1,000	555,00	555,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168023				
	VV		1"B01"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
58	K	317168025	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2000 mm	kus	1,000	700,00	700,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168025				
	VV		1"B11"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
59	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	4,000	681,00	2 724,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168053				
	VV		2"A02"		2,000		
	VV		2"A15"		2,000		
	VV		Součet		4,000		
60	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	15,000	836,00	12 540,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168054				
	VV		5"A01"		5,000		
	VV		5"202-A21"		5,000		
	VV		5"A11"		5,000		
	VV		Součet		15,000		
61	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	10,000	1 060,00	10 600,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168055				
	VV		4"A03"		4,000		
	VV		6"A14"		6,000		
	VV		Součet		10,000		
62	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	20,000	1 230,00	24 600,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168056				
	VV		20"A12"		20,000		
	VV		Součet		20,000		
63	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	5,000	1 620,00	8 100,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168058				
	VV		5"A13"		5,000		
	VV		Součet		5,000		
64	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky do 120 mm	t	0,070	13 100,00	917,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317941121				
	VV		69,84/1000"P01"		0,070		
	VV		Součet		0,070		
65	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,070	35 400,00	2 478,00
66	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,144	12 000,00	1 728,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317941123				
	VV		144/1000"P02"		0,144		
	VV		Součet		0,144		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,144	35 400,00	5 097,60
68	K	331125003	Montáž sloupů ze železobetonu do dutiny patky s vyrováním dna patky a se zalitím sloupů do patky, hmotnosti přes 4 do 7 t	kus	20,000	5 360,42	107 208,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/331125003				
	VV		7"1100"		7,000		
	VV		1"1101"		1,000		
	VV		1"1102"		1,000		
	VV		1"1103"		1,000		
	VV		1"1104"		1,000		
	VV		1"1105"		1,000		
	VV		1"1106"		1,000		
	VV		1"1120"		1,000		
	VV		1"1121"		1,000		
	VV		1"1200"		1,000		
	VV		1"1201"		1,000		
	VV		1"1400"		1,000		
	VV		1"1401"		1,000		
	VV		1"1410"		1,000		
	VV		Součet		20,000		
69	M	59362003	sloup ŽB včetně výztuže přes 200 do 230kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	32,580	18 508,39	603 003,35
	VV		7*1,9"1100"		13,300		
	VV		1*1,44"1101"		1,440		
	VV		1*1,43"1102"		1,430		
	VV		1*1,54"1103"		1,540		
	VV		1*1,9"1104"		1,900		
	VV		1*1,9"1105"		1,900		
	VV		1*1,9"1106"		1,900		
	VV		1*1,74"1120"		1,740		
	VV		1*1,7"1121"		1,700		
	VV		1*0,63"1200"		0,630		
	VV		1*0,81"1201"		0,810		
	VV		1*1,5"1400"		1,500		
	VV		1*1,49"1401"		1,490		
	VV		1*1,3"1410"		1,300		
	VV		Součet		32,580		
70	K	341125021	Montáž dílců zavětrovacích stěn ze železobetonu se svařovanými spoji, hmotnosti do 1,5 t	kus	5,000	3 712,89	18 564,45
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/341125021				
	VV		1"2.1900"		1,000		
	VV		1"2.1901"		1,000		
	VV		1"2.1902"		1,000		
	VV		1"2.1903"		1,000		
	VV		1"3500"		1,000		
	VV		Součet		5,000		
71	M	593320.R	deska ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3	m3	2,920	22 883,43	66 819,62
	VV		1*0,83"2.1900"		0,830		
	VV		1*0,41"2.1901"		0,410		
	VV		1*0,83"2.1902"		0,830		
	VV		1*0,66"2.1903"		0,660		
	VV		1*0,19"3500"		0,190		
	VV		Součet		2,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	342125303	Montáž dílců obvodových ze železobetonu se svařovanými spoji, hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	28,000	2 961,17	82 912,76
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342125303				
	VV		1"5100"		1,000		
	VV		1"5101"		1,000		
	VV		1"5102"		1,000		
	VV		1"5103"		1,000		
	VV		1"5110"		1,000		
	VV		1"5111"		1,000		
	VV		2"5112"		2,000		
	VV		1"5120"		1,000		
	VV		4"5121"		4,000		
	VV		1"5122"		1,000		
	VV		1"5500"		1,000		
	VV		1"5501"		1,000		
	VV		1"5502"		1,000		
	VV		1"5503"		1,000		
	VV		1"5510"		1,000		
	VV		1"5511"		1,000		
	VV		1"5512"		1,000		
	VV		1"5513"		1,000		
	VV		1"5514"		1,000		
	VV		1"5515"		1,000		
	VV		1"5516"		1,000		
	VV		1"5517"		1,000		
	VV		1"5520"		1,000		
	VV		1"5521"		1,000		
	VV		Součet		28,000		
73	M	59332001	stěna nenosná ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	46,000	18 550,37	853 317,02
	VV		1*0,94"5100"		0,940		
	VV		1*1,22"5101"		1,220		
	VV		1*1,39"5102"		1,390		
	VV		1*1,60"5103"		1,600		
	VV		1*1,81"5110"		1,810		
	VV		1*1,68"5111"		1,680		
	VV		2*2,97"5112"		5,940		
	VV		1*2,97"5120"		2,970		
	VV		4*3,2"5121"		12,800		
	VV		1*2,69"5122"		2,690		
	VV		1*0,41"5500"		0,410		
	VV		1*0,22"5501"		0,220		
	VV		1*0,60"5502"		0,600		
	VV		1*1,2"5503"		1,200		
	VV		1*1,02"5510"		1,020		
	VV		1*1,02"5511"		1,020		
	VV		1*1,02"5512"		1,020		
	VV		1*1,02"5513"		1,020		
	VV		1*1,08"5514"		1,080		
	VV		1*1,08"5515"		1,080		
	VV		1*1,08"5516"		1,080		
	VV		1*1,08"5517"		1,080		
	VV		1*1,25"5520"		1,250		
	VV		1*0,88"5521"		0,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		46,000		
74	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	108,284	999,00	108 175,72
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342244121					
	VV		4,19+6,26+6,26+6,26+1,2+1,55+4,38+2,3*2,58-((0,8*2,1*5)+(0,7*2,1*4))"zázemí šatny"		28,014		
	VV		((3,8*4,7)-(1,5*2,1))"115 příčka"		14,710		
	VV		(3,6+3,6+3,6+3,6+3,6+3,35)*2,6"1.S.65"		55,510		
	VV		(3,35*2,6)+(3,35*0,4)"1.S.64"		10,050		
	VV		Součet		108,284		
75	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	33,911	701,10	23 775,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272225					
	VV		23,+2,3+1,8+0,3+0,3+0,3+0,19+1,8+2,14+2,14+2,14*2,58		39,791		
	VV		-(0,7*2,1*4)		-5,880		
	VV		Součet		33,911		
76	K	345123911	Montáž dílců parapetních, zábradelních nebo atikových ze železobetonu se svařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t	kus	14,000	3 491,67	48 883,38
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/345123911					
	VV		1"2000"		1,000		
	VV		10"2001"		10,000		
	VV		1"2002"		1,000		
	VV		1"2003"		1,000		
	VV		1"2004"		1,000		
	VV		Součet		14,000		
77	M	59332000	stěna nenosná ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3	m3	8,000	24 993,00	199 944,00
	VV		1*0,6"2000"		0,600		
	VV		10*0,56"2001"		5,600		
	VV		1*0,6"2002"		0,600		
	VV		1*0,6"2003"		0,600		
	VV		1*0,6"2004"		0,600		
	VV		Součet		8,000		
78	K	345321414	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 20/25	m3	0,250	5 090,00	1 272,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/345321414					
	VV		(0,15*0,021)*(12,2+12,2+27,53+27,53)"nabetonovaný klín"		0,250		
	VV		Součet		0,250		
79	K	345351005	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení	m2	15,672	632,00	9 904,70
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/345351005					
	VV		0,1*(11,66+11,66+26,97+26,97)"nabetonovaný klín"		7,726		
	VV		0,1*(12,2+12,2+27,53+27,53)"nabetonovaný klín"		7,946		
	VV		Součet		15,672		
80	K	345351006	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění	m2	15,672	157,00	2 460,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/345351006					
	VV		0,1*(11,66+11,66+26,97+26,97)"nabetonovaný klín"		7,726		
	VV		0,1*(12,2+12,2+27,53+27,53)"nabetonovaný klín"		7,946		
	VV		Součet		15,672		
D 4			Vodorovné konstrukce				2 652 344,43
81	K	411135001	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti do 1,5 t	kus	2,000	929,19	1 858,38
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411135001					
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	M	59346863	panel stropní předpjatýtl 250mm	m2	4,922	1 508,39	7 424,30
	VV		2,14*2,3		4,922		
83	K	411135002	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	1,000	1 356,65	1 356,65
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411135002				
84	M	5934686.R	panel stropní předpjatý tl.200mm	m2	4,442	1 111,39	4 936,79
	VV		2,21*2,01"stropní panel výtahu"		4,442		
85	K	411135004	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti přes 5 do 7 t	kus	19,000	1 987,02	37 753,38
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411135004				
	VV		19"h=320mm včetně přípravy dutin"		19,000		
86	M	59343001.R	předpjatý stropní panel dutinový ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	44,750	11 602,67	519 219,48
	VV		44,75		44,750		
	VV		Součet		44,750		
87	K	413125011	Montáž tyčových dílců - trámů, průvlaků a ztužidel ze železobetonu nebo předpjatého betonu se svařovanými spoji do 1,5 t	kus	37,000	3 038,20	112 413,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413125011				
	VV		1"1900"		1,000		
	VV		1"1901"		1,000		
	VV		1"1700"		1,000		
	VV		10"1701"		10,000		
	VV		1"1702"		1,000		
	VV		1"1703"		1,000		
	VV		1"1704"		1,000		
	VV		1"1.1700"		1,000		
	VV		10"1.1701"		10,000		
	VV		1"1.1702"		1,000		
	VV		1"1.1703"		1,000		
	VV		1"1.1704"		1,000		
	VV		2"1.1900"		2,000		
	VV		1"1.1910"		1,000		
	VV		1"1.1911"		1,000		
	VV		1"1.1912"		1,000		
	VV		1"1.1920"		1,000		
	VV		1"1.1921"		1,000		
	VV		Součet		37,000		
88	M	59323003	průvlak ŽB včetně výztuže přes 200 do 230kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	41,230	19 055,99	785 678,47
	VV		1*3,91"1900"		3,910		
	VV		1*3,91"1901"		3,910		
	VV		1*1,02"1700"		1,020		
	VV		10*1,06"1701"		10,600		
	VV		1*1,02"1702"		1,020		
	VV		1*1,02"1703"		1,020		
	VV		1*1,02"1704"		1,020		
	VV		1*0,93"1.1700"		0,930		
	VV		10*0,99"1.1701"		9,900		
	VV		1*0,93"1.1702"		0,930		
	VV		1*0,93"1.1703"		0,930		
	VV		1*0,93"1.1704"		0,930		
	VV		2*0,84"1.1900"		1,680		
	VV		1*0,36"1.1910"		0,360		
	VV		1*0,63"1.1911"		0,630		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1*0,66"1.1912"		0,660		
	VV		1*0,83"1.1920"		0,830		
	VV		1*0,95"1.1921"		0,950		
	VV		Součet		41,230		
89	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	6,220	5 830,00	36 262,60
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/430321616					
	VV		5,6+0,62"rampa, schodiště"		6,220		
	VV		Součet		6,220		
90	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,300	65 500,00	19 650,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/430361821					
	VV		300,25/1000"rampa, schodiště		0,300		
	VV		Součet		0,300		
91	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,556	38 800,00	21 572,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/430362021					
	VV		556/1000"rampa, schodiště"		0,556		
	VV		Součet		0,556		
92	K	431125002	Montáž podestových panelů s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 2 do 5 t	kus	4,000	2 226,65	8 906,60
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/431125002					
	VV		1"3300"		1,000		
	VV		1"3301"		1,000		
	VV		1"3302"		1,000		
	VV		1"3303"		1,000		
	VV		Součet		4,000		
93	M	59343003	podesta ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	7,250	25 782,11	186 920,30
	VV		1*2"3300"		2,000		
	VV		1*1,55"3301"		1,550		
	VV		1*0,75"3302"		0,750		
	VV		1*2,95"3303"		2,950		
	VV		Součet		7,250		
94	K	410.r	Drážkování podlah 15x15mm á100mm	m2	44,290	800,00	35 432,00
	VV		20,6*2,15		44,290		
95	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	5,573	1 010,00	5 628,73
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/431351121					
	VV		((6*0,152)+(6*0,28))*2,15"schodiště rampy"		5,573		
	VV		Součet		5,573		
96	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	5,573	174,00	969,70
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/431351122					
	VV		((6*0,152)+(6*0,28))*2,15"schodiště rampy"		5,573		
	VV		Součet		5,573		
97	K	435125002	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 2 do 5 t	kus	3,000	3 193,48	9 580,44
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/435125002					
	VV		1"6300"		1,000		
	VV		1"6301"		1,000		
	VV		1"6302"		1,000		
	VV		Součet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	M	59372192	schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	8,280	25 635,61	212 262,85
	VV		1*2,89*6300"		2,890		
	VV		1*2,98*6301"		2,980		
	VV		1*2,41*6302"		2,410		
	VV		Součet		8,280		
99	K	444135003	Montáž střešních panelů z předpjatého betonu typu TT hmotnosti přes 7,5 do 10 t	kus	26,000	1 939,53	50 427,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/444135003				
	VV		26		26,000		
	VV		Součet		26,000		
100	M	RMAT0004	prefabrikát střešní panel předpjatý beton (323,76m2)	m3	51,800	11 178,49	579 045,78
	VV		51,8		51,800		
	VV		Součet		51,800		
101	K	452.R	Podkladní a výplňová vrstva z nesmršžující hmoty jakákoliv vrstva	m3	0,140	14 285,71	2 000,00
	VV		0,14		0,140		
102	K	452471131	Podkladní a výplňová vrstva z modifikované malty cementové výplňová jakákoliv vrstva	m3	0,120	108 700,00	13 044,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452471131				
	VV		12*0,01"statika"		0,120		
	VV		Součet		0,120		
D	5		Komunikace pozemní				12 305,89
103	K	596811412	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem flexibilním lepidlem tl. 40 mm, s vyplněním spár, se smetením přebytečného materiálu tl. přes 100 do 150 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m	m2	4,400	1 800,00	7 920,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596811412				
	VV		4,4		4,400		
104	M	5924602.R	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 120mm přírodní -mrazuvzdorná, odolná proti působení chemických rozmrazovacích látek	m2	4,532	967,76	4 385,89
	VV		4,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,532		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 371 620,63
105	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	717,160	80,00	57 372,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611131101				
	VV		23,39*11,5*1.S.65"		268,985		
	VV		19,49*11,5*116"		224,135		
	VV		27,4*115"		27,400		
	VV		16,1*114"		16,100		
	VV		15,4*113.1"		15,400		
	VV		27,58*1.S.07"		27,580		
	VV		2,16*1.S.57b"		2,160		
	VV		4,71*1.S.57a"		4,710		
	VV		4,29*1.S.58a"		4,290		
	VV		2,14*1.S.58b"		2,140		
	VV		5,65*1.S.56"		5,650		
	VV		5,64*1.S.59"		5,640		
	VV		1,5*1.S.55"		1,500		
	VV		4,98*1.S.60"		4,980		
	VV		5,65*1.S.61"		5,650		
	VV		4,36*1.S.62a"		4,360		
	VV		1,99*1.S.62b"		1,990		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4,11"1.S.63b"		4,110		
	VV		2,01"1.S.63a"		2,010		
	VV		40,38"1.S.54"		40,380		
	VV		9,33"1.S.66"		9,330		
	VV		2,88"1.S.67"		2,880		
	VV		9,56"202"		9,560		
	VV		(3,38*3,5)+10,09"podesta+202"		21,920		
	VV		4,3		4,300		
	VV		Součet		717,160		
106	K	611131105	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí	m2	110,855	103,00	11 418,07
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611131105					
	VV		4,25*1,49"1.S.66"		6,333		
	VV		(5,2+4,2)*1,63"schodiště strop"		15,322		
	VV		16,4*2		32,800		
	VV		28,2*2		56,400		
	VV		Součet		110,855		
107	K	611131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů	m2	710,683	61,80	43 920,21
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611131321					
	VV		23,39*11,5"1.S.65"		268,985		
	VV		19,49*11,5"116"		224,135		
	VV		27,4*2"115"		54,800		
	VV		16,1*2"114"		32,200		
	VV		15,4*2"113.1"		30,800		
	VV		((3,38*3,5)+10,09)*2"podesta+202"		43,840		
	VV		((5,2+4,2)*1,63)*2"schodiště"		30,644		
	VV		1,6*1,8*2"1.S.67"		5,760		
	VV		((4,25*1,49)+(2,3*1,49))*2"1.S.66"		19,519		
	VV		Součet		710,683		
108	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	609,902	319,30	194 741,71
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611142001					
	VV		23,39*11,5"1.S.65"		268,985		
	VV		19,49*11,5"116"		224,135		
	VV		27,4"115"		27,400		
	VV		16,1"114"		16,100		
	VV		15,4"113.1"		15,400		
	VV		(3,38*3,5)+10,09"podesta+202"		21,920		
	VV		(5,2+4,2)*1,63"schodiště"		15,322		
	VV		(4,25*1,49)+(2,3*1,49)"1.S.66"		9,760		
	VV		1,6*1,8"1.S.67"		2,880		
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		609,902		
109	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	694,940	185,40	128 841,88
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611321131					
	VV		23,39*11,5"1.S.65"		268,985		
	VV		19,49*11,5"116"		224,135		
	VV		27,4"115"		27,400		
	VV		16,1"114"		16,100		
	VV		15,4"113.1"		15,400		
	VV		27,58"1.S.07"		27,580		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,16"1.S.57b"		2,160		
	VV		4,71"1.S.57a"		4,710		
	VV		4,29"1.S.58a"		4,290		
	VV		2,14"1.S.58b"		2,140		
	VV		5,65"1.S.56"		5,650		
	VV		5,64"1.S.59"		5,640		
	VV		1,5"1.S.55"		1,500		
	VV		4,98"1.S.60"		4,980		
	VV		5,65"1.S.61"		5,650		
	VV		4,36"1.S.62a"		4,360		
	VV		1,99"1.S.62b"		1,990		
	VV		4,11"1.S.63b"		4,110		
	VV		2,01"1.S.63a"		2,010		
	VV		40,38"1.S.54"		40,380		
	VV		9,33"1.S.66"		9,330		
	VV		2,88"1.S.67"		2,880		
	VV		9,56"202"		9,560		
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		694,940		
110	K	611321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	716,860	298,70	214 126,08
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611321321				
	VV		23,39*11,5"1.S.65"		268,985		
	VV		19,49*11,5"116"		224,135		
	VV		27,4"115"		27,400		
	VV		16,1"114"		16,100		
	VV		15,4"113.1"		15,400		
	VV		27,58"1.S.07"		27,580		
	VV		2,16"1.S.57b"		2,160		
	VV		4,71"1.S.57a"		4,710		
	VV		4,29"1.S.58a"		4,290		
	VV		2,14"1.S.58b"		2,140		
	VV		5,65"1.S.56"		5,650		
	VV		5,64"1.S.59"		5,640		
	VV		1,5"1.S.55"		1,500		
	VV		4,98"1.S.60"		4,980		
	VV		5,65"1.S.61"		5,650		
	VV		4,36"1.S.62a"		4,360		
	VV		1,99"1.S.62b"		1,990		
	VV		4,11"1.S.63b"		4,110		
	VV		2,01"1.S.63a"		2,010		
	VV		40,38"1.S.54"		40,380		
	VV		9,33"1.S.66"		9,330		
	VV		2,88"1.S.67"		2,880		
	VV		9,56"202"		9,560		
	VV		(3,38*3,5)+10,09"podesta+202"		21,920		
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		716,860		
111	K	611321345	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	110,855	370,80	41 105,03
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611321345				
	VV		4,25*1,49"1.S.66"		6,333		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(5,2+4,2)*1,63"schodiště strop"		15,322		
	VV		16,4*2		32,800		
	VV		28,2*2		56,400		
	VV		Součet		110,855		
112	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	1 466,758	103,00	151 076,07
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131301				
	VV		((16,35*4,5)+((0,85+0,85+1,4)*0,4))-((3,3*4,5)+(1,4*2,1)+(1,16*2,12)))"113.1"		54,566		
	VV		((15,9*4,5)+((0,85+0,85+1,82)*0,4))-((1,4*2,1)+(1,4*2,1)+(0,85*1,82)+(1,4*2,1)))"114"		62,591		
	VV		((22,3*4,5)+((2,3+2,3+1,82)*0,4))-((1,4*2,1)+(1,4*2,1)+(1,82*2,3)))"115"		92,852		
	VV		((13,07*2,57)+0,84))-((0,9*2,1)+(1,4*1,5)))"202"		30,440		
	VV		((11,3*2)+(2,45*1,49)+(0,5*1,49)+(2,1+2,1*0,2))-(1,6*2,1)"1.S.66"		26,156		
	VV		((1,6+1,8+1,6+1,8)*8,8)-((2,12*1,16)*2)"1.S.67"		54,922		
	VV		((69,77*5,1)+(((0,85+1,83+0,85)*4)+(1,76+1,83+1,76)*4)+(1,76+1,4+1,76+1,4+0,85+0,85+1,76+2,22+1,76+0,85+2,22+0,8)*0,4)"1.S.65"		398,399		
	VV		-((1,82*0,85*4)+(1,82*1,76*4)+(1,76*1,4)+(1,4*0,85)+(2,22*1,76)+(2,22*0,85)+(1,6*2,2*2)))"1.S.65"		-35,489		
	VV		((61,97*4,7)+(((0,85+1,83+0,85)*3)+(2,33+1,83+2,33)*3)+(2,33+1,4+2,33+1,4+0,85+0,85+2,23+2,33+2,33+2,23+0,85+0,85)*0,4)"116"		329,311		
	VV		-((1,82*0,85*3)+(1,82*2,33*3)+(2,33*1,4)+(1,4*0,85)+(2,22*2,33)+(2,22*0,85)+(1,6*2,2*2)))"116"		-35,914		
	VV		(6,48*2,58)-(0,7*2,1)"1.S.57b"		15,248		
	VV		(8,62*2,58)-((0,7*2,1)*2)"1.S.57a"		19,300		
	VV		(10,84*2,58)-((0,7*2,1)*2)"1.S.58a"		25,027		
	VV		(6,48*2,58)-(0,7*2,1)"1.S.58b"		15,248		
	VV		(10,1*2,58)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.56"		22,908		
	VV		(10,1*2,58)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.59"		22,908		
	VV		(4,68*2,58)-(0,8*2,1)"1.S.55"		10,394		
	VV		(9,73*2,58)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.60"		21,953		
	VV		(9,77*2,58)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.61"		22,057		
	VV		(8,28*2,58)-((0,7*2,1)*2)"1.S.62a"		18,422		
	VV		(6,11*2,58)-(0,7*2,1)"1.S.62b"		14,294		
	VV		(6,14*2,58)-(0,7*2,1)"1.S.63b"		14,371		
	VV		(8,25*2,58)-((0,7*2,1)*2)"1.S.63a"		18,345		
	VV		(27,34*2,58)-((1*2,1)+(0,8*2,1*5))"1.S.54"		60,037		
	VV		(19,39*5,45)+(15,1)+((2,1+2,1+1,4*0,4)+(2,1+2,1+1,6*0,2)+(2,12+2,12+1,16*0,2))-((1,16*2,1)+(1,6*2,1)+(1,4*2,1)+(1*2,1))"1.S.64"		123,692		
	VV		((21*2,48)+(2,1+2,1+0,8*0,15))-(0,8*2,1)"1.S.07"		54,720		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		1 466,758		
113	K	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 466,758	298,70	438 120,61
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321321				
	VV		((16,35*4,5)+((0,85+0,85+1,4)*0,4))-((3,3*4,5)+(1,4*2,1)+(1,16*2,12)))"113.1"		54,566		
	VV		((15,9*4,5)+((0,85+0,85+1,82)*0,4))-((1,4*2,1)+(1,4*2,1)+(0,85*1,82)+(1,4*2,1)))"114"		62,591		
	VV		((22,3*4,5)+((2,3+2,3+1,82)*0,4))-((1,4*2,1)+(1,4*2,1)+(1,82*2,3)))"115"		92,852		
	VV		((13,07*2,57)+0,84))-((0,9*2,1)+(1,4*1,5)))"202"		30,440		
	VV		((11,3*2)+(2,45*1,49)+(0,5*1,49)+(2,1+2,1*0,2))-(1,6*2,1)"1.S.66"		26,156		
	VV		((1,6+1,8+1,6+1,8)*8,8)-((2,12*1,16)*2)"1.S.67"		54,922		
	VV		((69,77*5,1)+(((0,85+1,83+0,85)*4)+(1,76+1,83+1,76)*4)+(1,76+1,4+1,76+1,4+0,85+0,85+1,76+2,22+1,76+0,85+2,22+0,8)*0,4)"1.S.65"		398,399		
	VV		-((1,82*0,85*4)+(1,82*1,76*4)+(1,76*1,4)+(1,4*0,85)+(2,22*1,76)+(2,22*0,85)+(1,6*2,2*2)))"1.S.65"		-35,489		
	VV		((61,97*4,7)+(((0,85+1,83+0,85)*3)+(2,33+1,83+2,33)*3)+(2,33+1,4+2,33+1,4+0,85+0,85+2,23+2,33+2,33+2,23+0,85+0,85)*0,4)"116"		329,311		
	VV		-((1,82*0,85*3)+(1,82*2,33*3)+(2,33*1,4)+(1,4*0,85)+(2,22*2,33)+(2,22*0,85)+(1,6*2,2*2)))"116"		-35,914		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(6,48*2,58)-(0,7*2,1)"1.S.57b"		15,248		
	VV		(8,62*2,58)-((0,7*2,1)*2)"1.S.57a"		19,300		
	VV		(10,84*2,58)-((0,7*2,1)*2)"1.S.58a"		25,027		
	VV		(6,48*2,58)-(0,7*2,1)"1.S.58b"		15,248		
	VV		(10,1*2,58)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.56"		22,908		
	VV		(10,1*2,58)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.59"		22,908		
	VV		(4,68*2,58)-(0,8*2,1)"1.S.55"		10,394		
	VV		(9,73*2,58)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.60"		21,953		
	VV		(9,77*2,58)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.61"		22,057		
	VV		(8,28*2,58)-((0,7*2,1)*2)"1.S.62a"		18,422		
	VV		(6,11*2,58)-(0,7*2,1)"1.S.62b"		14,294		
	VV		(6,14*2,58)-(0,7*2,1)"1.S.63b"		14,371		
	VV		(8,25*2,58)-((0,7*2,1)*2)"1.S.63a"		18,345		
	VV		(27,34*2,58)-((1*2,1)+(0,8*2,1*5))"1.S.54"		60,037		
	VV		(19,39*5,45)+(15,1)+(2,1+2,1+1,4*0,4)+(2,1+2,1+1,6*0,2)+(2,12+2,12+1,16*0,2))- ((1,16*2,1)+(1,6*2,1)+(1,4*2,1)+(1*2,1))"1.S.64"		123,692		
	VV		((21*2,48)+(2,1+2,1+0,8*0,15))-(0,8*2,1)"1.S.07"		54,720		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		1 466,758		
114	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 046,561	154,50	161 693,67
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321131				
	VV		((16,35*4,5)+((0,85+0,85+1,4)*0,4))-((3,3*4,5)+(1,4*2,1)+(1,16*2,12))"113.1"		54,566		
	VV		((15,9*4,5)+((0,85+0,85+1,82)*0,4))-((1,4*2,1)+(1,4*2,1)+(0,85*1,82)+(1,4*2,1))"114"		62,591		
	VV		((22,3*4,5)+((2,3+2,3+1,82)*0,4))-((1,4*2,1)+(1,4*2,1)+(1,82*2,3))"115"		92,852		
	VV		((13,07*2,57)+0,84)-((0,9*2,1)+(1,4*1,5))"202"		30,440		
	VV		((11,3*2)+(2,45*1,49)+(0,5*1,49)+(2,1+2,1*0,2))-(1,6*2,1)"1.S.66"		26,156		
	VV		((1,6+1,8+1,6+1,8)*8,8)-((2,12*1,16)*2)"1.S.67"		54,922		
	VV		((69,77*2,9)+(((0,85+1,83+0,85)*4)+(1,76+1,83+1,76)*4)+(1,76+1,4+1,76+1,4+0,85+0,85+1,76+2,22+1,76+0,85+2,22+0,8)* 0,4)"1.S.65"		244,905		
	VV		-((1,82*0,85*4)+(1,82*1,76*4)+(1,76*1,4)+(1,4*0,85)+(2,22*1,76)+(2,22*0,85)+(1,6*2,2*2))"1.S.65"		-35,489		
	VV		((61,97*2,4)+(((0,85+1,83+0,85)*3)+(2,33+1,83+2,33)*3)+(2,33+1,4+2,33+1,4+0,85+0,85+2,23+2,33+2,33+2,23+0,85+0,85) *0,4)"116"		186,780		
	VV		-((1,82*0,85*3)+(1,82*2,33*3)+(2,33*1,4)+(1,4*0,85)+(2,22*2,33)+(2,22*0,85)+(1,6*2,2*2))"116"		-35,914		
	VV		(6,48*0,38)"1.S.57b"		2,462		
	VV		(8,62*0,38)"1.S.57a"		3,276		
	VV		(10,84*0,38)"1.S.58a"		4,119		
	VV		(6,48*0,38)"1.S.58b"		2,462		
	VV		(10,1*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.56"		21,898		
	VV		(10,1*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.59"		21,898		
	VV		(4,68*2,48)-(0,8*2,1)"1.S.55"		9,926		
	VV		(9,73*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.60"		20,980		
	VV		(9,77*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.61"		21,080		
	VV		(8,28*0,38)"1.S.62a"		3,146		
	VV		(6,11*0,38)"1.S.62b"		2,322		
	VV		(6,14*0,38)"1.S.63b"		2,333		
	VV		(8,25*0,38)"1.S.63a"		3,135		
	VV		(27,34*2,48)-((1*2,1)+(0,8*2,1*5))"1.S.54"		57,303		
	VV		(19,39*5,45)+(15,1)+(2,1+2,1+1,4*0,4)+(2,1+2,1+1,6*0,2)+(2,12+2,12+1,16*0,2))- ((1,16*2,1)+(1,6*2,1)+(1,4*2,1)+(1*2,1))"1.S.64"		123,692		
	VV		((21*2,48)+(2,1+2,1+0,8*0,15))-(0,8*2,1)"1.S.07"		54,720		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		1 046,561		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	158,290	82,40	13 043,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991005				
		VV	(49,17+2,1+20,68)*2		143,900		
		VV	143,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		158,290		
116	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	13,800	1 030,00	14 214,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619995001				
		VV	(1,2+0,4*2)*3		6,000		
		VV	(0,45+0,45*2)*2		2,700		
		VV	(1,1+0,8*2)		2,700		
		VV	(0,2+0,2*2)*2		1,200		
		VV	(0,2+0,2*2)*2		1,200		
		VV	Součet"prostupy"		13,800		
117	K	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	746,915	103,00	76 932,25
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622131100				
		VV	12,9*7,9		101,910		
		VV	12,9*7		90,300		
		VV	1,9*0,9		1,710		
		VV	28,6*7		200,200		
		VV	28,6*7,9		225,940		
		VV	-49,17"okna"		-49,170		
		VV	(6,48*2,58)-(0,7*2,1)*1.S.57b"		15,248		
		VV	(8,62*2,58)-((0,7*2,1)*2)*1.S.57a"		19,300		
		VV	(10,84*2,58)-((0,7*2,1)*2)*1.S.58a"		25,027		
		VV	(6,48*2,58)-(0,7*2,1)*1.S.58b"		15,248		
		VV	(8,28*2,58)-((0,7*2,1)*2)*1.S.62a"		18,422		
		VV	(6,11*2,58)-(0,7*2,1)*1.S.62b"		14,294		
		VV	(6,14*2,58)-(0,7*2,1)*1.S.63b"		14,371		
		VV	(8,25*2,58)-((0,7*2,1)*2)*1.S.63a"		18,345		
		VV	2,16"1.S.57b"		2,160		
		VV	4,71"1.S.57a"		4,710		
		VV	4,29"1.S.58a"		4,290		
		VV	2,14"1.S.58b"		2,140		
		VV	4,36"1.S.62a"		4,360		
		VV	1,99"1.S.62b"		1,990		
		VV	4,11"1.S.63b"		4,110		
		VV	2,01"1.S.63a"		2,010		
		VV	10		10,000		
		VV	Součet		746,915		
118	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu stěn	m2	746,915	319,30	238 489,96
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001				
		VV	12,9*7,9		101,910		
		VV	12,9*7		90,300		
		VV	1,9*0,9		1,710		
		VV	28,6*7		200,200		
		VV	28,6*7,9		225,940		
		VV	-49,17"okna"		-49,170		
		VV	(6,48*2,58)-(0,7*2,1)*1.S.57b"		15,248		
		VV	(8,62*2,58)-((0,7*2,1)*2)*1.S.57a"		19,300		
		VV	(10,84*2,58)-((0,7*2,1)*2)*1.S.58a"		25,027		
		VV	(6,48*2,58)-(0,7*2,1)*1.S.58b"		15,248		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(8,28*2,58)-((0,7*2,1)*2)"1.S.62a"		18,422		
	VV		(6,11*2,58)-(0,7*2,1)"1.S.62b"		14,294		
	VV		(6,14*2,58)-(0,7*2,1)"1.S.63b"		14,371		
	VV		(8,25*2,58)-((0,7*2,1)*2)"1.S.63a"		18,345		
	VV		2,16"1.S.57b"		2,160		
	VV		4,71"1.S.57a"		4,710		
	VV		4,29"1.S.58a"		4,290		
	VV		2,14"1.S.58b"		2,140		
	VV		4,36"1.S.62a"		4,360		
	VV		1,99"1.S.62b"		1,990		
	VV		4,11"1.S.63b"		4,110		
	VV		2,01"1.S.63a"		2,010		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		746,915		
119	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu stěn	m2	80,410	319,30	25 674,91
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001				
	VV		1,685*1,43		2,410		
	VV		53,3+19+4,2+1,5		78,000		
	VV		Součet "sokl"		80,410		
120	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	1 454,924	30,00	43 647,72
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143003				
	VV		875,984+568,94+10		1 454,924		
	VV		Součet		1 454,924		
121	M	55343022.r	profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní vnější omítky tl 12mm	m	883,441	64,13	56 655,07
	VV		841,372116494903*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		883,441		
122	M	59051516.R	profil začíšťovací AL pro ostění kolem oken vnitřních omítek	m	896,081	31,44	28 172,79
	VV		Mezisoučet		284,470		
	VV		284,47*2		568,940		
	VV		853,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		896,081		
123	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	90,410	57,40	5 189,53
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151031				
	VV		1,685*1,43		2,410		
	VV		53,3+19+4,2+1,5+10		88,000		
	VV		Součet		90,410		
124	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	80,410	837,20	67 319,25
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211021				
	VV		1,685*1,43		2,410		
	VV		53,3+19+4,2+1,5		78,000		
	VV		Součet		80,410		
125	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	84,431	266,70	22 517,75
	VV		80,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,431		
126	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	144,260	899,76	129 799,38
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622221021				
	VV		10,8*0,3*16"sloupy"		51,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		27,7*0,8*2"strop"		44,320		
	VV		27,7*0,84*2"2NP"		46,536		
	VV		3,4*0,23*2"podesty"		1,564		
	VV		Součet		144,260		
127	M	63142025	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 100mm	m2	151,473	232,79	35 261,40
	VV		144,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		151,473		
128	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	28,428	1 002,80	28 507,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622221041				
	VV		10,5*0,4*4"sloupy"		16,800		
	VV		11,4*0,51*2"vazba"		11,628		
	VV		Součet		28,428		
129	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	29,849	475,49	14 192,90
	VV		28,428*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		29,849		
130	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	80,410	55,70	4 478,84
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622251101				
	VV		1,685*1,43		2,410		
	VV		53,3+19+4,2+1,5		78,000		
	VV		Součet		80,410		
131	K	622251201	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití disperzní (organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek	m2	80,410	250,00	20 102,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622251201				
	VV		1,685*1,43		2,410		
	VV		53,3+19+4,2+1,5		78,000		
	VV		Součet		80,410		
132	K	622251209	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití pancéřového sklovláknitého pletiva pro namáhané oblasti soklů, pod keramický obklad apod.	m2	80,410	88,60	7 124,33
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622251209				
	VV		1,685*1,43		2,410		
	VV		53,3+19+4,2+1,5		78,000		
	VV		Součet		80,410		
133	K	622251211	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílené vyztužení druhou vrstvou sklovláknitého pletiva vnějších stěn	m2	80,410	200,00	16 082,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622251211				
	VV		1,685*1,43		2,410		
	VV		53,3+19+4,2+1,5		78,000		
	VV		Součet		80,410		
134	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	83,000	120,00	9 960,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622252001				
	VV		28+1,7+10,8+30+12,5		83,000		
	VV		Součet		83,000		
135	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	87,150	63,11	5 500,04
	VV		83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		87,150		
136	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	11,500	74,30	854,45
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622252002				
	VV		1,4+1,7+2,2+2,2+1,4+2,2+0,2+0,2		11,500		
137	M	63127464	profil rohový Al s výtlačnou tkaninou š 100/100mm	m	12,075	22,20	268,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		11,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,075		
138	K	622321101	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn	m2	570,890	283,00	161 561,87
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622321101					
	VV		12,9*7,9		101,910		
	VV		12,9*7		90,300		
	VV		1,9*0,9		1,710		
	VV		28,6*7		200,200		
	VV		28,6*7,9		225,940		
	VV		-49,17"okna"		-49,170		
	VV		Součet		570,890		
139	K	622521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	80,410	461,00	37 069,01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622521022					
	VV		1,685*1,43		2,410		
	VV		53,3+19+4,2+1,5		78,000		
	VV		Součet		80,410		
140	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	16,558	5 082,50	84 156,04
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311113					
	VV		27,72*0,072*115"		1,996		
	VV		16,45*0,072*114"		1,184		
	VV		11,17*0,065*113.1"		0,726		
	VV		24,32*0,08*1.S.64"		1,946		
	VV		27,68*0,072*0.64"		1,993		
	VV		28,38*0,072*1.S.54"		2,043		
	VV		1,5*0,072*1.S.55"		0,108		
	VV		5,65*0,072*1.S.56"		0,407		
	VV		4,71*0,072*1.S.57a"		0,339		
	VV		2,16*0,072*1.S.57b"		0,156		
	VV		4,29*0,069*1.S.58a"		0,296		
	VV		2,14*0,069*1.S.58b"		0,148		
	VV		5,67*0,072*1.S.59"		0,408		
	VV		5,00*0,072*1.S.60"		0,360		
	VV		5,66*0,072*1.S.61"		0,408		
	VV		4,36*0,069*1.S.62a"		0,301		
	VV		2,01*0,069*1.S.62b"		0,139		
	VV		4,11*0,069*1.S.63a"		0,284		
	VV		2,01*0,069*1.S.63b"		0,139		
	VV		24,32*0,072*1.S.64"		1,751		
	VV		2,65*3,4*0,072*113.2"		0,649		
	VV		1,63*1,22*0,072*201"		0,143		
	VV		8,8*0,072		0,634		
	VV		Součet		16,558		
141	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	201,557	4 759,50	959 310,54
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311123					
	VV		(23,39*11,5)*0,73*1.S.65"		196,359		
	VV		9,33*0,092*1.S.66"		0,858		
	VV		4,34		4,340		
	VV		Součet		201,557		
142	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	16,558	1 358,50	22 494,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319011				
	VV		27,72*0,072*115"		1,996		
	VV		16,45*0,072*114"		1,184		
	VV		11,17*0,065*113.1"		0,726		
	VV		24,32*0,08*1.S.64"		1,946		
	VV		27,68*0,072*0.64"		1,993		
	VV		28,38*0,072*1.S.54"		2,043		
	VV		1,5*0,072*1.S.55"		0,108		
	VV		5,65*0,072*1.S.56"		0,407		
	VV		4,71*0,072*1.S.57a"		0,339		
	VV		2,16*0,072*1.S.57b"		0,156		
	VV		4,29*0,069*1.S.58a"		0,296		
	VV		2,14*0,069*1.S.58b"		0,148		
	VV		5,67*0,072*1.S.59"		0,408		
	VV		5,00*0,072*1.S.60"		0,360		
	VV		5,66*0,072*1.S.61"		0,408		
	VV		4,36*0,069*1.S.62a"		0,301		
	VV		2,01*0,069*1.S.62b"		0,139		
	VV		4,11*0,069*1.S.63a"		0,284		
	VV		2,01*0,069*1.S.63b"		0,139		
	VV		24,32*0,072*1.S.64"		1,751		
	VV		2,65*3,4*0,072*113.2"		0,649		
	VV		1,63*1,22*0,072*201"		0,143		
	VV		8,8*0,072		0,634		
	VV		Součet		16,558		
143	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	201,557	680,20	137 099,07
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319012				
	VV		9,33*0,092*1.S.66"		0,858		
	VV		(23,39*11,5)*0,73*1.S.65"		196,359		
	VV		4,34		4,340		
	VV		Součet		201,557		
144	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,112	35 000,00	73 920,00
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631362021				
	VV		27,72*4,44/1000*115"		0,123		
	VV		16,45*4,44/1000*114"		0,073		
	VV		11,17*4,44/1000*113.1"		0,050		
	VV		24,32*4,44/1000*1.S.64"		0,108		
	VV		9,33*4,44/1000*1.S.66"		0,041		
	VV		268,985*4,44/1000*1.S.65"		1,194		
	VV		27,68*4,44/1000*0.64"		0,123		
	VV		28,38*4,44/1000*1.S.54"		0,126		
	VV		1,5*4,44/1000*1.S.55"		0,007		
	VV		5,65*4,44/1000*1.S.56"		0,025		
	VV		4,71*4,44/1000*1.S.57a"		0,021		
	VV		2,16*4,44/1000*1.S.57b"		0,010		
	VV		4,29*4,44/1000*1.S.58a"		0,019		
	VV		2,14*4,44/1000*1.S.58b"		0,010		
	VV		5,67*4,44/1000*1.S.59"		0,025		
	VV		5,00*4,44/1000*1.S.60"		0,022		
	VV		5,66*4,44/1000*1.S.61"		0,025		
	VV		4,36*4,44/1000*1.S.62a"		0,019		
	VV		2,01*4,44/1000*1.S.62b"		0,009		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4,11*4,44/1000"1.S.63a"		0,018		
	VV		2,01*4,44/1000"1.S.63b"		0,009		
	VV		12,4*4,44/1000		0,055		
	VV		Součet		2,112		
145	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	318,696	509,00	162 216,26
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632450132					
	VV		27,1*11,76"STR/01"		318,696		
146	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	9,416	786,00	7 400,98
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632450134					
	VV		2,14*2,2*2		9,416		
	VV		Součet		9,416		
147	K	632451109	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 25 mm	m2	493,120	1 260,00	621 331,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451109					
	VV		23,39*11,5"1.S.65"		268,985		
	VV		19,49*11,5"116"		224,135		
	VV		Součet		493,120		
148	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	660,760	20,20	13 347,35
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632481213					
	VV		9,33"1.S.66"		9,330		
	VV		23,39*11,5"1.S.65"		268,985		
	VV		19,49*11,5"116"		224,135		
	VV		24,32"1.S.64"		24,320		
	VV		27,68"0.64"		27,680		
	VV		28,38"1.S.54"		28,380		
	VV		1,5"1.S.55"		1,500		
	VV		5,65"1.S.56"		5,650		
	VV		4,71"1.S.57a"		4,710		
	VV		2,16"1.S.57b"		2,160		
	VV		4,29"1.S.58a"		4,290		
	VV		2,14"1.S.58b"		2,140		
	VV		5,67"1.S.59"		5,670		
	VV		5,00"1.S.60"		5,000		
	VV		5,66"1.S.61"		5,660		
	VV		4,36"1.S.62a"		4,360		
	VV		2,01"1.S.62b"		2,010		
	VV		4,11"1.S.63a"		4,110		
	VV		2,01"1.S.63b"		2,010		
	VV		24,32"1.S.64"		24,320		
	VV		4,34		4,340		
	VV		Součet		660,760		
149	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm	m	259,030	40,00	10 361,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634111113					
	VV		16,35"113.1"		16,350		
	VV		15,9"114"		15,900		
	VV		22,3"115"		22,300		
	VV		13,07"202"		13,070		
	VV		11,3"1.S.66"		11,300		
	VV		1,6+1,8+1,6+1,8"1.S.67"		6,800		
	VV		6,48"1.S.57b"		6,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		8,62"1.S.57a"		8,620		
	VV		10,84"1.S.58a"		10,840		
	VV		6,48"1.S.58b"		6,480		
	VV		10,1"1.S.56"		10,100		
	VV		10,1"1.S.59"		10,100		
	VV		4,68"1.S.55"		4,680		
	VV		9,73"1.S.60"		9,730		
	VV		9,77"1.S.61"		9,770		
	VV		8,28"1.S.62a"		8,280		
	VV		6,11"1.S.62b"		6,110		
	VV		6,14"1.S.63b"		6,140		
	VV		8,25"1.S.63a"		8,250		
	VV		27,34"1.S.54"		27,340		
	VV		19,39"1.S.64"		19,390		
	VV		21"1.64"		21,000		
	VV		Součet		259,030		
150	K	634112128	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	131,740	36,00	4 742,64
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634112128					
	VV		69,77+61,97		131,740		
	VV		Součet		131,740		
151	K	634663112	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 10 do 15 mm	m	200,800	254,00	51 003,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634663112					
	VV		23,4*2		46,800		
	VV		11,5*10		115,000		
	VV		19,5*2		39,000		
	VV		Součet		200,800		
152	K	634911122	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 10 do 20 mm	m	200,800	99,20	19 919,36
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634911122					
	VV		23,4*2		46,800		
	VV		11,5*10		115,000		
	VV		19,5*2		39,000		
	VV		Součet		200,800		
153	K	63662431.R	D + M Podlahová krytina umělá, vícevrstvý sportovní vinylový povrch určený pro interiérové sportovní haly barevná	m2	493,120	1 236,00	609 496,32
	VV		23,39*11,5"1.S.65"		268,985		
	VV		19,49*11,5"116"		224,135		
	VV		Součet		493,120		
154	K	636624331	Podlahová krytina pro sportovní povrchy z desek PVC sokl tl. 8 mm, v 70 mm barevný	m	65,980	230,72	15 222,91
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636624331					
	VV		14,88"1.S.66"		14,880		
	VV		13,1"202"		13,100		
	VV		22,1"115"		22,100		
	VV		15,9"114"		15,900		
	VV		Součet		65,980		
155	K	636624412	Vysoce zátěžové podlahy z PVC panelů bez spojovacích zámků do logistických center tl. 43 mm	m2	63,060	1 182,44	74 564,67
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636624412					
	VV		9,33"1.S.66"		9,330		
	VV		9,56"202"		9,560		
	VV		27,72"115"		27,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		16,45"114"		16,450		
	VV		Součet		63,060		
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				2 964,00
156	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	2,000	257,00	514,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877260310					
	VV		2		2,000		
157	M	286171190	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x87°	kus	2,000	113,00	226,00
158	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	2,000	444,00	888,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877260320					
	VV		2		2,000		
159	M	28617200	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 100/100	kus	2,000	231,00	462,00
160	K	877260340	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného nalepovacích hrdel (samostatných) DN 110	kus	2,000	257,00	514,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877260340					
	VV		2		2,000		
161	M	28611706	nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 110	kus	2,000	180,00	360,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 360 111,57
162	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	2,000	471,00	942,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/936104213					
	VV		2"O2"		2,000		
	VV		Součet		2,000		
163	M	74910133	koš odpadkový litina, ocel v 1005mm D 470mm obsah 50L	kus	2,000	14 700,00	29 400,00
164	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	1 543,880	60,00	92 632,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111111					
	VV		39+38+13		90,000		
	VV		23,39*11,5"1.S.65"		268,985		
	VV		19,49*11,5"116"		224,135		
	VV		(1,6+1,+1,8+1,8)*9,8"1.S.67"		60,760		
	VV		11*(30+30)+(8*30)"fasáda"		900,000		
	VV		Součet		1 543,880		
165	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	372 075,080	0,89	331 146,82
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111211					
	VV		Mezisoučet		1 543,880		
	VV		1543,88*240		370 531,200		
166	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	1 543,880	30,00	46 316,40
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941111811					
	VV		39+38+13		90,000		
	VV		23,39*11,5"1.S.65"		268,985		
	VV		19,49*11,5"116"		224,135		
	VV		(1,6+1,+1,8+1,8)*9,8"1.S.67"		60,760		
	VV		11*(30+30)+(8*30)"fasáda"		900,000		
	VV		Součet		1 543,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
167	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	900,000	13,00	11 700,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/944511111					
	VV	11*(30+30)+(8*30)"fasáda"				900,000	
	VV	Součet				900,000	
168	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	162 000,000	0,10	16 200,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/944511211					
	VV	900*180 'Přepočtené koeficientem množství				162 000,000	
169	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	900,000	10,00	9 000,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/944511811					
	VV	900				900,000	
	VV	Součet				900,000	
170	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	743,800	80,00	59 504,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101112					
	VV	27,4"115"				27,400	
	VV	5,59"0.60"				5,590	
	VV	10,57"0.61"				10,570	
	VV	3,61"0.63"				3,610	
	VV	27,68"0.64"				27,680	
	VV	16,1"114"				16,100	
	VV	15,4"113.1"				15,400	
	VV	10,09"202"				10,090	
	VV	9,33"1.S.66"				9,330	
	VV	2,16"1.S.57b"				2,160	
	VV	4,71"1.S.57a"				4,710	
	VV	4,29"1.S.58a"				4,290	
	VV	2,14"1.S.58b"				2,140	
	VV	5,65"1.S.56"				5,650	
	VV	5,64"1.S.59"				5,640	
	VV	1,5"1.S.55"				1,500	
	VV	4,98"1.S.60"				4,980	
	VV	5,65"1.S.61"				5,650	
	VV	4,36"1.S.62a"				4,360	
	VV	1,99"1.S.62b"				1,990	
	VV	2,01"1.S.63b"				2,010	
	VV	4,11"1.S.63a"				4,110	
	VV	5,59+10,57+3,61+27,68				47,450	
	VV	224,08+268,93				493,010	
	VV	28,38"1.S.54"				28,380	
	VV	Součet				743,800	
171	K	949111112	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž	sada	60,000	480,00	28 800,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949111112					
	VV	60				60,000	
172	K	949111212	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	110,000	13,80	1 518,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949111212					
	VV	60+50				110,000	
173	K	949111812	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž	sada	60,000	314,00	18 840,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949111812					
	VV	60				60,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
174	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	884,000	120,00	106 080,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901114				
		VV	495+350+39		884,000		
		VV	Součet		884,000		
175	K	953334421	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 125 mm	m	20,900	444,00	9 279,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953334421				
		VV	20,9"základová deska"		20,900		
176	K	953941516	Osazování drobných kovových předmětů	kus	31,000	117,00	3 627,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953941516				
		VV	3"Tr. 65-200"		3,000		
		VV	20"HPM 30L"		20,000		
		VV	8"HPM 39L"		8,000		
		VV	Součet		31,000		
177	M	RMAT0002	Zabudované prvky	kus	31,000	500,00	15 500,00
		VV	3"Tr. 65-200"		3,000		
		VV	20"HPM 30L"		20,000		
		VV	8"HPM 39L"		8,000		
		VV	Součet		31,000		
178	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	3,000	71,50	214,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961113				
		VV	3"Z01"		3,000		
		VV	Součet		3,000		
179	K	953961114	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	6,000	96,30	577,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961114				
		VV	6"Z01"		6,000		
		VV	Součet		6,000		
180	K	953965.R	Dodávka a montáž kotva sloupu, kotevní šrouby	kus	28,000	3 747,47	104 929,16
		VV	4*2"sloup 400x400 d 700mm"		8,000		
		VV	4*2"sloup 300X300 d 500mm"		8,000		
		VV	4*2"sloup 450x300 d 500mm "		8,000		
		VV	4*1"sloup 400x300 d 500mm"		4,000		
		VV	Součet		28,000		
181	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	8,000	59,20	473,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953993311				
		VV	8"O30"		8,000		
		VV	Součet		8,000		
182	M	73534562	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 200x87mm samolepicí	kus	8,000	57,10	456,80
183	K	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,000	1 240,00	6 200,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962023491				
		VV	((1,62+1,62+3,4+3,4)*1,66)*0,3		5,000		
184	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	421,340	2 150,00	905 881,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962052211				
		VV	3,1*(22,3+19,2+1,6+3,2+26)"zdi"		224,130		
		VV	1,3*(9,8+37+20,3+5,5+16,2)"zdi"		115,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,2*8,1		9,720		
	VV		1,28*12		15,360		
	VV		6,2*2,65+(0,3*47,8)		30,770		
	VV		1,2*21,6		25,920		
	VV		Součet		421,340		
185	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	124,652	2 150,00	268 001,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/963012520					
	VV		1,62*3,4*0,15		0,826		
	VV		60,6+21,6+39,5+16,7*0,12		123,704		
	VV		((0,45*0,45)*2)*0,30"prostup"		0,122		
	VV		Součet		124,652		
186	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	74,000	298,00	22 052,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/963042819					
	VV		6*5		30,000		
	VV		4,4*10		44,000		
	VV		Součet		74,000		
187	K	965024131	Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2	m2	253,900	141,00	35 799,90
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965024131					
	VV		253,9		253,900		
	VV		Součet		253,900		
188	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	42,633	2 150,00	91 660,95
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965043441					
	VV		81,1*0,15		12,165		
	VV		253,9*0,12		30,468		
	VV		Součet		42,633		
189	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	138,400	164,00	22 697,60
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965045113					
	VV		60,6+21,6+39,5+16,7		138,400		
	VV		Součet		138,400		
190	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	335,000	270,00	90 450,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965081353					
	VV		253,9+81,1		335,000		
	VV		Součet		335,000		
191	K	966003818	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	12,500	131,00	1 637,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966003818					
	VV		12,5		12,500		
	VV		Součet		12,500		
192	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	8,000	131,00	1 048,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966071721					
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
193	K	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 1 m2, tl. jakékoliv	m3	0,778	11 400,00	8 869,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971042551					
	VV		(1,2*0,4*0,15)*3		0,216		
	VV		(0,45*0,45*0,32)*2		0,130		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,1*0,8*0,4)		0,352		
	VV		(0,2*0,2*0,4)*2		0,032		
	VV		(0,2*0,2*0,6)*2		0,048		
	VV		Součet		0,778		
194	K	975121311	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m zřízení	m	9,600	259,00	2 486,40
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/975121311					
	VV		4"P01"		4,000		
	VV		2,8*2"P02"		5,600		
	VV		Součet		9,600		
195	K	975121312	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m příplatek za první a každý další den použití	m	9,600	2,41	23,14
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/975121312					
	VV		4"P01"		4,000		
	VV		2,8*2"P02"		5,600		
	VV		Součet		9,600		
196	K	975121313	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m odstranění	m	9,600	136,00	1 305,60
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/975121313					
	VV		4"P01"		4,000		
	VV		2,8*2"P02"		5,600		
	VV		Součet		9,600		
197	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	7,000	256,00	1 792,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/976071111					
	VV		4+3		7,000		
	VV		Součet		7,000		
198	K	978057321	Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z kamene nebo litého teraca stupnic	m	36,000	214,00	7 704,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978057321					
	VV		2,9*4		11,600		
	VV		6,1*4		24,400		
	VV		Součet		36,000		
199	K	978057331	Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z kamene nebo litého teraca podstupnic	m	36,000	149,00	5 364,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978057331					
	VV		2,9*4		11,600		
	VV		6,1*4		24,400		
	VV		Součet		36,000		
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				1 990 805,77
200	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	1 554,946	90,00	139 945,14
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006002					
201	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	860,000	500,00	430 000,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013151					
	VV		860		860,000		
202	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 554,946	101,00	157 049,55
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
203	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	27 989,028	16,00	447 824,45
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1554,946*18 'Přepočtené koeficientem množství		27 989,028		
204	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 554,946	101,00	157 049,55
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013511					
205	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	830,570	250,00	207 642,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013602					
	VV		593,264*1400/1000		830,570		
	VV		Součet		830,570		
206	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	61,500	342,00	21 033,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013603					
	VV		61,5		61,500		
	VV		Součet		61,500		
207	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	518,324	500,00	259 162,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					
	VV		518,324		518,324		
	VV		Součet		518,324		
208	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	87,747	300,00	26 324,10
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013645					
	VV		87,747		87,747		
	VV		Součet		87,747		
209	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	35,400	1 000,00	35 400,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013811					
	VV		35,4		35,400		
	VV		Součet		35,400		
210	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	2,839	4 520,00	12 832,28
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013813					
	VV		2,839		2,839		
211	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	18,566	5 200,00	96 543,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013814					
	VV		18,566		18,566		
	VV		Součet		18,566		
D	998		Přesun hmot				574 299,98
212	K	998014021	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m	t	2 815,196	204,00	574 299,98
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998014021					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 003 025,89
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				798 264,12
213	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	824,224	140,00	115 391,36
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711141559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		51*0,6		30,600		
	VV		12,97*5"deska"		64,850		
	VV		23,385*11,5"hala"		268,928		
	VV		0,9*48"paty"		43,200		
	VV		24,32*0,2"1.S.64"		4,864		
	VV		27,68*0,2"0.64"		5,536		
	VV		28,38*0,2"1.S.54"		5,676		
	VV		1,5*0,2"1.S.55"		0,300		
	VV		5,65*0,2"1.S.56"		1,130		
	VV		4,71*0,2"1.S.57a"		0,942		
	VV		2,16*0,2"1.S.57b"		0,432		
	VV		4,29*0,2"1.S.58a"		0,858		
	VV		2,14*0,2"1.S.58b"		0,428		
	VV		5,67*0,2"1.S.59"		1,134		
	VV		5,00*0,2"1.S.60"		1,000		
	VV		5,66*0,2"1.S.61"		1,132		
	VV		4,36*0,2"1.S.62a"		0,872		
	VV		2,01*0,2"1.S.62b"		0,402		
	VV		4,11*0,2"1.S.63a"		0,822		
	VV		2,01*0,2"1.S.63b"		0,402		
	VV		24,32*0,2"1.S.64"		4,864		
	VV		4,34		4,340		
	VV		Mezisoučet		442,712		
	VV		412,112*2		824,224		
214	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	423,747	140,00	59 324,58
	VV		363,575363140676*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		423,747		
215	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	423,747	180,25	76 380,40
	VV		363,575363140676*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		423,747		
216	K	711141821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V dvouvrstvé	m2	254,305	60,20	15 309,16
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711141821				
	VV		253,9		253,900		
	VV		0,45*0,45*2		0,405		
	VV		Součet		254,305		
217	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	902,586	180,00	162 465,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711142559				
	VV		(2,21+2,21+2,01+2,01)*0,8		6,752		
	VV		3,5*25,5		89,250		
	VV		2,75*45,4		124,850		
	VV		2,5*45,5		113,750		
	VV		2,24*13,3		29,792		
	VV		1,03*4,6		4,738		
	VV		3,21*4,6		14,766		
	VV		13*2,4		31,200		
	VV		2,85*12,7		36,195		
	VV		Mezisoučet		451,293		
	VV		451,293*2		902,586		
218	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	551,029	140,00	77 144,06
	VV		451,293*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		551,029		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
219	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	551,029	180,25	99 322,98
	VV		451,293*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		551,029		
220	K	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	4,400	162,00	712,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161122				
	VV		4,4		4,400		
	VV		Součet		4,400		
221	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	496,460	13,80	6 851,15
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711191001				
	VV		51*0,6		30,600		
	VV		265,97+58,760+10,5+4,34		339,570		
	VV		24,32"1.S.64"		24,320		
	VV		28,38"1.S.54"		28,380		
	VV		1,5"1.S.55"		1,500		
	VV		5,65"1.S.56"		5,650		
	VV		4,71"1.S.57a"		4,710		
	VV		2,16"1.S.57b"		2,160		
	VV		4,29"1.S.58a"		4,290		
	VV		2,14"1.S.58b"		2,140		
	VV		5,67"1.S.59"		5,670		
	VV		5,00"1.S.60"		5,000		
	VV		5,66"1.S.61"		5,660		
	VV		4,36"1.S.62a"		4,360		
	VV		2,01"1.S.62b"		2,010		
	VV		4,11"1.S.63a"		4,110		
	VV		2,01"1.S.63b"		2,010		
	VV		24,32"1.S.64"		24,320		
	VV		Součet		496,460		
222	M	58581220	adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	59,948	131,00	7 853,19
	VV		496,46*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství		59,948		
223	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	34,590	311,00	10 757,49
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711191201				
	VV		4,71"1.S.57a"		4,710		
	VV		2,16"1.S.57b"		2,160		
	VV		4,29"1.S.58a"		4,290		
	VV		2,14"1.S.58b"		2,140		
	VV		4,36"1.S.62a"		4,360		
	VV		2,01"1.S.62b"		2,010		
	VV		4,11"1.S.63a"		4,110		
	VV		2,01"1.S.63b"		2,010		
	VV		8,8		8,800		
	VV		Součet		34,590		
224	M	58581005	malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdušným pojivem	kg	38,049	54,00	2 054,65
	VV		34,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		38,049		
225	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu	m2	341,618	233,00	79 596,99
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711192102				
	VV		(2,7*69,77)-(1,6*2,2*2)"1.S.65"		181,339		
	VV		(2,7*61,97)-(1,6*2,2*2)"116"		160,279		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		341,618		
226	M	58581005	malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdušným pojivem	kg	375,780	54,00	20 292,12
VV			341,618*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		375,780		
227	K	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry	m	150,000	77,20	11 580,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711199101				
VV			150		150,000		
228	M	24771221	páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm	m	157,500	79,00	12 442,50
VV			150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		157,500		
229	K	71149909.R	Příplatek k ceně za rovinatost stěrky	m2	341,618	50,00	17 080,90
VV			(2,7*69,77)-(1,6*2,2*2)"1.S.65"		181,339		
VV			(2,7*61,97)-(1,6*2,2*2)"116"		160,279		
VV			Součet		341,618		
230	K	998711112	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	11,677	2 030,00	23 704,31
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711112				
D 712			Povlakové krytiny				964 248,64
231	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	424,526	36,05	15 304,16
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712311101				
VV			1,2*84,5"STR/01 atika"		101,400		
VV			27,1*11,76"STR/01"		318,696		
VV			4,43		4,430		
VV			Součet		424,526		
232	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	424,526	56,65	24 049,40
233	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	504,796	185,40	93 589,18
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712331101				
VV			1,8*84,5"STR/01 atika"		152,100		
VV			27,1*11,76"STR/01"		318,696		
VV			34		34,000		
VV			Součet		504,796		
234	M	6285601.R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva	m2	588,340	200,85	118 168,09
VV			504,796*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		588,340		
235	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	7,140	659,20	4 706,69
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363001				
VV			7,14		7,140		
236	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm	m2	8,322	303,85	2 528,64
VV			7,14*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		8,322		
237	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m	6,400	61,80	395,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363003				
238	K	712363085	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií elastomerické EPDM (etylen-propylen-dien-monomer) vytvoření spoje dvou pásů fólií lepícím páskem a zavěškování	m	81,200	45,32	3 679,98
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363085				
VV			81,2		81,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		81,200		
239	M	27127012	páska izolační samolepící EPDM 50x3mm	m	85,260	36,05	3 073,62
	VV		81,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		85,260		
240	K	71236335.R	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 130 mm	m	78,500	144,20	11 319,70
	VV		78,5"K/03 - včetně spojovacího materiálu"		78,500		
	VV		Součet		78,500		
241	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	92,700	113,30	10 502,91
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363352				
	VV		78,5"K/04 - včetně spojovacího materiálu"		78,500		
	VV		14,2"K/13 - včetně spojovacího materiálu"		14,200		
	VV		Součet		92,700		
242	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	78,500	113,30	8 894,05
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363353				
	VV		78,5"K/02 - včetně spojovacího materiálu"		78,500		
	VV		Součet		78,500		
243	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	86,500	278,10	24 055,65
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363357				
	VV		86,5"K/09 - včetně spojovacího materiálu"		86,500		
	VV		Součet		86,500		
244	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	80,500	278,10	22 387,05
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363358				
	VV		80,5"K/01 - včetně spojovacího materiálu"		80,500		
	VV		Součet		80,500		
245	K	712363367	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC dilatační lišta rš 300 mm	m	30,000	339,90	10 197,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363367				
	VV		30		30,000		
246	K	712363384	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	8,000	1 133,00	9 064,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363384				
	VV		0,5*16"připojovací lišty a okapové propojovací krček"		8,000		
247	K	712363385	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt Příplatek k ceně -3384 za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu atypické výroby profilu	m	869,800	56,65	49 274,17
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363385				
	VV		60,2*4"K/07"		240,800		
	VV		86,5*1"K/08"		86,500		
	VV		86,5*3"K/10"		259,500		
	VV		86,5*2"K/11"		173,000		
	VV		27,5*4"K/12"		110,000		
	VV		Součet		869,800		
248	K	712363607	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva vnitřní pole	m2	318,696	571,65	182 182,57
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363607				
	VV		27,1*11,76"STR/01 - včetně spojovacího materiálu"		318,696		
	VV		Součet		318,696		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
249	M	28322001	<i>folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm</i>	m2	371,440	221,45	82 255,39
	VV		318,696*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		371,440		
250	K	712363608	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva krajní pole	m2	173,450	592,25	102 725,76
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363608				
	VV		0,8*79,5"STR/01 atika"		63,600		
	VV		1,3*84,5"STR/01 atika"		109,850		
	VV		Součet		173,450		
251	M	28322001.1	<i>folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm</i>	m2	202,156	221,45	44 767,45
	VV		0,8*79,5"STR/01 atika"		63,600		
	VV		1,3*84,5"STR/01 atika"		109,850		
	VV		Součet		173,450		
	VV		173,45*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		202,156		
252	K	71236368.R	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce ošetření prostupů	kus	13,000	412,00	5 356,00
	VV		8+3+2		13,000		
253	M	28342026.R	<i>folie střešní prostupy</i>	kus	13,000	257,50	3 347,50
254	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu	m2	254,305	78,50	19 962,94
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363803				
	VV		253,9		253,900		
	VV		0,45*0,45*2		0,405		
	VV		Součet		254,305		
255	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	327,496	14,42	4 722,49
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712391172				
	VV		8,8		8,800		
	VV		27,1*11,76"STR/01"		318,696		
	VV		Součet		327,496		
256	M	69311068	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2</i>	m2	378,258	26,78	10 129,75
	VV		327,496*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		378,258		
257	K	71239218.R	Povlakové krytiny střech plochých s vakuově kotvenou izolací ostatní opracování kolem střešního vtoku s osazením vtoku	kus	8,000	463,50	3 708,00
	VV		4"K/05 - včetně spojovacího materiálu"		4,000		
	VV		4"K/06 - včetně spojovacího materiálu"		4,000		
	VV		Součet		8,000		
258	M	56231187	<i>vtok střešní vodorovný s PVC přírubou pro mPVC fóliové hydroizolace plochých pochozích střech s vyhříváním DN 110</i>	kus	4,000	2 853,10	11 412,40
259	M	28342773	<i>přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P</i>	kus	4,000	1 637,70	6 550,80
260	K	712399091	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech Příplatek k ceně opracování prostupů do 5 m2	m2	32,000	51,50	1 648,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712399091				
	VV		8*4"opracování prostupů"		32,000		
261	K	712998106	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku doplňků ochranného koše chrliče	kus	5,000	10,30	51,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712998106				
	VV		4"koš"		4,000		
	VV		1"střešní výlez"		1,000		
	VV		Součet		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
262	M	RMAT0019	zateplený střešní výlez pro ploché střechy s žebříkem	kus	1,000	62 465,38	62 465,38
	VV		1		1,000		
263	M	28349100	koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy 100mm	kus	4,000	22,66	90,64
	VV		4		4,000		
264	K	998712112	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,671	2 060,00	11 682,26
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712112					
D	713	Izolace tepelné					950 498,73
265	K	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	254,710	21,10	5 374,38
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713120823					
	VV		253,9		253,900		
	VV		0,45*0,45*4		0,810		
	VV		Součet		254,710		
266	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	784,125	84,00	65 866,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713121121					
	VV		9,33*1.S.66"		9,330		
	VV		23,385*11,5*2"1.S.65"		537,855		
	VV		24,32*1.S.64"		24,320		
	VV		28,38*2"1.S.54"		56,760		
	VV		1,5*2"1.S.55"		3,000		
	VV		5,65*2"1.S.56"		11,300		
	VV		4,71*2"1.S.57a"		9,420		
	VV		2,16*2"1.S.57b"		4,320		
	VV		4,29*2"1.S.58a"		8,580		
	VV		2,14*2"1.S.58b"		4,280		
	VV		5,67*2"1.S.59"		11,340		
	VV		5,00*2"1.S.60"		10,000		
	VV		5,66*2"1.S.61"		11,320		
	VV		4,36*2"1.S.62a"		8,720		
	VV		2,01*2"1.S.62b"		4,020		
	VV		4,11*2"1.S.63a"		8,220		
	VV		2,01*2"1.S.63b"		4,020		
	VV		24,32*2"1.S.64"		48,640		
	VV		4,34*2		8,680		
	VV		Součet		784,125		
267	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	156,585	77,25	12 096,19
	VV		74,5642609116643*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		156,585		
268	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	489,375	60,81	29 758,89
	VV		4052,79770140241*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství		489,375		
269	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	156,585	152,08	23 813,45
	VV		74,5642609116643*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		156,585		
270	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	403,174	334,00	134 660,12
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131241					
	VV		200,804		200,804		
	VV		(9,6+2,7)*((0,75*4)+(0,9*6))		103,320		
	VV		22,5*2		45,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,3*0,25*2		1,650		
	VV		19,8*2		39,600		
	VV		12,8		12,800		
	VV		Součet		403,174		
271	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	199,049	120,75	24 035,17
	VV		(9,6+2,7)*((0,75*4)+(0,9*6))		103,320		
	VV		22,5*2		45,000		
	VV		3,3*0,25*2		1,650		
	VV		19,8*2		39,600		
	VV		Součet		189,570		
	VV		189,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		199,049		
272	M	28376354	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	213,604	377,00	80 528,71
	VV		35+24+12,8		71,800		
	VV		3,51*(27,6+12,8)		141,804		
	VV		Součet		213,604		
273	K	713131243	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm	m2	72,066	387,00	27 889,54
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131243				
	VV		0,551		0,551		
	VV		(0,95*(7,8+7,8))		14,820		
	VV		0,65*(7,8+7,8+7,8+8)		20,410		
	VV		12,3*0,59*5		36,285		
	VV		Součet		72,066		
274	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	0,551	490,72	270,39
	VV		0,3*1,75		0,525		
	VV		0,525*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,551		
275	M	28375954	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 200mm	m2	75,091	243,25	18 265,89
	VV		(0,95*(7,8+7,8))		14,820		
	VV		0,65*(7,8+7,8+7,8+8)		20,410		
	VV		12,3*0,59*5		36,285		
	VV		Součet		71,515		
	VV		71,515*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,091		
276	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2	354,621	123,60	43 831,16
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141131				
	VV		0,35*77,5"STR/01"		27,125		
	VV		27,1*11,76"STR/01"		318,696		
	VV		8,8		8,800		
	VV		Součet		354,621		
277	M	28375962	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 180mm	m2	343,871	396,90	136 482,40
	VV		327,496		327,496		
	VV		327,496*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		343,871		
278	M	28375923	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 70mm	m2	27,815	154,35	4 293,25
279	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	84,600	25,80	2 182,68
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141211				
	VV		84,6"atika xps"		84,600		
280	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	4,264	5 047,00	21 520,41
	VV		0,048*84,6		4,061		
	VV		4,061*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,264		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
281	K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2	128,645	103,00	13 250,44
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141223				
		VV	0,35*77,5"STR/01 atika"		27,125		
		VV	1,2*84,6"atika xps"		101,520		
		VV	Součet		128,645		
282	K	713141263	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	318,696	144,20	45 955,96
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141263				
		VV	27,1*11,76"STR/01"		318,696		
		VV	Součet		318,696		
283	K	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2	318,696	164,80	52 521,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141331				
		VV	27,1*11,76"STR/01"		318,696		
284	M	28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	55,000	2 678,00	147 290,00
		VV	55		55,000		
285	K	713141391	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna	m2	97,290	103,00	10 020,87
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141391				
		VV	(0,37+0,58+0,2)*84,6"atika"		97,290		
		VV	Součet		97,290		
286	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	102,155	231,00	23 597,81
		VV	97,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		102,155		
287	K	713141411	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace od 70 do 90 mm	m2	52,452	103,00	5 402,56
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141411				
		VV	0,62*84,6"atika xps"		52,452		
288	K	998713113	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	10,481	2 060,00	21 590,86
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713113				
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				32 568,85
289	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	4,000	205,00	820,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291652				
		VV	4"O7"		4,000		
		VV	Součet		4,000		
290	M	5543109.R	dávkovač tekutého mýdla 0,5L	kus	4,000	515,14	2 060,56
291	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	4,000	207,00	828,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291653				
		VV	4"O5"		4,000		
		VV	Součet		4,000		
292	M	55431090	zásobník toaletních papírů nerez D 310mm	kus	4,000	881,08	3 524,32
293	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné	kus	4,000	209,00	836,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291664				
		VV	4"O6"		4,000		
		VV	Součet		4,000		
294	M	55779013	štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro mat	kus	4,000	1 064,51	4 258,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
295	K	7252916.R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů koš	kus	12,000	50,00	600,00
	VV		12"O9"		12,000		
	VV		Součet		12,000		
296	M	RMAT0016	odpadkový koš 25l nerez, nášlapný	kus	12,000	1 111,71	13 340,52
297	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	8,000	131,00	1 048,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291666				
	VV		8"O8"		8,000		
	VV		Součet		8,000		
298	M	5544101.R	háček koupelnový nerez	kus	8,000	199,45	1 595,60
299	K	725291667	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů piktogramu	kus	13,000	125,00	1 625,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291667				
	VV		13		13,000		
300	M	73558009	piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez	kus	13,000	154,98	2 014,74
301	K	998725112	Přesun hmot pro pořizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	1 390,00	18,07
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725112				
D 727			Zdravotechnika - protipožární ochrana				28 930,97
302	K	998727112	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,083	1 340,00	111,22
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998727112				
303	K	7222591.R	Požární příslušenství - bezpečnostní značení, dodávka montáž	kus	28,000	300,00	8 400,00
	VV		1+1+1+3+1+13+8"H4"		28,000		
304	K	7222591121.R	Požární příslušenství ruční hasicí přístroj, dodávka montáž	kus	13,000	1 570,75	20 419,75
	VV		1"kotelna , CO2"		1,000		
	VV		1"N02.02"		1,000		
	VV		3"N02.01"		3,000		
	VV		3"N01.02"		3,000		
	VV		2"N01.01/N02"		2,000		
	VV		1"PO1.02"		1,000		
	VV		2"P01.01"		2,000		
	VV		Součet		13,000		
D 755			Dopravní zařízení				685 814,28
305	K	755111161	Montáž výtahů elektrických pro dopravu osob nebo osob a nákladů nosnosti do 700 kg rychlosti přes 1,5 do 1,75 m/s 2 stanice	kus	1,000	174 523,15	174 523,15
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/755111161				
	VV		1"Z10"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
306	M	47113033	výtah osobní trakční nosnost do 700kg rychlost přes 1,5 do 1,75m/s 2 stanice	komp et	1,000	507 336,85	507 336,85
307	K	998755112	Přesun hmot pro dopravní zařízení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,892	2 090,00	3 954,28
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998755112				
D 762			Konstrukce tesařské				695 895,64
308	K	762361332	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm	m2	163,296	520,00	84 913,92
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762361332				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,3+0,62)*84,6"atika"		162,432		
	VV		((0,3*0,14*2)+(0,3*0,3)+(0,14*0,3))*4"kastlík		0,864		
	VV		Součet		163,296		
309	K	762511277	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2	493,120	510,88	251 925,15
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511277					
	VV		23,39*11,5"1.S.65"		268,985		
	VV		19,49*11,5"116"		224,135		
	VV		Součet		493,120		
310	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	4 490,500	27,81	124 880,81
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762512261					
	VV		23,5*25"1.S.65"		587,500		
	VV		19,5*25"116"		487,500		
	VV		11,5*162"1.S.65"		1 863,000		
	VV		11,5*135"116"		1 552,500		
	VV		Součet		4 490,500		
311	M	6051212.R1	svrchní rošt z trámů 4000x96x16mm	m3	5,247	18 334,00	96 198,50
	VV		0,096*0,016*11,5*162"1.S.65"		2,862		
	VV		0,096*0,016*11,5*135"116"		2,385		
	VV		Součet		5,247		
312	M	6051212.R2	spodní rošt z trámů 4000x96x36mm	m3	3,715	18 849,00	70 024,04
	VV		0,096*0,036*23,5*25"1.S.65"		2,030		
	VV		0,096*0,036*19,5*25"116"		1,685		
	VV		Součet		3,715		
313	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	493,120	37,08	18 284,89
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762595001					
	VV		23,39*11,5"1.S.65"		268,985		
	VV		19,49*11,5"116"		224,135		
	VV		Součet		493,120		
314	K	998762112	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	15,473	3 210,00	49 668,33
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762112					
D 763			Konstrukce suché výstavby				917 473,93
315	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	141,042	813,70	114 765,88
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131411					
	VV		23,39*1,9"1.S.65"		44,441		
	VV		19,49*1,9"116"		37,031		
	VV		27,72"115"		27,720		
	VV		16,45"114"		16,450		
	VV		15,4"113.1"		15,400		
	VV		Součet		141,042		
316	K	763131771	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	59,570	103,00	6 135,71
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131771					
	VV		27,72"115"		27,720		
	VV		16,45"114"		16,450		
	VV		15,4"113.1"		15,400		
	VV		Součet		59,570		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
317	K	763781111	Montáž stropní konstrukce z panelů tl. do 55 mm, plochy do 3 m2	m2	493,120	566,50	279 352,48
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763781111				
		VV	23,39*11,5"1.S.65"		268,985		
		VV	19,49*11,5"116"		224,135		
		VV	Součet		493,120		
318	M	RMAT0008	závěsná systémová konstrukce podhledu 110mm	m2	493,120	236,90	116 820,13
319	M	RMAT0009	Nárazuvzdorný stropní systém kazet s viditelným nárazuvzdorným rastrem, do profilů 40mm	m2	493,120	741,60	365 697,79
320	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,762	19 694,63	34 701,94
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763302				
D 764 Konstrukce klempířské							378 563,96
321	K	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m	10,040	61,80	620,47
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764001801				
		VV	(1,62+3,4)*2		10,040		
		VV	Součet		10,040		
322	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	5,508	206,00	1 134,65
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764001821				
		VV	1,62*3,4		5,508		
		VV	Součet		5,508		
323	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	41,600	247,20	10 283,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002841				
		VV	41,6		41,600		
		VV	Součet		41,600		
324	K	764224403	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	21,625	700,40	15 146,15
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764224403				
		VV	86,5*0,25"K/08 - včetně spojovacího materiálu"		21,625		
		VV	Součet		21,625		
325	K	764224404	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	28,545	803,40	22 933,05
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764224404				
		VV	86,5*0,33"K/10 - včetně spojovacího materiálu"		28,545		
326	K	764224405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	34,600	916,70	31 717,82
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764224405				
		VV	86,5*0,40"K/11 - včetně spojovacího materiálu"		34,600		
		VV	Součet		34,600		
327	K	764224406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	4,000	1 050,60	4 202,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764224406				
		VV	1*4"kastlík"		4,000		
		VV	Součet		4,000		
328	K	764224411	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	99,220	1 658,30	164 536,53
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764224411				
		VV	60,2*1,1"K/07 - včetně spojovacího materiálu"		66,220		
		VV	27,5*1,2"K/12 - včetně spojovacího materiálu"		33,000		
		VV	Součet		99,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
329	K	76422640.R	Oplechování parapetů z eloxovaného hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm, RAL dle oken	m	50,980	1 380,20	70 362,60
	VV		4*1,46"PE/101"		5,840		
	VV		8*1,885"PE/102"		15,080		
	VV		2*2,285"PE/103"		4,570		
	VV		4*1,46"PE/201"		5,840		
	VV		8*1,885"PE/202"		15,080		
	VV		2*2,285"PE/203"		4,570		
	VV		Součet		50,980		
330	K	764226465	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	56,000	442,90	24 802,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764226465				
	VV		4*2"PE/101"		8,000		
	VV		8*2"PE/102"		16,000		
	VV		2*2"PE/103"		4,000		
	VV		4*2"PE/201"		8,000		
	VV		8*2"PE/202"		16,000		
	VV		2*2"PE/203"		4,000		
	VV		Součet		56,000		
331	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	39,600	762,20	30 183,12
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764518622				
	VV		9,9*4"K/14"		39,600		
	VV		Součet		39,600		
332	K	998764112	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,376	7 024,60	2 641,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764112				
D	766		Konstrukce truhlářské				1 843 257,73
333	K	766622132	Montáž oken hliníkových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m, včetně doplňků	m2	49,017	748,24	36 676,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766622132				
	VV		1,4*1,76*2"P101"		4,928		
	VV		1,825*1,76*2"P102"		6,424		
	VV		1,825*0,85*2"P107"		3,103		
	VV		2,225*0,85"P108"		1,891		
	VV		1,825*2,33*2"P203"		8,505		
	VV		1,825*2,33*2"P204"		8,505		
	VV		2,225*2,33"P205"		5,184		
	VV		1,4*0,85*2"P206"		2,380		
	VV		1,825*0,85*2"P207"		3,103		
	VV		1,825*0,85*2"P208"		3,103		
	VV		2,225*0,85"P209"		1,891		
	VV		Součet		49,017		
334	M	55341015.R	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m včetně doplňků dle výpisu prvků	m2	49,017	17 430,89	854 409,94
	VV		1,4*1,76*2"P101"		4,928		
	VV		1,825*1,76*2"P102"		6,424		
	VV		1,825*0,85*2"P107"		3,103		
	VV		2,225*0,85"P108"		1,891		
	VV		1,825*2,33*2"P203"		8,505		
	VV		1,825*2,33*2"P204"		8,505		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,225*2,33"P205"		5,184		
	VV		1,4*0,85*2"P206"		2,380		
	VV		1,825*0,85*2"P207"		3,103		
	VV		1,825*0,85*2"P208"		3,103		
	VV		2,225*0,85"P209"		1,891		
	VV		Součet		49,017		
335	K	766660.R	Montáž dveřních doplňků štítků	kus	14,000	120,00	1 680,00
	VV		14"O3"		14,000		
	VV		Součet		14,000		
336	M	549155.R	HLINÍKOVÝ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM NÁZVU MÍSTNOSTI PRO ORIENTAČNÍ SYSTÉM	kus	14,000	850,00	11 900,00
337	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm s obložkou dle výpisu výrobků	kus	13,000	2 657,40	34 546,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660171					
	VV		2"pravé T001"		2,000		
	VV		3"levé T001"		3,000		
	VV		5"pravé T002"		5,000		
	VV		3"levé T002"		3,000		
	VV		Součet		13,000		
338	M	61160.R	dveře jednokřídlé dřevěné spovrchovou úpravou dekor dřeva, plně hladké s omyvatelným povrchem 700x2100mm s obložkou dle výpisu výrobků	kus	3,000	14 604,17	43 812,51
339	M	611601.R	dveře jednokřídlé dřevěné spovrchovou úpravou dekor dřeva, plně hladké s omyvatelným povrchem 800x2100mm s obložkou dle výpisu výrobků	kus	2,000	14 676,97	29 353,94
340	M	RMAT0013	dveře jednokřídlé dřevěné spovrchovou úpravou dekor dřeva, plně hladké s omyvatelným povrchem 700x2100mm s obložkou dle výpisu výrobků	kus	5,000	14 604,17	73 020,85
341	M	RMAT0014	dveře jednokřídlé dřevěné spovrchovou úpravou dekor dřeva, plně hladké s omyvatelným povrchem 800x2100mm s obložkou dle výpisu výrobků	kus	3,000	14 676,97	44 030,91
342	K	766660172	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm s obložkou dle výpisu výrobků	kus	1,000	2 719,20	2 719,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660172					
	VV		1"levé T201"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
343	M	6116203.R	dveře jednokřídlé dřevěné spovrchovou úpravou dekor dřeva, plně hladké s omyvatelným povrchem 900x2100mm s obložkou dle výpisu výrobků	kus	1,000	14 749,75	14 749,75
344	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně doplňků	kus	1,000	1 262,49	1 262,49
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660411					
	VV		1"P004"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
345	M	55341332	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,100	31 861,75	66 909,68
	VV		1*2,1"P004"		2,100		
	VV		Součet		2,100		
346	K	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku, včetně doplňků	kus	6,000	1 573,49	9 440,94
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660451					
	VV		1"P001"		1,000		
	VV		1"P002"		1,000		
	VV		1"P111"		1,000		
	VV		1"P003"		1,000		
	VV		1"P109"		1,000		
	VV		1"P110"		1,000		
	VV		Součet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
347	M	55341347	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2, dle výpisu prvků, včetně doplňků	m2	20,680	25 305,01	523 307,61
	VV		1,4*2,2"P001"		3,080		
	VV		1,6*2,2"P002"		3,520		
	VV		1,6*2,2"P111"		3,520		
	VV		1,6*2,2"P003"		3,520		
	VV		1,6*2,2"P109"		3,520		
	VV		1,6*2,2"P110"		3,520		
	VV		Součet		20,680		
348	K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	14,000	267,00	3 738,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660716				
	VV		1"T201"		1,000		
	VV		2"pravé T001"		2,000		
	VV		3"levé T001"		3,000		
	VV		5"pravé T002"		5,000		
	VV		3"levé T002"		3,000		
	VV		Součet		14,000		
349	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	14,000	1 370,00	19 180,00
350	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	10,000	215,27	2 152,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660729				
	VV		1"T201"		1,000		
	VV		2"pravé T001"		2,000		
	VV		3"levé T001"		3,000		
	VV		1"pravé T002"		1,000		
	VV		3"levé T002"		3,000		
	VV		Součet		10,000		
351	M	54914110	dveřní kování štítové klika/koule lakovaný nerez	kus	10,000	1 002,19	10 021,90
352	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	4,000	243,08	972,32
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660730				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
353	M	54914128	dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC	kus	4,000	497,49	1 989,96
354	K	766660751	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	10,000	153,47	1 534,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660751				
	VV		1"T201"		1,000		
	VV		2"pravé T001"		2,000		
	VV		3"levé T001"		3,000		
	VV		1"pravé T002"		1,000		
	VV		3"levé T002"		3,000		
	VV		Součet		10,000		
355	M	549240.R	zámek zadlabací pravolevý	kus	10,000	211,15	2 111,50
356	K	766660752	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámkové vložky	kus	10,000	149,00	1 490,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660752				
	VV		1"T201"		1,000		
	VV		2"pravé T001"		2,000		
	VV		3"levé T001"		3,000		
	VV		1"pravé T002"		1,000		
	VV		3"levé T002"		3,000		
	VV		Součet		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
357	M	54964213	vložka cylindrická stavební 35+70	kus	10,000	343,00	3 430,00
358	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	21,200	581,83	12 334,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694126				
	VV		(1,4*0,43)*4"PI/101"		2,408		
	VV		(1,825*0,43)*8"PI/102"		6,278		
	VV		(2,225*0,43)*2"PI/103"		1,914		
	VV		(1,4*0,43)*4"PI/201"		2,408		
	VV		(1,825*0,43)*8"PI/202"		6,278		
	VV		(2,225*0,43)*2"PI/103"		1,914		
	VV		Součet		21,200		
359	M	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm	m	21,200	1 257,04	26 649,25
360	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	56,000	83,68	4 686,08
	VV		2*4"PI/101"		8,000		
	VV		2*8"PI/102"		16,000		
	VV		2*2"PI/103"		4,000		
	VV		2*4"PI/201"		8,000		
	VV		2*8"PI/202"		16,000		
	VV		2*2"PI/103"		4,000		
	VV		Součet		56,000		
361	K	998766112	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,486	2 070,00	5 146,02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766112				
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 746 199,49
362	K	767163122	Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu včetně kotevního materiálu	m	21,010	1 202,45	25 263,47
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767163122				
	VV		19,63"Z08"		19,630		
	VV		1,38"Z06"		1,380		
	VV		Součet		21,010		
363	M	55342293.R	zábradlí nerezové s ocelová výplň rovné kotvení vrchní v 900mm	m	21,010	3 391,84	71 262,56
364	K	767165111	Montáž zábradlí madel šroubováním včetně kotevního materiálu	m	80,815	314,23	25 394,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767165111				
	VV		16,5"Z09"		16,500		
	VV		1,38"Z06"		1,380		
	VV		1,605"Z07"		1,605		
	VV		19,63"Z08"		19,630		
	VV		4"Z03"		4,000		
	VV		5,3"Z02"		5,300		
	VV		16,2*2"Z11"		32,400		
	VV		Součet		80,815		
365	M	55342300.R	nerezové madlo 40mm	m	71,515	657,94	47 052,58
	VV		16,5"Z09"		16,500		
	VV		1,38"Z06"		1,380		
	VV		1,605"Z07"		1,605		
	VV		19,63"Z08"		19,630		
	VV		16,2*2"Z11"		32,400		
	VV		Součet		71,515		
366	M	55342299	nerezové madlo vnitřní	m	9,300	584,22	5 433,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4"Z03"		4,000		
	VV		5,3"Z02"		5,300		
	VV		Součet		9,300		
367	K	767223221	Montáž zábradlí přímého v interiéru na schodišti kotveného do betonu včetně kotevního materiálu včetně kotevního materiálu	m	14,840	1 599,50	23 736,58
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767223221					
	VV		5,25+5,345+3,725+0,52"Z09"		14,840		
368	M	55342280	zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, oblý držák skla, kulatý sloupek 40mm	m	14,840	20 645,96	306 386,05
369	K	767223222	Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti kotveného do betonu	m	1,605	1 815,01	2 913,09
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767223222					
	VV		1,605"Z07"		1,605		
	VV		Součet		1,605		
370	M	55342295.R	zábradlí nerezové s ocelová výplň schodišťové kotvení vrchní v 900mm	m	1,605	3 040,18	4 879,49
371	K	767421412	Montáž fasádních lamelových obkladů včetně montáže a dodávky roštu nezatepleného lamely kladené vodorovně na jednosměrném svislém roštu, kotveném do betonu šířky lamel do 150 mm výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	570,890	1 293,68	738 548,98
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767421412					
	VV		12,9*7,9		101,910		
	VV		12,9*7		90,300		
	VV		1,9*0,9		1,710		
	VV		28,6*7		200,200		
	VV		28,6*7,9		225,940		
	VV		-49,17"okna"		-49,170		
	VV		Součet		570,890		
372	M	19418022	lamela fasádní tl plechu 1,0mm, šířky do 150mm, délky 3000mm z Al plechu	m2	616,561	2 073,39	1 278 371,41
	VV		570,89*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		616,561		
373	K	767428101	Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů otvorů	m	284,470	917,73	261 066,65
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767428101					
	VV		((0,85+0,85+1,4)+(1,6+1,6+2,1)+(1,16+2,12+2,12))"113.1"		13,800		
	VV		((0,85+0,85+1,82)+(1,6+2,2+2,2)+(1,6+2,1+2,2)+(0,85+0,85+1,82)+(1,6+2,2+2,2))"114"		24,940		
	VV		((2,3+2,3+1,82)+(1,6+2,2+2,2)+(1,6+2,2+2,2)+(1,82+2,3+2,3))"115"		24,840		
	VV		(1,4+1,5+1,5+0,9+2,1+2,1)"202"		9,500		
	VV		2,1+2,1+1,60"1.S.66"		5,800		
	VV		((2,12+2,12+1,16)*2)"1.S.67"		10,800		
	VV		((0,7+2,1+2,1)+(0,8+2,1+2,1))"1.S.56"		9,900		
	VV		((0,7+2,1+2,1)+(0,8+2,1+2,1))"1.S.59"		9,900		
	VV		(0,8+2,1+2,1)"1.S.55"		5,000		
	VV		((0,7+2,1+2,1)+(0,8+2,1+2,1))"1.S.60"		9,900		
	VV		((0,7+2,1+2,1)+(0,8+2,1+2,1))"1.S.61"		9,900		
	VV		((1+2,1+2,1)+(0,8+2,1+2,1)*5)"1.S.54"		30,200		
	VV		((((0,85+1,83+0,85)*4)+((1,76+1,83+1,76)*4)+(1,76+1,4+1,76+1,4+0,85+0,85+1,76+2,22+1,76+0,85+2,22+0,8))"1.S.65"		53,150		
	VV		((((0,85+1,83+0,85)*3)+((2,33+1,83+2,33)*3)+(2,33+1,4+2,33+1,4+0,85+0,85+2,23+2,33+2,33+0,85+0,85))"116"		50,040		
	VV		((2,1+2,1+1,4)+(2,1+2,1+1,6)+(2,12+2,12+1,16))"1.S.64"		16,800		
	VV		Součet		284,470		
374	M	19418069	lemování otvorů zateplená fasáda tl tepelné izolace 200mm Al plech tl 0,7-1,0mm	m	307,228	429,51	131 957,50
	VV		284,47*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		307,228		
375	K	767428102	Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů spodního ukončení	m	83,700	733,36	61 382,23
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767428102					
	VV		12,9+0,9+28,5+28,5+12,9		83,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		83,700		
376	M	19418076	ukončení dolní zateplená fasáda tl tepelné izolace 200mm (okapnice, základací profil) Al plech tl 0,7-1,0mm	m	90,396	425,39	38 453,55
	VV		83,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		90,396		
377	K	767428103	Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů horního ukončení	m	82,800	891,98	73 855,94
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767428103				
	VV		12,9+28,5+28,5+12,9		82,800		
	VV		Součet		82,800		
378	M	19418072	ukončení horní atika r. š. 625mm Al plech tl 0,7-1,0mm	m	89,424	770,44	68 895,83
	VV		82,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		89,424		
379	K	767428104	Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů svislého ukončení rohového	m	31,600	667,44	21 091,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767428104				
	VV		7,9+7,9+7,9+7+0,9		31,600		
	VV		Součet		31,600		
380	M	19418071	ukončení svislé rohové r. š. 550mm Al plech tl 0,7-1,0mm	m	34,128	352,26	12 021,93
	VV		31,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		34,128		
381	K	767428106	Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů mezilamelové vložky	m	1 311,400	106,09	139 126,43
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767428106				
	VV		7,9*166		1 311,400		
	VV		Součet		1 311,400		
382	M	19418077	vložky mezilamelové Al plech tl 0,7-1,0mm	m	1 416,312	150,38	212 985,00
	VV		1311,4*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1 416,312		
383	K	767428107	Montáž lemovacích prvků kovových fasádních obkladů dělicího T profilu	m	410,800	106,09	43 581,77
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767428107				
	VV		7,9*52		410,800		
	VV		Součet		410,800		
384	M	19418078	dělicí T profil Al plech tl 0,7-1,0mm	m	443,664	150,38	66 718,19
	VV		410,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		443,664		
385	K	767490102	Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů jednosměrného, kotveného do betonu	m2	570,890	379,04	216 390,15
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767490102				
	VV		12,9*7,9		101,910		
	VV		12,9*7		90,300		
	VV		1,9*0,9		1,710		
	VV		28,6*7		200,200		
	VV		28,6*7,9		225,940		
	VV		-49,17		-49,170		
	VV		Součet		570,890		
386	M	55324135	rošt fasádní systémový ocelový jednosměrný vertikální pro zateplené fasády	m2	570,890	156,56	89 378,54
387	K	767492012	Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů profilu kovového, připevněného na vodorovný profil svisle	m	1 311,400	265,74	348 491,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767492012				
	VV		7,9*166		1 311,400		
	VV		Součet		1 311,400		
388	M	15441037	profil nosného roštu OM80/30 RAL, dl 3,05 m RAL	m	1 337,628	152,44	203 908,01
	VV		1311,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 337,628		
389	K	767531214	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767531214				
	VV		1"O28"		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1"Z04"		1,000		
	VV		Součet		2,000		
390	M	69752006.R	rohož vnitřní provedení hliník s plstěnou rohoží	m2	1,931	8 321,85	16 069,49
	VV		1,755*1		1,755		
	VV		1,755*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,931		
391	M	69752002.R	rohož vstupní venkovní s odtokem 1400/700/80mm	m2	0,980	12 802,87	12 546,81
	VV		1,4*0,7		0,980		
	VV		Součet		0,980		
392	K	767881111	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu expanzní kotvou, samořeznými vruty, sevřením	kus	11,000	927,94	10 207,34
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767881111					
	VV		3"KP101"		3,000		
	VV		8"KP103"		8,000		
	VV		Součet		11,000		
393	M	70921319	bod kotvicí pro betonové konstrukce do předvrtaného otvoru pomocí hmoždinky nebo chemické kotvy dl 400mm	kus	11,000	2 616,20	28 778,20
394	K	767881152	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení středových, rohových, dělicích délky vedení přes 50 do 200 m	soubor	1,000	3 897,48	3 897,48
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767881152					
	VV		1		1,000		
395	M	RMAT0011	záchytný systém 65m s příslušenstvím, včetně přípojných prvků 4m	komplet	1,000	5 407,50	5 407,50
396	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení uchycení lana k nástavcům	kus	11,000	742,35	8 165,85
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767881161					
	VV		3"KP101"		3,000		
	VV		8"KP103"		8,000		
	VV		Součet		11,000		
397	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	69,000	100,94	6 964,86
	VV		65+4		69,000		
398	K	767881171	Montáž záchytného systému proti pádu termoizolační krytky pro redukci tepelných mostů nasunutím na kotvicí bod a zajištění okem nebo průběžnou úchytkou	kus	11,000	78,00	858,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767881171					
	VV		3"KP101"		3,000		
	VV		8"KP103"		8,000		
	VV		Součet		11,000		
399	M	28349002	krytka kotvicího bodu termoizolační d 42mm	kus	11,000	951,00	10 461,00
400	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	10,000	138,00	1 380,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995112					
	VV		10"O4 ocelový škrabák na obuv, spojovací materiál součástí dodávky"		10,000		
	VV		Součet		10,000		
401	M	RMAT0015	ocelový škrabák na obuv	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
402	K	76799511.R	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí ocelová konstrukce pod fotovoltaické panely	Soubor	1,000	10 300,00	10 300,00
	VV		1"Z05"		1,000		
403	M	RMAT0020	ocelová konstrukce pod fotovoltaické panely, včetně přítěžovacích prvků konstrukce	komplet	1,000	64 890,00	64 890,00
	VV		1		1,000		
404	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg včetně spojovacího materiálu a dílenské přípravy	kg	25,000	185,24	4 631,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995114 25"Z01"		25,000		
405	M	13010508	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm	t	0,010	89 378,38	893,78
			VV		0,009		
			VV		0,010		
			0,009*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
406	M	13515114	ocel široká jakost S235JR 200x5mm	t	0,007	88 296,81	618,08
			VV		0,007		
			(0,3*3)*7,85/1000				
407	K	998767112	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	14,341	2 680,00	38 433,88
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767112				
D	771		Podlahy z dlaždic				885 834,74
408	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	549,227	20,60	11 314,08
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011				
			VV		0,17*1,63*45"podstupnice"	12,470	
			VV		0,29*1,63*44"schodovka"	20,799	
			VV		12,97*5"deska"	64,850	
			VV		23,385*11,5"hala"	268,928	
			VV		0,9*48"paty"	43,200	
			VV		24,32"1.S.64"	24,320	
			VV		27,68"0.64"	27,680	
			VV		28,38"1.S.54"	28,380	
			VV		1,5"1.S.55"	1,500	
			VV		5,65"1.S.56"	5,650	
			VV		4,71"1.S.57a"	4,710	
			VV		2,16"1.S.57b"	2,160	
			VV		4,29"1.S.58a"	4,290	
			VV		2,14"1.S.58b"	2,140	
			VV		5,67"1.S.59"	5,670	
			VV		5,00"1.S.60"	5,000	
			VV		5,66"1.S.61"	5,660	
			VV		4,36"1.S.62a"	4,360	
			VV		2,01"1.S.62b"	2,010	
			VV		4,11"1.S.63a"	4,110	
			VV		2,01"1.S.63b"	2,010	
			VV		9,33"1.S.66"	9,330	
			VV		Součet	549,227	
409	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1 660,701	37,08	61 578,79
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011				
			VV		Mezisoučet	553,567	
			VV		553,567*2	1 107,134	
410	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	553,567	250,00	138 391,75
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151022				
			VV		0,17*1,63*45"podstupnice"	12,470	
			VV		0,29*1,63*44"schodovka"	20,799	
			VV		12,97*5"deska"	64,850	
			VV		23,385*11,5"hala"	268,928	
			VV		0,9*48"paty"	43,200	
			VV		24,32"1.S.64"	24,320	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		27,68"0.64"		27,680		
	VV		28,38"1.S.54"		28,380		
	VV		1,5"1.S.55"		1,500		
	VV		5,65"1.S.56"		5,650		
	VV		4,71"1.S.57a"		4,710		
	VV		2,16"1.S.57b"		2,160		
	VV		4,29"1.S.58a"		4,290		
	VV		2,14"1.S.58b"		2,140		
	VV		5,67"1.S.59"		5,670		
	VV		5,00"1.S.60"		5,000		
	VV		5,66"1.S.61"		5,660		
	VV		4,36"1.S.62a"		4,360		
	VV		2,01"1.S.62b"		2,010		
	VV		4,11"1.S.63a"		4,110		
	VV		2,01"1.S.63b"		2,010		
	VV		9,33"1.S.66"		9,330		
	VV		4,34		4,340		
	VV		Součet		553,567		
411	K	771161012	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	131,420	40,20	5 283,08
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771161012				
	VV		20,38"1.S.07"		20,380		
	VV		40,1-(0,8*6+1)"1.S.54"		34,300		
	VV		4,68-0,8"1.S.55"		3,880		
	VV		9,77-(0,8+0,7)"1.S.56"		8,270		
	VV		9,77-(0,8+0,7)"1.S.59"		8,270		
	VV		9,73-(0,8+0,7)"1.S.60"		8,230		
	VV		9,76-(0,8+0,7)"1.S.61"		8,260		
	VV		7,53+0,85+1,04+2,78+12,23"1.S.64"		24,430		
	VV		8,60"113.2"		8,600		
	VV		1,2+1,2"201"		2,400		
	VV		4,4		4,400		
	VV		Součet		131,420		
412	M	RMAT0010	lišta vnitřní rohová	m	144,562	65,05	9 403,76
	VV		131,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		144,562		
413	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	207,540	357,41	74 176,87
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771161022				
	VV		20,38"1.S.07"		20,380		
	VV		40,1-(0,8*6+1)"1.S.54"		34,300		
	VV		4,68-0,8"1.S.55"		3,880		
	VV		9,77-(0,8+0,7)"1.S.56"		8,270		
	VV		9,77-(0,8+0,7)"1.S.59"		8,270		
	VV		9,73-(0,8+0,7)"1.S.60"		8,230		
	VV		9,76-(0,8+0,7)"1.S.61"		8,260		
	VV		7,53+0,85+1,04+2,78+12,23"1.S.64"		24,430		
	VV		8,60"113.2"		8,600		
	VV		1,2+1,2"201"		2,400		
	VV		1,63*(16+16+12)		71,720		
	VV		8,8		8,800		
	VV		Součet		207,540		
414	M	59054140	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm	m	82,385	58,03	4 780,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		74,8956868270102*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,385		
415	M	59054123	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 10x2500mm	m	145,909	54,55	7 959,34
	VV		132,64431317299*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		145,909		
416	K	771274323	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm	m	71,720	432,60	31 026,07
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771274323				
	VV		44*1,63"schodiště sstupnice"		71,720		
417	M	5976113.R	schodovka keramická protiskluzová tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm	m	78,892	540,62	42 650,59
	VV		71,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		78,892		
418	K	771274332	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	73,350	401,70	29 464,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771274332				
	VV		45*1,63"schody podstupnice"		73,350		
419	M	5976114.R	dlažba keramická protiskluzová tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	80,685	318,81	25 723,18
	VV		73,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		80,685		
420	K	771474213	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	131,620	169,95	22 368,82
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771474213				
	VV		20,38"1.S.07"		20,380		
	VV		40,1-(0,8*6+1)"1.S.54"		34,300		
	VV		4,68-0,8"1.S.55"		3,880		
	VV		9,77-(0,8+0,7)"1.S.56"		8,270		
	VV		9,77-(0,8+0,7)"1.S.59"		8,270		
	VV		9,73-(0,8+0,7)"1.S.60"		8,230		
	VV		9,76-(0,8+0,7)"1.S.61"		8,260		
	VV		7,53+0,85+1,04+2,78+12,23"1.S.64"		24,430		
	VV		8,60"113.2"		8,600		
	VV		1,2+1,2"201"		2,400		
	VV		4,6		4,600		
	VV		Součet		131,620		
421	M	5976118.R	sokl keramický tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	144,782	293,70	42 522,47
	VV		131,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		144,782		
422	K	771474233	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m	37,740	236,00	8 906,64
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771474233				
	VV		(7,05+6,60+5,22)*2"sokl schodů"		37,740		
	VV		Součet		37,740		
423	M	RMAT0005	sokl keramický	m	41,514	293,70	12 192,66
	VV		37,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		41,514		
424	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	143,649	762,20	109 489,27
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574416				
	VV		27,68"0.64"		27,680		
	VV		28,38"1.S.54"		28,380		
	VV		1,5"1.S.55"		1,500		
	VV		5,65"1.S.56"		5,650		
	VV		4,71"1.S.57a"		4,710		
	VV		2,16"1.S.57b"		2,160		
	VV		4,29"1.S.58a"		4,290		
	VV		2,14"1.S.58b"		2,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5,67"1.S.59"		5,670		
	VV		5,00"1.S.60"		5,000		
	VV		5,66"1.S.61"		5,660		
	VV		4,36"1.S.62a"		4,360		
	VV		2,01"1.S.62b"		2,010		
	VV		4,11"1.S.63a"		4,110		
	VV		2,01"1.S.63b"		2,010		
	VV		24,32"1.S.64"		24,320		
	VV		2,65*3,4"113.2"		9,010		
	VV		1,63*1,22"201"		1,989		
	VV		3"spojovací krček"		3,000		
	VV		Součet		143,649		
425	M	5976126.R	dlažba keramická protiskluzová tl přes 10 do 15mm přes 9 do 12ks/m2	m2	158,014	478,34	75 584,42
	VV		143,649*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		158,014		
426	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	186,620	473,80	88 420,56
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112				
	VV		0,17*1,63*45"podstupnice"		12,470		
	VV		0,29*1,63*44"schodovka"		20,799		
	VV		140,649		140,649		
	VV		127,02*0,1		12,702		
	VV		Součet		186,620		
427	K	77159111.R	Podlahy - dokončovací práce spárovací hmota	m	1 516,960	5,00	7 584,80
	VV		189,62*8		1 516,960		
428	K	771591223	Izolace podlahy pod dlažbu fólií v páslech celoplošně lepená proti kročejovému hluku	m2	55,870	819,00	45 757,53
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591223				
	VV		11,7"113.1"		11,700		
	VV		16,45"114"		16,450		
	VV		27,72"115"		27,720		
	VV		Součet		55,870		
429	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	189,620	29,90	5 669,64
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771592011				
	VV		0,17*1,63*45"podstupnice"		12,470		
	VV		0,29*1,63*44"schodovka"		20,799		
	VV		143,649		143,649		
	VV		127,02*0,1		12,702		
	VV		Součet		189,620		
430	K	998771112	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	14,812	1 727,31	25 584,92
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771112				
D	773		Podlahy z litého teraca				4 630,88
431	K	773513111	Ostatní práce vložení dilatace na připravený podklad a spáru (materiál ve specifikaci) lišta	m	8,000	151,41	1 211,28
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/773513111				
	VV		3"O11"		3,000		
	VV		5"O12 svislá"		5,000		
	VV		Součet		8,000		
432	M	RMAT0018	dilatační lišta hliníkový profil + krycí lišta, upevňovací prvky	m	8,000	427,45	3 419,60
	VV		16*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 775			Podlahy skládané				26 127,09
433	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	493,120	32,96	16 253,24
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591191				
		VV	23,39*11,5"1.S.65"		268,985		
		VV	19,49*11,5"116"		224,135		
		VV	Součet		493,120		
434	M	RMAT0007	podložka pružná pryžová	m2	532,570	18,54	9 873,85
		VV	493,12*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		532,570		
D 776			Podlahy povlakové				99 575,90
435	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	73,790	8,24	608,03
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111311				
		VV	11,2"113.1"		11,200		
		VV	15,77"114"		15,770		
		VV	9,33"1.S.66"		9,330		
		VV	27,4"115"		27,400		
		VV	10,09"202"		10,090		
		VV	Součet		73,790		
436	K	776111411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn montáž dilatační pásky podlah	m	66,970	12,36	827,75
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111411				
		VV	66,97		66,970		
		VV	Součet		66,970		
437	M	28616320	pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí	m	68,309	8,03	548,52
		VV	66,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		68,309		
438	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	73,790	46,35	3 420,17
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121112				
		VV	11,2"113.1"		11,200		
		VV	15,77"114"		15,770		
		VV	9,33"1.S.66"		9,330		
		VV	27,4"115"		27,400		
		VV	10,09"202"		10,090		
		VV	Součet		73,790		
439	K	776141122	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	73,790	238,96	17 632,86
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776141122				
		VV	11,2"113.1"		11,200		
		VV	15,77"114"		15,770		
		VV	9,33"1.S.66"		9,330		
		VV	27,4"115"		27,400		
		VV	10,09"202"		10,090		
		VV	Součet		73,790		
440	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	73,790	156,56	11 552,56
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776221111				
		VV	11,2"113.1"		11,200		
		VV	15,77"114"		15,770		
		VV	9,33"1.S.66"		9,330		
		VV	27,4"115"		27,400		
		VV	10,09"202"		10,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV					73,790		
441	M	28411121	podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,85mm tl 2mm	m2	81,169	607,70	49 326,40
VV					81,169		
442	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	66,970	86,52	5 794,24
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776411112				
VV					10,290		
VV					11,300		
VV					19,300		
VV					12,200		
VV					13,880		
VV					66,970		
443	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	68,309	83,43	5 699,02
VV					68,309		
444	K	998776112	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,809	5 150,00	4 166,35
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776112				
D 781					493 826,69		
445	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	116,160	8,31	965,29
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781111011				
VV					12,716		
VV					15,884		
VV					20,768		
VV					12,716		
VV					15,136		
VV					11,902		
VV					11,968		
VV					15,070		
VV					116,160		
446	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	116,160	65,70	7 631,71
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781121011				
VV					12,716		
VV					15,884		
VV					20,768		
VV					12,716		
VV					15,136		
VV					11,902		
VV					11,968		
VV					15,070		
VV					116,160		
447	K	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	116,160	762,20	88 537,15
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472217				
VV					12,716		
VV					15,884		
VV					20,768		
VV					12,716		
VV					15,136		
VV					11,902		
VV					11,968		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(8,25-(0,7*2))*2,2"1.S.63a"		15,070		
	VV		Součet		116,160		
448	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	127,776	267,63	34 196,69
	VV		116,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		127,776		
449	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	3,600	515,00	1 854,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781491011				
	VV		0,6*0,75*8"O1"		3,600		
	VV		Součet D.1.1.2.16-5		3,600		
450	M	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	3,960	2 100,00	8 316,00
	VV		3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,960		
451	K	781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2	m2	37,835	515,00	19 485,03
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781491012				
	VV		3,29*11,5*116"		37,835		
	VV		Součet		37,835		
452	M	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	41,619	2 100,00	87 399,90
	VV		37,835*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		41,619		
453	K	781492311	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem rohového	m	105,600	357,41	37 742,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492311				
	VV		(6,48-0,7)"1.S.57b"		5,780		
	VV		8,62-(0,7*2)"1.S.57a"		7,220		
	VV		10,84-(0,7*2)"1.S.58a"		9,440		
	VV		(6,48-0,7)"1.S.58b"		5,780		
	VV		8,28-(0,7*2)"1.S.62a"		6,880		
	VV		(6,11-0,7)"1.S.62b"		5,410		
	VV		(6,14-0,7)"1.S.63b"		5,440		
	VV		8,25-(0,7*2)"1.S.63a"		6,850		
	VV		Mezisoučet		52,800		
	VV		52,8*2		105,600		
454	M	19416005.R	lišta rohová vnitřní, vnější z eloxovaného hliníku 10mm	m	55,440	67,25	3 728,34
	VV		52,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		55,440		
455	M	59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm	m	55,400	305,50	16 924,70
456	K	781492351	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem ukončovaciho	m	52,800	357,41	18 871,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492351				
	VV		(6,48-0,7)"1.S.57b"		5,780		
	VV		(8,62-(0,7*2))"1.S.57a"		7,220		
	VV		(10,84-(0,7*2))"1.S.58a"		9,440		
	VV		(6,48-0,7)"1.S.58b"		5,780		
	VV		(8,28-(0,7*2))"1.S.62a"		6,880		
	VV		(6,11-0,7)"1.S.62b"		5,410		
	VV		(6,14-0,7)"1.S.63b"		5,440		
	VV		(8,25-(0,7*2))"1.S.63a"		6,850		
	VV		Součet		52,800		
457	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	55,440	55,97	3 102,98
	VV		52,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		55,440		
458	K	781492511	Systémový ochranný prvek rohů 75/75mm, výška 1,500mm	m	33,000	204,00	6 732,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492511				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		22*1,5"O10"		33,000		
459	M	RMAT0017	Ochranný prvek rohů systémový, upevňovací prvky	m	34,650	71,67	2 483,37
	VV		33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,650		
460	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	1 277,760	104,03	132 925,37
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495115				
	VV		116,16*11		1 277,760		
461	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	116,160	29,90	3 473,18
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495211				
	VV		(6,48-0,7)*2,2"1.S.57b"		12,716		
	VV		(8,62-(0,7*2))*2,2"1.S.57a"		15,884		
	VV		(10,84-(0,7*2))*2,2"1.S.58a"		20,768		
	VV		(6,48-0,7)*2,2"1.S.58b"		12,716		
	VV		(8,28-(0,7*2))*2,2"1.S.62a"		15,136		
	VV		(6,11-0,7)*2,2"1.S.62b"		11,902		
	VV		(6,14-0,7)*2,2"1.S.63b"		11,968		
	VV		(8,25-(0,7*2))*2,2"1.S.63a"		15,070		
	VV		Součet		116,160		
462	K	998781112	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,856	1 727,31	6 660,51
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781112				
463	K	782691131.R	Příplatek k cenám parapetů za vyrovnání nerovného povrchu spádování	m2	31,060	412,00	12 796,72
	VV		(1,4*0,63)*4"PI/101"		3,528		
	VV		(1,825*0,63)*8"PI/102"		9,198		
	VV		(2,225*0,63)*2"PI/103"		2,804		
	VV		(1,4*0,63)*4"PI/201"		3,528		
	VV		(1,825*0,63)*8"PI/202"		9,198		
	VV		(2,225*0,63)*2"PI/103"		2,804		
	VV		Součet		31,060		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				180 071,79
464	K	783000103	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie	m2	991,000	10,30	10 207,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783000103				
	VV		991		991,000		
465	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	1 040,550	0,84	874,06
	VV		991*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 040,550		
466	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	0,690	10,30	7,11
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301313				
	VV		((0,06+0,04+0,06+0,04)*0,85)*3		0,510		
	VV		(0,2*0,3)*3		0,180		
	VV		Součet		0,690		
467	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	0,690	164,80	113,71
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314101				
	VV		((0,06+0,04+0,06+0,04)*0,85)*3		0,510		
	VV		(0,2*0,3)*3		0,180		
	VV		Součet		0,690		
468	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,690	164,80	113,71
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101				
	VV		((0,06+0,04+0,06+0,04)*0,85)*3		0,510		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,2*0,3)*3		0,180		
	VV		Součet		0,690		
469	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,690	257,50	177,68
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
	VV		((0,06+0,04+0,06+0,04)*0,85)*3		0,510		
	VV		(0,2*0,3)*3		0,180		
	VV		Součet		0,690		
470	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	1 480,790	5,15	7 626,07
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783801403					
	VV		1122,91+342,88		1 465,790		
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		1 480,790		
471	K	783805140	Provedení funkčního nátěru omítek antigrffiti, protikarbonatačního, fotokatalytického, hydrofobizačního apod., ploch hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3	m2	1 859,825	40,00	74 393,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783805140					
	VV		23,39*11,5"1.S.65"		268,985		
	VV		19,49*11,5"116"		224,135		
	VV		27,4"115"		27,400		
	VV		16,1"114"		16,100		
	VV		15,4"113.1"		15,400		
	VV		12,9*7,9		101,910		
	VV		12,9*7		90,300		
	VV		1,9*0,9		1,710		
	VV		28,6*7		200,200		
	VV		28,6*7,9		225,940		
	VV		-49,17"okna"		-49,170		
	VV		736,915		736,915		
	VV		Součet		1 859,825		
472	M	2455100.R	hmota nátěrová uzavírací pro jádrové vápenocementové omítky	m2	1 859,825	20,00	37 196,50
473	K	783823167	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný	m2	1 480,790	10,30	15 252,14
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783823167					
	VV		15		15,000		
	VV		1122,91+342,88		1 465,790		
	VV		Součet		1 480,790		
474	K	783826625.R	Omyvatelný nátěr omítek včetně materiálu, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3	m2	348,600	97,85	34 110,51
	VV		(5,2+5,2+4,2)*1,6"schody"		23,360		
	VV		8,6*1,6"113.2"		13,760		
	VV		(3,47-0,9)*1,6"201"		4,112		
	VV		9,33*1,6"1.S.66"		14,928		
	VV		19,3*1,6"115"		30,880		
	VV		(13,87-0,9+0,5)*1,6"202"		21,552		
	VV		10,29*1,6"113.1"		16,464		
	VV		11,3*1,6"114"		18,080		
	VV		(1,8*1,6)+(1*(1,6+1,6+1,8+1,8))"PDL 01"		9,680		
	VV		20,38*1,6"0.64"		32,608		
	VV		(40,1-(0,8*6+1))*1,6"1.S.54"		54,880		
	VV		(4,68-0,8)*1,6"1.S.55"		6,208		
	VV		(9,77-(0,8+0,7))*1,6"1.S.56"		13,232		
	VV		(9,77-(0,8+0,7))*1,6"1.S.59"		13,232		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(9,73-(0,8+0,7))*1,6"1.S.60"		13,168		
	VV		(9,76-(0,8+0,7))*1,6"1.S.61"		13,216		
	VV		(21,2+6)*1,6"1.S.64		43,520		
	VV		2,2+2,2*1,6		5,720		
	VV		Součet		348,600		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				682 271,24
475	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 544,833	8,24	12 729,42
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111001				
	VV		((16,35*4,5)+((0,85+0,85+1,4)*0,4))-((3,3*4,5)+(1,4*2,1)+(1,16*2,12)))"113.1"		54,566		
	VV		((15,9*4,5)+((0,85+0,85+1,82)*0,4))-((1,4*2,1)+(1,4*2,1)+(0,85*1,82)+(1,4*2,1)))"114"		62,591		
	VV		((22,3*4,5)+(2,3+2,3+1,82)*0,4))-((1,4*2,1)+(1,4*2,1)+(1,82*2,3)))"115"		92,852		
	VV		((13,07*2,57)+0,84))-((0,9*2,1)+(1,4*1,5)))"202"		30,440		
	VV		((11,3*2)+(2,45*1,49)+(0,5*1,49)+(2,1+2,1*0,2))-((1,6*2,1)"1.S.66"		26,156		
	VV		((1,6+1,8+1,6+1,8)*8,8))-((2,12*1,16)*2)"1.S.67"		54,922		
	VV		((69,77*2,9)+((0,85+1,83+0,85)*4)+(1,76+1,83+1,76)*4)+(1,76+1,4+1,76+1,4+0,85+0,85+1,76+2,22+1,76+0,85+2,22+0,8)*0,4)"1.S.65"		244,905		
	VV		-((1,82*0,85*4)+(1,82*1,76*4)+(1,76*1,4)+(1,4*0,85)+(2,22*1,76)+(2,22*0,85)+(1,6*2,2*2)))"1.S.65"		-35,489		
	VV		((61,97*2,4)+((0,85+1,83+0,85)*3)+(2,33+1,83+2,33)*3)+(2,33+1,4+2,33+1,4+0,85+0,85+2,23+2,33+2,33+2,23+0,85+0,85)*0,4)"116"		186,780		
	VV		-((1,82*0,85*3)+(1,82*2,33*3)+(2,33*1,4)+(1,4*0,85)+(2,22*2,33)+(2,22*0,85)+(1,6*2,2*2)))"116"		-35,914		
	VV		(6,48*0,38)"1.S.57b"		2,462		
	VV		(8,62*0,38)"1.S.57a"		3,276		
	VV		(10,84*0,38)"1.S.58a"		4,119		
	VV		(6,48*0,38)"1.S.58b"		2,462		
	VV		(10,1*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1)))"1.S.56"		21,898		
	VV		(10,1*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1)))"1.S.59"		21,898		
	VV		(4,68*2,48)-(0,8*2,1)"1.S.55"		9,926		
	VV		(9,73*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1)))"1.S.60"		20,980		
	VV		(9,77*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1)))"1.S.61"		21,080		
	VV		(8,28*0,38)"1.S.62a"		3,146		
	VV		(6,11*0,38)"1.S.62b"		2,322		
	VV		(6,14*0,38)"1.S.63b"		2,333		
	VV		(8,25*0,38)"1.S.63a"		3,135		
	VV		(27,34*2,48)-((1*2,1)+(0,8*2,1*5)))"1.S.54"		57,303		
	VV		(19,39*5,45)+(15,1)+((2,1+2,1+1,4*0,4)+(2,1+2,1+1,6*0,2)+(2,12+2,12+1,16*0,2))-((1,16*2,1)+(1,6*2,1)+(1,4*2,1)+(1*2,1)))"1.S.64"		123,692		
	VV		((21*2,48)+(2,1+2,1+0,8*0,15))-(0,8*2,1)"0.64"		54,720		
	VV		14*2,5"0.61"		35,000		
	VV		5,59+(9,6*0,4)"0.60"		9,430		
	VV		69,7*2,26"1.S.65"		157,522		
	VV		62*1,75"116"		108,500		
	VV		27,4"115"		27,400		
	VV		16,1"114"		16,100		
	VV		15,4"113.1"		15,400		
	VV		27,58"0.64"		27,580		
	VV		2,16"1.S.57b"		2,160		
	VV		4,71"1.S.57a"		4,710		
	VV		4,29"1.S.58a"		4,290		
	VV		2,14"1.S.58b"		2,140		
	VV		5,65"1.S.56"		5,650		
	VV		5,64"1.S.59"		5,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,5"1.S.55"		1,500		
	VV		4,98"1.S.60"		4,980		
	VV		5,65"1.S.61"		5,650		
	VV		4,36"1.S.62a"		4,360		
	VV		1,99"1.S.62b"		1,990		
	VV		4,11"1.S.63b"		4,110		
	VV		2,01"1.S.63a"		2,010		
	VV		40,38"1.S.54"		40,380		
	VV		9,33"1.S.66"		9,330		
	VV		2,88"1.S.67"		2,880		
	VV		9,56"202"		9,560		
	VV		Součet		1 544,833		
476	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	203,483	5,15	1 047,94
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111003					
	VV		(27,4+92,85)-30,88"115"		89,370		
	VV		(16,1+62,591)-18,08"114"		60,611		
	VV		(15,4+54,566)-16,464"113.1"		53,502		
	VV		Součet		203,483		
477	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	62,720	10,30	646,02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111005					
	VV		(1,6*1,8)+((1,8+1,6+1,8+1,6)*8,8)"1.S.67"		62,720		
	VV		Součet		62,720		
478	K	784111021	Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	341,618	92,70	31 667,99
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111021					
	VV		(2,7*69,77)-(1,6*2,2*2)"1.S.65"		181,339		
	VV		(2,7*61,97)-(1,6*2,2*2)"116"		160,279		
	VV		Součet		341,618		
479	K	784181102	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 544,833	15,45	23 867,67
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181102					
	VV		((16,35*4,5)+((0,85+0,85+1,4)*0,4))-((3,3*4,5)+(1,4*2,1)+(1,16*2,12))"113.1"		54,566		
	VV		((15,9*4,5)+((0,85+0,85+1,82)*0,4))-((1,4*2,1)+(1,4*2,1)+(0,85*1,82)+(1,4*2,1))"114"		62,591		
	VV		((22,3*4,5)+((2,3+2,3+1,82)*0,4))-((1,4*2,1)+(1,4*2,1)+(1,82*2,3))"115"		92,852		
	VV		((13,07*2,57)+0,84)-((0,9*2,1)+(1,4*1,5))"202"		30,440		
	VV		((11,3*2)+(2,45*1,49)+(0,5*1,49)+(2,1+2,1*0,2))-((1,6*2,1)"1.S.66"		26,156		
	VV		((1,6+1,8+1,6+1,8)*8,8)-((2,12*1,16)*2)"1.S.67"		54,922		
	VV		((69,77*2,9)+(((0,85+1,83+0,85)*4)+(1,76+1,83+1,76)*4)+(1,76+1,4+1,76+1,4+0,85+0,85+1,76+2,22+1,76+0,85+2,22+0,8)*0,4)"1.S.65"		244,905		
	VV		-((1,82*0,85*4)+(1,82*1,76*4)+(1,76*1,4)+(1,4*0,85)+(2,22*1,76)+(2,22*0,85)+(1,6*2,2*2))"1.S.65"		-35,489		
	VV		((61,97*2,4)+(((0,85+1,83+0,85)*3)+(2,33+1,83+2,33)*3)+(2,33+1,4+2,33+1,4+0,85+0,85+2,23+2,33+2,33+2,23+0,85+0,85)*0,4)"116"		186,780		
	VV		-((1,82*0,85*3)+(1,82*2,33*3)+(2,33*1,4)+(1,4*0,85)+(2,22*2,33)+(2,22*0,85)+(1,6*2,2*2))"116"		-35,914		
	VV		(6,48*0,38)"1.S.57b"		2,462		
	VV		(8,62*0,38)"1.S.57a"		3,276		
	VV		(10,84*0,38)"1.S.58a"		4,119		
	VV		(6,48*0,38)"1.S.58b"		2,462		
	VV		(10,1*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.56"		21,898		
	VV		(10,1*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.59"		21,898		
	VV		(4,68*2,48)-(0,8*2,1)"1.S.55"		9,926		
	VV		(9,73*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.60"		20,980		
	VV		(9,77*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.61"		21,080		
	VV		(8,28*0,38)"1.S.62a"		3,146		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(6,11*0,38)"1.S.62b"		2,322		
	VV		(6,14*0,38)"1.S.63b"		2,333		
	VV		(8,25*0,38)"1.S.63a"		3,135		
	VV		(27,34*2,48)-((1*2,1)+(0,8*2,1*5))"1.S.54"		57,303		
	VV		(19,39*5,45)+(15,1)+((2,1+2,1+1,4*0,4)+(2,1+2,1+1,6*0,2)+(2,12+2,12+1,16*0,2))-((1,16*2,1)+(1,6*2,1)+(1,4*2,1)+(1*2,1))"1.S.64"		123,692		
	VV		((21*2,48)+(2,1+2,1+0,8*0,15))-(0,8*2,1)"0.64"		54,720		
	VV		14*2,5"0.61"		35,000		
	VV		5,59+(9,6*0,4)"0.60"		9,430		
	VV		69,7*2,26"1.S.65"		157,522		
	VV		62*1,75"116"		108,500		
	VV		27,4"115"		27,400		
	VV		16,1"114"		16,100		
	VV		15,4"113.1"		15,400		
	VV		27,58"0.64"		27,580		
	VV		2,16"1.S.57b"		2,160		
	VV		4,71"1.S.57a"		4,710		
	VV		4,29"1.S.58a"		4,290		
	VV		2,14"1.S.58b"		2,140		
	VV		5,65"1.S.56"		5,650		
	VV		5,64"1.S.59"		5,640		
	VV		1,5"1.S.55"		1,500		
	VV		4,98"1.S.60"		4,980		
	VV		5,65"1.S.61"		5,650		
	VV		4,36"1.S.62a"		4,360		
	VV		1,99"1.S.62b"		1,990		
	VV		4,11"1.S.63b"		4,110		
	VV		2,01"1.S.63a"		2,010		
	VV		40,38"1.S.54"		40,380		
	VV		9,33"1.S.66"		9,330		
	VV		2,88"1.S.67"		2,880		
	VV		9,56"202"		9,560		
	VV		Součet		1 544,833		
480	K	784181104	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	203,483	15,45	3 143,81
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181104					
	VV		(27,4+92,85)-30,88"115"		89,370		
	VV		(16,1+62,591)-18,08"114"		60,611		
	VV		(15,4+54,566)-16,464"113.1"		53,502		
	VV		Součet		203,483		
481	K	784181106	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	62,720	20,60	1 292,03
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181106					
	VV		(1,6*1,8)+((1,8+1,6+1,8+1,6)*8,8)"1.S.67"		62,720		
	VV		Součet		62,720		
482	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 544,833	56,65	87 514,79
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784221101					
	VV		((16,35*4,5)+((0,85+0,85+1,4)*0,4))-((3,3*4,5)+(1,4*2,1)+(1,16*2,12))"113.1"		54,566		
	VV		((15,9*4,5)+((0,85+0,85+1,82)*0,4))-((1,4*2,1)+(1,4*2,1)+(0,85*1,82)+(1,4*2,1))"114"		62,591		
	VV		((22,3*4,5)+((2,3+2,3+1,82)*0,4))-((1,4*2,1)+(1,4*2,1)+(1,82*2,3))"115"		92,852		
	VV		((13,07*2,57)+0,84)-((0,9*2,1)+(1,4*1,5))"202"		30,440		
	VV		((11,3*2)+(2,45*1,49)+(0,5*1,49)+(2,1+2,1*0,2))-(1,6*2,1)"1.S.66"		26,156		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			$((1,6+1,8+1,6+1,8)*8,8)-((2,12*1,16)*2)"1.S.67"$		54,922		
VV			$((69,77*2,9)+(((0,85+1,83+0,85)*4)+(1,76+1,83+1,76)*4)+(1,76+1,4+1,76+1,4+0,85+0,85+1,76+2,22+1,76+0,85+2,22+0,8)*0,4)"1.S.65"$		244,905		
VV			$-((1,82*0,85*4)+(1,82*1,76*4)+(1,76*1,4)+(1,4*0,85)+(2,22*1,76)+(2,22*0,85)+(1,6*2,2*2))"1.S.65"$		-35,489		
VV			$((61,97*2,4)+(((0,85+1,83+0,85)*3)+(2,33+1,83+2,33)*3)+(2,33+1,4+2,33+1,4+0,85+0,85+2,23+2,33+2,33+2,23+0,85+0,85)*0,4)"116"$		186,780		
VV			$-((1,82*0,85*3)+(1,82*2,33*3)+(2,33*1,4)+(1,4*0,85)+(2,22*2,33)+(2,22*0,85)+(1,6*2,2*2))"116"$		-35,914		
VV			$(6,48*0,38)"1.S.57b"$		2,462		
VV			$(8,62*0,38)"1.S.57a"$		3,276		
VV			$(10,84*0,38)"1.S.58a"$		4,119		
VV			$(6,48*0,38)"1.S.58b"$		2,462		
VV			$(10,1*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.56"$		21,898		
VV			$(10,1*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.59"$		21,898		
VV			$(4,68*2,48)-(0,8*2,1)"1.S.55"$		9,926		
VV			$(9,73*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.60"$		20,980		
VV			$(9,77*2,48)-((0,7*2,1)+(0,8*2,1))"1.S.61"$		21,080		
VV			$(8,28*0,38)"1.S.62a"$		3,146		
VV			$(6,11*0,38)"1.S.62b"$		2,322		
VV			$(6,14*0,38)"1.S.63b"$		2,333		
VV			$(8,25*0,38)"1.S.63a"$		3,135		
VV			$(27,34*2,48)-((1*2,1)+(0,8*2,1*5))"1.S.54"$		57,303		
VV			$(19,39*5,45)+(15,1)+((2,1+2,1+1,4*0,4)+(2,1+2,1+1,6*0,2)+(2,12+2,12+1,16*0,2))-((1,16*2,1)+(1,6*2,1)+(1,4*2,1)+(1*2,1))"1.S.64"$		123,692		
VV			$((21*2,48)+(2,1+2,1+0,8*0,15))-(0,8*2,1)"0.64"$		54,720		
VV			$14*2,5"0.61"$		35,000		
VV			$5,59+(9,6*0,4)"0.60"$		9,430		
VV			$69,7*2,26"1.S.65"$		157,522		
VV			$62*1,75"116"$		108,500		
VV			$27,4"115"$		27,400		
VV			$16,1"114"$		16,100		
VV			$15,4"113.1"$		15,400		
VV			$27,58"0.64"$		27,580		
VV			$2,16"1.S.57b"$		2,160		
VV			$4,71"1.S.57a"$		4,710		
VV			$4,29"1.S.58a"$		4,290		
VV			$2,14"1.S.58b"$		2,140		
VV			$5,65"1.S.56"$		5,650		
VV			$5,64"1.S.59"$		5,640		
VV			$1,5"1.S.55"$		1,500		
VV			$4,98"1.S.60"$		4,980		
VV			$5,65"1.S.61"$		5,650		
VV			$4,36"1.S.62a"$		4,360		
VV			$1,99"1.S.62b"$		1,990		
VV			$4,11"1.S.63b"$		4,110		
VV			$2,01"1.S.63a"$		2,010		
VV			$40,38"1.S.54"$		40,380		
VV			$9,33"1.S.66"$		9,330		
VV			$2,88"1.S.67"$		2,880		
VV			$9,56"202"$		9,560		
VV			Součet		1 544,833		
483	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	203,483	56,65	11 527,31

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784221103

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(27,4+92,85)-30,88"115"		89,370		
	VV		(16,1+62,591)-18,08"114"		60,611		
	VV		(15,4+54,566)-16,464"113.1"		53,502		
	VV		Součet		203,483		
484	K	784221105	Malby z malířských směsí ořezvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	62,720	72,10	4 522,11
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784221105				
	VV		(1,6*1,8)+((1,8+1,6+1,8+1,6)*8,8)*1.S.67"		62,720		
	VV		Součet		62,720		
485	K	784511021	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn vinylových hladkých	m2	310,568	566,50	175 936,77
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784511021				
	VV		(2,7*69,77)-(1,6*2,2*2)"1.S.65"		181,339		
	VV		(2,7*50,47)-(1,6*2,2*2)"116"		129,229		
	VV		Součet		310,568		
486	M	62468003	tapeta vinylová hladká 1,5mm dle specifikace	m2	326,096	95,30	31 076,95
	VV		310,568*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		326,096		
487	K	784511139	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost lepení vodorovné tapety textilní, speciální, fototapety nebo 3D tapety	m2	310,568	721,00	223 919,53
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784511139				
	VV		(2,7*69,77)-(1,6*2,2*2)"1.S.65"		181,339		
	VV		(2,7*50,47)-(1,6*2,2*2)"116"		129,229		
	VV		Součet		310,568		
488	K	784512205	Lepení tapet (materiál ve specifikaci) Příplatek k cenám ukončení tapety nařezanými pásky z tapet	m	136,640	94,76	12 948,01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784512205				
	VV		(1,6+2,2+2,2*2)+69,77"1.S.65"		77,970		
	VV		(1,6+2,2+2,2*2)+50,47"116"		58,670		
	VV		Součet		136,640		
489	M	RMAT0022	tapeta	m	150,304	95,30	14 323,97
	VV		136,64		136,640		
	VV		136,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		150,304		
490	K	78466110.R	Dekorační techniky-imitace štku v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	58,900	782,80	46 106,92
	VV		27,4"115"		27,400		
	VV		16,1"114"		16,100		
	VV		15,4"113.1"		15,400		
	VV		Součet		58,900		
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				558 979,75
491	K	786623021	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2	kus	23,000	2 064,26	47 477,98
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786623021				
	VV		1"O13"		1,000		
	VV		2"O14"		2,000		
	VV		4"O15"		4,000		
	VV		2"O16"		2,000		
	VV		4"O17"		4,000		
	VV		8"O18"		8,000		
	VV		2"O20"		2,000		
	VV		Součet		23,000		
492	M	55342548	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 4,0m2	m2	23,288	3 849,37	89 644,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,225*1,76"O13"		3,916		
	VV		1,825*1,76*4"O15"		12,848		
	VV		1,4*2,33*2"O20"		6,524		
	VV		Součet		23,288		
493	M	55342547	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 3,0m2	m2	4,928	4 388,62	21 627,12
	VV		1,4*1,76*2"O14"		4,928		
	VV		Součet		4,928		
494	M	55342545	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 2,0m2	m2	20,953	5 835,77	122 276,89
	VV		1,825*0,85*8"O18"		12,410		
	VV		1,4*0,85*4"O17"		4,760		
	VV		2,225*0,85*2"O16"		3,783		
	VV		Součet		20,953		
495	K	786623023	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodičích profilů, plochy přes 4 do 6 m2	kus	5,000	2 168,10	10 840,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786623023					
	VV		1"O19"		1,000		
	VV		4"O21"		4,000		
	VV		Součet		5,000		
496	M	55342549	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 5,0m2	m2	17,009	3 470,18	59 024,29
	VV		1,825*2,33*4"O21"		17,009		
497	M	55342550	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 6,0m2	m2	5,184	3 288,03	17 045,15
	VV		2,225*2,33"O19"		5,184		
498	K	786624121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových	m2	71,362	433,43	30 930,43
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786624121					
	VV		2,225*1,76"O22a"		3,916		
	VV		1,4*1,76*2"O22b"		4,928		
	VV		1,825*1,76*4"O22c"		12,848		
	VV		2,225*0,85*2"O23a"		3,783		
	VV		1,4*0,85*4"O23b"		4,760		
	VV		1,825*0,85*8"O23c"		12,410		
	VV		2,225*2,33"O25"		5,184		
	VV		1,4*2,33*2"O26"		6,524		
	VV		1,825*2,33*4"O27"		17,009		
	VV		Součet		71,362		
499	M	5534620.R	žaluzie interiérové, přívod el k jednotlivým pohonům, upevňovací prvky	m2	71,362	2 240,85	159 911,54
	VV		2,225*1,76"O22a"		3,916		
	VV		1,4*1,76*2"O22b"		4,928		
	VV		1,825*1,76*4"O22c"		12,848		
	VV		2,225*0,85*2"O23a"		3,783		
	VV		1,4*0,85*4"O23b"		4,760		
	VV		1,825*0,85*8"O23c"		12,410		
	VV		2,225*2,33"O25"		5,184		
	VV		1,4*2,33*2"O26"		6,524		
	VV		1,825*2,33*4"O27"		17,009		
	VV		Součet		71,362		
500	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,164	1 230,00	201,72
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998786102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				29 991,47
501	K	787292522	Zasklívání deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 6 do 8 mm	m2	3,400	7 101,67	24 145,68
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/787292522				
		VV	(0,85*2)*2"Z01"		3,400		
		VV	Součet		3,400		
502	K	787911111	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2	1,700	1 431,13	2 432,92
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/787911111				
		VV	(0,85*2)"Z01"		1,700		
		VV	Součet		1,700		
503	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	1,751	1 900,99	3 328,63
		VV	1,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,751		
504	K	998787102	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,081	1 040,00	84,24
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998787102				
D M			Práce a dodávky M				2 000,00
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				2 000,00
505	K	468021.R	Rozebrání dlažby s opětovným osazením a zařezáním kolem prostupů	m2	2,000	1 000,00	2 000,00
		VV	2		2,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
D VRN9			Ostatní náklady				10 000,00
506	K	090001000	Ostatní náklady- provizorní zabezpečení a přístupy stávajících objektů	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/090001000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel:

Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

47239701

DIČ:

CZ47239701

Projektant:

JK-STAVPROJEKT,s.r.o., Ing. Josef Kregl

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pavlíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 638 188,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 638 188,22	21,00%	344 019,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 982 207,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

3. 12. 2025

Zadavatel:

Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Projektant:

JK-

STAVPROJEKT,s.r.o

Účastník:

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

., Ing. Josef Kregl

Martin Pavlíček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 638 188,22

D1 - Zařízení č.1 – Větrání šaten a sociálního zázemí

514 488,73

D2 - Zařízení č.2 – Větrání tělocvičen

1 123 699,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: VZT - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Datum: 3. 12. 2025

Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o., Ing. Josef Kregl

Zpracovatel: Martin Pavlíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 638 188,22

D	D1	Zařízení č.1 – Větrání šaten a sociálního zázemí					514 488,73
1	K	Pol95	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním TOP provedení (s hrdly nahoru) v konfiguraci hrdel dle výkresové dokumentace v sestavě:	ks	1,000	119 120,59	119 120,59

Poznámka k položce:□
přívodní část - vstupní klapka vč. servopohonu, filtrační komora s kazetovými filtry F7, deskový rekuperační výměník s vysokou teplotní účinností - 73% (bez kondenzace) a by passem, elektrický ohříváč Qt = 4,50 kW 400V/50Hz, ventilátorová komora s EC motorem (Qv = 1450 m3/h, pext. = 400 Pa, P = 0,56 kW - 230V/50Hz), výstupní hrdlo□
odvodní část - vstupní klapka vč. servopohonu, filtrační komora s kazetovými filtry M5, deskový rekuperační výměník, ventilátorová komora s EC motorem (Qv = 1450 m3/h, pext. = 400 Pa, P = 0,51 kW - 230V/50Hz), výstupní hrdlo □
příslušenství:

2	K	Pol96	_ řídicí jednotka MaR vč. dotykového ovladače. Rozhraní MODBUS pro nadřazený systém MaR	kpl	1,000	30 900,00	30 900,00
3	K	Pol97	_ teplotní čidla ve všech vzduchových proudch vč. teploty za rekuperátorem, ohříváčem a vč. venkovního teplotního čidla.	ks	5,000	5 150,00	25 750,00
4	K	Pol98	_ čidla tlakové difference (filtry, motory, rekuperátor,...)	ks	4,000	4 120,00	16 480,00
5	K	Pol99	_ servopohony klapek	ks	3,000	8 240,00	24 720,00
6	K	Pol100	_ sifon odvodu kondenzátu	ks	1,000	1 030,00	1 030,00
7	K	Pol101	_ prokabelování externích komponentů MaR vč. zapojení požárních klapek (koncové spínače) na vypínací kontakt jednotky	kpl	1,000	10 300,00	10 300,00
8	K	Pol102	_ upínací spona na kruhová hrdla	ks	4,000	1 030,00	4 120,00
9	K	Pol103	_ uvedení do provozu certifikovaným technikem výrobce	kpl	1,000	15 944,40	15 944,40
10	K	Pol104	Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 500x250/1500 sestavený z 1 ks buňky 250x500/1500 s akustickou izolací krytou děrovaným plechem, náběhem a výběhem. Cena tlumiče vč. opláštění a přírub.	ks	3,000	19 863,95	59 591,85
11	K	Pol105	Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 500x250/1000 sestavený z 1 ks buňky 250x500/1000 s akustickou izolací krytou děrovaným plechem, náběhem a výběhem. Cena tlumiče vč. opláštění a přírub.	ks	5,000	12 879,33	64 396,65
12	K	Pol106	Požární klapka 400x200 s ručním ovládáním a koncovým spínačem pro polohu zavřeno	ks	2,000	3 282,37	6 564,74
13	K	Pol107	Vyústka jednořadá 400x200 pro montáž na čtyřhranné potrubí s regulací R1 a montážním rámečkem	ks	8,000	838,19	6 705,52
14	K	Pol108	Vyústka jednořadá 200x100 pro montáž na čtyřhranné potrubí s regulací R1 a montážním rámečkem	ks	8,000	535,00	4 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Neobsazeno</i> <i>Čtyřhranné potrubí sk. I - pozink</i>				
15	K	Pol109	rovné	m2	91,000	590,96	53 777,36
16	K	Pol110	tvárovky	m2	27,000	590,96	15 955,92
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kruhové potrubí pozink - SPIRO (tvárovky s celoobvodovým pryžovým dvou-břítým těsněním)</i> <i>Do průměru 315:</i>				
17	K	Pol111	rovné	bm	5,000	694,81	3 474,05
18	K	Pol112	tvárovky	bm	3,000	1 435,55	4 306,65
19	K	Pol113	Tepelná izolace minerální vlnou 60 mm	m2	22,000	669,50	14 729,00
20	K	Pol114	Tepelná izolace minerální vlnou 60 mm + oplechování pozink pro venkovní instalaci	m2	7,000	1 854,00	12 978,00
21	K	Pol115	Požární izolace minerální vlnou s AL polepem - odolnost EI 30	m2	22,000	669,50	14 729,00
22	K	Pol116	Spojovací a těsnicí materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových elementů.	kpl	1,000	4 635,00	4 635,00
D D2			Zařízení č.2 – Větrání tělocvičen				1 123 699,49
23	K	Pol117	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení v konfiguraci hrdel dle výkresové dokumentace v sestavě:	ks	1,000	293 814,63	293 814,63
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>přívodní část - vstupní manžeta, klapka vč. servopohonu, filtrační komora s kazetovými filtry F7, deskový rekuperační výměník s vysokou teplotní účinností - 78% (bez kondenzace) a by passem, směšovací sekce pro cirkulaci, elektrický ohříváč Qt = 4,80 kW 400V/50Hz (maximální výkon bez rekuperace 15,0 kW), ventilátorová komora s EC motorem (Qv = 4600 m3/h, pext. = 550 Pa, P = 1,93 kW - 400V/50Hz), výstupní hrdlo</i> <i>odvodní část - vstupní manžeta, klapka vč. servopohonu, filtrační komora s kazetovými filtry M5, deskový rekuperační výměník, ventilátorová komora s EC motorem (Qv = 4600 m3/h, pext. = 550 Pa, P = 1,62 kW - 400V/50Hz), výstupní hrdlo</i>				
24	K	Pol118	_ řídicí jednotka MaR. Umístění mimo VZT jednotku pro montáž na stěnu vč. propojovacího kabelu dl. cca 4m. Rozhraní MODBUS pro nadřazený systém MaR	kpl	1,000	30 900,00	30 900,00
25	K	Pol119	_ dotykový ovladač	ks	2,000	1 545,00	3 090,00
26	K	Pol120	_ Čidlo CO2 - prostorové	ks	2,000	4 120,00	8 240,00
27	K	Pol97	_ teplotní čidla ve všech vzduchových proudech vč. teploty za rekuperátorem, ohříváčem a vč. venkovního teplotního čidla.	ks	5,000	5 150,00	25 750,00
28	K	Pol98	_ čidla tlakové difference (filtry, motory, rekuperátor,...)	ks	4,000	4 120,00	16 480,00
29	K	Pol99	_ servopohony klapek	ks	4,000	8 240,00	32 960,00
30	K	Pol100	_ sifon odvodu kondenzátu	ks	2,000	1 030,00	2 060,00
31	K	Pol101	_ prokabelování externích komponentů MaR vč. zapojení požárních klapek (koncové spínače) na vypínací kontakt jednotky	kpl	1,000	10 300,00	10 300,00
32	K	Pol103	_ uvedení do provozu certifikovaným technikem výrobce	kpl	1,000	15 944,40	15 944,40
33	K	Pol121	Regulátor variabilního průtoku DN 400 vč. SERVOPOHONU	ks	4,000	9 153,57	36 614,28
34	K	Pol122	Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 1000x500/1500 sestavený ze 4 ks buňky 250x500/1500 s akustickou izolací krytou děrovaným plechem, náběhem a výběhem. Cena tlumiče vč. opláštění a přírub.	ks	2,000	19 863,95	39 727,90
35	K	Pol123	Čtyřhranný buňkový tlumič hluku 1000x500/1000 sestavený ze 4 ks buňky 250x500/1000 s akustickou izolací krytou děrovaným plechem, náběhem a výběhem. Cena tlumiče vč. opláštění a přírub.	ks	2,000	12 879,33	25 758,66
36	K	Pol124	Kruhový tlumič hluku pro montáž do SPIRO potrubí DN 400 - dl. 900	ks	4,000	4 785,54	19 142,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	Pol125	Pružná manžeta 800x315	ks	2,000	952,19	1 904,38
38	K	Pol126	Požární klapka DN_400 s ručním ovládáním a koncovým spínačem pro polohu zavřeno	ks	4,000	3 435,98	13 743,92
39	K	Pol127	Vyústka jednořadá 800 x 150 pro montáž na čtyřhranné potrubí s regulací R1 a montážním rámečkem	ks	26,000	1 319,49	34 306,74
P			Poznámka k položce: ☐ Neobsazeno ☐ Čtyřhranné potrubí sk. I - pozink				
40	K	Pol109	rovné	m2	18,000	590,96	10 637,28
41	K	Pol128	tvarovky	m2	32,000	590,96	18 910,72
P			Poznámka k položce: ☐ Kruhové potrubí pozink - SPIRO (tvarovky s celoobvodovým pryžovým dvou-břítým těsněním) ☐ Do průměru 400:				
42	K	Pol129	rovné	bm	127,000	893,70	113 499,90
43	K	Pol130	tvarovky	bm	8,000	1 962,19	15 697,52
44	K	Pol113	Tepelná izolace minerální vlnou 60 mm	m2	36,000	566,50	20 394,00
45	K	Pol114	Tepelná izolace minerální vlnou 60 mm + oplechování pozink pro venkovní instalaci	m2	13,000	1 854,00	24 102,00
46	K	Pol136	Montáž	kpl	1,000	206 000,00	206 000,00
47	K	Pol131	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových elementů.	kpl	1,000	10 300,00	10 300,00
48	K	Pol132	Montážní mechanismy (jeřáb, plošina, pojízdné lešení atp.)	kpl	1,000	15 450,00	15 450,00
49	K	Pol133	Doprava osob a materiálu na staveniště, přesun hmot	kpl	1,000	36 050,00	36 050,00
50	K	Pol134	Vyzkoušení a zaregulování na projektované parametry	kpl	1,000	31 621,00	31 621,00
51	K	Pol135	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 300,00	10 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly
Objekt:
TZB - Zdravotní instalace a vytápění
Soupis:
01 - Zdravotní instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 47239701
DIČ: CZ47239701

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 582 268,56
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 582 268,56	21,00%	332 276,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 914 544,96
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly
Objekt: TZB - Zdravotní instalace a vytápění
Soupis:

01 - Zdravotní instalace

Místo:
Zadavatel:
Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Datum: 3. 12. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 582 268,56
HSV - Práce a dodávky HSV		1 072 632,78
1 - Zemní práce		274 281,36
2 - Zakládání		26 637,30
4 - Vodorovné konstrukce		14 280,00
8 - Trubní vedení		716 539,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		17 820,00
998 - Přesun hmot		23 074,87
PSV - Práce a dodávky PSV		509 635,78
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		193 738,19
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		112 362,70
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		164 454,92
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		30 252,87
732 - Ústřední vytápění - strojovny		8 827,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: TZB - Zdravotní instalace a vytápění

Soupis: 01 - Zdravotní instalace

Místo: Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 582 268,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 072 632,78

D 1 Zemní práce 274 281,36

1	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 (0,15x0,6x90) vč. nakládky	m2	54,000	153,00	8 262,00
2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	60,000	351,00	21 060,00
3	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (0,6x1,2x170)+(0,6x1,2x20 výtlak)	m3	136,800	450,00	61 560,00
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (1x190x2)	m2	380,000	80,00	30 400,00
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (1x190x2)	m2	380,000	40,00	15 200,00
6	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (170x0,6x1,2 rýha+ 60 jáma + výtlak 20x0,6x1,2)	m3	196,800	42,70	8 403,36
7	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (170x0,6x0,4)+(25)-(asfalt 0,6x90x0,15)+ (výtlak 0,6x0,4x20)	m3	62,500	190,00	11 875,00
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 (170x0,6x0,4)+(25)-(asfalt 0,6x90x0,15)+ (výtlak 0,6x0,4x20)	m3	62,500	80,00	5 000,00
9	K	1712012 R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) živичný povrch -nebezpečný odpad (0,15x0,6x90)x2,1	t	17,000	750,00	12 750,00
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 (170x0,6x0,4)+(25)+ (výtlak 0,6x0,4x20)	t	107,280	300,00	32 184,00
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (výkop 0,6x1,2x170)-(0,6x0,4x170 písek)-(0,6x0,3x90 štěrk)- (0,6x0,15x90)	m3	13,000	159,00	2 067,00
12	K	4515721 R2	Kamenivo těžené fr. 32/64 vč. roprostření, dopravy a zhutnění (0,3x0,6x90)	m3	16,200	1 400,00	22 680,00
13	K	451572111.1	Kamenivo drobné těžené 0 až 4 mm(písek) obsyp kanalizace (0,3x0,6x170)	m3	30,600	1 400,00	42 840,00

D 2 Zakládání 26 637,30

14	K	273326131	Základy z betonu železového desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 (25*0,15)	m3	3,750	4 830,00	18 112,50
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273326131

15	K	273366011	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari	t	0,222	38 400,00	8 524,80
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273366011 50*4,44/1000		0,222		
D 4			Vodorovné konstrukce				14 280,00
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (0,6x170x0,1)	m3	10,200	1 400,00	14 280,00
D 8			Trubní vedení				716 539,25
17	M	2861117 R1	trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN10	m	120,000	236,90	28 428,00
18	M	28611172	trubka kanalizační PVC DN 110x6000mm SN10	m	40,000	211,15	8 446,00
19	M	28611174	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10	m	9,000	283,25	2 549,25
20	M	28613764	trubka vodovodní HDPE-100 D 40x3,7mm PN6	m	20,000	128,75	2 575,00
21	M	286R1	Montáž potrubí potrubí	m	189,000	226,60	42 827,40
22	M	286R3	Napojení na stávající potrubí	ks	1,000	9 785,00	9 785,00
23	M	286R4	Kamerová zkouška kanalizace cca 50m	ks	9,000	4 635,00	41 715,00
24	M	286R5	Geodetické zaměření	ks	1,000	16 995,00	16 995,00
25	K	8944111 R22	Zřízení šachet kanalizačních plastových D300 do hl. 1,5m , na potrubí DN125, litinový poklop B125 vč. dodávky a MZ	kus	3,000	8 641,70	25 925,10
26	K	8944111 R23	Filtrační šachta (plasová) D600 na potrubí DN125, litinový poklop B125, dodávky a MZ	kus	1,000	43 517,50	43 517,50
27	K	8944111 R21	Zřízení šachet kanalizačních plastových D600 do hl. 1,5m , na potrubí DN125, litinový poklop D400 vč. dodávky a MZ	kus	3,000	29 612,50	88 837,50
28	K	895971 R31	Odvodňovací žlab š=15cm, délka 2m, litinová mříž vč.MZ	ks	3,000	12 000,00	36 000,00
29	K	895971 R41	Kalové čerpadlo s plovákem H=6m, Q=9m3/hod vč.MZ	ks	1,000	12 339,40	12 339,40
30	K	895971113	Retenční nádrž (prefa) účinný objem 25m3 (přesné rozměry určeny při realizaci), 2x poklop B125, jednoduché zařízení regulovaného odtoku, dopava vč.MZ	ks	1,000	353 797,50	353 797,50
31	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	170,000	16,48	2 801,60
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 820,00
32	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm (0,6x90)	m	108,000	165,00	17 820,00
D 998			Přesun hmot				23 074,87
33	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	104,199	221,45	23 074,87
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998142251				
D PSV			Práce a dodávky PSV				509 635,78
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				193 738,19
34	K	721 R1	Vnitřní výkop + zához ležaté kanalizace 0,5x0,7x65m	m3	22,750	1 789,00	40 699,75
35	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	40,000	303,85	12 154,00
36	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	20,000	401,70	8 034,00
37	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	15,000	468,65	7 029,75
38	K	7211 R1	Revizní šachta vñ.rozměr 1200x900x900, dlážděný poklop 600x600 vč.MZ	ks	2,000	18 371,00	36 742,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	7211740 R1	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32	m	10,000	200,85	2 008,50
40	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	10,000	242,05	2 420,50
41	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	2,000	278,10	556,20
42	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	4,000	355,35	1 421,40
43	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,000	1 740,70	1 740,70
44	K	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	3,000	5 479,60	16 438,80
45	K	721212127	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	5,000	6 138,80	30 694,00
46	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku, myčku, kondenzát	kus	1,000	303,85	303,85
47	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	921,85	3 687,40
48	K	721290000	zednická výpomoc (drážky, průrazy,zazdění) včetně materiálu	hod	20,000	607,70	12 154,00
49	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	75,000	30,90	2 317,50
50	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,494	13 647,50	6 741,87
51	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,494	17 396,70	8 593,97

D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					112 362,70
52	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	90,000	216,30	19 467,00
53	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	36,000	252,35	9 084,60
54	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	90,000	345,05	31 054,50
55	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	10,000	669,50	6 695,00
56	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	10,000	36,05	360,50
57	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	90,000	51,50	4 635,00
58	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	126,000	61,80	7 786,80
59	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	13,000	149,35	1 941,55
60	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	8,000	319,30	2 554,40
61	K	722224 R22	Kulový kohout rohový s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2" - 3/8" (roháček)	kus	8,000	200,85	1 606,80
62	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	200,85	200,85
63	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	211,15	422,30
64	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	437,75	875,50
65	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	726,15	2 904,60
66	K	722262302	Vodoměr závitový mokroběžný do 40°C G 5/4"x 150 mm Qn 6 m3/h vertikální	kus	1,000	4 768,90	4 768,90
67	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	216,000	15,45	3 337,20
68	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	216,000	20,60	4 449,60
69	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,500	20 435,20	10 217,60

D 725		Zdravotechnika - zařízení předměty					164 454,92
70	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	ks	4,000	3 368,10	13 472,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	ks	4,000	1 787,05	7 148,20
72	K	725244323	Zástěna sprchová bezrámová skleněná tl. 8 mm dveře otvíravé jednokřídlové do niky na šířku 1000 mm (doměřit na stavbě)	ks	6,000	11 499,95	68 999,70
73	K	725244724	Zástěna sprchová rohová bezrámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové vstup z čela 900 mm (doměřit na stavbě)	ks	2,000	13 101,60	26 203,20
74	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí KLIK-KLAK	ks	4,000	1 745,85	6 983,40
75	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	ks	8,000	2 188,75	17 510,00
76	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,000	468,65	1 874,60
77	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,601	23 777,55	14 290,31
78	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,601	8 909,50	5 354,61
79	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,601	4 356,90	2 618,50
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							30 252,87
80	K	726111 R61	Ovladač splachování WC vč. MZ	ks	4,000	1 431,70	5 726,80
81	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	ks	4,000	5 144,85	20 579,40
82	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,074	35 555,60	2 631,11
83	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,074	11 850,15	876,91
84	K	998726192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,074	5 927,65	438,65
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							8 827,10
85	K	732330102	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 12 l (bojler)	ks	1,000	3 697,70	3 697,70
86	K	732421201	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV	ks	1,000	5 129,40	5 129,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly
Objekt: TZB - Zdravotní instalace a vytápění
Soupis: 02 - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 47239701
DIČ: CZ47239701

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 027 536,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 027 536,30	21,00%	215 782,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 243 318,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: TZB - Zdravotní instalace a vytápění

Soupis: 02 - Vytápění

Místo: Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 027 536,30
PSV - Práce a dodávky PSV		1 027 536,30
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		30 270,99
731 - Ústřední vytápění - kotelny		175 573,80
732 - Ústřední vytápění - strojovny		92 528,09
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		243 389,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		65 936,03
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		419 838,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: TZB - Zdravotní instalace a vytápění

Soupis: 02 - Vytápění

Místo: Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 027 536,30

D PSV Práce a dodávky PSV 1 027 536,30

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 30 270,99

1	K	723181027	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	8,000	1 915,80	15 326,40
2	K	723190204	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25	ks	1,000	1 534,70	1 534,70
3	M	38822269	plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením G4BK, PN 0,05MPa, rozteč 100 vč.MZ a příslušenství	kus	1,000	2 770,70	2 770,70
4	K	72323 R201	Revize	kus	1,000	4 635,00	4 635,00
5	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	684,95	2 054,85
6	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,043	61 228,35	2 632,82
7	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,043	20 409,45	877,61
8	K	998723192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,043	10 207,30	438,91

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 175 573,80

9	K	731244115	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 9,7-48,7 kW pro vytápění	ks	1,000	85 067,70	85 067,70
10	K	731810342d	Revizní zpráva spalinové cesty	ks	1,000	2 575,00	2 575,00
11	K	R1	Ekvitermní regulace + rozšiřovací modul+ venk.čidlo +dva ovládací moduly vč.MZ, kabeláže, zkoušky a zaškolení obsluhy	ks	1,000	59 719,40	59 719,40
12	K	R2	Napuštění systému, tlaková a topná zkouška + zaškolení obsluhy	ks	1,000	7 725,00	7 725,00
13	K	R4	Odkouření průměr 80/125 komplet cca5m vč. MZ	ks	1,000	20 486,70	20 486,70

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 92 528,09

14	K	732112225	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový 3 vývody D25	kus	1,000	15 429,40	15 429,40
15	K	732113102	Vyrovňovač dynamických tlaků DN 50 PN 6 hydraulický přírubový 4m3	kus	1,000	11 216,70	11 216,70
16	K	732211221	Ohřívač stacionární zásobníkový se dvěma výměníky PN 1,0/1,6 o objemu 300 l v.pl. 1,5 m2/1,0 m2	ks	1,000	26 357,70	26 357,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	732331616	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l	ks	1,000	3 780,10	3 780,10
18	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000	813,70	813,70
19	K	7324214 R4	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25-40 (tříotáčkové) pro TUV vč.MZ	ks	1,000	8 219,40	8 219,40
20	K	732421404 R1	Uzavíratelné šroubení k čerpadlům DN25 vč.MZ	pár	2,000	355,35	710,70
21	K	732421404 R2	Uzavíratelné šroubení k čerpadlům DN15 vč.MZ	pár	1,000	355,35	355,35
22	K	732421415	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění (elektronické)	ks	2,000	7 060,65	14 121,30
23	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,220	34 922,15	7 682,87
24	K	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,220	11 639,00	2 560,58
25	K	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,220	5 819,50	1 280,29

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 243 389,00

26	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	200,000	298,70	59 740,00
27	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	100,000	381,10	38 110,00
28	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	200,000	463,50	92 700,00
29	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	20,000	545,90	10 918,00
30	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	4,000	787,95	3 151,80
31	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	524,000	15,45	8 095,80
32	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	8,000	20,60	164,80
33	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN do 22 mm	m	500,000	56,65	28 325,00
34	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN 35	m	24,000	66,95	1 606,80
35	K	733811243	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	8,000	72,10	576,80

D 734 Ústřední vytápění - armatury 65 936,03

36	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	298,70	597,40
37	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	14,000	448,05	6 272,70
38	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	18,000	355,35	6 396,30
39	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	4,000	417,15	1 668,60
40	K	734261333	Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	14,000	303,85	4 253,90
41	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	4,000	339,90	1 359,60
42	K	734291 R6	Magnetický odkalovací filtr G1	kus	2,000	2 770,70	5 541,40
43	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	13,000	200,85	2 611,05
44	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	432,60	432,60
45	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	334,75	3 347,50
46	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem vč.MZ	kus	2,000	5 685,60	11 371,20
47	K	734295021a	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1/2" , kv=2,5, se servomotorem vč.MZ	kus	2,000	6 164,55	12 329,10
48	K	734411 R7	Teploměr technický příložený průměr 63 mm	kus	4,000	288,40	1 153,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,032	179 189,10	5 734,05
50	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,032	59 729,70	1 911,35
51	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,032	29 864,85	955,68

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					419 838,39
52	K	735152 R1	Otopné konvektorová lavice 450/1600/315 (2708W) vč.MZ	kus	8,000	25 162,90	201 303,20	
53	K	735152 R2	Otopné konvektorová lavice 450/1800/315 (2708W) vč.MZ	kus	6,000	28 165,35	168 992,10	
54	K	735152554	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 1016 W	kus	4,000	4 629,85	18 519,40	
55	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,374	62 212,00	23 267,29	
56	K	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,374	20 739,05	7 756,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt:

FVE - Elektroinstalace - FVE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel:

Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

47239701

DIČ:

CZ47239701

Projektant:

JK-STAVPROJEKT,s.r.o., Ing. Josef Kregl

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pavlíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

612 068,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	612 068,20	21,00%	128 534,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

740 602,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly
Objekt: **FVE - Elektroinstalace - FVE**

Místo:		Datum:	3. 12. 2025
Zadavatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň	Projektant:	JK-STAVPROJEKT,s.r.o ., Ing. Josef Kregl
Účastník:	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Pavlíček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	612 068,20
D1 -	141 702,22
D1 -	462 125,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 240,00
VRN6 - Územní vlivy	3 090,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: FVE - Elektroinstalace - FVE

Místo:

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Datum: 3. 12. 2025

Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o
., Ing. Josef Kregl

Zpracovatel: Martin Pavlíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

612 068,20

D D1

141 702,22

1	K	Pol20	dodávka a montáž - přítěžovací koryta rámu konstrukce s výplní (9*4)+14	kus	50,000	66,95	3 347,50
2	K	Pol21	H07V-U 6mm2 zž (CY) LSOH	m	54,000	8,24	444,96
3	K	Pol22	H07V-U 16mm2 zž (CY) LSOH	m	54,000	13,39	723,06
4	K	Pol23	ukončení kabelu J-Y(ST)Y LG 4x2x0,8	ks	2,000	6,18	12,36
5	K	Pol24	ukončení kabelu 1-CXKH-V-O P60-R B2CAS1D0 2x1,5	ks	2,000	7,21	14,42
6	K	Pol25	ukončení kabelu SXKD-6-FTP-PVC	ks	2,000	5,15	10,30
7	K	Pol26	J-Y(ST)Y LG 4x2x0,8	m	54,000	10,30	556,20
8	K	Pol27	1-CXKH-V-O P60-R B2CAS1D0 2x1,5	m	54,000	11,33	611,82
9	K	Pol28	SXKD-6-FTP-PVC	m	54,000	6,18	333,72
10	K	Pol29	tlačítko TOTAL STOP FVE	ks	2,000	97,85	195,70
11	K	Pol30	SmartMeter pro měření výroby a monitoring elektrárny	ks	1,000	206,00	206,00
12	K	Pol31	dozbrojení hlavního AC rozvaděče pro střídač s min. AC výkonem 20 kW (jistice,stykače,síťové ochrany) dle PD	h	16,000	257,50	4 120,00
13	K	Pol32	ukončení vodiče H1Z2Z2-k 6mm2	ks	4,000	5,15	20,60
14	K	Pol33	H1Z2Z2-k 6mm2 červený	m	142,000	8,24	1 170,08
15	K	Pol34	H1Z2Z2-k 6mm2 černý	m	142,000	8,24	1 170,08
16	K	Pol35	kabelový žlab plný - třída reakce na oheň A1 nebo A2	m	28,000	154,50	4 326,00
17	K	Pol35a	konzola kovová pro žlab	ks	56,000	123,60	6 921,60
18	K	Pol36	třífázový hybridní střídač s minimálním celkovým AC výkonem 20 kW	ks	1,000	1 545,00	1 545,00
19	K	Pol37	bateriové úložiště o minimální kapacitě 20 kWh s BMS, LiFePo4, nehořlavé, nevýbušné, rozebiratelné, IP65 (4x modul 5kW)	ks	4,000	1 545,00	6 180,00
20	K	Pol38	nosná konstrukce pro FV panel na rovnou střechu	ks	25,000	824,00	20 600,00
21	K	Pol39	fotovoltaický monokrystalický panel o výkonu 500 Wp	ks	25,000	824,00	20 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	Pol40	shut-down prvky (popř. optimalizéry) pro každý panel o výkonu min. 500W	ks	25,000	61,80	1 545,00
23	K	Pol41	montáž DC nástěnné rozvodnice	ks	1,000	824,00	824,00
24	K	Pol41.2	svorky hromosvodové do 2 šroubů	ks	14,000	20,60	288,40
25	K	Pol41.3	svorky hromosvodové nad 2 šrouby	ks	2,000	20,60	41,20
26	K	Pol41.4	svodové a jímací vodiče včetně podpěr	m	46,000	25,75	1 184,50
27	K	Pol41.5	protipožární utěsnění postupů	ks	4,000	257,50	1 030,00
28	K	Pol42	instalace dataloggeru/monitoringu včetně napojení na infrastrukturu budovy	ks	1,000	515,00	515,00
29	K	Pol43	konfigurace a oživení FVE	ks	1,000	824,00	824,00
30	K	Pol44	výchozí revize FVE	ks	1,000	4 635,00	4 635,00
31	K	Pol45	uvedení do trvalého provozu	ks	1,000	1 030,00	1 030,00
32	K	Pol46	zaškolení obsluhy	ks	1,000	824,00	824,00
33	K	Pol47	vypracování DSPS	ks	1,000	8 240,00	8 240,00
34	M	Pol48	H07V-U 6mm2 zž (CY) LSOH	m	54,000	40,69	2 197,26
35	M	Pol49	H07V-U 16mm2 zž (CY) LSOH	m	54,000	70,56	3 810,24
36	M	Pol50	J-Y(ST)Y LG 4x2x0,8	m	54,000	27,71	1 496,34
37	M	Pol51	1-CXKH-V-O P60-R B2CAS1D0 2x1,5	m	54,000	36,98	1 996,92
38	M	Pol52	SXKD-6-FTP-PVC	m	54,000	21,42	1 156,68
39	M	Pol53	tlačítko TOTAL STOP FVE	ks	2,000	1 336,94	2 673,88
40	M	Pol54	žlab kabelový ocelový plný, 50x62,5mm, s víkem	m	28,000	307,97	8 623,16
41	M	Pol55	konzola kovová pro žlab šíře 62,5mm	ks	56,000	101,97	5 710,32
42	M	Pol56	H1Z2Z2-k 6mm2 červený	m	142,000	36,87	5 235,54
43	M	Pol57	H1Z2Z2-k 6mm2 černý	m	142,000	36,87	5 235,54
44	M	Pol58	tmel protipožární, tuba 650ml	ks	2,000	721,00	1 442,00
45	M	Pol59	Drát AlMgSi D=8mm	m	46,000	53,87	2 478,02
46	M	Pol60	svorka spojovací	ks	8,000	22,66	181,28
47	M	Pol61	svorka zkušební	ks	2,000	47,38	94,76
48	M	Pol62	svorka připojovací	ks	6,000	21,63	129,78
49	M	Pol62.1	3% podružný materiál	ks	1,000	2 060,00	2 060,00
50	M	Pol62.2	PPV	ks	1,000	2 060,00	2 060,00
51	M	Pol62.3	Přesun	ks	1,000	1 030,00	1 030,00

D D1 462 125,98

52	M	Pol63	DC nástěnná rozvodnice, třídy ochrany II, vnitřní provedení, včetně výzbroje: 3x svodič přepětí T1+T2, 1000V DC, dle ČSN EN 61643-31, 3x pojistkový odpojovač pro válcové pojistky 10x38mm/1000VDC, 12x svorky RSA včetně označení pro H1Z2Z2-K 6mm2	ks	1,000	31 070,98	31 070,98
53	M	Pol64	třífázový hybridní střídač s minimálním celkovým AC výkonem 20 kW	ks	1,000	74 675,00	74 675,00
54	M	Pol65	bateriové úložiště o minimální kapacitě 20 kWh s BMS, LiFePo4, nehořlavé, nevýbušné, rozebíratelné, IP65 (4x modul 5kW)	ks	1,000	164 800,00	164 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	M	Pol66	<i>nosná konstrukce pro FV panel na rovnou střechu</i>	ks	25,000	2 049,70	51 242,50
56	M	Pol67	<i>fotovoltaický monokrystalický panel o výkonu 500 Wp</i>	ks	25,000	2 266,00	56 650,00
57	M	Pol68	<i>shut-down prvky (popř. optimizéry) pro každý panel o výkonu min. 500W</i>	ks	25,000	1 287,50	32 187,50
58	M	Pol69	<i>Rováděčová skříň pro bateriové úložiště – automatické nucené odvětrání, požární odolnost EI-S-30, požární uzávěr, vnitřek skříně bude tvořit samostatný požární úsek, větrací otvory budou automaticky utěsněny při případném požáru, zařízení DC a střídače</i>	ks	1,000	25 750,00	25 750,00
59	M	Pol70	<i>Rováděčová skříň pro bateriové úložiště – automatické nucené odvětrání, požární odolnost EI-S-30, požární uzávěr, vnitřek skříně bude tvořit samostatný požární úsek, větrací otvory budou automaticky utěsněny při případném požáru, úložiště</i>	ks	1,000	25 750,00	25 750,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 240,00

D VRN6 Územní vlivy 3 090,00

60	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	soubor	1,000	3 090,00	3 090,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000				

D VRN9 Ostatní náklady 5 150,00

61	K	092002000.R	zařízení staveniště	soubor	1,000	5 150,00	5 150,00
----	---	-------------	---------------------	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt:

OPB - BLESKOSVOD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel:

Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

47239701

DIČ:

CZ47239701

Projektant:

JK-STAVPROJEKT,s.r.o., Ing. Josef Kregl

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pavlíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

106 682,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 682,82	21,00%	22 403,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 086,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly
Objekt: **OPB - BLESKOSVOD**

Místo:		Datum:	3. 12. 2025
Zadavatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň	Projektant:	JK-STAVPROJEKT,s.r.o ., Ing. Josef Kregl
Účastník:	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Pavlíček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	106 682,82
D1 -	82 464,89
D1 -	24 217,93

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: OPB - BLESKOSVOD

Místo:

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Datum: 3. 12. 2025

Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o
., Ing. Josef Kregl

Zpracovatel: Martin Pavlíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

106 682,82

D D1

82 464,89

1	K	Pol69	svodové a jímací vodiče vodiče včetně podpěr	m	218,000	190,55	41 539,90
2	K	Pol70	uzemnění v zemi FeZn do 120mm2 vč svorek apod	m	151,000	61,80	9 331,80
3	K	Pol71	svorky hromosvodové do 2 šroubů	ks	130,000	72,10	9 373,00
4	K	Pol72	svorky hromosvodové nad 2 šrouby	ks	8,000	103,00	824,00
5	K	Pol73	jímací tyč	ks	8,000	803,40	6 427,20
6	K	Pol74	označení svodu	ks	8,000	46,35	370,80
7	K	Pol75	ochranný úhelník	ks	2,000	412,00	824,00
8	K	Pol76	měření zemnicí sítě délky pásku do 200m	ks	1,000	2 575,00	2 575,00
9	K	Pol77	revize jímací soustavy	ks	1,000	3 605,00	3 605,00
10	K	Pol78	vypracování DSPS	ks	1,000	4 738,00	4 738,00
11	K	Pol79	PPV 1%	ks	1,000	796,19	796,19
12	K	Pol79.1	VRN	ks	1,000	2 060,00	2 060,00

D D1

24 217,93

13	M	Pol59	Drát AlMgSi D=8mm	m	218,000	20,60	4 490,80
14	M	Pol79	Drát FeZn D=10mm	m	34,000	22,66	770,44
15	M	Pol80	pásek FeZn 30x4mm	m	117,000	38,11	4 458,87
16	M	Pol60	svorka spojovací	ks	44,000	13,91	612,04
17	M	Pol61	svorka zkušební	ks	8,000	46,87	374,96
18	M	Pol81	svorka jímačová	ks	8,000	45,32	362,56
19	M	Pol82	svorka univerzální	ks	6,000	18,54	111,24
20	M	Pol62	svorka připojovací	ks	10,000	17,51	175,10
21	M	Pol83	svorka na okapové trouby	ks	56,000	19,06	1 067,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	Pol84	svorka pro spojení drátu pr. 8-10mm s páskem 30x4mm	ks	20,000	28,84	576,80
23	M	Pol85	svorka pro spojení drátu pásku s páskem 30x4mm	ks	6,000	27,30	163,80
24	M	Pol86	podpěra vedení na ploché střechy	ks	180,000	16,48	2 966,40
25	M	Pol87	podpěra vedení do zdiva	ks	28,000	19,57	547,96
26	M	Pol88	ochranný úhelník 1,5m	ks	2,000	206,00	412,00
27	M	Pol89	držák ochranného úhelníku	ks	6,000	28,84	173,04
28	M	Pol90	jímací tyč délky 1,5m , pr. 16 mm, pro osazení do betonového podstavce	ks	8,000	263,68	2 109,44
29	M	Pol91	podstavec betonový 17,0kg včetně pryžové podložky	ks	8,000	221,45	1 771,60
30	M	Pol92	ochranná stříška horní	ks	8,000	236,90	1 895,20
31	M	Pol93	označovací štítek	ks	8,000	3,09	24,72
32	M	Pol94	podružný materiál	ks	1,000	1 153,60	1 153,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly
Objekt:
EL-SLP - elektroinstalace slaboproud
Soupis:
EL-SPL D - slaboproud dodávky

KSO:
Místo: Třeboň

Zadavatel:
Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Účastník:
MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:
JK-STAVPROJEKT,s.r.o., Ing. Josef Kregl

Zpracovatel:
Martin Pavlíček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 47239701
DIČ: CZ47239701

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		486 420,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	486 420,59	21,00%	102 148,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	588 568,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly
Objekt: EL-SLP - elektroinstalace slaboproud
Soupis: **EL-SPL D - slaboproud dodávky**

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň
Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Datum: 3. 12. 2025
Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o
Zpracovatel: ., Ing. Josef Kregl
Martin Pavlíček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	486 420,59
D1 -	434 920,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	51 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	30 900,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	20 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: EL-SLP - elektroinstalace slaboproud

Soupis: **EL-SPL D - slaboproud dodávky**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Datum: 3. 12. 2025

Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o
., Ing. Josef Kregl

Zpracovatel: Martin Pavlíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

486 420,59

D D1

434 920,59

1	M	Pol137	datový rozvaděč stojanový, skříňový 30U, 600x600mm, skleněné uzamykatelné dveře, včetně ventilační jednotky vhodné pro montáž na strop rozvaděče	ks	1,000	19 219,80	19 219,80
2	M	Pol138	patch panel 24 portů Cat 6 – zařízení musí být kompatibilní se stávající datovou infrastrukturou objednatele	ks	2,000	1 655,21	3 310,42
3	M	Pol139	Switch 48 portů, Cat6, 48x Gbit LAN, 2x SFP, 2x SFP+, PoE+, dle zavedeného typu standardu investora	ks	1,000	25 271,05	25 271,05
4	M	Pol140	police do rozvaděče	ks	1,000	412,00	412,00
5	M	Pol141	vyvazovací panel 1U	ks	2,000	314,15	628,30
6	M	Pol142	napájecí panel do rozvaděče / PDU lišta – 6x zásuvka 230V/16A SPD T3	ks	1,000	772,50	772,50
7	M	Pol143	patch kabel UTP Cat6 2,0m	ks	26,000	46,35	1 205,10
8	M	Pol144	patch kabel UTP Cat6 1,0m	ks	22,000	29,87	657,14
9	M	Pol145	kamera venkovní dle zavedeného typu a standardu investora, včetně konzole a krytu	ks	1,000	5 242,70	5 242,70
10	M	Pol146	kamera vnitřní dle zavedeného typu a standardu investora	ks	8,000	4 768,90	38 151,20
11	M	Pol147	DVR pro 9 kamer, dle zavedeného typu a standardu, HDD 2TB	ks	1,000	10 924,18	10 924,18
12	M	Pol148	PC, LED monitor23", klávesnice, myš	ks	1,000	32 123,64	32 123,64
13	M	Pol149	montážní kit pro instalaci interkomu s jedním tlačítkovým modulem, montáž pod omítku, rozšiřující dvoui tlačítkový panel s čtečkou RFID karet, MINI Video Intercom dálkový dohled přístupů do objektu	ks	2,000	14 705,31	29 410,62
14	M	Pol150	vnitřní jednotka, indoor monitor 7"	ks	2,000	4 562,90	9 125,80
15	M	Pol151	elektrický otvírač dveří	ks	2,000	1 550,15	3 100,30
16	M	Pol152	mixážní konzola s přehrávačem - 2 sym. vstupy MIC/LINE, 2 stereo vstupy AUX, linkové symetrické i nesymetrické mono i stereo výstupy, Mp3 přehrávač z SD karty a USB, FM tuner, Bluetooth, frekvenční korektor, IR dálkové ovládání, instalační plastová skříň	ks	2,000	4 588,65	9 177,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	Pol153	reprosoustava pasivní - 250 / 500 W, 8 Ω, 119 dB SPL max., 50 – 20 000 Hz, 10" bas. rep, 34 mm driver, pasivní, vhodná pro zavěšení, včetně závěsné konzole a závěsného materiálu, hmotnost 10kg	ks	16,000	10 634,75	170 156,00
18	M	Pol154	koncový zesilovač s nízkým zkreslením - 2 × 600 W RMS / 8 Ω, 2 × 1000 W / 4 Ω, 1 × 1700 W / 8 Ω, třída H, 20 – 20 000 Hz, S/N 100 dB, nízké zkreslení < 0,03 %, 16 kg	ks	2,000	13 270,52	26 541,04
19	M	Pol155	bezdrátový mikrofon diverzitní ruční + náhlavní / klopový, 2kanálový do racku - diverzitní, UHF, IR zpětný přenos, automatické nalazení i spárování, možnost ladění ze 100 frekvencí, dosah 100 m, kompresor, expander, šumová brána, auto umlčení, squelch, smíchaný i separátní audio výstupy, elektrodynamická / elektretová vložka, kovový transportní kufr	ks	2,000	13 081,00	26 162,00
P			Poznámka k položce:☐ Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)				
20	M	Pol156	uzamykatelný pojízdný box (rack 19") na audiokomponenty- pro osazení mixážní konzoly, koncového zesilovače a propříjímač bezdrátového mikrofону	ks	2,000	10 119,75	20 239,50
P			Poznámka k položce:☐ Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)				
21	M	Pol157	RFID karta/chip	ks	50,000	61,80	3 090,00
P			Poznámka k položce:☐ Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				51 500,00
D VRN7			Provozní vlivy				30 900,00
22	K	070001000	PPV 1%	soubor	1,000	30 900,00	30 900,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/070001000				
D VRN8			Další náklady na pracovníky				20 600,00
23	K	081103000	Doprava + přesun	soubor	1,000	20 600,00	20 600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/081103000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly
Objekt:
EL-SLP - elektroinstalace slaboproud
Soupis:
EL-SPL M - slaboproud montáže

KSO:
Místo: Třeboň
Zadavatel:
Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň
Účastník:
MANE STAVEBNÍ s.r.o.
Projektant:
JK-STAVPROJEKT,s.r.o., Ing. Josef Kregl
Zpracovatel:
Martin Pavlíček
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2025
IČ:
DIČ:
IČ: 47239701
DIČ: CZ47239701
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			702 295,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	702 295,11	21,00%	147 481,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	849 777,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: EL-SLP - elektroinstalace slaboproud

Soupis: **EL-SPL M - slaboproud montáže**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Datum: 3. 12. 2025

Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o
., Ing. Josef Kregl

Zpracovatel: Martin Pavlíček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	702 295,11
D1 -	661 095,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	41 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: EL-SLP - elektroinstalace slaboproud

Soupis: EL-SPL M - slaboproud montáže

Místo: Třeboň

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o
., Ing. Josef Kregl

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel: Martin Pavlíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

702 295,11

D D1

661 095,11

1	K	Pol156	UTP Cat 6 vnitřní	m	619,000	27,81	17 214,39
2	K	Pol157	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm	m	216,000	43,26	9 344,16
3	K	Pol158	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 41mm	m	396,000	49,44	19 578,24
4	K	Pol159	kabelový žlab drátěný pro SLP šířky 150mm, včetně příslušenství	m	158,000	123,60	19 528,80
5	K	Pol160	ukončení kabelu UTP Cat 6	ks	50,000	49,44	2 472,00
6	K	Pol161	zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky	ks	13,000	148,32	1 928,16
7	K	Pol162	měření přenosových parametrů metalického kabelu včetně vypracování protokolu	ks	50,000	43,26	2 163,00
8	K	Pol162	měření přenosových parametrů metalického kabelu včetně vypracování protokolu	ks	2,000	43,26	86,52
9	K	Pol163	popis portů zásuvky	ks	26,000	15,45	401,70
10	K	Pol164	popis portů patch panelu	ks	2,000	74,16	148,32
11	K	Pol165	krabice přístrojová	ks	13,000	74,16	964,08
12	K	Pol166	montáž rozvaděče stojanového	ks	1,000	1 854,00	1 854,00
13	K	Pol167	montáž ventilační jednotky do stropu rozvaděče	ks	1,000	741,60	741,60
14	K	Pol168	montáž termostatu ventilační jednotky	ks	1,000	148,32	148,32
15	K	Pol169	montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	ks	2,000	370,80	741,60
16	K	Pol170	montáž patch panelu 24 portů	ks	2,000	185,40	370,80
17	K	Pol171	montáž police do rozvaděče	ks	1,000	185,40	185,40
18	K	Pol172	montáž vyvazovacího panelu 1U	ks	1,000	185,40	185,40
19	K	Pol173	montáž napájecího panelu do rozvaděče	ks	1,000	185,40	185,40
20	K	Pol174	montáž venkovní kamery	ks	1,000	988,80	988,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	Pol175	montáž venitřní kamery	ks	8,000	988,80	7 910,40
22	K	Pol176	montáž konzoly nebo krytu kamery	ks	9,000	741,60	6 674,40
23	K	Pol177	licence k připojení kamery k SW	ks	9,000	185,40	1 668,60
24	K	Pol178	instalace a nastavení SW pro sledování kamer	ks	1,000	5 562,00	5 562,00
25	K	Pol179	implementace do stávajícího datového rozvodu objektu včetně nastavení a oživení	ks	1,000	6 180,00	6 180,00
26	K	Pol180	J-Y(S)TY 2x2x0,8	m	122,000	30,90	3 769,80
27	K	Pol181	VL 24 (2x0,5+4x0,22)	m	293,000	30,90	9 053,70
28	K	Pol182	VL 04 (4x0,22)	m	141,000	30,90	4 356,90
29	K	Pol183	ukončení kabelu J-Y(S)TY 2x2x0,8	ks	8,000	37,08	296,64
30	K	Pol184	ukončení kabelu VL 24 (2x0,5+4x0,22)	ks	24,000	37,08	889,92
31	K	Pol185	ukončení kabelu VL 04 (4x0,22)	ks	28,000	37,08	1 038,24
32	K	Pol186	detektor pohybu PIR	ks	6,000	222,48	1 334,88
33	K	Pol187	detektor – magnetický kontakt	ks	24,000	309,00	7 416,00
34	K	Pol188	montáž soklu hlásiče nebo patice	ks	22,000	222,48	4 894,56
35	K	Pol189	montáž hlásiče automatického	ks	22,000	98,88	2 175,36
36	K	Pol190	expander / koncentrátor, 8x vstup / výstup	ks	6,000	741,60	4 449,60
37	K	Pol191	napájecí zdroj	ks	1,000	1 483,20	1 483,20
38	K	Pol192	řídící jednotka – modul do ústředny PTZS (EZX+LDP), včetně boxu	ks	1,000	3 090,00	3 090,00
39	K	Pol193	ovládací klávesnice	ks	2,000	741,60	1 483,20
40	K	Pol194	převodník RS485/Ethernet	ks	1,000	370,80	370,80
41	K	Pol195	komunikátor – GSM brána	ks	1,000	741,60	741,60
42	K	Pol196	akumulátor 12V / 14Ah	ks	1,000	98,88	98,88
43	K	Pol197	sířena s blikáčem vnitřní	ks	4,000	370,80	1 483,20
44	K	Pol198	programování základních parametrů ústředny PTZS	ks	1,000	9 888,00	9 888,00
45	K	Pol199	programování systému na jeden detektor	ks	52,000	185,40	9 640,80
46	K	Pol200	oživení systému na jeden detektor	ks	52,000	148,32	7 712,64
47	K	Pol201	výchozí revze systému PTZS	ks	1,000	8 755,00	8 755,00
48	K	Pol202	UTP Cat 5e vnitřní	m	117,000	30,90	3 615,30
49	K	Pol203	JYTY 2x1mm2	m	117,000	30,90	3 615,30
50	K	Pol204	ukončení kabelu UTP v rozvaděči	ks	4,000	49,44	197,76
51	K	Pol205	ukončení kabelu JYTY v rozvaděči	ks	4,000	37,08	148,32
52	K	Pol206	elektrický otvírač	ks	2,000	741,60	1 483,20
53	K	Pol207	nerezová lišta k elektromechanickému otvírači	ks	2,000	309,00	618,00
54	K	Pol208	komunikační videotablo pro dva účastníky	ks	2,000	741,60	1 483,20
55	K	Pol209	klimatický kryt pro tablo	ks	2,000	185,40	370,80
56	K	Pol210	elektroinstalační krabice pod tablo	ks	2,000	370,80	741,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	Pol211	distributor signálu	ks	1,000	247,20	247,20
58	K	Pol212	napájecí zdroj	ks	1,000	741,60	741,60
59	K	Pol213	vnitřní jednotka video telefonu	ks	2,000	741,60	1 483,20
60	K	Pol214	krabice KP67/2	ks	2,000	74,16	148,32
61	K	Pol214.1	krabice KP67/2	ks	2,000	74,16	148,32
62	K	Pol214.2	nastavení/programování RFID karet/chip	ks	50,000	148,32	7 416,00
63	K	Pol215	reproduktorová dvoulinka OFC 2x4mm2	m	408,000	37,08	15 128,64
64	K	Pol216	ukončení kabelu OFC v audio	ks	16,000	37,08	593,28
65	K	Pol217	montáž mixátní konzole	ks	2,000	1 483,20	2 966,40
66	K	Pol218	montáž reprosoustavy s konzolou	ks	16,000	3 090,00	49 440,00
67	K	Pol219	montáž koncového zesilovače	ks	2,000	1 854,00	3 708,00
68	K	Pol220	oživení, zvuková zkouška	ks	2,000	7 416,00	14 832,00
69	K	Pol221	JYTY 4x1mm2	m	71,000	30,90	2 193,90
70	K	Pol221.1	JYTY 2x1mm2	m	38,000	30,90	1 174,20
71	K	Pol222.1	UTP Cat 5e vnitřní	m	42,000	30,90	1 297,80
72	K	Pol222	SYKFY 2x2x0,5	m	53,000	30,90	1 637,70
73	K	Pol223	čidlo teplotní venkovní – plynový kotel	ks	1,000	515,00	515,00
74	K	Pol224	čidlo teplotní venkovní – vzt jednotka	ks	2,000	515,00	1 030,00
75	K	Pol225	ovladač plynového kotle – prostorový termostat	ks	1,000	515,00	515,00
76	K	Pol226	ovladač vzt jednotky	ks	2,000	824,00	1 648,00
77	K	Pol227	čidlo CO2 vzt jednotky	ks	2,000	824,00	1 648,00
78	K	Pol228	kabelová příchytka nastřelovací	ks	659,000	43,26	28 508,34
79	K	Pol229	sběrný kabelový držák ocelový, pozink.	ks	236,000	27,81	6 563,16
80	K	Pol230	přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky 6-12m	t	2,500	1 545,00	3 862,50
81	K	Pol231	příplatek k ceně za ruční přesun hmot	t	2,500	2 266,00	5 665,00
82	K	Pol232	OSAZENÍ HMOŽDINEK VČETNĚ VYVRTÁNÍ OTVORŮ DO PR. 8 mm	ks	1 553,000	22,66	35 190,98
83	K	Pol233	LEŠENÍ – POJÍZDNÉ INTERIÉROVÉ	kpl	1,000	15 450,00	15 450,00
84	K	Pol234	vypracování DSPS	kpl	1,000	10 300,00	10 300,00
85	K	Pol235	protipožární utěsnění prostupů	ks	12,000	1 112,40	13 348,80
86	M	Pol236	UTP Cat 6 vnitřní	m	619,000	15,45	9 563,55
87	M	Pol237	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm	m	216,000	10,82	2 337,12
88	M	Pol238	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 41mm	m	396,000	22,66	8 973,36
89	M	Pol239	kabelový žlab drátěný pro SLP šířky 150mm	m	158,000	220,42	34 826,36
90	M	Pol240	nosný materiál žlabu, konzoly, závěsy	ks	474,000	19,57	9 276,18
91	M	Pol241	konektor RJ45 Cat6	ks	50,000	75,19	3 759,50
92	M	Pol242	zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky	ks	13,000	493,37	6 413,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	M	Pol243	krabice přístrojová KP68	ks	13,000	8,24	107,12
94	M	Pol244	J-Y(S)TY 2x2x0,8	m	122,000	13,91	1 697,02
95	M	Pol245	VL 24 (2x0,5+4x0,22)	m	293,000	25,75	7 544,75
96	M	Pol246	VL 04 (4x0,22)	m	141,000	14,42	2 033,22
97	M	Pol247	detektor pohybu PIR	ks	6,000	1 014,55	6 087,30
98	M	Pol248	detektor – magnetický kontakt	ks	24,000	251,32	6 031,68
99	M	Pol249	Sokl / patice hlásiče	ks	22,000	316,21	6 956,62
100	M	Pol250	hlásič automatický adresovatelný – optický	ks	20,000	696,28	13 925,60
101	M	Pol251	hlásič automatický adresovatelný – optický s teplotním čidlem	ks	2,000	877,05	1 754,10
102	M	Pol252	expander / koncentrátor, 8x vstup / výstup	ks	6,000	1 498,65	8 991,90
103	M	Pol253	napájecí zdroj	ks	1,000	5 024,34	5 024,34
104	M	Pol254	řídící jednotka – modul do ústředny PTZS (EZS+LDP) včetně boxu	ks	1,000	6 370,55	6 370,55
105	M	Pol255	ovládací klávesnice	ks	2,000	2 583,24	5 166,48
106	M	Pol256	převodník RS485/Ethernet	ks	1,000	6 353,04	6 353,04
107	M	Pol257	komunikátor – GSM brána	ks	1,000	3 808,94	3 808,94
108	M	Pol258	akumulátor 12V / 14Ah	ks	1,000	1 046,48	1 046,48
109	M	Pol259	sířena s blikáčem vnitřní	ks	4,000	258,53	1 034,12
110	M	Pol260	UTP Cat 5e vnitřní	m	117,000	10,30	1 205,10
111	M	Pol261	JYTY 2x1mm2	m	117,000	11,85	1 386,45
112	M	Pol262	elektrický otvírač – zámek	ks	2,000	1 320,46	2 640,92
113	M	Pol263	nerezová lišta k elektromechanickému otvírači	ks	2,000	160,68	321,36
114	M	Pol264	klimatický kryt pro tablo	ks	2,000	685,98	1 371,96
115	M	Pol265	elektroinstalační krabice pod tablo	ks	2,000	1 439,94	2 879,88
116	M	Pol243	krabice přístrojová KP68	ks	2,000	8,24	16,48
117	M	Pol266	reproduktorová dvoulinka OFC 2x4mm2	m	408,000	53,56	21 852,48
118	M	Pol243	krabice přístrojová KP68	ks	2,000	8,24	16,48
119	M	Pol261	JYTY 2x1mm2	m	38,000	11,85	450,30
120	M	Pol267	JYTY 4x1mm2	m	71,000	19,57	1 389,47
121	M	Pol268	SYKFY 2x2x0,5	m	53,000	9,27	491,31
122	M	Pol260	UTP Cat 5e vnitřní	m	42,000	10,30	432,60
P			Poznámka k položce: □ venkovní teplotní čidla, čidla CO2, ovladače vzt, prostorový termostat – jsou dodávkou ÚT a VZT				
123	M	Pol269	kabelová příchytka nastřelovací	ks	659,000	29,87	19 684,33
124	M	Pol270	sběrný kabelový držák ocelový, pozink.	ks	236,000	21,63	5 104,68
125	M	Pol58	tmel protipožární, tuba 650ml	ks	3,000	803,40	2 410,20
126	M	Pol271	hmoždinka HM8	ks	1 553,000	0,77	1 195,81
127	M	Pol272	vrut 3,5x35	ks	1 553,000	0,77	1 195,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	M	Pol273	Podružný materiál 3%	komplet	1,000	6 642,52	6 642,52
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							41 200,00
D VRN3 Zařízení staveniště							41 200,00
129	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	41 200,00	41 200,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly
Objekt:
EL-SLN - elektroinstalace silnoprout
Soupis:
Silno - Silnoprout

KSO:
Místo: Třeboň

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel:
Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

IČ:
DIČ:
IČ: 47239701
DIČ: CZ47239701

Účastník:
MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:
JK-STAVPROJEKT,s.r.o., Ing. Josef Kregl

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Pavlíček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 434 676,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 434 676,70	21,00%	301 282,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 735 958,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly
Objekt: EL-SLN - elektroinstalace silnoproud
Soupis: **Silno - Silnoproud**

Místo:	Třeboň	Datum:	3. 12. 2025
Zadavatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň	Projektant:	JK-STAVPROJEKT,s.r.o ., Ing. Josef Kregl
Účastník:	MANE STAVEBNÍ s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Pavlíček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 434 676,70
PSV - Práce a dodávky PSV	1 372 876,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 372 876,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	61 800,00
VRN2 - Příprava staveniště	20 600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 120,00
VRN9 - Ostatní náklady	37 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: EL-SLN - elektroinstalace silnoproud

Soupis: Silno - Silnoproud

Místo: Třeboň

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o
., Ing. Josef Kregl

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel: Martin Pavlíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 434 676,70

D PSV Práce a dodávky PSV

1 372 876,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 372 876,70

1	K	Pol228	kabelová příchytka nastřelovací	ks	433,000	10,30	4 459,90
2	K	Pol229	sběrný kabelový držák ocelový, pozink.	ks	596,000	25,75	15 347,00
3	K	Pol235	protipožární utěsnění prostupů	ks	20,000	764,26	15 285,20
4	K	Pol274	ukončení kabelu 4x25mm2	ks	2,000	106,09	212,18
5	K	Pol275	ukončení kabelu 5x10mm2	ks	2,000	53,56	107,12
6	K	Pol276	ukončení kabelu 5x6mm2	ks	6,000	40,17	241,02
7	K	Pol277	ukončení kabelu 5x4mm2	ks	2,000	32,96	65,92
8	K	Pol278	ukončení kabelu 5x1,5mm2	ks	44,000	29,87	1 314,28
9	K	Pol279	ukončení kabelu 3x4mm2	ks	4,000	32,96	131,84
10	K	Pol280	ukončení kabelu 3x2,5mm2	ks	16,000	29,87	477,92
11	K	Pol281	ukončení kabelu 3x1,5mm2	ks	24,000	29,87	716,88
12	K	Pol314	montáž svítidla s LED zdrojem	ks	105,000	412,00	43 260,00
13	K	Pol315	ekvipotenciální přípojnice MET/MEB	ks	2,000	118,45	236,90
14	K	Pol316	připojení 1f spotřebiče	ks	8,000	236,90	1 895,20
15	K	Pol317	připojení 3f spotřebiče	ks	62,000	355,35	22 031,70
16	K	Pol318	montáž ocep. rozvodnic do 50kg	ks	1,000	535,60	535,60
17	K	Pol319	montáž ocep. rozvodnic do 100kg	ks	2,000	721,00	1 442,00
18	K	Pol320	celková prohlídka nového elektrického rozvodu + vypracování protokolu, výchozí revize (přes 0,5 do 1,0 milionu Kč)	ks	1,000	15 038,00	15 038,00
19	K	Pol321	přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m	t	3,000	1 236,00	3 708,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	Pol322	příplatek k ceně za ruční přesun hmot	t	3,000	824,00	2 472,00
21	K	Pol323	osazení hmoždinek s vyvrtáním otvorů do průměru 8mm	ks	1 916,000	30,90	59 204,40
22	K	Pol324	vypracování DSPS	kpl	1,000	5 150,00	5 150,00
23	K	Pol375	ocep rozvodnice pro povrchovou montáž, plechové dveře, rozměr skříně 800x600x250	ks	1,000	927,00	927,00
24	K	Pol376	vypínač třípólový 200/3 (200A)	ks	2,000	370,80	741,60
25	K	Pol377	vypínací cívka pro vypínač třípólový	ks	2,000	133,90	267,80
26	K	Pol399	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,000	1,03	1,03
P			<i>Poznámka k položce: □ Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)</i>				
27	K	Pol400	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 36 TE modulů – 4 řady x 14TE = 56 TE modulů, plechové dveře, IP30, In=40A	ks	1,000	1 236,00	1 236,00
28	K	Pol401	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	ks	1,000	288,40	288,40
29	K	Pol402	Vypínač 25/3 (25A)	ks	1,000	360,50	360,50
30	K	Pol403	jistič B16/1 10kA	ks	1,000	195,70	195,70
31	K	Pol404	jistič B10/1 10kA	ks	1,000	195,70	195,70
32	K	Pol405	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	3,000	334,75	1 004,25
33	K	Pol406	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	4,000	334,75	1 339,00
34	K	Pol407	propojovací a podružný materiál	sada	1,000	2 333,98	2 333,98
35	K	Pol408	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,000	1,03	1,03
P			<i>Poznámka k položce: □ Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)</i>				
36	K	Pol435	CYKY-J 3x2,5mm ²	m	715,000	58,71	41 977,65
37	K	Pol436	CYKY-J 3x1,5mm ²	m	803,000	50,47	40 527,41
38	K	Pol437	CYKY-O 3x1,5mm ²	m	63,000	50,47	3 179,61
39	K	Pol438	1-CHKE-V-J FE180 3x1,5mm ²	m	23,000	65,92	1 516,16
40	K	Pol439	H07V-U 6mm ² zž (CY)	m	361,000	43,26	15 616,86
41	K	Pol440	H07V-U 10mm ² zž (CY)	m	26,000	56,65	1 472,90
42	K	Pol441	H07V-U 16mm ² zž (CY)	m	168,000	74,16	12 458,88
43	K	Pol442	H07V-U 25mm ² zž (CY)	m	16,000	106,09	1 697,44
44	K	Pol443	krabice přístrojová plastová pro montáž pod omítku	ks	102,000	47,38	4 832,76
45	K	Pol444	krabice KO125	ks	2,000	172,01	344,02
46	K	Pol445	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná	ks	44,000	263,68	11 601,92
47	K	Pol446	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná, SPD typ 3	ks	8,000	947,60	7 580,80
48	K	Pol447	spínač pod omítku, řazení 1	ks	13,000	223,51	2 905,63
49	K	Pol448	spínač pod omítku, řazení 1 se signálkou	ks	4,000	237,93	951,72
50	K	Pol449	spínač pod omítku, řazení 5	ks	4,000	279,13	1 116,52
51	K	Pol450	spínač pod omítku, žaluziový	ks	19,000	341,96	6 497,24
52	K	Pol451	spínač automatický s detektorem pohybu	ks	10,000	1 011,46	10 114,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	Pol452	tlačítko TOTAL STOP	ks	1,000	942,45	942,45
54	K	Pol453	elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm	m	216,000	39,14	8 454,24
55	K	Pol454	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	m	192,000	43,26	8 305,92
56	K	Pol455	vrapovaná chránička flexibilní pr. 41/50mm	m	60,000	45,32	2 719,20
57	K	Pol456	žlab kabelový drátěný, 50x250mm	m	145,000	532,51	77 213,95
58	K	Pol457	konzola kovová pro žlab šíře 250mm	ks	435,000	36,05	15 681,75
59	K	Pol458	kabelová příchytka nastřelovací	ks	433,000	15,45	6 689,85
60	K	Pol459	sběrný kabelový držák ocelový, pozink.	ks	596,000	44,29	26 396,84
61	K	Pol460	1-CYKY-J 4x25mm ²	m	16,000	350,20	5 603,20
62	K	Pol461	CYKY-J 5x10mm ²	m	26,000	183,34	4 766,84
63	K	Pol462	CYKY-J 5x6mm ²	m	74,000	127,72	9 451,28
64	K	Pol463	CYKY-J 5x4mm ²	m	25,000	98,88	2 472,00
65	K	Pol464	CYKY-J 5x1,5mm ²	m	654,000	60,77	39 743,58
66	K	Pol465	CYKY-J 7x1,5mm ²	m	396,000	69,01	27 327,96
67	K	Pol466	CYKY-J 3x6mm ²	m	62,000	89,61	5 555,82
68	K	Pol467	CYKY-J 3x2,5mm ²	m	715,000	58,71	41 977,65
69	K	Pol468	CYKY-J 3x1,5mm ²	m	803,000	50,47	40 527,41
70	K	Pol469	CYKY-O 3x1,5mm ²	m	63,000	50,47	3 179,61
71	K	Pol470	1-CHKE-V-J FE180 3x1,5mm ²	m	23,000	65,92	1 516,16
72	K	Pol471	H07V-U 6mm ² zž (CY)	m	361,000	43,26	15 616,86
73	K	Pol472	H07V-U 10mm ² zž (CY)	m	52,000	56,65	2 945,80
74	K	Pol473	H07V-U 16mm ² zž (CY)	m	323,000	74,16	23 953,68
75	K	Pol474	H07V-U 25mm ² zž (CY)	m	41,000	106,09	4 349,69
76	K	Pol475	krabice přístrojová plastová pro montáž pod omítku	ks	102,000	47,38	4 832,76
77	K	Pol476	krabice KO125	ks	2,000	172,01	344,02
78	K	Pol477	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná	ks	44,000	263,68	11 601,92
79	K	Pol478	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná, SPD typ 3	ks	8,000	947,60	7 580,80
80	K	Pol479	spínač pod omítku, řazení 1	ks	13,000	223,51	2 905,63
81	K	Pol480	spínač pod omítku, řazení 1 se signálkou	ks	4,000	237,93	951,72
82	K	Pol481	spínač pod omítku, řazení 5	ks	4,000	279,13	1 116,52
83	K	Pol482	spínač pod omítku, žaluziový	ks	19,000	341,96	6 497,24
84	K	Pol483	spínač automatický s detektorem pohybu	ks	10,000	1 011,46	10 114,60
85	K	Pol484	tlačítko TOTAL STOP	ks	1,000	942,45	942,45
86	K	Pol485	kolébka jednoduchá	ks	17,000	5,15	87,55
87	K	Pol486	kolébka dvojité	ks	23,000	5,15	118,45
88	K	Pol487	rámeček jednonásobný	ks	48,000	5,15	247,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	Pol488	rámeček dvojnásobný	ks	9,000	5,15	46,35
90	K	Pol489	rámeček trojnásobný	ks	6,000	5,15	30,90
91	K	Pol490	rámeček čtyřnásobný	ks	6,000	5,15	30,90
92	K	Pol491	ekvipotenciální přípojnice MET/MEB	ks	2,000	700,40	1 400,80
93	K	Pol492	tmel protipožární, tuba 650ml	ks	8,000	772,50	6 180,00
94	K	Pol493	hmoždinka HM8	ks	1 916,000	5,15	9 867,40
95	K	Pol494	vrut 3,5x35	ks	1 916,000	1,03	1 973,48
96	K	Pol495	3% podružný materiál	kpl	1,000	14 553,90	14 553,90
97	K	Pol496	rozvodnice RO1	ks	1,000	74 984,00	74 984,00
98	K	Pol497	rozvodnice RH (TS)	ks	1,000	15 833,16	15 833,16
99	K	Pol498	rozvodnice RO2	ks	1,000	19 477,30	19 477,30
100	K	Pol499	svítidlo A	ks	2,000	921,85	1 843,70
101	K	Pol500	svítidlo B	ks	2,000	698,34	1 396,68
102	K	Pol501	svítidlo C	ks	3,000	582,98	1 748,94
103	K	Pol502	svítidlo D	ks	1,000	698,34	698,34
104	K	Pol503	svítidlo E	ks	12,000	1 122,70	13 472,40
105	K	Pol504	svítidlo F	ks	1,000	1 095,92	1 095,92
106	K	Pol505	svítidlo G	ks	27,000	9 694,36	261 747,72
107	K	Pol506	svítidlo H	ks	8,000	1 081,50	8 652,00
108	K	Pol507	svítidlo J	ks	3,000	6 283,00	18 849,00
109	K	Pol508	svítidlo J+NO	ks	2,000	6 540,50	13 081,00
110	K	Pol509	svítidlo K	ks	6,000	1 122,70	6 736,20
111	K	Pol510	svítidlo K+NO	ks	1,000	1 380,20	1 380,20
112	K	Pol511	svítidlo N1	ks	5,000	1 153,60	5 768,00
113	K	Pol512	svítidlo N2	ks	4,000	1 019,70	4 078,80
114	K	Pol513	svítidlo NP (s piktogramem)	ks	21,000	1 058,84	22 235,64
115	K	Pol514	svítidlo V1	ks	3,000	4 629,85	13 889,55
116	K	Pol515	svítidlo V2	ks	2,000	5 397,20	10 794,40
117	K	Pol516	svítidlo T (trvale svítící – nástupní plocha výtahu)	ks	2,000	382,13	764,26
118	K	Pol517	stožár sadový, třístupňový, 133/89/60mm, 5,8/5,0/0,8m, žárový pozink	ks	2,000	6 388,06	12 776,12
119	K	Pol518	stožárová svorkovnice jednookruhová včetně krytu	ks	2,000	1 220,55	2 441,10
P			Poznámka k položce:☐ Ceny uvedeny včetně recyklačního poplatku RP (PHE)				
120	K	Pol519	ocep rozvodnice pro povrchovou montáž, pro minimálně 140 TE modulů – 6 řad x 33TE = 198 TE modulů, plechové dveře, IP30, In=80A	ks	1,000	2 193,90	2 193,90
121	K	Pol520	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 1+2; zapojení 3+0; Iimp(10/350)=25kA; In(8/20)=30kA; Imax(8/20)=60kA;	ks	1,000	288,40	288,40
122	K	Pol521	vypínač 80/3 (80A)	ks	1,000	437,75	437,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
123	K	Pol522	jistič B40/3 10kA	ks	1,000	401,70	401,70
124	K	Pol523	jistič B32/3 10kA	ks	1,000	401,70	401,70
125	K	Pol524	jistič B25/3 10kA	ks	1,000	360,50	360,50
126	K	Pol525	jistič B20/3 10kA	ks	1,000	360,50	360,50
127	K	Pol526	jistič C20/3 10kA	ks	1,000	360,50	360,50
128	K	Pol527	jistič B2/1 10kA	ks	1,000	195,70	195,70
129	K	Pol528	jistič B4/1 10kA	ks	2,000	195,70	391,40
130	K	Pol529	jistič B6/1 10kA	ks	1,000	195,70	195,70
131	K	Pol530	jistič C10/1 10kA	ks	2,000	195,70	391,40
132	K	Pol531	jistič C13/1 10kA	ks	8,000	195,70	1 565,60
133	K	Pol532	jistič C16/1 10kA	ks	2,000	195,70	391,40
134	K	Pol533	instalační stykač 230V/25A/3NO	ks	1,000	334,75	334,75
135	K	Pol534	spínací hodiny astronomické programovatelné 230V/1NO	ks	1,000	146,26	146,26
136	K	Pol535	propojovací a podružný materiál	sada	1,000	955,84	955,84
137	K	Pol536	elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm	m	216,000	1,03	222,48
138	K	Pol537	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	m	192,000	1,03	197,76
139	K	Pol538	vrapovaná chránička flexibilní pr. 41/50mm	m	60,000	1,03	61,80
140	K	Pol539	žlab kabelový drátěný, 50x250mm	m	145,000	1,03	149,35
141	K	Pol540	konzola kovová pro žlab šíře 250mm	ks	435,000	1,03	448,05
142	K	Pol541	1-CYKY-J 4x25mm ²	m	16,000	1,03	16,48
143	K	Pol542	CYKY-J 5x10mm ²	m	26,000	1,03	26,78
144	K	Pol543	CYKY-J 5x6mm ²	m	74,000	1,03	76,22
145	K	Pol544	CYKY-J 5x4mm ²	m	25,000	1,03	25,75
146	K	Pol545	CYKY-J 5x1,5mm ²	m	654,000	1,03	673,62
147	K	Pol546	CYKY-J 7x1,5mm ²	m	396,000	1,03	407,88
148	K	Pol547	CYKY-J 3x6mm ²	m	62,000	1,03	63,86
149	K	Pol548	topný kabel do okapové vpusti 12W/m, délka 3m + studený konec 5m	ks	4,000	2 916,96	11 667,84
150	K	Pol549	čidlo teploty	ks	1,000	1 642,85	1 642,85
151	K	Pol550	čidlo vlhkosti	ks	1,000	1 642,85	1 642,85
152	K	Pol551	příchytka topného kabelu do okapmiho svodu / střešní vpusti	ks	60,000	10,30	618,00
153	K	Pol552	řídící jednotka vyhřívání okapů	ks	1,000	8 384,20	8 384,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 61 800,00

D VRN2 Příprava staveniště 20 600,00

154	K	020001000	PPV	kpl	1,000	20 600,00	20 600,00
-----	---	-----------	-----	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/020001000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN3			Zařízení staveniště				4 120,00
155	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	4 120,00	4 120,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000				
D VRN9			Ostatní náklady				37 080,00
156	K	090001000	Doprava	kpl	1,000	37 080,00	37 080,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/090001000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt:

EL-SLN - elektroinstalace silnoproud

Soupis:

Silno - ST - Silnoproud stavební práce

KSO:

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel:

Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

47239701

DIČ:

CZ47239701

Projektant:

JK-STAVPROJEKT,s.r.o., Ing. Josef Kregl

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pavlíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

149 662,09

DPH základní
snížená

Základ daně
149 662,09
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
31 429,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

181 091,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: EL-SLN - elektroinstalace silnoprůd

Soupis: **Silno - ST - Silnoprůd stavební práce**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Datum: 3. 12. 2025

Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o
., Ing. Josef Kregl

Zpracovatel: Martin Pavlíček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	149 662,09
D1 -	149 662,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: EL-SLN - elektroinstalace silnoprúd

Soupis: Silno - ST - Silnoprúd stavební práce

Místo: Třeboň

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o
., Ing. Josef Kregl

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel: Martin Pavlíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 662,09

D D1

149 662,09

1	K	Pol409	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHLENÉM DO 0,0225m2 – DO 30cm	ks	20,000	88,58	1 771,60
2	K	Pol410	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE STROPECH DO 0,09m2 – DO 20cm (TLOUŠŤKA STROPU 40cm => CENA 2x NAVÝŠENA)	ks	10,000	199,82	1 998,20
3	K	Pol411	VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC 7x7x5cm VE ZDIVU CIHELNÉM	ks	102,000	46,35	4 727,70
4	K	Pol412	VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ ODBOČNÝCH KRABIC 15x15x10cm VE ZDIVU CIHELNÉM	ks	2,000	105,06	210,12
5	K	Pol413	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 3x3cm	m	206,000	56,65	11 669,90
6	K	Pol414	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 3x10cm	m	93,000	64,89	6 034,77
7	K	Pol415	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 5x5cm	m	196,000	69,01	13 525,96
8	K	Pol416	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 5x10cm	m	86,000	82,40	7 086,40
9	K	Pol417	VYSEKÁNÍ RÝH VE STROPECH 3x3cm	m	167,000	128,75	21 501,25
10	K	Pol418	VYPLNĚNÍ RÝH VE STROPECH 3x3 cm	m	167,000	97,85	16 340,95
11	K	Pol419	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 3x3 cm	m	206,000	57,68	11 882,08
12	K	Pol420	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 3x10 cm	m	93,000	72,10	6 705,30
13	K	Pol421	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 5x5 cm	m	196,000	84,46	16 554,16
14	K	Pol422	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 5x10 cm	m	86,000	118,45	10 186,70
15	K	Pol423	ZABETONOVÁNÍ OTVORŮ VE STROPECH DO 0,09m2 DO 20cm (TLOUŠŤKA STROPU 40cm => CENA 2x NAVÝŠENA)	ks	10,000	401,70	4 017,00
16	K	Pol424	LEŠENÍ – POJÍZDNÉ INTERIÉROVÉ	kpl	1,000	15 450,00	15 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly
Objekt:
EL-SLN - elektroinstalace silnoprůd
Soupis:
Silno - ZP - Silnoprůd zemní práce

KSO:
Místo: Třeboň

Zadavatel:
Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Účastník:
MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:
JK-STAVPROJEKT,s.r.o., Ing. Josef Kregl

Zpracovatel:
Martin Pavlíček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 47239701
DIČ: CZ47239701

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			23 385,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 385,12	21,00%	4 910,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			28 296,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: EL-SLN - elektroinstalace silnoprůd

Soupis: **Silno - ZP - Silnoprůd zemní práce**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Datum: 3. 12. 2025

Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o
., Ing. Josef Kregl

Zpracovatel: Martin Pavlíček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	23 385,12
D1 -	23 385,12

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: EL-SLN - elektroinstalace silnoproud

Soupis: **Silno - ZP - Silnoproud zemní práce**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Datum: 3. 12. 2025

Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o
., Ing. Josef Kregl

Zpracovatel: Martin Pavlíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							23 385,12
D D1							23 385,12
1	K	Pol425	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km	km	0,029	5 150,00	149,35
P			Poznámka k položce: celková délka výkopů 29m: 29m (35x80)				
2	K	Pol426	VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASÁCH VÝKOPŮ	ks	1,000	3 708,00	3 708,00
P			Poznámka k položce: dle skutečnosti				
3	K	Pol427	VÝKOP JÁMY PRO ZÁKLAD STOŽÁRU 0,6x0,6x1,2m	m3	0,864	1 030,00	889,92
P			Poznámka k položce: 0,864m3				
4	K	Pol428	VÝKOP RÝHY 35x80, 29m	m	29,000	123,60	3 584,40
P			Poznámka k položce: 0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 29m(celková délka výkopu)				
5	K	Pol429	ZÁKLAD PRO SADOVÝ STOŽÁR	m3	0,864	4 120,00	3 559,68
P			Poznámka k položce: 0,6x0,6x1,2m = 0,864m3				
6	K	Pol430	ZÁHOZ RÝHY 35x80 VČETNĚ HUTNĚNÍ, 29m	m	29,000	92,70	2 688,30
P			Poznámka k položce: 0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 29m(celková délka výkopu)				
7	K	Pol431	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 2,03m3 (3,4t)	m	29,000	108,15	3 136,35
P			Poznámka k položce: 29m x 0,35m x 0,2m = 2,03 m3 = 3,4 t				
8	K	Pol432	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	30,000	20,60	618,00
P			Poznámka k položce: celková délka trasy nových výkopů pro kabelové vedení 29m + 5% prořez + překryt				
9	K	Pol433	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	10,150	61,80	627,27
P			Poznámka k položce: 0,35m x 29m				
10	K	Pol434	KABELOVÝ PROSTUP Z TRUB PLASTOVÝCH DĚLENÝCH pr. 110 mm	m	5,000	884,77	4 423,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt:

ZP - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel:

Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

47239701

DIČ:

CZ47239701

Projektant:

JK-STAVPROJEKT,s.r.o., Ing. Josef Kregl

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pavlíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 828 988,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 828 988,82	21,00%	1 224 087,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 053 076,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt:

ZP - Zpevněné plochy

Místo:

Třeboň

Datum:

3. 12. 2025

Zadavatel:

Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Projektant:

JK-
STAVPROJEKT,s.r.o
., Ing. Josef Kregl

Účastník:

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Pavlíček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 828 988,82

HSV - Práce a dodávky HSV

4 882 561,22

1 - Zemní práce	1 144 554,54
2 - Zakládání	527 071,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 391 234,65
4 - Vodorovné konstrukce	339 729,53
5 - Komunikace pozemní	839 343,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 168,50
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	18 133,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 570,77
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	402 294,86
998 - Přesun hmot	162 459,84

PSV - Práce a dodávky PSV

941 427,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud	204 091,47
767 - Konstrukce zámečnické	737 336,13

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
-----------------------	----------

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: ZP - Zpevněné plochy

Místo: Třeboň

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o., Ing. Josef Kregl

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel: Martin Pavlíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 828 988,82

D HSV Práce a dodávky HSV

4 882 561,22

D 1 Zemní práce

1 144 554,54

1	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	65,000	84,30	5 479,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003227				
VV			65		65,000		
VV			Součet		65,000		
2	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	65,000	55,10	3 581,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003228				
VV			65		65,000		
3	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 049,811	80,00	83 984,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104				
VV			1049,811		1 049,811		
VV			Součet		1 049,811		
4	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	524,906	80,00	41 992,48
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/166151101				
VV			1049,811/2		524,906		
VV			Součet		524,906		
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 049,811	40,00	41 992,44
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111				
VV			1049,811		1 049,811		
VV			Součet		1 049,811		
6	K	171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	524,906	158,00	82 935,15
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151131				
VV			1049,811/2		524,906		
VV			Součet		524,906		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 964,936	300,00	589 480,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221				
		VV	(2083,988-1049,811)*1,9		1 964,936		
8	K	171251109	Uložení sypanin do násypů strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	524,906	184,00	96 582,70
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251109				
		VV	1049,811/2		524,906		
		VV	Součet		524,906		
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 049,811	159,00	166 919,95
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101				
		VV	30,58*3,5		107,030		
		VV	15,7*3,5		54,950		
		VV	(18+33+18,7+27)*3,3		319,110		
		VV	40,6*6		243,600		
		VV	13,8*2,38		32,844		
		VV	12,2*1,5		18,300		
		VV	2*2*1,5		6,000		
		VV	28,8*2,38		68,544		
		VV	7*12,8		89,600		
		VV	1,5*19,7		29,550		
		VV	16,43*3,9		64,077		
		VV	2,2*4,38		9,636		
		VV	1,5*4,38		6,570		
		VV	Součet		1 049,811		
10	K	181311103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	124,450	227,00	28 250,15
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181311103				
		VV	28,2"trvalekovaný záhon"		28,200		
		VV	TAPL		96,250		
		VV	Součet		124,450		
11	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	96,250	25,70	2 473,63
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131				
		VV	TAPL		96,250		
12	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,925	159,00	306,08
		VV	96,25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,925		
13	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2	m2	28,200	20,40	575,28
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183205111				
		VV	28,2"trvalekovaný záhon"		28,200		
	D	2	Zakládání				527 071,64
14	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	106,200	1 200,00	127 440,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211531111				
		VV	0,6*177		106,200		
		VV	Součet		106,200		
15	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	531,000	37,00	19 647,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971110				
		VV	3*177		531,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m ²	m ²	531,000	51,10	27 134,10
17	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm ² /m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	177,000	371,00	65 667,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212750101				
		VV	177		177,000		
		VV	Součet		177,000		
18	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m ³	40,350	1 800,00	72 630,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532212				
		VV	(30,4+9,2+10,6+32,2+10,5+23+8,3+4,6+5,7)*0,30"podkladní beton		40,350		
		VV	Součet		40,350		
19	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m ³	20,175	3 980,50	80 306,59
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273321311				
		VV	(30,4+9,2+10,6+32,2+10,5+23+8,3+4,6+5,7)*0,15"podkladní beton		20,175		
		VV	Součet		20,175		
20	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m ³	11,873	4 151,50	49 290,76
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273321411				
		VV	(1*2)+(2*3,4)*0,25"nabetonávka"		3,700		
		VV	(3,28+3,28+5,25+5,25+3,53+3,5+4,85+3,75)*0,25"nabetonávka"		8,173		
		VV	Součet		11,873		
21	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,174	38 800,00	45 551,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273362021				
		VV	(30,4+9,2+10,6+32,2+10,5+23+8,3+4,6+5,7)*5,4/1000"podkladní beton		0,726		
		VV	(3,28+3,28+5,25+5,25+3,53+3,5+4,85+3,75)*2*5,4/1000"nabetonávka"		0,353		
		VV	8,8*2*5,4/1000"nabetonávka"		0,095		
		VV	Součet		1,174		
22	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m ³	6,000	4 340,00	26 040,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274313711				
		VV	(0,4*7,5)*2"základ schodů"		6,000		
		VV	Součet		6,000		
23	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m ²	26,560	421,00	11 181,76
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121				
		VV	((6+6+0,4+0,4+1,5+1,5+0,4+0,4)*2)*0,8		26,560		
		VV	Součet		26,560		
24	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m ²	26,560	82,20	2 183,23
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122				
		VV	((6+6+0,4+0,4+1,5+1,5+0,4+0,4)*2)*0,8		26,560		
		VV	Součet		26,560		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 391 234,65
25	K	327122114.r	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé	m	76,000	11 870,60	902 165,60
		VV	6+17+6+13+6+4+8+3+2,5+3,5+3,5+3,5		76,000		
		VV	Součet		76,000		
26	K	327122214.R	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec	kus	29,000	16 864,45	489 069,05
		VV	29		29,000		
		VV	Součet		29,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				339 729,53
27	K	434313113	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 16/20	m	69,000	4 909,07	338 725,83
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434313113				
VV			69		69,000		
28	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku	m2	11,850	84,70	1 003,70
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451577877				
VV			ZP4"frakce 4/8"		11,850		
VV			Součet		11,850		
D 5			Komunikace pozemní				839 343,74
29	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	40,600	145,00	5 887,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564231011				
VV			ZP3		40,600		
VV			Součet		40,600		
30	K	564521011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny písek cement 4:1 s rozprostřením, vlhčením, tl. 50 mm	m2	134,500	416,00	55 952,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564521011				
VV			(30,4+9,2+10,6+32,2+10,5+23+8,3+4,6+5,7)"podkladní beton		134,500		
VV			Součet		134,500		
31	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	40,600	290,00	11 774,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564661011				
VV			ZP3		40,600		
VV			Součet		40,600		
32	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	40,600	145,00	5 887,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564730001				
VV			ZP3		40,600		
VV			Součet		40,600		
33	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	40,600	290,00	11 774,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564760001				
VV			ZP3		40,600		
34	K	564760011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	210,430	290,00	61 024,70
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564760011				
VV			ZP1		210,430		
35	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	210,430	145,00	30 512,35
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564730011				
VV			ZP1		210,430		
36	K	564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	40,600	290,00	11 774,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564760101				
VV			ZP3		40,600		
37	K	564851012	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	11,850	232,00	2 749,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851012				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		ZP4"frakce B 8/16"		11,850		
	VV		Součet		11,850		
38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	568,800	217,50	123 714,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111					
	VV		ZP2"frakce 0/32"		284,400		
	VV		ZP2"frakce 0/63"		284,400		
	VV		Součet		568,800		
39	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	284,400	51,40	14 618,16
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211107					
	VV		ZP2		284,400		
40	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	284,400	51,40	14 618,16
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231106					
	VV		ZP2		284,400		
41	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	284,400	490,22	139 418,57
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134111					
	VV		ZP2		284,400		
42	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	40,600	300,00	12 180,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596412211					
	VV		ZP3		40,600		
43	M	59245031	<i>dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 100mm přírodní</i>	m2	40,600	461,99	18 756,79
44	K	596811412	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem drcené kamenivo tl. 50 mm, s vyplněním spárkřemičitý písek, se smetením přebytečného materiálu tl. přes 100 do 150 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m	m2	210,430	450,00	94 693,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596811412					
	VV		ZP1		210,430		
45	M	5924602.R	<i>dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 120mm přírodní -mrazuvzdorná, odolná proti působení chemických rozmrazovacích látek</i>	m2	231,473	967,76	224 010,31
	VV		210,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		231,473		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 168,50
46	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 120 mm	m2	11,850	975,00	11 553,75
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637211122					
	VV		ZP4		11,850		
	VV		Součet		11,850		
47	M	5924602.1R	<i>dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 120mm přírodní -mrazuvzdorná, odolná proti působení chemických rozmrazovacích látek</i>	m2	13,035	967,76	12 614,75
	VV		11,85		11,850		
	VV		11,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,035		
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				18 133,15
48	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	14,000	463,50	6 489,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877260310					
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	M	28617190	<i>koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x87°</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>149,35</i>	<i>2 090,90</i>
50	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	7,000	1 009,40	7 065,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877260320				
VV			7				
VV			Součet				
51	M	28617200	<i>odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 100/100</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>200,85</i>	<i>1 405,95</i>
52	K	877260340	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného nalepovacích hrdel (samostatných) DN 110	kus	5,000	77,25	386,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877260340				
VV			5				
VV			Součet				
53	M	28611706	<i>nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 110</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>139,05</i>	<i>695,25</i>
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							33 570,77
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	21,500	403,00	8 664,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213				
VV			12+9,5				
55	M	59217031	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>21,930</i>	<i>239,00</i>	<i>5 241,27</i>
VV			21,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
56	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	36,000	220,00	7 920,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916331112				
VV			4*0,6				
VV			2,1				
VV			1,8				
VV			3*4,4				
VV			16,5				
VV			Součet				
57	M	59217001	<i>obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm</i>	<i>m</i>	<i>36,000</i>	<i>122,00</i>	<i>4 392,00</i>
58	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	57,000	129,00	7 353,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211				
VV			51+6				
VV			Součet				
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							402 294,86
59	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	18 615,186	16,00	297 842,98
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509				
VV			1034,177				
VV			Součet				
VV			1034,177*18 'Přepočtené koeficientem množství				
60	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na stavbu s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 034,177	101,00	104 451,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013511				
VV			1034,177				
VV			Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				162 459,84
61	K	998226011.R	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	1 015,374	160,00	162 459,84
D PSV			Práce a dodávky PSV				941 427,60
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				204 091,47
62	K	460751121	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěných do terénu, včetně výkopu horniny vnější šířky do 20 cm	m	103,500	1 212,90	125 535,15
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460751121 31,5+36,8+35,2		103,500		
63	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	103,500	72,07	7 459,25
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671113 31,5+36,8+35,2		103,500		
64	M	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	108,675	170,28	18 505,18
VV			103,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		108,675		
65	M	59213344	poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm	kus	218,000	161,32	35 167,76
VV			109*2		218,000		
66	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	2,600	6 701,59	17 424,13
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111 2,6		2,600		
D 767			Konstrukce zámečnické				737 336,13
67	K	767163122.R	Montáž zábradlí přímého v exteriéru, kotveného do betonu včetně kotevního materiálu dle výpisu zámečnických výrobků	m	68,340	2 271,75	155 251,40
VV			1,64"Z17"		1,640		
VV			66,7"Z18"		66,700		
VV			Součet		68,340		
68	M	55342293.R	zábradlí nerezové s ocelová výplň rovné kotvení vrchní	m	68,340	6 408,04	437 925,45
69	K	767165111	Montáž zábradlí madel šroubováním včetně kotevního materiálu	m	65,600	768,60	50 420,16
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767165111 16,2"Z11"		16,200		
VV			2,5"Z12"		2,500		
VV			1,9"Z13"		1,900		
VV			2,9"Z14"		2,900		
VV			18,7"Z15"		18,700		
VV			23,4"Z16"		23,400		
VV			Součet		65,600		
70	M	55342300.R	nerezové madlo 40mmm	m	65,600	1 428,95	93 739,12
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
D VRN7			Provozní vlivy				5 000,00
71	K	070001000	Provozní vlivy - zabezpečený přístup k sportovní hale po dobu výstavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/070001000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt:

VON - Vedlejší ostatní náklady

KSO:

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2025

Zadavatel:

Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

IČ:

DIČ:

Účastník:

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

47239701

DIČ:

CZ47239701

Projektant:

JK-STAVPROJEKT,s.r.o., Ing. Josef Kregl

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pavlíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

936 565,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	936 565,00	21,00%	196 678,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 133 243,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt:

VON - Vedlejší ostatní náklady

Místo:

Třeboň

Datum:

3. 12. 2025

Zadavatel:

Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Projektant:

JK-
STAVPROJEKT,s.r.o
., Ing. Josef Kregl

Účastník:

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Pavlíček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

936 565,00

D1 - Vedlejší náklady

426 000,00

D2 - Ostatní náklady

398 065,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

112 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

100 000,00

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

11 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Objekt: VON - Vedlejší ostatní náklady

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň

Účastník: MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Datum: 3. 12. 2025

Projektant: JK-STAVPROJEKT,s.r.o
., Ing. Josef Kregl

Zpracovatel: Martin Pavlíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

936 565,00

D D1 Vedlejší náklady

426 000,00

1	K	Pol1	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	400 000,00	400 000,00
2	K	Pol2	Provoz objednatele	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	Pol3	Koordinační činnost+IČD	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
4	K	Pol4	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00

D D2 Ostatní náklady

398 065,00

5	K	Pol10	Předání a převzetí díla	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
6	K	Pol11	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
7	K	Pol12	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	26 780,00	26 780,00
8	K	Pol13	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,000	74 000,00	74 000,00
9	K	Pol14	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
10	K	Pol15	Propagace - informační panel(billboard)+pamětní deska	Soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
11	K	Pol16	Průzkumné práce, převzetí základové spáry geologem a statikem	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	Pol17	Dílenská a výrobní dokumentace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
13	K	Pol18	Doprava zaměstnanců	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
14	K	Pol19	Koordinátor BOZP	soub	1,000	120 000,00	120 000,00
15	K	Pol20	Ochrana zeleně, přilehlých konstrukcí a zpevněných ploch	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
16	K	Pol5	Zabezpečení stavby proti klimatickým vlivům	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
17	K	Pol6	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	61 285,00	61 285,00
18	K	Pol7	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	24 000,00	24 000,00
19	K	Pol8	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
20	K	Pol9	Zkoušky a revize	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				112 500,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				100 000,00
21	K	033002000	Připojení a spotřeba energií pro zařízení staveniště	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/033002000					
D	VRN6		Územní vlivy				1 000,00
22	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000					
D	VRN9		Ostatní náklady				11 500,00
23	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/092002000					
24	K	094103000	Náklady na závěrečný úklid objektu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/094103000					

SEZNAM FIGUR

Kód: 25-10
Stavba: REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PD přístavba sportovní haly

Datum: 3. 12. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	Stavební část		
VV0001	Výkaz (1)		67,046
	(265,970+58,760+10,5)*0,2		67,046
ZP	Zpevněné plochy		
TAPL	Zatrávněná plocha		96,250
	96,25		96,250
	Součet		96,250
Použití figury:			
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	124,450
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	96,250
ZP1	Skladba pochozí		210,430
	30,58+82,03+42,2+53,32+2,3		210,430
	Součet		210,430
Použití figury:			
564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	210,430
564760011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	210,430
596811412	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl přes 100 do 150 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2	m2	210,430
ZP2	Skladba pojízdná		284,400
	284,4		284,400
	Součet		284,400
Použití figury:			
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	568,800
573211107	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	284,400
573231106	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	284,400
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	284,400
ZP3	Skladba pojízdná do 3,5t		40,600
	40,6		40,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		40,600
Použití figury:			
564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	40,600
564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	40,600
564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	40,600
564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	40,600
564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	40,600
596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 100 mm pl do 300 m2	m2	40,600
ZP4	Okapový chodníček		11,850
	11,85		11,850
	Součet		11,850
Použití figury:			
451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	11,850
564851012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	11,850
637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	11,850

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST