



	JK-STAVPROJEKT, s.r.o. IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779	Palackého 106/II 379 01, Třeboň	tel : 602 414 723, 389 822 633 E - mail : kregl@tbn.cz		
Investor : Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II			www.atelier-kregl.cz		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOVY G – LDA S NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACIT			vyhotoveno :		
Místo stavby : parcela č. 1977/3, 1977/8; k.ú. Třeboň [770230]			razítko autorizace :		
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Projektant : Martin Růžička	Vypracoval : Martin Růžička		
číslo zakázky :	stupeň PD : DPS, DZS	datum : 09.2025	formát : -	měřítko : -	číslo výkresu : D.1.1.3_02

SPECIFIKACE			
informační bod	kusů	název materiálu	výrobce
		RA1-STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ VZT	
	1	Úprava zapojení rozvaděče dle nové technologie Doplnění ŘS pro UT , integraci chlazení a spotřeby	
		Řídicí systém	
	1	EASYIO-FS32 Regulátor (16UI, 8AO, 8BO) - WEBSERVER	JCI
	1	EASYIO-FW28 Regulátor (16UI, 4AO, 8BO)	JCI
	1	M4-XPM04060 Rozšiřující modul (3UI, 1BI, 4CO, 2BO)	JCI
	1	TP-LINK TL-SG105 Switch, vč. zdroje	TP-LINK
		Specifikace obch.zboží pro UT	
TT21,TT22	2	STS-6360S-000 Snímač teploty přiložený rozsah: -40 až +100°C, Pt1000	JCI
Y21	1	VG1205BL Dvoucestný regulační ventil, DN20,PN40	JCI
		VA9203-GGA-1Z Servopohon 24V/0-10Vss	JCI
		Montážní materiál	
	60m	Jy(St)Y 1x2x0,8 Stíněný sdělovací kabel	
	30m	Jy(St)Y 2x2x0,8 Stíněný sdělovací kabel	
	30m	CYKY 3x1,5 Silový napájecí kabel	
	10m	žlab 62/50 vč.víka, závěsů, nosníků, podpěr	
	10m	Trubka instalační pevná, bezhalogenová	
	5m	Trubka instalační ohebná, bezhalogenová	
		SW, kompletace, revize a zkoušky	
	1kpl	Softwarové vybavení řídicího systému v rozvaděči	
	1kpl	Vizualizace - vypracování dynamických obrazovek	
	1kpl	Vypracování datové integrace systému chlazení	
	1kpl	Vypracování datové integrace systému měření spotřeb	
	1kpl	Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software	
	1kpl	Montáž MaR, ukončení kabelů na svorkách rozvaděče	
	1kpl	TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů	
	1kpl	Zaškolení obsluhy	
	1kpl	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	
	1kpl	Koordinace s ostatními profesemi	
	1kpl	Vypracování realizační dokumentace	
	1kpl	Vypracování dokumentace skutečného stavu	