

REKAPITULACE

1. Elektromontáže	0,00
2. Práce HZS	0,00
ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - bez DPH	0,00

Cení **M-21** **Elektromontáže**

Pol.	Název	M.j.	nožství	Montáže		Množ.	Materiál		Cena
				J.cena	Cena mon.		J.cena	Cena mat.	celkem
	M+D Krabice přístrojová - bez zapoj.- jednonásobná	ks	2		0,00	2,0		0	0,00
	M+D Krabice propojovací, plastová, IP54	ks	5		0,00	5,00		0	0,00
	M+D Krabicová rozvodka s průchodkami 8102	ks	4		0,00	4,00		0	0,00
	M+D Lišta elektroinstalační LE 80 mm	m	35		0,00	35,0		0	0,00
	M+D Kabel CYKY 2 x1,5	m	10		0,00	10,0		0	0,00
	M+D Kabel CYKY 3J x1,5	m	130		0,00	130,0		0	0,00
	M+D Kabel CYKY 3Jx2,5	m	65		0,00	65,0		0	0,00
	M+D Automatický spínač se snímačem pohybu - stropní- IP20	ks	2		0,00	2,00		0	0,00
A	M+D přisazné LED svítidlo, 38W,5400lm,Ra80, 4000°K, IP65	ks	6		0,00	6,00		0	0,00
	Ukončení kabelů v rozvaděči 5x4 mm2	ks	1		0,00	1,00		0	0,00
	Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2	ks	30		0,00	30,00		0	0,00
	M+D rozvodnice - R1 (viz výkres č. E-2)	ks	1		0,00	1,00		0	0,00
	M - montáž LED pásky do Z profilu dodaného dodavatelem sendvičových panelů	m	53		0,00	0,0		0	0,00
	D - dodávka LED pásky 230V, 8W, IP 54	m	0		0,00	53,00		0	0,00
	D - dodávka napějecího kabelu 0,5m pro LED pásek 230V	m	0		0,00	5,00		0	0,00
	D - pomocný materiál - koncovka LED pásky, držál LED pásky, silikonové lepidlo	kpl	0		0,00	1,00		0	0,00
	SOUČET				0,00			0,00	0,00
	Materiál podružný	%	8					0,00 -	
	Materiál celkem							0,00 -	
	Elektromontáže - CELKEM - bez DPH								0,00
	Práce HZS								
	HZS Demontáž stávající elektroinstalace a svítidel	hod	8		0,00	0,00			0,00

ELEKTROMONTÁŽE

HZS Demontáž elektrovýzbroje stávajícího rozvadče	hod	8	0,00	0,00	0,00
Vysekání rýh pro montáž kabelů ve stropech z betonu. Š 3-5cm, hl.do3cm	m	80	0,00		0,00
Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stropech z betonu. Š 3-5cm, hl.do3cm	m	80	0,00		0,00
HZS Zednické přípomoc	hod	5	0,00	0,00	0,00
HZS Zakreslení skut.stavu	hod	10	0,00	0,00	0,00
HZS Revize	hod	10	0,00	0,00	0,00
HZS - celkem					0,00