

Smlouva o dílo

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Stavební úpravy budovy G – LDA s nástavbou administrativních a ubytovacích kapacit – opakované řízení

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Spisová značka:

C 8137 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Sídlo:

Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČO:

25179896

DIČ:

CZ25179896

Zastupuje:

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, jednatel

ve věcech technických: Ing. Milan Mikyška, vedoucí odboru správy majetku, tel. [REDACTED]

Číslo smlouvy:

10SM260060/2026

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

SPOLEČNOST METROSTAV CZ a PAMÁTKY TÁBOR – Třeboň

Sídlo:

Metrostav CZ s.r.o. (vedoucí společník)

IČO:

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

DIČ:

25021915

Bankovní spojení:

CZ25021915

Číslo účtu:

Komerční banka, a.s.

Zápis OR:

[REDACTED] (jedná se o číslo účtu sdružení)

Zastupuje:

Městský soud v Praze, spisová značka C 93177

Ing. Zdeněk Burda, jednatel

Ing. Tomáš Erhard, jednatel

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj, na základě plné moci, tel. [REDACTED]

ve věcech technických: Jan Prokeš, tel. [REDACTED]

Sídlo:

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. (druhý společník)

IČO:

Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

DIČ:

44797958

Zápis OR:

CZ44797958

Zastupuje:

Krajský soud v Českých Budějovicích, spisová značka C 3645

Ing. Jaroslav Straka, jednatel

Aleš Dvořák, jednatel

Ing. Marek Krššák, jednatel

dále jen „zhotovitel“.

- 2.3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem provádění díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými k řádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily v řádném provádění díla dle této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci plnění díla bude přistupovat s maximálním a ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci díla zapotřebí.

2.4 Změna závazků ze smlouvy

- 2.4.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plnění či jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí.
- 2.4.2 Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.
- 2.4.3 Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.
- 2.4.4 Dle povahy přípustné změny bude tato změna provedena zápisem do stavebního deníku, změnovým listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě.

2.5 Místo provádění díla

- 2.5.1 Místem plnění zakázky je Objekt G – LDA, na pozemku 1977/8, v katastrálním území a obci Třeboň. Podrobné informace jsou uvedeny v Závazných podkladech.
- 2.5.2 Místem pro jednání mezi objednatelem a zhotovitelem je sídlo objednatele, příp. jiné místo dle určení objednatele.

III.

Podrobnosti dílčích plnění

3.1 Provedení stavebních prací

- 3.2.1 Zhotovitel ve smyslu čl. 2.1.1 této smlouvy provede pro objednatele dílo, které je technicky definováno v Závazných dokumentech dle čl. 2.3 této smlouvy.

3.2 Součinnost zhotovitele ve správních řízeních

- 3.2.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnou součinnost v rámci všech správních řízení, kterými by byly dotčeny inženýrsko-technické činnosti zhotovitele, jejich výstupy nebo samotná stavba.
- 3.2.2 Součinností se rozumí zejména poskytnutí potřebných informací o díle a poskytnutí dokumentů, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, a to bez zbytečného odkladu po předložení žádosti objednatele o poskytnutí takové součinnosti.
- 3.2.3 Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení a jiného obdobného řízení v souvislosti s povolením užívání díla, bude-li po dokončení dle platných právních předpisů vyžadováno a poskytovat během něj objednateli plnou součinnost.
- 3.2.4 Cena za výkon těchto činností je již zahrnuta v nabídkové ceně dle Výkazu výměr.

3.3 Geodetické služby

- 3.3.1 Součástí provedení stavebních prací je též poskytnutí geodetických služeb v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. a v souladu s vyhláškou 31/1995 Sb. v platném znění, a to v rozsahu dle Závazných dokumentů (viz. čl. 2.3 této smlouvy).
- 3.3.2 Výstupy geodetických služeb budou objednateli k dispozici na vyžádání u zhotovitele.
- 3.3.3 Výstupy geodetických služeb budou jako celek předány ve dvou tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení (formát dwg a pdf) objednateli v rámci předávacího řízení díla.
- 3.3.4 Cena za výkon těchto činností je součástí nabídkové ceny dle Výkazu výměr.

3.4 Tvorba dokumentací

- 3.4.1 Součástí plnění dle této smlouvy je též vypracování příslušných dokumentací ve smyslu Závazných dokumentů dle čl. 2.3 této smlouvy.
- 3.4.2 V případě dokumentace skutečného provedení stavby bude dokumentace vypracována v rozsahu, který bude dostatečným podkladem pro příslušné řízení o vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem, a současně který bude dostatečný pro řádné užívání stavby.
- 3.4.3 Dokumentace skutečného provedení stavby musí být odsouhlasená objednatelem. Objednatel je povinen se k této dokumentaci vyjádřit do 5 pracovních dnů od jejího prokazatelného předložení.
- 3.4.4 Veškeré dokumentace, které je v rámci provádění díla zhotovitel povinen vytvářet, budou objednateli k dispozici u zhotovitele na vyžádání.
- 3.4.5 Dokumentace dle tohoto článku smlouvy budou předány ve dvou tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení (formát dwg a pdf) objednateli v rámci předávacího řízení díla.
- 3.4.7 Cena za výkon těchto činností je součástí nabídkové ceny dle Výkazu výměr.

3.5 Ostatní činnosti

- 3.5.1 Zhotovitel vyhotoví zakres skutečného provedení díla a provede fotodokumentaci z průběhu realizace díla, které předá objednateli při předání každé z částí díla dle čl. 2.1.4 této smlouvy.
- 3.5.2 Zhotovitel je povinen zajistit ostatní doklady a provést činnosti dle specifikace, uvedené v Závazných dokumentech.
- 3.5.3 Cena za výkon těchto činností je již zahrnuta v nabídkové ceně dle Výkazu výměr.

3.6 Předkládání vzorků

- 3.6.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů od zahájení provádění díla předložit objednateli vzorky materiálů, výrobků, předmětů nebo technologií (dále též „vzorky“), zejm. k následujícím částem:
 - zařizovací předměty
 - povrchové úpravy
 - výplně otvorů

- světla, kompletační prvky.

- 3.6.2 Vzorky musí odpovídat technické specifikaci, závazným technologickým datům, předpisům materiálů, zpracování jednotlivých výrobků a výslovně i jejich estetickým vlastnostem a designu, vč. souvisejících informací a pokynů, které byly definovány v Závazných dokumentech, příp. byly jiným způsobem sděleny v Zadávacím řízení, nebo které vyplynuly ze součinnosti s objednatelem po uzavření této smlouvy.
- 3.6.3 Předloží-li zhotovitel vzorky neodpovídající požadavkům dle čl. 3.6.2 této smlouvy, má objednatel právo takové vzorky odmítnout, a zhotovitel je povinen předložit objednateli nové vyhovující vzorky, a to tak, aby byla zachována lhůta na předložení řádných vzorků dle čl. 3.6.1 této smlouvy.
- 3.6.4 Předloží-li zhotovitel opakovaně vzorky neodpovídající požadavkům dle čl. 3.6.2 této smlouvy nebo odmítne-li objednatel předložené vzorky z jiných objektivních důvodů, vč. nesouladu pokynů objednatele ve vztahu k estetickým vlastnostem či designu vzorků, je objednatel oprávněn upravit rozsah díla ve smyslu § 222 ZZVZ, zejm. je oprávněn vzorky prvků zcela odmítnout a nahradit je vhodnými prvky, pořízenými od třetích osob nebo pořízenými jiným způsobem. Zhotovitel je povinen objednatelem pořízené prvky převzít a použít jako součást díla, přičemž tím nejsou dotčena práva a povinnosti zhotovitele ve vztahu k převzetí pokynů či materiálů pro zhotovení díla, vyplývající z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Úpravy budou promítnuty do ceny díla příslušnými odpočty nerealizovaných prvků a případnými přípočty ceny vyhovujících prvků, pokud bude tyto pořizovat zhotovitel. V případě, že vyhovující prvky dle tohoto článku smlouvy bude pořizovat zhotovitel, není oprávněn k navýšení ceny plnění (či jakékoli marži či přírážce) oproti ceně, kterou by mohl dosáhnout objednatel, pokud by tyto prvky objednával u třetích osob sám.
- 3.6.5 V případě vhodnosti a se souhlasem objednatele lze předložení vzorku nahradit předložením technického listu, technické specifikace, dokumentace nebo obdobného dokumentu, ze kterého budou zřejmé veškeré relevantní údaje o kvalitě a provedení konkrétního výrobku či materiálu. Zhotovitel je povinen respektovat Závazné dokumenty a závaznou nabídku, podanou v Zadávacím řízení, vč. specifikace konkrétních výrobků či materiálů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce.

3.7 Licenční ujednání

- 3.7.1 Ve vztahu k činnostem zhotovitele, jejichž výstupem je dle této smlouvy autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje zhotovitel touto smlouvou objednateli výhradní a časově a teritoriálně neomezenou licenci k užití veškerých složek takové části díla nebo jednotlivých činností dle této smlouvy, a to všemi zákonem předvídanými způsoby a formami.
- 3.7.2 Součástí poskytnuté licence je oprávnění k případnému provedení úprav a změn dotčených částí díla, včetně jejich rozpracování objednatelem nebo třetími osobami dle potřeb objednatele.
- 3.7.3 Součástí poskytnuté licence je současně právo dotčenou část díla jakkoli zpřístupnit, poskytnout třetím osobám, rozmnožit, uveřejnit či využít jako podklad pro případná jiná díla zhotovovaná objednatelem nebo třetími osobami.
- 3.7.4 Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy.
- 3.7.5 Objednatel není povinen práv, vyplývajících z poskytnuté licence, jakkoli využít.
- 3.7.6 Cena za výkon těchto činností je již zahrnuta v nabídkové ceně dle Výkazu výměr.

IV. Cena díla

4.1 Cena nejvýše přípustná

- 4.1.1 Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla“) je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy, přičemž je možno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou.
- 4.1.2 Celková cena díla je stanovena oceněným Výkazem výměr a činí 93.956.986,00 Kč bez DPH, tj. 113.687.953,00 Kč vč. DPH.
- 4.1.3 K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.2 Cena celková

- 4.2.1 Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci a předání díla zhotovitelem, náklady na zřízení, provozování a likvidaci staveniště a odměnu a náhradu nákladů za realizaci všech souvisejících činností dle této smlouvy, potřebných k realizaci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět.

4.3 Úprava ceny díla

- 4.3.1 Jakákoliv úprava cen díla ve smyslu změny závazku ze smlouvy se bude řídit ustanovením čl. 2.4 této smlouvy. Jakákoli změna závazku ze smlouvy se současně řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ.
- 4.3.2 Při úpravě ceny díla budou vždy prioritně použity jednotkové ceny položek, obsažené ve Výkazu výměr. Nenachází-li se příslušná položka ve Výkazu výměr, provedou smluvní strany její ocenění dle již použité cenové soustavy ve Výkazu výměr s aktuální cenovou úrovní. V případě nemožnosti užití již použité cenové soustavy ve Výkazu výměr lze akceptovat i užití jiné cenové soustavy v jejím aktuálním znění. Pokud se položka změny nenachází ve Výkazu výměr a není ani možné užití položky nejbližší podobné, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- 4.3.3 Cena ve Výkazu výměr či cenové nabídce může být rovněž změněna v případě změny zákonné sazby DPH ve smyslu příslušných platných právních předpisů.
- 4.3.4 S výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny díla přípustná.

V. Platební podmínky

5.1 Fakturace

- 5.1.1 Platby za provedené práce se uskuteční na základě fakturace zhotovitele.
- 5.1.2 Fakturace zhotovitele bude probíhat měsíčně zpětně za provedené a objednatelem odsouhlasené práce za předchozí kalendářní měsíc.
- 5.1.3 Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, a v případě převzetí s vadami a nedodělků po odstranění takových vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, zhotovitel vystaví konečnou fakturu, ve které bude provedena

rekapitulace celkové ceny díla a rekapitulace již provedené fakturace dle dříve vystavených dílčích faktur.

5.2 Zálohy

5.2.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

5.3 Bezhotovostní platby

5.3.1 Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované v záhlaví této smlouvy, příp. sdělené písemně smluvními stranami.

5.4 Zádržné

5.4.1 Fakturace ceny díla bude provedena vždy do 100 % ceny této části díla s tím, že hodnota 90 % fakturované ceny bez DPH bude splatná dle níže uvedené lhůty splatnosti a zbývající hodnota 10 % fakturované ceny díla bez DPH bude pozastavena jako zádržné. DPH v plné výši bude splatné dle příslušných právních předpisů spolu s fakturou.

5.4.2 Zádržné ve výši 5 % z fakturované ceny díla bez DPH bude objednatelem vyplaceno na základě kumulativního splnění následujících požadavků:

- a) zhotovitel odstraní vady a nedodělky díla ve smyslu této smlouvy a odstranění těchto vad a nedodělků bude protokolárně schváleno objednatelem, a zároveň
- b) zhotovitel předá objednateli originál řádně vystavené bankovní záruky č. 2 dle čl. 12.3 této smlouvy.

Zbývající zádržné ve výši 5 % z fakturované ceny díla bez DPH bude objednatelem vyplaceno po úspěšném dokončení kolaudačního řízení. Zbývající zádržné bude vyplaceno též v případě, kdy u kolaudačního řízení nedojde k řádnému dokončení, nicméně, toto nebude způsobeno vadami díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele.

5.4.3 Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem proti nároku zhotovitele na vrácení zádržného, a to kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu. Pokud objednatel ze zádržného uspokojí svoji pohledávku, je zhotovitel povinen bezodkladně po doručení písemné výzvy objednatele doplnit zádržné do původní aktuální výše.

5.5 Podklad pro fakturaci

5.5.1 Podkladem pro možnost vystavení faktury je odsouhlasení rozsahu řádně provedených prací a jejich kvality zástupcem objednatele na základě Zjišťovacího protokolu, předloženého zhotovitelem po skončení příslušného kalendářního měsíce.

5.5.2 Zjišťovací protokol musí obsahovat:

- vyznačení řádně provedených prací dotčených fakturací, a to po položkách dle odbytového rozpočtu za každou měsíční fakturaci, vč. uvedení prací zbývajících k fakturaci,
- pokud budou v průběhu provádění díla schváleny změnové listy s dopadem na fakturaci, tak doplnění a vyznačení položek těchto změnových listů (vícepráce, méněpráce) do odbytového rozpočtu a to jak pro měsíční fakturaci tak kumulativně. Takto zpracovaný výkaz bude v editovatelném formátu xls.
- výpočet fakturovaných položek,
- další relevantní informace (náčrty a zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek), pokud tyto budou pro posouzení objednatelem vyžadovány.

- 5.5.3 Objednatel je povinen se ke Zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů od jeho doručení.
- 5.5.4 Odsouhlasením rozsahu řádně provedených prací ze strany objednatele se stávají tyto položky fakturovatelnými. V případě částečného odsouhlasení se stává fakturovatelnou pouze odsouhlasená část.
- 5.5.5 Bez výše uvedeného podkladu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit ani nárokovat proplacení prací jiným způsobem. Objednatel není v takovém případě v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.
- 5.5.6 Podkladem pro možnost vystavení konečné faktury ve smyslu čl. 5.1.3 této smlouvy bude okamžik řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, resp. po odstranění vad a nedodělků předaného díla.

5.6 Náležitosti faktury a lhůty splatnosti

- 5.6.1 Veškeré faktury musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.6.2 V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů nebo je její vystavení jinak v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.
- 5.6.3 Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury.
- 5.6.4 Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, pokud objednatel v této lhůtě zadal příkaz k úhradě bezhotovostním převodem, přičemž tento příkaz byl bankou přijat a na jeho základě došlo následně ke standardnímu připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

VI.

Lhůty provádění díla

6.1 Závazné lhůty

- 6.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací do 5 pracovních dnů po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací. Neučiní-li tak, bude za první den lhůty provádění díla počítán 3. pracovní den po doručení písemné výzvy objednatele.
- 6.1.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o dni zahájení stavebních prací, nebude-li tato informace vyplývat z jiných písemných podkladů (např. protokol o předání staveniště).
- 6.1.3 Celková doba plnění mezi zahájením a řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků ve smyslu čl. XI této smlouvy činí max. 210 kalendářních dnů.
- 6.1.4 Průběh prací je stanoven v Harmonogramu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.

6.2 Předávací řízení ve lhůtě

- 6.2.1 Lhůty provádění díla jsou stanoveny výslovně vč. času nezbytného pro realizaci předávacího řízení a času nezbytného pro převzetí díla objednatel.

- 6.2.2 Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že za pozdní předání díla bude považováno i předání díla sice zahájené ve lhůtě pro provedení díla, ale dokončené až po skončení této lhůty, nebude-li takové opoždění způsobeno porušením povinností nebo nedostatkem součinnosti na straně objednatele.

6.3 Kontrola technických podmínek

- 6.3.1 Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením realizace díla zkontrolovat technické podmínky a upozornit objednatele bezodkladně na zjištěné vady a nedostatky a dále předat objednateli soupis takto zjištěných vad, příp. vad předané dokumentace, vč. návrhů na odstranění těchto vad. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

6.4 Převzetí staveniště

- 6.4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději ke dni zahájení díla dle čl. 6.1.1 této smlouvy.
- 6.4.2 O převzetí staveniště bude pořízen Protokol o převzetí staveniště, ve kterém smluvní strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí.
- 6.4.3 Protokol o převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

6.5 Dostatečný předstih požadavků zhotovitele

- 6.5.1 V případě potřebné součinnosti objednatele je zhotovitel povinen předat veškeré relevantní požadavky na příslušnou součinnost objednateli v dostatečném předstihu, a pokud to z objektivních příčin není možné, bezodkladně po zjištění takové potřeby.
- 6.5.2 Při porušení této povinnosti zhotovitele se případně způsobené následné průtahy v jednání objednatele nepovažují za překážky plnění této smlouvy, ani na jejich základě není možno prodloužit dobu plnění.

6.6 Termín zahájení předávacího řízení

- 6.6.1 Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení předávacího řízení min. 5 pracovních dnů před jeho zahájením.
- 6.6.2 Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez jakékoliv časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončeného díla, a to vč. řádného prověření všech stavebních prvků, technologií a jiných součástí díla, řádného prověření předávaných dokumentů a dokumentací objednatelem vč. řádného prověření splnění všech ostatních náležitostí předávaného díla.
- 6.6.3 Termín zahájení předávacího řízení musí být dále stanoven tak, aby poskytoval dostatečný prostor pro případné opakování předávacího řízení v případě existence vad a nedodělků, pro které objednatel ve smyslu čl. XI. této smlouvy dílo odmítl převzít.

6.7 Předání staveniště

- 6.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do týdne od řádného ukončení předávacího řízení, resp. od odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, vyklidit staveniště a takto vyklizené jej předat objednateli.
- 6.7.2 O předání staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště, ve kterém smluvní strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace

a skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o předání staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- 6.7.3 Zhotovitel je oprávněn zachovat staveniště v případě odstraňování vad a nedodělků předaného díla jen v nejnutnějším rozsahu, umožňujícím provedení odstranění vad a nedodělků. Ostatní součásti staveniště musí být odstraněny v termínu dle čl. 6.7.1 této smlouvy.

VII. Úprava termínů plnění

7.1 Přípustnost úprav

- 7.1.1 Úprava termínů provádění díla je možná pouze na základě objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje, a pouze v nezbytném rozsahu.
- 7.1.2 Případnou úpravu Harmonogramu prací, která nebude změnou ve smyslu čl. 2.4 této smlouvy a nebude mít vliv na celkovou dobu plnění díla, je zhotovitel oprávněn provést, pokud k tomu bude objektivní důvod (nikoli svévole) a pokud o této skutečnosti informuje objednatele bezodkladně poté, co potřebu úpravy harmonogramu provedení jednotlivých dílčích prací zjistí.
- 7.1.3 Prodloužení termínu plnění je možné pouze v případě, že to bude v souladu s touto smlouvou a v souladu se ZZVZ.

7.2 Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plnění

- 7.2.1 Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění. Při nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn domáhat se úpravy termínu plnění, pokud je tato jinak připuštěna.

7.3 Druhy přípustných změn

- 7.3.1 Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodloužení termínů plnění přípustné pouze pro následující případy:
- 7.3.1.1 Prodlevy na straně objednatele či přerušení prací objednatelem, pokud takové prodlevy či přerušení:
- a) jdou nad rámec očekávatelných a objektivně nezbytných časů pro provedení příslušných úkonů na straně objednatele, za které jsou považovány časy nezbytné pro běžné dodání informací a podkladů v rámci jednotlivých činností na výzvu zhotovitele, obvyklé lhůty pro vyřízení jednotlivých požadavků zhotovitele, obvyklé lhůty pro seznámení se s konkrétní situací a obvyklé reakční doby ve vztahu k udílení pokynů zhotoviteli, obvyklé a objektivně očekávatelné časy zpracování příslušných podkladů pro další potřeby realizace díla (např. detailních technických podkladů a výkresů) aj., a
 - b) nebyly způsobeny přímo ani následkem porušením povinností ze strany zhotovitele.

7.3.1.2 Vyšší moc

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které nemají povahu nebo podklad v porušení právní povinnosti ze strany zhotovitele, a které brání řádnému provádění díla a/nebo brání zhotoviteli v plnění povinností dle této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.).

V případě, že se v důsledku vyšší moci stane splnění díla nemožným, požádá strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy odstoupit.

7.3.1.3 Klimatické a povětrnostní podmínky

Smluvní strany berou na vědomí, že nepříznivé klimatické a povětrnostní podmínky jsou považovány za obvyklou krátkodobou překážkou plnění, se kterou zhotovitel musí počítat.

Jediné klimatické a povětrnostní podmínky, které mohou být považovány za objektivní okolnosti s případným vlivem na nezbytné prodloužení termínu prací, jsou ty, které jsou současně podřaditelné pod definici vyšší moci dle čl. 7.3.1.2 této smlouvy.

VIII.

Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění

8.1 Odpovědnost zhotovitele

- 8.1.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.
- 8.1.2 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy a dalšími uvedenými v Závazných dokumentech.
- 8.1.3 Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny.
- 8.1.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- 8.1.5 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů.
- 8.1.6 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou nebo jinou relevantní normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy.
- 8.1.7 Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelům udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržáním tohoto pokynu.
- 8.1.8 Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas upozornit

na neúplnost informací nebo dokumentů mu předaných objednatelem. Při porušení této povinnosti se má za to, že poskytnuté informace byly úplné a dostatečné.

8.2 Odpovědné zadávání

- 8.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.
- 8.2.2 Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.
- 8.2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 8.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k realizaci této smlouvy.
- 8.2.5 Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

8.3 Pracovníci zhotovitele

- 8.3.1 Objednatel je oprávněn vyžádat si kdykoli během plnění smlouvy aktuální seznam všech pracovníků zhotovitele, kteří se účastní realizace jednotlivých prací při realizaci díla.
- 8.3.2 Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků tak, aby v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně zhotovitele.
- 8.3.3 Změna v obsazení osob, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení je možná pouze v případě nahrazení osobou, která rovněž dosahuje kvalifikace požadované v Zadávacím řízení.
- 8.3.4 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu obsazení kterékoli pracovní pozice, zakázat vstup na staveniště či vykázat ze staveniště konkrétního pracovníka zhotovitele v případě, že takový pracovník nebude dostatečně kvalifikován, bude vykonávat dílo v rozporu se svými povinnostmi, příp. nebude dodržovat provozní či jiné podmínky realizace díla dle této smlouvy a objednatelem stanovených pokynů. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět a sjednat náhradu.
- 8.3.5 Hlavní stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě v době provádění všech relevantních prací, které jsou technicky či jinak významné pro celkové řádné provedení díla či mají vliv na technologickou, funkční či estetickou konečnou podobu díla. Dále musí být přítomen při realizaci všech prací, kdy dochází k zakrývání části prací a k nevratným či obtížně odstranitelným výsledkům jednotlivých prací. Objednatel je oprávněn požadovat i jiný režim přítomnosti příslušných pracovníků zhotovitele.

8.4 Poddodavatelé

- 8.4.1 Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám.
- 8.4.2 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, s výjimkou pozic, které je zhotovitel povinen vykonávat vlastními pracovníky či zdroji na základě podmínek Zadávacího řízení.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele bezodkladně předložit aktuální seznam poddodavatelů, kteří se účastní provádění díla.
- 8.4.4 Seznam poddodavatelů při zahájení realizace díla odpovídá Seznamu poddodavatelů, předloženému zhotovitelem v Zadávacím řízení.
- 8.4.5 O změně v seznamu poddodavatelů je zhotovitel povinen informovat objednatele alespoň 10 pracovních dnů dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, bezodkladně po vzniku situace, která vedla nebo povede ke změně v seznamu poddodavatelů.
- 8.4.6 Ustanovení čl. 8.3.4 této smlouvy se použije obdobně.

8.5 Provozní podmínky

- 8.5.1 Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s veškerými provozními podmínkami a omezeními, které vyplývají ze Závazných dokumentů nebo které byly předloženy v Zadávacím řízení či jinak sděleny zhotoviteli před podpisem smlouvy.
- 8.5.2 Dílo bude prováděno za provozu budovy. Staveniště bude odděleno od zbylého provozu.
- 8.5.3 Ve vnitřním objektu provádění stavebních prací platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek. S ohledem na provozní režim může objednatel udělovat i další pokyny ve vztahu k pohybu pracovníků zhotovitele po budově, příp. obdobné provozní pokyny, pokud to bude nezbytné pro zachování provozu budovy. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, které se dotýkají činnosti zhotovitele a provozu místa plnění.
- 8.5.4 Je-li to z hlediska celkového projektu nezbytné, je zhotovitel povinen strpět přítomnost jiných osob, zabezpečujících souběžné dodávky (např. nábytek a HW a SW vybavení) v rámci celého projektu. Těmto osobám je v relevantní míře povinen zhotovitel poskytnout součinnost (zejm. informační součinnost o vedení médií a o instalacích, umožnění zaměření, umožnění technologických postupů pro výkon činnosti jiných dodavatelů apod.). Pokud by taková činnost třetích osob znamenala nezbytné přerušení prací (jednorázově déle než 24 hodin, resp. celkově déle než 72 hodin), je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění o tuto dobu.

8.6 Pojištění zhotovitele

- 8.6.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění obecné odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou při výkonu stavební činnosti, včetně škod vzniklých vadným provedením dílav plném rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 70.000.000, - Kč.
- 8.6.2 Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně předložit kopii platné pojistné smlouvy nebo obdobný doklad o sjednání platného pojištění.

IX.

Spolupůsobení objednatele

9.1 Přístup do místa plnění

- 9.1.1 Objednatel pro zhotovitele zajistí či umožní:
- vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla,
 - uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám,
 - přístup k napojovacím místům el. energie a vody a zajištění jejich možné spotřeby.

9.2 Spotřebovaná média

- 9.2.1 Spotřebovaná média hradí zhotovitel.
- 9.2.2 Při zahájení provádění díla si zhotovitel zajistí řádné napojení na příslušná média. Bude-li zhotovitel využívat média objednatele, zajistí zhotovitel osazení jednotlivých výstupů svými měřicími zařízeními, v součinnosti s objednatelem provede příslušné odečty či záznamy o stavu médií před zahájením stavebních prací, příp. provede veškeré potřebné úkony za účelem zajištění spotřeby příslušných médií a jejich řádného odečtu.
- 9.2.3 Nebude-li možno příslušný odběr médií řešit jinak, než prostřednictvím smluvního vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem médií, budou spotřebovaná média objednatelem fakturačně vykázána zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tyto faktury uhradit se splatností max. 15 dnů.

9.3 Analogie pro případ odstraňování vad

- 9.3.1 Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování vad na již předaném a převzatém díle, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

X.

Kontrola provádění díla

10.1 Oprávnění ke kontrole

- 10.1.1 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.
- 10.1.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

10.2 Kontrolní dny

- 10.2.1 V rámci plnění této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, a to min. 1× týdně. Objednatel je v případě nutnosti oprávněn určit jinou (i kratší) frekvenci kontrolních dnů.
- 10.2.2 Kontrolních dnů se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná plnění a dále hlavní stavbyvedoucí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.3 Zakrytí prací

- 10.3.1 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 10.3.2 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

10.4 Stavební deník

- 10.4.1 V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební deník dle příslušných právních předpisů.
- 10.4.2 Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě.
- 10.4.3 Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-li tato smlouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k tomuto záznamu vyjádřit do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním, a to písemně do stavebního deníku, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.
- 10.4.4 Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude dostupný na stavbě či bude veden v rozporu se smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, případně pokud nebude předán spolu s dílem ve smyslu této smlouvy, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla.

XI.

Předání a převzetí díla

11.1 Dílo předávané jako celek

- 11.1.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno jako celek.
- 11.1.2 Dílem se rozumí jeho všechny součásti a příslušenství, vč. příslušných plánů, dokumentace, návodů k použití a manuálů výrobců, jejichž předání a převzetí je předmětem tohoto článku smlouvy.

11.2 Definice provedení díla

- 11.2.1 Za řádně provedené dílo je pokládáno dílo dokončené, kompletní a funkční, tj. řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, technickými podklady, Výkazem výměr, provedené v potřebné kvalitě, řádně a včas, které je předáno bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání díla nebo jeho funkčních, kvalitativních, technologických, estetických či designových vlastností, a k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jejími přílohami, a k němuž jsou ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění.
- 11.2.2 Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli a provádí zkoušku funkčnosti relevantních částí díla.

11.3 Vady a nedodělky díla

11.3.1 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že:

- dílo má vady a nedodělky, které by znamenaly omezení řádného užívání díla nebo jeho funkčních, kvalitativních, technologických, estetických nebo designových vlastností,
- dílo má vady a nedodělky, které jednotlivě samy o sobě neznamenaají omezení dle předchozí odrážky, avšak jejich množství, souvislost či kombinace v souhrnu způsobují, že dílo nemůže být řádně a bez omezení užíváno, v části nebo jako celek,
- obsahuje právní vady,
- převzetí díla by znamenalo porušení povinností objednatele ve vztahu k jakýmkoli právním předpisům či normám, příp. dotačním pravidlům.

11.4 Předávací řízení

- 11.4.1 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení.
- 11.4.2 Písemná výzva zhotovitele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 6.6.1 této smlouvy.
- 11.4.3 K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.4.4 Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení potřebné dokumenty, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, seznam použitých výrobků a částí díla s odlišnou záruční lhůtou než je záruka na stavební část díla dle čl. 12.1.2, včetně kontaktu na výrobce a dodavatele, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících a další relevantní doklady, prokazující splnění podmínek této smlouvy.
- 11.4.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla, zjištěných v době předávacího řízení, které nebrání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich odstranění a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda dílo přejímá.
- 11.4.6 V případě výskytu vad, které brání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, k předání a převzetí díla nedojde, přičemž smluvní strany se zavazují vytvořit protokol o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5 této smlouvy, se stanoviskem objednatele, z jakých důvodů dílo nepřebírá.
- 11.4.7 Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 11.4.8 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které jinak brání předání a převzetí díla dle této smlouvy. Taková skutečnost bude zaznamenána v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany budou postupovat analogicky ve smyslu čl. 11.4.4 a 11.4.5 této smlouvy.
- 11.4.9 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na této části díla.

XII. Záruky

12.1 Rozsah záruk a záruční doba

- 12.1.1 Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.
- 12.1.2 Záruční doba za stavební části díla je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců.
- 12.1.3 Záruční doba za ostatní části díla je stranami dohodnuta na dobu dle záruky poskytované výrobcem ke konkrétní součásti díla, materiálu nebo výrobku, min. však na dobu 24 měsíců.
- 12.1.4 Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků a v případě převzetí s vadami a nedodělků odstraněním všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.
- 12.1.5 Před zahájením plnění díla je zhotovitel povinen předat objednateli přehled jednotlivých záručních dob na jednotlivé součásti díla dle výše uvedeného tak, aby bylo předem jasné a prokazatelně definováno jaké jsou záruky u jednotlivých technologických či stavebních celků.

12.2 Odstranění vad díla

- 12.2.1 V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu na své náklady odstranit.
- 12.2.2 Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou.
- 12.2.3 V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady. V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení vady.
- 12.2.4 Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady.
- 12.2.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, plynoucí objednateli ze záruky.
- 12.2.6 Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.

12.3 Bankovní záruky

- 12.3.1 Do 10 pracovních dnů ode dne zahájení realizace díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen doručit objednateli originál bankovní záruky (nebo rovnocenný doklad, prokazující beze zbytku dále uvedené) za řádné provádění díla (dále též „BZ 1“), jejíž výše bude 1.000.000,- Kč.
- 12.3.2 BZ 1 bude potvrzovat připravenost banky uhradit za zhotovitele veškeré nároky týkající se dodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, kvality a termínů provedení díla.

- 12.3.3 Do 10 pracovních dnů ode dne potvrzení protokolu o převzetí díla dle čl. 2.1.4 této smlouvy je zhotovitel povinen doručit objednateli originál bankovní záruky (nebo rovnocenný doklad, prokazující beze zbytku dále uvedené) za řádné odstraňování vad díla v záruční době (dále též „BZ 2“), jejíž výše bude 1.000.000,- Kč.
- 12.3.4 BZ 2 bude potvrzovat připravenost banky uhradit za zhotovitele veškeré nároky týkající se dodržení smluvních podmínek dle této smlouvy ve vztahu k odstraňování vad v záruční době zhotovitelem pro případ, že tyto vady zhotovitel neodstraní nebo jiným způsobem poruší své povinnosti v záruční době.
- 12.3.5 Bankovní zárukou dle této smlouvy se rozumí originál záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného z předložené bankovní záruky. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, a banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele.
- 12.3.6 BZ 1 bude platná nejméně po dobu od vystavení do předání díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, a v případě předání díla s vadami a nedodělků do odstranění takových vad a nedodělků, protokolárně převzatého objednatelem.
- 12.3.7 BZ 2 bude platná nejméně po dobu od vystavení do skončení nejdelší záruční doby díla, sjednané v této smlouvě, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní všechny vady, ke kterým byl dle této smlouvy povinen, jinak do úplného odstranění těchto vad.
- 12.3.8 Právo z BZ 1 a BZ 2 bude moci objednatel uplatnit bez dalšího, pokud zhotovitel nedodrží podmínky této smlouvy a případný závadný stav sám neodstraní ve smyslu a v termínech dle této smlouvy.
- 12.3.9 Objednatel je oprávněn čerpat prostředky z BZ 1 a BZ 2 ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která odpovídá náhradě vadného plnění, kterou místo zhotovitele provedla třetí osoba.
- 12.3.10 Před uplatněním plnění z výše uvedených bankovních záruk u banky oznámí objednatel (jako oprávněný z bankovních záruk) zhotoviteli písemně výši požadovaného plnění. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu (nebo zajistit vydání nové záruční listiny bankou) ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva z příslušné bankovní záruky objednatelem u příslušné banky.
- 12.3.11 Zhotovitel se zavazuje platnost bankovních záruk dle této smlouvy udržovat tak, že jejich trvání neskončí před stanovenými daty. Případná končící bankovní záruka musí být prodloužena nebo nahrazena novou bankovní zárukou tak, aby záruka trvala po celou stanovenou dobu.

XIII.

Smluvní pokuty a náhrada škody

13.1 Smluvní pokuty jednorázové

- 13.1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:
- dle čl. 8.5 této smlouvy ve vztahu k porušení provozních podmínek,
 - dle čl. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neoprávněnému zakrytí,

- a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu jednorázového úkonu s absencí trvání závadného stavu, které současně:
 - mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, nebo
 - jiným způsobem ruší řádné provádění díla.

13.1.2 Výše uvedené smluvní pokuty mohou být uplatněny i opakovaně k témuž případu, pokud zhotovitel na upozornění zadavatele nezjednal včas a řádně nápravu.

13.2 Smluvní pokuty za každý den prodlení

13.2.1 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení a případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:

- dle čl. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištění nebo nedostatku jeho prokázání,
- dle čl. X. této smlouvy ve vztahu k zamezení možnosti kontrol a konání řádných kontrolních dnů, absenci stavebního deníku na stavbě nebo jeho vadnému vedení,
- dle čl. 12.2 této smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti odstranit řádně a včas vady,
- a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu založení a trvání závadného stavu, které současně:
 - mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, nebo
 - jiným způsobem ruší řádné provádění díla.

13.2.2 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení v případě, že nedodrží termín pro předání díla dle čl. 6.1 této smlouvy.

13.2.3 Souběh smluvních pokut za různá porušení povinností zhotovitele je obecně umožněn. Pokud by však jednání zhotovitele aktivovalo více smluvních pokut ve vztahu k jedinému druhu porušení povinností zhotovitele, uplatní objednatel pouze nejvyšší ze smluvních pokut, které přicházejí v úvahu.

13.2.4 Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení s úhradou řádně vystavené faktury ve smyslu této smlouvy.

13.3 Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody

13.3.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13.3.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

13.4 Náhrada škody

13.4.1 Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů.

XIV. Mlčenlivost

14.1 Rozsah povinnosti mlčenlivosti

- 14.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, přičemž se zavazují neveřejně informace vést jako důvěrné.
- 14.1.2 Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění smlouvy a jejích součástí dle příslušných právních předpisů.

XV. Ukončení závazků ze smlouvy

15.1 Odstoupení od smlouvy

- 15.1.1 V případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou může oprávněná strana od smlouvy odstoupit.
- 15.1.2 Za podstatné porušení smlouvy se výslovně považují:
- opakovaná jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.1 této smlouvy,
 - i jednorázová jednání zhotovitele nebo objednatele, vyvolávající následky dle čl. 13.2 této smlouvy,
 - všechna jednání zhotovitele, u kterých podstatné porušení smlouvy definuje přímo konkrétní ustanovení této smlouvy nebo příslušné právní předpisy.
- 15.1.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede do 5 dnů od doručení odstoupení od smlouvy soupis všech provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasení objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 dnů od jeho doručení.
 - b) Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a v jeho rámci postupují smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o předání díla, s přihlédnutím k situaci, že může dojít k předání nekompletního díla.
 - c) Práva a povinnosti stran, týkající se záruky za dílo, zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba v tomto případě běží ode dne předání a převzetí díla.

15.2 Dohoda o ukončení závazků ze smlouvy

- 15.2.1 Závazky z této smlouvy mohou být ukončeny rovněž písemnou dohodou stran.
- 15.2.2 Smluvní strany si v takovém případě vzájemně vypořádají závazky a pohledávky ze smlouvy, přičemž způsob takového vypořádání bude zaznamenán v dohodě.
- 15.2.3 Ustanovení čl. 15.1.3 této smlouvy se pro případ dohody stran použije analogicky, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu předání a převzetí díla.

XVI. Společná a závěrečná ustanovení

16.1 Spor při hodnocení kvality

- 16.1.1 V případě sporu hodnocení kvality a jakosti díla, který bude mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce vybraného objednatelem.
- 16.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.

16.2 Platnost smlouvy

- 16.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.

16.3 Závěrečná ustanovení

- 16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obojí v účinném znění, a jejich účinnými prováděcími předpisy.
- 16.3.2 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace
Příloha č. 3 – Harmonogram prací

V Třeboni dne viz elektronický podpis



za objednatele

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
jednatel společnosti

V Praze dne viz elektronický podpis



za dodavatele

Ing. Zdeněk Burda,
jednatel
Metrostav CZ s.r.o.

V Praze dne viz elektronický podpis



za dodavatele

Ing. Tomáš Erhard,
jednatel
Metrostav CZ s.r.o.

V Táboře dne viz elektronický podpis



za dodavatele

Aleš Dvořák,
jednatel společnosti
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2025/086 Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA**

Zadavatel	Město Třeboň Palackého nám. 46 37901 Třeboň-Třeboň II	IČO: 00247618 DIČ: CZ00247618
------------------	---	--

Zhotovitel:	Společnost Metrostav CZ a PAMÁTKY TÁBOR – Třeboň	IČO: 25021915 DIČ: CZ25021915
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			41 614 046,44
PSV			41 405 870,61
MON			8 417 068,95
Vedlejší náklady			1 500 000,00
Ostatní náklady			1 020 000,00
Celkem			93 956 986,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	93 956 986,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	93956986,00 CZK
----------------------------	------------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	2 520 000,00		2 520 000,00	3
001	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	2 520 000,00		2 520 000,00	3
Stavební objekt						
01	Stavební část	0,00	70 733 830,96		70 733 830,96	75
01	Stavební část	0,00	70 733 830,96		70 733 830,96	75
02	Zpevněné plochy	0,00	3 702 883,38		3 702 883,38	4
02	Zpevněné plochy	0,00	3 702 883,38		3 702 883,38	4
03	TZB	0,00	8 487 856,08		8 487 856,08	9
03-1	Zdravotní instalace	0,00	3 876 275,50		3 876 275,50	4
03-2	Vytápění	0,00	1 359 913,48		1 359 913,48	1
03-3	Vzduchotechnika	0,00	1 171 468,10		1 171 468,10	1
03-4	Chlazení	0,00	2 080 199,00		2 080 199,00	2
04	EI - silnoproud	0,00	4 314 097,12		4 314 097,12	5
04	EI - silnoproud	0,00	4 314 097,12		4 314 097,12	5
05	MaR	0,00	239 995,91		239 995,91	0
05	MaR	0,00	239 995,91		239 995,91	0
06	SLP	0,00	3 165 867,40		3 165 867,40	3
06-1	Dodávky zařízení - slaboproud	0,00	838 882,00		838 882,00	1
06-2	Elektromontáže - slaboproudé rozvody	0,00	2 326 985,40		2 326 985,40	2
07	Bleskosvod	0,00	362 808,43		362 808,43	0
07-1	Bleskosvod	0,00	267 461,80		267 461,80	0
07-2	Zemní práce	0,00	95 346,63		95 346,63	0
08	Veřejné osvětlení	0,00	429 646,72		429 646,72	0
08	VO	0,00	429 646,72		429 646,72	0
Celkem za stavbu					93 956 986,00	100

Popis stavby: 2025/086 - Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis objektu: 02 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 02 - Zpevněné plochy

Popis objektu: 03 - TZB

Popis rozpočtu: 03-1 - Zdravotní instalace

Popis rozpočtu: 03-2 - Vytápění
Popis rozpočtu: 03-3 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: 03-4 - Chlazení
Popis objektu: 04 - EI - silnoprúd
Popis rozpočtu: 04 - EI - silnoprúd
Popis objektu: 05 - MaR
Popis rozpočtu: 05 - MaR
Popis objektu: 06 - SLP
Popis rozpočtu: 06-1 - Dodávky zařízení - slaboprúd
Popis rozpočtu: 06-2 - Elektromontáže - slaboprúdové rozvody
Popis objektu: 07 - Bleskosvod
Popis rozpočtu: 07-1 - Bleskosvod
Popis rozpočtu: 07-2 - Zemní práce
Popis objektu: 08 - Veřejné osvětlení
Popis rozpočtu: 08 - VO

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 708 890,06	1,8
183	Sadové úpravy	HSV			447 370,00	0,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 664 312,58	1,8
211-3	ZEMNÍ PRÁCE - BLESKOSVOD:	HSV			95 346,63	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 541 259,82	1,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			9 865 325,29	10,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 873 862,83	3,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			1 710 267,43	1,8
46-2	Zpevněné plochy - demontáž	HSV			512 676,83	0,5
5	Komunikace	HSV			1 423 133,41	1,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			872 355,56	0,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			12 394 033,35	13,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 527 502,28	1,6
64	Výplně otvorů - vnitřní parapety	HSV			68 903,12	0,1
8	Trubní vedení	HSV			431 037,38	0,5
909	Ostatní práce	HSV			83 600,00	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			569 777,91	0,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			819 707,46	0,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			150 331,45	0,2

954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			10 725,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 350 695,70	1,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 492 932,35	1,6
711	Izolace proti vodě	PSV			397 921,64	0,4
712	Povlakové krytiny	PSV			1 236 143,29	1,3
713	Izolace tepelné	PSV			2 787 513,49	3,0
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			598 311,90	0,6
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			929 757,20	1,0
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	PSV			859 642,95	0,9
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			269 110,10	0,3
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			75 555,28	0,1
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			795 781,00	0,8
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			154 223,32	0,2
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			334 353,88	0,4
751	Vzduchotechnika	PSV			3 251 667,10	3,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			492 895,81	0,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			495 796,95	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 794 990,00	3,0
7669	Výplně otvorů z hliníku	PSV			6 819 755,22	7,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 725 143,80	13,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			953 923,36	1,0

776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			696 193,92	0,7
781	Obklady keramické	PSV			1 185 868,07	1,3
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			5 940,00	0,0
783	Nátěry	PSV			40 727,33	0,0
784	Malby	PSV			555 282,00	0,6
799	Ostatní výrobky	PSV			2 949 373,00	3,1
M21-1	ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY	MON			1 319 253,56	1,4
M211-1	ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD	MON			109 890,00	0,1
M211-2	MATERIÁL - BLESKOSVOD	MON			102 571,80	0,1
M21-2	MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY	MON			986 591,88	1,1
M21-3	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoprout	MON			805 113,69	0,9
M21-4	SPECIFIKACE ROZVADĚČE R-TS	MON			70 634,74	0,1
M21-5	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RH-G	MON			77 769,18	0,1
M21-6	SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.27	MON			68 682,79	0,1
M21-7	SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2.05	MON			114 114,00	0,1
M21-8	SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2.32	MON			50 632,59	0,1
M21-9	SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3.07A	MON			55 924,57	0,1
M21-91	SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3.07B	MON			57 740,93	0,1
M21-92	SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.41	MON			58 072,55	0,1
M21-93	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RVZT	MON			52 533,18	0,1
M21-94	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB (3KK)-2ks	MON			57 341,34	0,1

M21-95	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB (2KK)-2ks	MON			54 650,66	0,1
M21-96	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB (1KK)-13ks	MON			316 970,16	0,3
M21-97	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP-VZT	MON			55 828,84	0,1
M21-98	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RPO	MON			40 532,49	0,0
M21-99	Dodávka zařízení silnopr. - doprava	MON			39 712,02	0,0
M22-991	PPV+ přesun	MON			31 997,95	0,0
M36-1	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - LAN	MON			404 833,00	0,4
M36-10	ELEKTROMONTÁŽE - MaR + DÁLKOVÝ ODEČET	MON			226 977,60	0,2
M36-11	MATERIÁL - LAN	MON			330 380,60	0,4
M36-12	MATERIÁL - STA	MON			88 806,30	0,1
M36-13	MATERIÁL - EPS	MON			361 420,40	0,4
M36-14	MATERIÁL - PZTS	MON			109 041,90	0,1
M36-15	MATERIÁL - DT (DOMOVNÍ TELEFON)	MON			73 505,30	0,1
M36-16	MATERIÁL - MaR + DÁLKOVÝ ODEČET	MON			94 792,50	0,1
M36-2	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - STA	MON			22 264,00	0,0
M36-3	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - DT (DOMOVNÍ TELEFON)	MON			166 595,00	0,2
M36-4	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - MaR + DÁLKOVÝ ODEČET	MON			236 390,00	0,3
M36-5	ELEKTROMONTÁŽE - LAN	MON			584 016,40	0,6
M36-6	ELEKTROMONTÁŽE - STA	MON			76 170,60	0,1
M36-7	ELEKTROMONTÁŽE - EPS	MON			167 978,80	0,2
M36-8	ELEKTROMONTÁŽE - PZTS	MON			64 301,60	0,1

M36-9	ELEKTROMONTÁŽE - DT (DOMOVNÍ TELEFON)	MON			136 393,40	0,1
M36-99	Dodávka zařízení SLP - doprava	MON			8 800,00	0,0
M36-991	PPV+ přesun	MON			68 200,00	0,1
M65-1	DODÁVKY VO:	MON			95 844,54	0,1
M65-2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:	MON			205 647,97	0,2
M65-3	ZEMNÍ PRÁCE - VO:	MON			128 154,21	0,1
MR-1	RA1-STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ VZT	MON			19 008,00	0,0
MR-2	Řídicí systém	MON			79 356,64	0,1
MR-3	Specifikace obch.zboží pro UT	MON			8 270,57	0,0
MR-4	Montážní materiál	MON			6 420,70	0,0
MR-5	SW, kompletace, revize a zkoušky	MON			126 940,00	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			1 500 000,00	1,6
ON	Ostatní náklady	ON			1 020 000,00	1,1
Cena celkem					93 956 986,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady						
1	00922	Zabezpečení stavby proti klimatickým vlivům	Soubor	1,00000				Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady						
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000				Vlastní
3	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000				Vlastní
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000				Vlastní
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady						
6	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000				Vlastní
7	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000				Vlastní
8	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000				Vlastní
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000				Vlastní
10	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000				Vlastní
11	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000				Vlastní
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				Vlastní
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				Vlastní
14	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000				Vlastní
15	004111R	Průzkumné práce, převzetí základové spáry geologem a statikem	Soubor	1,00000				Vlastní
16	004200	Dílenská a výrobní dokumentace	soubor	1,00000				Vlastní
17	0051	Doprava zaměstnanců	Soubor	1,00000				Vlastní
18	09901	Ochrana zeleně, přilehlých konstrukcí a zpevněných ploch	soub	1,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	115101202R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	h	90,00000				Vlastní
2	115101302R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	30,00000				Vlastní
3	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	106,66200				Vlastní
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	53,33100				Vlastní
5	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	32,85000				Vlastní
6	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	16,42500				Vlastní
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	139,51200				Vlastní
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	697,56000				Vlastní
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	64,38100				Vlastní
10	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	24,20000				Vlastní
11	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	64,36000				Vlastní
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	139,51200				Vlastní
13	1300011-R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti objektu, vedení - ruční dokopávky	m3	26,66550				Vlastní
14	58330002.AR	Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; typ: netříděný	t	115,88580				Vlastní
15	5833000-AR	Nepropustná zemina vhodná na zásyp se zhutněním, vč. dopravy	t	43,56000				Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
16	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,	m3	8,90775				Vlastní
17	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	11,53354				Vlastní
18	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	10,86920				Vlastní
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	10,86920				Vlastní
20	273361921RT9	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,43028				Vlastní
21	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	19,78738				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
22	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	54,23000				Vlastní
23	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	54,23000				Vlastní
24	275321611R00	Beton základových patek železový třídy C 30/37	m3	15,40800				Vlastní
25	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	51,36000				Vlastní
26	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	51,36000				Vlastní
27	380321442R00	Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm	m3	8,27875				Vlastní
28	380356211R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení	m2	20,65600				Vlastní
29	380356212R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění	m2	20,65600				Vlastní
30	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení	m2	6,88500				Vlastní
31	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění	m2	6,88500				Vlastní
32	27002	D+M smykových trnů se svislým posunem, DN25	kus	6,00000				Vlastní
33	27536182-R00	Výztuž základových kcí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,90000				Vlastní
34	P1	Vrtaná velkprůměrová pilota s výpažnicí DN 750mm, výplň ŽB C30/37 XC2 XA1, výztuž B500B, předběžně 125kg/m3	m	96,00000				Vlastní
35	P2a	Vrtaná velkprůměrová pilota s výpažnicí DN 750mm, výplň ŽB C30/37 XC2 XA1, výztuž B500B, předběžně 125kg/m3	m	14,00000				Vlastní
36	P2b	Vrtaná velkprůměrová pilota s výpažnicí DN 750mm, výplň ŽB C30/37 XC2 XA1, výztuž B500B, předběžně 125kg/m3(ztlížené provádění - úzký průjezd - použití malé mechanizace)	m	14,00000				Vlastní
37	P3	Vrtaná velkprůměrová pilota s výpažnicí DN 750mm, výplň ŽB C30/37 XC2 XA1, výztuž B500B, předběžně 125kg/m3	m	27,00000				Vlastní
38	P4	Doprava mechanizace pro vrtané piloty	kus	1,00000				Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
39	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	7,34730				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	311237525R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm, , , součinitel prostupu tepla U = 0,69 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, celoplošně lepené	m2	92,83500				Vlastní
41	311237528R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , , součinitel prostupu tepla U = 0,53 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, celoplošně lepené	m2	230,12630				Vlastní
42	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30	m3	18,97101				Vlastní
43	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení	m2	132,36240				Vlastní
44	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění	m2	132,36240				Vlastní
45	311351905R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 9,0 m2	kus	1,00000				Vlastní
46	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,50000				Vlastní
47	311941111R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou	m	35,00000				Vlastní
48	317167122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000				Vlastní
49	317167132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	4,00000				Vlastní
50	317167133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	3,00000				Vlastní
51	317167211R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000				Vlastní
52	317167212R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	24,00000				Vlastní
53	317167216R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000				Vlastní
54	317167219R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000				Vlastní
55	317167220R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	2,00000				Vlastní
56	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,31505				Vlastní
57	317351103R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů příplatek za podpěrnou konstrukci (zřízení i odstranění) o výšce přes 4 do 6 m za podpěrnou konstrukci výšky 4-6 m	m2	0,60000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,02120				Vlastní
59	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,21672				Vlastní
60	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 160 mm	t	0,12365				Vlastní
61	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30	m3	0,44109				Vlastní
62	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	5,20260				Vlastní
63	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění	m2	5,20260				Vlastní
64	340238212R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	2,69400				Vlastní
65	340239212R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	3,78000				Vlastní
66	342247522R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	5,32000				Vlastní
67	342247532R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	3,40000				Vlastní
68	342247542R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	20,64000				Vlastní
69	342941111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	65,50000				Vlastní
70	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	2,64000				Vlastní
71	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	3,67950				Vlastní
72	346275112R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	26,07000				Vlastní
73	31123-R	Příplatek za složitost provádění - vyzdívka ocel. skeletu	m2	50,85000				Vlastní
74	317001	D+M kotevní desky pro ocel. překlad - pomocí dodatečné chemické kotvy do ŽB sloupu	kus	1,00000				Vlastní
75	31794112-RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12, včetně dodávky profilu IPE č. 12(vzájemně svařeny) - kloubové kotvení po obou stranách	t	0,33488				Vlastní
76	31799811-R00	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 20 mm	m	3,25000				Vlastní
77	346244-R00	Obezdvíky sprch. van zaobl. z desek pórobet. tl. 150 mm	kus	17,00000				Vlastní
78	3489291-R00	Příplatek na řezání zdiva	m	34,70000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	13231054R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 40 mm; šířka ramene2 = 40 mm; t = 4,0 mm	t	0,00639				Vlastní
80	13383315R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 55 mm; s = 4,1 mm; t = 5,7 mm	t	0,01770				Vlastní
81	13383425R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 73 mm; s = 4,7 mm; t = 6,9 mm	t	0,24923				Vlastní
82	59613665-R	Blok cihelný keram. P15 30/25-N broušený, 250 x 300 x 166 mm - příplatek za snížené cihly	kus	82,80000				Vlastní
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké								
83	342001	D+M obvodové sendvičové stěny s nosnou kci z dřevěných svislých trámů 135/80mm(dřevostavba), kompl. provedení vč. všech detailů, zateplení ocel. nosníků PIR deskami, napojení a spoj. prostředků	m2	717,32930				Vlastní
84	342002	D+M obvodového sendvičového podhledu(dřevostavba), kompl. provedení vč. všech detailů, dopojení kci a spoj. prostředků	m2	88,08000				Vlastní
85	342003	D+M obvodové sendvičové stěny atiky - svislé trámy 135/80+dřev. obvodový rám z hranolů 225/80mm, kompl. skladba S/04, vč. provedení všech detailů, dopojení a spoj. prostředků	m2	82,24000				Vlastní
86	342004	D+M ostění+napraží(dřevoštěpková deska tl. 18mm+SDK deska trvená impergnovaná s vysoku odolností, tl. 12,5mm)	m2	90,64400				Vlastní
87	342005	D+M úpravy parapetů(dřevoštěpková deska tl. 18mm+SDK deska trvená impergnovaná s vysoku odolností, tl. 12,5mm)	m2	27,52400				Vlastní
88	34200-R1	D+M SDK příčky kolem rámu tl. 340mm(2x12,5AKU+R-CW50+TI50+ocel. rám 53 dB, +R-CW50+TI50+2x12,5AKU, profily spřaženy SDK deskou v.300mm v 1/3 výšky, tep. izol. min15kg/m3)	m2	275,74500				Vlastní
89	34200-R11	D+M SDK příčky kolem rámu tl. 340mm(2x12,5AKU impreg.+RCW50+TI50+ocel. rám 53 dB, +R-CW50+TI50+2x12,5AKU, profily spřaženy SDK deskou v. 300mm v 1/3 výšky, tep. izol. min 15kg/m3)	m2	75,95000				Vlastní
90	34200-R2	D+M SDK instal. příčky tl. 210mm(2x12,5 impreg. + R-CW50+TI50+mezera 60mm, +R-CW50+TI50+2x12,5 impreg.(rozvody kanalizace a vody max. DN50)	m2	139,81000				Vlastní
91	34200-R21	D+M SDK instal. příčky tl. 210mm(2x12,5 + R-CW50+TI50+mezera 60mm, +R-CW50+TI50+2x12,5 impreg.(rozvody kanalizace a vody max. DN50)	m2	129,27000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	34200-R3	D+M SDK instalační předstěny tl. 150mm(2x12,5 impreg. R-CW 125+TI125 + 15kg/m3	m2	62,67000				Vlastní
93	34200-R4	D+M SDK istal. šachty tl. 100mm(2x12,5 PO + R-CW75, min. izol. 80mm 30-40kg/m3)	m2	50,53000				Vlastní
94	34200-R41	D+M SDK istal. šachty tl. 100mm(2x12,5 PO impreg. + R-CW75, min. izol. 80mm 30-40kg/m3)	m2	66,96000				Vlastní
95	34200-R5	D+M SDK příčka tl. 125mm(2x12,5AKU+R-CW75+2x12,5AKU min. izol 60mm, min. 15kg/m3)	m2	385,95000				Vlastní
96	34200-R6	D+M SDK příčka tl. 125mm(2x12,5AKU impreg.+R-CW75+2x12,5AKU min. izol 60mm, min. 15kg/m3)	m2	127,10000				Vlastní
97	34200-R7	D+M SDK příčky tl. 100mm(2x12,5 impreg.+R-CW50+TI50+2x12,5 impreg.)	m2	204,29000				Vlastní
98	34200-R8	D+M SDK příčky tl. 100mm(2x12,5+R-CW50+TI50+2x12,5)	m2	189,41000				Vlastní
99	34200-R9	D+M SDK příčka tl. 240mm(2x12,5AKU+R-CW75+2x12,5AKU min. izol 60mm, min. 15kg/m3)	m2	2,48000				Vlastní
100	34200-R91	D+M samonosné SDK předstěna tl. 125 mm - 2x12,5mm+R-CW100+TI100	m2	429,76000				Vlastní
101	34200-R92	D+M samonosné SDK předstěny tl. 125 mm - 2x12,5mm impreg.+R-CW100+TI100	m2	214,20000				Vlastní
102	342300	Příplatek za zesílení konstrukcí stěn a příček pro zavěšení kuch. linek, WC, umyvadel, TV, sklop. postelí, kolem dveří - zesílení profilů+výdřeva dle tech. požadavků výrobce	m2	300,00000				Vlastní
103	342301	Příplatek za zesílení konstrukcí stěn a příček pro zavěšení kuch. linek, WC, umyvadel, TV, sklop. postelí, kolem dveří - vysokepevnostní SDK deska PO impreg. - dle tech. požadavků výrobce	m2	200,00000				Vlastní
104	3424001	Příplatek za úpravu SDK stěn a příček kolem rozvaděčů a hydrantů	kus	18,00000				Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
105	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	103,68000				Vlastní
106	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	18,12200				Vlastní
107	411351203R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	66,20500				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	411351204R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění	m2	66,20500				Vlastní
109	411351213R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	19,70000				Vlastní
110	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	423,80000				Vlastní
111	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	423,80000				Vlastní
112	411361921RT9	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	6,99840				Vlastní
113	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	0,76320				Vlastní
114	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	8,41800				Vlastní
115	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	8,41800				Vlastní
116	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, zřízení	m2	3,33000				Vlastní
117	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění	m2	3,33000				Vlastní
118	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	4,39375				Vlastní
119	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	30,50000				Vlastní
120	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	30,50000				Vlastní
121	417361721R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli B500B	t	4,61770				Vlastní
122	457311118R00	Vyrovnávací beton beton C 25/30	m3	6,43600				Vlastní
123	41100	D+M smykových trnů DN 16	kus	19,00000				Vlastní
124	41135121-R00	Odstranění bednění stropů deskových, podepření výšky do 5,9 m, zatížení do 10 kPa	m2	19,70000				Vlastní
125	41135129-R00	Odstranění bednění stropů deskových, podepření výšky nad 5,9 m, zatížení do 5 kPa	m2	6,30000				Vlastní
126	4113512R00	Bednění stropů deskových, podepření výšky nad 5,9 m, zatížení do 5 kPa	m2	6,30000				Vlastní
127	41135425-R00	Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných 40/160-0,88, kotvené v každé vlně - dodávka+montáž	m2	1 620,00000				Vlastní
128	411364-R	D+M isonosníku do stěny směrem vzhůru(atyp. prvek)	kus	3,00000				Vlastní
129	411365-R	D+M isonosníku do stěny(atyp. prvek)	kus	4,00000				Vlastní
130	43032004-RAC	Schodišťová konstrukce železobetonová C 25/30, bednění, výztuž celkem 600 kg	m3	3,48000				Vlastní
131	43032004-RAD	Schodišťová konstrukce železobetonová C 25/30, křivočaré schodiště, bednění, výztuž celkem 900kg	m3	5,72880				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké								
132	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	3 245,93000				Vlastní
133	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace, požární odolnost REI 45	m2	487,76000				Vlastní
134	416026124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace, požární odolnost REI 45	m2	126,02000				Vlastní
135	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	91,58000				Vlastní
136	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	100,85000				Vlastní
137	416091213R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spáry do 10 mm	m	839,50000				Vlastní
138	342265193R00	Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2	kus	1,00000				Vlastní
139	7675862-RT4	D+M minerálního kazetového podhledu 600x600x19mm se skrytou hranou, vč. nosného roštu - skrytá pozink. kce s asymetrickou hranou	m2	370,46000				Vlastní
140	7675872-RT2	D+M SDK podhledu - perforovaná akustická sádrokartonová deska s technologií active air tl. 12,5mm, opatřeny z vrchní strany vliesem+akustická izolace z minerální vlny tl. 60 mm, vč. nosného roštu	m2	37,95000				Vlastní
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
141	601021104R00	Omítková vrstva na stropěch nebo podhledech adhézní nátěr, akrylátová disperze, , ,	m2	118,23000				Vlastní
142	602011174R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, polymerem modifikovaná vápenocementová, vnější i vnitřní, tloušťka vrstvy 3 mm, přírodně bílá	m2	689,91520				Vlastní
143	602011198R00	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn	m2	689,91520				Vlastní
144	602011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn	m2	632,16520				Vlastní
145	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	263,04010				Vlastní
146	610991004R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	99,72000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
147	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	63,93000				Vlastní
148	611425133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové	m2	35,64000				Vlastní
149	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	65,61000				Vlastní
150	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	535,96140				Vlastní
151	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	632,16520				Vlastní
152	612422391R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 10 do 30 %	m2	584,64520				Vlastní
153	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	23,76050				Vlastní
154	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	26,07000				Vlastní
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						
155	601021187RW2	Omítková vrstva na střepech nebo podhledech vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm,	m2	88,08000				Vlastní
156	601021191R00	Omítková vrstva na střepech nebo podhledech doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	88,08000				Vlastní
157	602021187RW2	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm,	m2	887,87530				Vlastní
158	602021191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	887,87530				Vlastní
159	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	305,38060				Vlastní
160	621412313R00	Nátěry vnějších podhledů silikonové,	m2	79,44000				Vlastní
161	621477321R00	Oprava vnějších štukových omítek podhledů s překrytím celé plochy štukem složitost fasády I.-II, množství opravované plochy od 10%	m2	79,44000				Vlastní
162	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	656,32010				Vlastní
163	622311513R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm	m2	9,75000				Vlastní
164	622311523RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	4,94000				Vlastní
165	622311137RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	31,29250				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
166	622325142RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 300 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	9,61850				Vlastní
167	622311152RV1	Zateplení ostění , expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2,09400				Vlastní
168	622311563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	18,44300				Vlastní
169	622311150RV1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou	m2	22,66100				Vlastní
170	622391112R00	Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek	m2	40,91100				Vlastní
171	622391122R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek	m2	40,91100				Vlastní
172	622391881R00	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem (na bitumenový podklad), ,	m2	14,69000				Vlastní
173	622311035R00	Profil zakládací sada (zadní profil a okapová lišta), pro tl. izolantu 180-240 mm	m	148,00000				Vlastní
174	622319113R00	Profily dilatační rohové V	m	52,00000				Vlastní
175	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenocementové hladké, , složitost 1+ 2	m2	339,02100				Vlastní
176	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	394,83120				Vlastní
177	622481211RT8	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	16,26000				Vlastní
178	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	394,83120				Vlastní
179	61242239-R	Příplatek za další 1cm tl.váp.omítky stěn pl.-30%	m2	394,83120				Vlastní
180	62220	Nápis na fasádě písmeno "G" - výška 1,5m, vč. vytvoření šablony	kus	2,00000				Vlastní
181	622201	Nápis na fasádě písmeno "G" - výška 2,0m, vč. vytvoření šablony	kus	1,00000				Vlastní
182	622290	D+M renovační hmoty na stěny - stěrka se štukovým povrchem vyztužená vlákny, zrnitost 1,0mm, +výztužná sklotextilní tkanina 145kg/m2 s oky 4x4mm	m2	801,00930				Vlastní
183	622291	D+M renovační hmoty na podhled - stěrka se štukovým povrchem vyztužená vlákny, zrnitost 1,0mm, +výztužná sklotextilní tkanina 145kg/m2 s oky 4x4mm	m2	88,08000				Vlastní
184	622300	D+M vymezovací podložky	m	25,20000				Vlastní
185	62239218-R	Příplatek za profilaci fasády pás š. 600mm	m	253,50000				Vlastní
186	622400	D+M komprimované těsnící pásy	m	25,20000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
187	62242897-R	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	917,85530				Vlastní
188	6224723-R00	Příplatek za tenkovrstvou kreativní omítku	m2	229,00930				Vlastní
189	62248129-R00	Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilatační, vč. dod. materiálu	m	279,10000				Vlastní
190	622500	D+M fasádního sklocementového obkladu-kompozitní desky na bázi betonu, vyztuž. skel. vlákny tl. 13mm, vč. nosného rastru z jekl profilů 50/30/2 mm - provětrávaná mezera min. 40mm	m2	548,19120				Vlastní
191	622600	D+M fasádního sklocement. obkl.- kompozit. desky na bázi betonu, vyztuž. ocel. vlákny tl.13mm, š.20mm, -ostění+napraží, vč. nosného rastru z jekl profilů 50/30/2 mm - provětrávaná mezera min. 40mm	m	185,30500				Vlastní
192	622700	D+M obkladu sloupů 555/555mm-obklad. kompozitní desky na bázi betonu, vyztuž. ocel. vlákny tl. 13mm	m	47,00000				Vlastní
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
193	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	3,09764				Vlastní
194	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	62,84870				Vlastní
195	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,29780				Vlastní
196	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	62,84870				Vlastní
197	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	62,41179				Vlastní
198	631342531R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm keramzitového, třídy LC 8/9	m3	5,82030				Vlastní
199	631343531R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 80 do 120 mm keramzitového, třídy LC 8/9	m3	85,31000				Vlastní
200	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	5,41243				Vlastní
201	632411104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace	m2	51,64000				Vlastní
202	632411105R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace	m2	829,42000				Vlastní
203	632411108R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 8 mm, bez penetrace	m2	45,66000				Vlastní
204	632411130R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 30 mm, bez penetrace	m2	4,31700				Vlastní
205	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	1 010,08000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
206	632415102R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	129,02000				Vlastní
207	6324111-R00	Potěr ze SMS do spádu, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	3,57000				Vlastní
Díl: 64 Výplně otvorů - vnitřní parapety								
208	PI/102,204	D+M vnitřního plastového parapetu š. 260 mm, kompl. provedení dle výpisu inter. parapetů ozn. PI/102,204	m	6,70000				Vlastní
209	PI/103	D+M vnitřního dřev. parapetu š. 300 mm, kompl. provedení dle výpisu inter. parapetů ozn. PI/103	m	1,20000				Vlastní
210	PI/201,2,3,301,2	D+M vnitřního plastového parapetu š. 340 mm, kompl. provedení dle výpisu inter. parapetů ozn. PI/201,2,3,301,2	m	70,01000				Vlastní
Díl: 909 Ostatní práce								
211	9005	Stavební přípomocce profesí VZT, EI, ÚT, ZTI, chlazení(vč. dod. materiálu)	hod	150,00000				Vlastní
212	909001	Dmtž+zpět. mtž prvků na fasádě(cedule, osvětlení, apod.), vč. nutných úprav a materiálu	hod	8,00000				Vlastní
213	90903	Dmtž+zpět. mtž beton. květináčů	kus	8,00000				Vlastní
214	90904	Stávající přijímací zařízení(satelit) - přemístění dle technologických požadavků daného zařízení	kus	1,00000				Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
215	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 602,40000				Vlastní
216	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	9 614,40000				Vlastní
217	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 602,40000				Vlastní
218	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 133,60000				Vlastní
219	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	144,65000				Vlastní
220	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	24,78000				Vlastní
221	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m	m3	50,96000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
222	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	50,96000				Vlastní
223	943943298R00	Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití	m3	4 586,40000				Vlastní
224	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m	m3	50,96000				Vlastní
225	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 602,40000				Vlastní
226	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	9 614,40000				Vlastní
227	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 602,40000				Vlastní
228	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	3,50000				Vlastní
229	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	21,00000				Vlastní
230	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	3,50000				Vlastní
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
231	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 210,23000				Vlastní
232	H1	D+M PHP 21A práškový	kus	7,00000				Vlastní
233	H4-1	D+M bezpečnostní tabulky - hlavní uzávěry médií, dle ozn. H4	kus	2,00000				Vlastní
234	H4-2	D+M výstražné tabulky - "Životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení", "Nehasit vodou ani pěnovými pěnovými přístroji" - dle ozn. H4	kus	23,00000				Vlastní
235	H4-3	D+M tabulky pro označení míst hadicovými systémy a PHP(fotoluminiscenční)	kus	9,00000				Vlastní
236	H4-4	D+M bezpečnostní tabulky - hlavní vypínač EI, HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE, TOTAL STOP" a „HLAVNÍ VYPÍNAČ, ELEKTRICKÉ ENERGIE – CENTRÁL STOP"	kus	1,00000				Vlastní
237	H4-5	D+M bezpečnostní tabulky - únikové cesty, dle ozn. H4	kus	6,00000				Vlastní
238	H4-6	D+M bezpečnostní tabulky - evakuační výtah piktogram, dle ozn. H4	kus	3,00000				Vlastní
239	H4-7	D+M evakuačních plánů, dle ozn. H4	kus	23,00000				Vlastní
Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
240	954312202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm	m	3,90000				Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
241	960111221R00	Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové	m3	2,16000				Vlastní
242	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	26,80000				Vlastní
243	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	5,84000				Vlastní
244	962031145R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 150 mm	m2	2,40000				Vlastní
245	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,95480				Vlastní
246	962036112R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	8,60000				Vlastní
247	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	8,09900				Vlastní
248	963016211R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	73,61000				Vlastní
249	964011231R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 m, hmotnosti do 150 kg/m	m3	0,28125				Vlastní
250	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	68,33000				Vlastní
251	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	68,33000				Vlastní
252	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	11,40000				Vlastní
253	966055121R00	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 500 mm	m	73,90000				Vlastní
254	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	11,00000				Vlastní
255	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	7,00000				Vlastní
256	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000				Vlastní
257	968072356R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 4 m2	m2	3,13280				Vlastní
258	968072357R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	4,73480				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
259	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	17,20000				Vlastní
260	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch	m2	24,55500				Vlastní
261	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	4,42000				Vlastní
262	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	87,60000				Vlastní
263	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm	m	82,70000				Vlastní
264	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,30600				Vlastní
265	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	4,11000				Vlastní
266	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	2,07900				Vlastní
267	971052341R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	7,00000				Vlastní
268	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	2,80000				Vlastní
269	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	15,40000				Vlastní
270	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	632,16520				Vlastní
271	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	79,44000				Vlastní
272	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	394,83120				Vlastní
273	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	60,96000				Vlastní
274	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	16,82000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
275	712600832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° povlakové krytiny dvouvrstvé,	m2	9,52000				Vlastní
276	764312822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	162,58000				Vlastní
277	764331831R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	97,90000				Vlastní
278	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	72,00000				Vlastní
279	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	5,00000				Vlastní
280	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	53,59500				Vlastní
281	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	27,50000				Vlastní
282	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	11,00000				Vlastní
283	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	632,16520				Vlastní
284	787100802R00	Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo ploché přes 1 do 3 m2	m2	10,98900				Vlastní
285	787100812R00	Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo profilové dvojité	m2	13,56600				Vlastní
286	7123781-R00	Komínek ZTI a VZT DN 120 - demontáž	kus	3,00000				Vlastní
287	7123782-R00	Komínek VZT DN 400 - demontáž	kus	1,00000				Vlastní
288	7212311-R	Vtok střešní TW v povlakové krytině - demontáž, průměr 75 - 125 mm	kus	4,00000				Vlastní
289	76282-R00	Demontáž vybavení nábytkem, hygienických doplňků, apod.	hod	20,00000				Vlastní
290	7666240-R00	Demontáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu	kus	4,00000				Vlastní
291	7765118-RT3	Odstranění gumové povlakové krytiny, vč. soklíků, z ploch do 10 m2	m2	5,28000				Vlastní
292	96500	Demontáž opláštění atik - komplet. souvství vč. oplechování	m	116,20000				Vlastní
293	96806	Demontáž podhledu vstupu(závěťí)	m2	6,55000				Vlastní
294	712851-RAD	Demontáž kompletní skladby ploché střechy - pojistná hydroizolace ponechána	m2	138,46000				Vlastní
295	712852-RAD	Proříznutí drážek ve stávající skladbě ploché střechy, vč. demontáže souvství	m2	25,38400				Vlastní
296	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	62,45896				Vlastní
297	979012119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	62,45896				Vlastní
298	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	124,91791				Vlastní
299	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 748,85076				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
300	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	124,91791				Vlastní
301	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	999,34329				Vlastní
302	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	124,91791				Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
303	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1 478,33622				Vlastní
304	9980110-R00	Přesun hmot, příplatek zvětšený přesun do 500m	t	1 478,33622				Vlastní
Díl: 711 Izolace proti vodě								
305	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	57,12590				Vlastní
306	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	23,17000				Vlastní
307	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	57,12590				Vlastní
308	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	57,12590				Vlastní
309	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	23,17000				Vlastní
310	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	23,17000				Vlastní
311	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	587,82000				Vlastní
312	711212001RT1	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	587,82000				Vlastní
313	711212005RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	169,41000				Vlastní
314	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	216,40000				Vlastní
315	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	52,50000				Vlastní
316	711823121RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	17,16000				Vlastní
317	711823129RT4	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	24,70000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
318	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	0,00000				Vlastní
Díl: 712		Povlakové krytiny						
319	711111006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	778,83000				Vlastní
320	711112006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	196,90000				Vlastní
321	711151111RU1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, včetně dodávky pásu	m2	213,23000				Vlastní
322	711152111R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, bez dodávky pásu	m2	80,80000				Vlastní
323	711152111RU1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, včetně dodávky pásu	m2	129,26000				Vlastní
324	712351111RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	562,30000				Vlastní
325	712391171RT1	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	844,98330				Vlastní
326	712861703RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci	m2	158,14000				Vlastní
327	712891171RT1	Samostatné vytažení textilie podkladní, bez dodávky textilie	m2	159,64900				Vlastní
328	712007	Páska pěnová EPDM - D+M	m	179,20000				Vlastní
329	71237311-RW1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 6 kotev/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 500 mm, bez dodávky fólie	m2	219,25500				Vlastní
330	71237312-RW1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, fólií kotvená do profil. plechu nebo bednění, 6 kotev/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 500 mm, bez dodávky fólie	m2	562,30000				Vlastní
331	7125628	D+M úprava a utěsnění prostupů fólií - vpusti, odvětrání, záchytný systém, apod.	kus	95,00000				Vlastní
332	28322001-R	Fólie hydroizolační PVC-P, kotvená tl. 2,0 mm, střešní(výztužná vložka polyester)	m2	1 080,64925				Vlastní
333	6285226-R	Pás asfaltový modifikovaný s nosnou vložkou z kompozitu skleněné mřížky a Al fólie, samolepicí	m2	739,56500				Vlastní
334	69366195R	Rohož separační sklovláknitá; netkaná; plošná hmotnost = 120 g/m2	m2	1 080,64925				Vlastní
335	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	58,99500				Vlastní
336	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2	m2	74,67789			SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
337	712378005R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií sténová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	10,06000			800-711	RTS 25/ II
338	63157100-R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-32 (kačírku)	m3	3,80570				Vlastní
339	712378021RV1	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií kačírková lišta z poplastovaného plechu, výšky 65 mm, včetně dodávky materiálu	m	22,67000			800-711	RTS 25/ II
340	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 12 do 24 m	%	0,00000				Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné						
341	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	950,51000				Vlastní
342	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	59,57000				Vlastní
343	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,	m	1 405,16000				Vlastní
344	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	22,35500				Vlastní
345	713135112RS1	Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, včetně dodávky fólie a spojovací pásky	m2	564,97220				Vlastní
346	713141124R00	Montáž tepelné izolace plochých střeš lepená na pruhy z PU lepidla	m2	1 382,18000				Vlastní
347	713141717R00	Pokládka střešních spádových klínů kotvením jednou kotvou/m2	m2	691,09000				Vlastní
348	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	1 010,08000				Vlastní
349	71312121-RT4	Montáž tepelné izolace, lepená, 1 vrstva - včetně dodávky spádových klínů EPS 200, tl. 100 mm	m2	86,64000				Vlastní
350	71313114-R00	Montáž tepelné izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 6 ks/m2, beton, vč. dod. lepidla a hmoždinek	m2	174,22000				Vlastní
351	71313115-R00	Montáž izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 6 ks/m2, vkládaná mezi kotvy, vč. dod. lepidla a hmoždinek	m2	548,19120				Vlastní
352	283754890R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 20 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	12,56085				Vlastní
353	283754900R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 30 mm; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa	m2	10,46480				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
354	283757120R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 25 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m ²	272,57920				Vlastní
355	283757485R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 23 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m ²	9,80560				Vlastní
356	283757494R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 140 mm; OH = 23 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m ²	370,98540				Vlastní
357	283757500R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 200 mm; OH = 23 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m ²	19,85840				Vlastní
358	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m ³	132,43822				Vlastní
359	63150940R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 50 kg/m ³ ; lambda = 0,034 W/(m.K)	m ²	335,02934				Vlastní
360	63150943R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 50 kg/m ³ ; lambda = 0,034 W/(m.K)	m ²	75,91100				Vlastní
361	63150945R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 140 mm; OH = 50 kg/m ³ ; lambda = 0,034 W/(m.K)	m ²	229,60760				Vlastní
362	631516-3R	Deska izolační kombinovaná z MV tl. 80 mm	m ²	526,33000				Vlastní
363	631516-R	Deska izolační kombinovaná ze stabil. polystyrénu tl. 200 mm	m ²	526,33000				Vlastní
364	631538052R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 30 mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 20 kPa; max. zatížení = 3,0 kPa	m ²	979,02530				Vlastní
365	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	0,00000				Vlastní
Díl: 762 Konstrukce tesařské								
366	763612111R00	Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, přibitím, bez dodávky desky	m ²	14,69000				Vlastní
367	763612232R00	Montáž obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m ²	70,70000				Vlastní
368	7622001	D+M dřevěného truhlíku - podélný instalační kanál pod 2.NP(dřev. kce opláštěná dřevoštěp. deskami), kompl. provedení dle detailu v.č.D.1.1.2.15-06	m	72,10000				Vlastní
369	7623431-R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci(kotvení, fólii) D+M	m ²	548,19120				Vlastní
370	762441-R	Montáž obložení atiky+rímky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, lepením vodovzdorným lepidlem, se zatřenými řeznými hranami voděodolným lepidlem	m ²	92,66500				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
371	7636122-R00	Montáž obložení stěn z březové překližky tl. 21 mm, lepením vodovzdorným lepidlem, se zatřenými spárami vodovzdorným lepidlem	m2	20,32000				Vlastní
372	60623300-R	Březová fóliovana překližka tl. 21 mm jakost S/BB	m2	124,28350				Vlastní
373	60725012R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	16,15900				Vlastní
374	60726017.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	77,77000				Vlastní
375	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	0,00000				Vlastní
Díl: 764 Konstrukce klempířské								
376	712378003R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	179,20000				Vlastní
377	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	249,30000				Vlastní
378	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	323,80000				Vlastní
379	712378009R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 130 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	249,30000				Vlastní
380	764813350R00	Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	19,40000				Vlastní
381	K/05,K/40	D+M systém. dvoustupňového střešního vtoku v povlakové krytině vyhříváný, průměr 100 mm	kus	5,00000				Vlastní
382	K/06	D+M systém. dvoustupňového bezpečnostního vyhřívání vtoku, DN110	kus	3,00000				Vlastní
383	K/15	D+M systémové zaatikové střešní vpusti DN150 vyhříváná, vč. koše proti naplaveninám, kompl. provedení dle výpisu klemp. prvků ozn. K/15	kus	3,00000				Vlastní
384	K/23	D+M ocelové výztuhy z pásové oceli tl. 4mm, š. 60 mm, rš 250mm, vč. upevňovacích prvků a antikoroční úpravy	kus	214,00000				Vlastní
385	K/25,41	D+M krycí lišty ze systémového poplast. plechu rš 175 mm, vč. upevňovacích prvků	m	107,10000				Vlastní
386	K/26	D+M krycí lišty ze systémového poplast. plechu rš 100 mm, vč. upevňovacích prvků	m	99,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
387	K/30	D+M ocelové výtuhy z pásové oceli tl. 4mm, š. 60 mm, rš 200mm, vč. upevňovacích prvků a antikoroziní úpravy	kus	52,00000				Vlastní
388	K/37,47	D+M závětrné lišty rš 335mm z poplast. plechu, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. K/37,47	m	8,40000				Vlastní
389	K/38	D+M falc. plechu rš 1000mm z poplast. plechu, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. K/38	m	2,10000				Vlastní
390	K/39,46	D+M žlaby podokapní půlkruhové z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. K/39,46	m	16,60000				Vlastní
391	K/45	D+M okapnicového plechu rš 330mm z poplast. plechu, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. K/45	m	3,80000				Vlastní
392	K/48	D+M systémový atikový střešní bezpečnostní přepad, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. K/48	kus	2,00000				Vlastní
393	PE/101,104,106,10	D+M oplechování parapetu z eloxovaného hliníku rš 280mm	m	49,67000				Vlastní
394	PE/102	D+M oplechování parapetu z eloxovaného hliníku rš 405mm	m	3,47000				Vlastní
395	PE/103,204	D+M oplechování parapetu z eloxovaného hliníku rš 125mm	m	13,32000				Vlastní
396	PE/105	D+M oplechování parapetu z eloxovaného hliníku rš 495 mm	m	2,76000				Vlastní
397	PE/201,2,3,301,2	D+M oplechování parapetu z eloxovaného hliníku rš 215mm	m	73,07000				Vlastní
398	PE/204	D+M oplechování parapetu z eloxovaného hliníku rš 305mm	m	3,47000				Vlastní
399	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	0,00000				Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						
400	T101	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970 vč. oblož. zár. tl. zdi 150mm, zámku el.+čtečka, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T101	kus	3,00000				Vlastní
401	T102a	D+M vnitřních Al dveří 800/1970mm EI60DP1C2 vč. oblož. zár. tl. zdi 150 mm, zámku el.+čtečka,, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T102a	kus	2,00000				Vlastní
402	T102b	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm EW30DP3C2 vč. oblož. zár. tl. zdi 150mm, zámku el.+čtečka,, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T102b	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
403	T103	D+M vnitřních dřevěných dveří 900/1970mm EI30DP3C2 vč. oblož. zár. tl. zdi 150mm, zámku el.+čtečka,, kování,přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech, mřížka - kompl. provedení dle popisu ozn. T103	kus	1,00000				Vlastní
404	T104	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970+750mm vč. oblož. zár. tl. zdi 300 mm, zámku el.+čtečka, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T104	kus	1,00000				Vlastní
405	T105	D+M vnitřních Al dveří 800/1200-1500mm EI15DP1 vč. oblož. zár. tl. zdi do 300mm, zámku,, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T105	kus	1,00000				Vlastní
406	T106	D+M vnitřních dřevěných dveří 700/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi do 115mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech, mřížka - kompl. provedení dle popisu ozn. T106	kus	2,00000				Vlastní
407	T201	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm EW15DP3 vč. oblož. zár. tl. zdi 125 mm, zámku el.+čtečka, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T201	kus	2,00000				Vlastní
408	T201-1	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm EW15DP3 vč. oblož. zár. tl. zdi 300 mm, zámku el.+čtečka, kování,přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T201	kus	2,00000				Vlastní
409	T202	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 100 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T202	kus	4,00000				Vlastní
410	T203	D+M vnitřních dřevěných dveří 700/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 100 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech, mřížka - kompl. provedení dle popisu ozn. T203	kus	4,00000				Vlastní
411	T204	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970+530mm vč. oblož. zár. tl. zdi 125 mm, zámku el.+čtečka, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T204	kus	8,00000				Vlastní
412	T204-1	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970+530mm vč. oblož. zár. tl. zdi 100 mm, zámku el.+čtečka, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T204	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
413	T205	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970+530mm vč. oblož. zár. tl. zdi 125 mm, zámku el.+čtečka, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T205	kus	2,00000				Vlastní
414	T206	D+M vnitřních dřevěných dveří 900/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi do 125mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech, mřížka - kompl. provedení dle popisu ozn. T206	kus	2,00000				Vlastní
415	T207	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 125 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech, mřížka - kompl. provedení dle popisu ozn. T207	kus	4,00000				Vlastní
416	T208	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 125 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T208	kus	1,00000				Vlastní
417	T209	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 340 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T209	kus	2,00000				Vlastní
418	T209-1	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 125 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T209	kus	1,00000				Vlastní
419	T209-2	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 100 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T209	kus	1,00000				Vlastní
420	T210	D+M vnitřních dřevěných dveří 700/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 100 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T210	kus	2,00000				Vlastní
421	T211	D+M vnitřních dřevěných dveří 700/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 100 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech, mřížka - kompl. provedení dle popisu ozn. T211	kus	2,00000				Vlastní
422	T212	D+M vnitřních dřevěných dveří HPL 700/1970mm systém. do sanitární příčky tl.30 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech, mřížka - kompl. provedení dle popisu ozn. T212	kus	4,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
423	T301	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm(EW15DP3C1) vč. oblož. zár. tl. zdi 125 mm, zámku el.+čtečka, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T301	kus	13,00000				Vlastní
424	T302	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 100 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T302	kus	10,00000				Vlastní
425	T303	D+M vnitřních dřevěných dveří 600/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 100 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T303	kus	2,00000				Vlastní
426	T304	D+M vnitřních dřevěných dveří 700/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 100 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech, mřížka - kompl. provedení dle popisu ozn. T304	kus	7,00000				Vlastní
427	T305	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 100 mm, zámku, kování, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech, mřížka - kompl. provedení dle popisu ozn. T305	kus	4,00000				Vlastní
428	T306	D+M vnitřních Al dveří 800/1970mm(EW15DP1C1) vč. oblož. zár. tl. zdi 100 mm, zámku, kování,, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T306	kus	2,00000				Vlastní
429	T307	D+M vnitřních dřevěných dveří 800/1970mm vč. oblož. zár. tl. zdi 100 mm, zámku, kování,, přechod. lišty, dveřní zarážky, okop. plech - kompl. provedení dle popisu ozn. T307	kus	1,00000				Vlastní
430	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	0,00000				Vlastní
Díl: 7669 Výplně otvorů z hliníku								
431	766601211RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,	m	411,74000				Vlastní
432	766711091R00	Podkladní tepelně izolační profil pod okenní rám, výška do 40 mm	m	80,61000				Vlastní
433	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm	m	2,00000				Vlastní
434	D101	D+M Al interiérové prosklené stěny 3260/2720 mm s dveřmi zaskl. bezpečnostním sklem, EW 30 DP1-C, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. D101	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
435	D102	D+M Al interiérových 2kř. dveří 1890/2720 mm s nadsvětlíkem zaskl. bezpečnostním sklem, Sm 15 DP1C3, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. D102	kus	1,00000				Vlastní
436	D113	D+M Al okna 1200/1520 mm zaskl. bezpečnostním sklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. D113	kus	1,00000				Vlastní
437	D201	D+M Al interiérových 2kř. dveří 1900/2500 mm zaskl. bezpečnostním sklem(Sm 15 DP C3), kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. D201	kus	1,00000				Vlastní
438	D202	D+M Al interiérových 2kř. dveří 1800/2500 mm zaskl. bezpečnostním sklem(EI 15 DP C3), kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. D202	kus	2,00000				Vlastní
439	D301	D+M Al interiérových 2kř. dveří 1900/2500 mm zaskl. bezpečnostním sklem(Sm 15 DP C3), kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. D301	kus	1,00000				Vlastní
440	D302	D+M Al interiérových 2kř. dveří 1900/2500 mm zaskl. bezpečnostním sklem(EI 15 DP C3), kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. D302	kus	1,00000				Vlastní
441	P101	D+M Al okna 2700/1780 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, EI 30 DP1 pev. sklo, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P101	kus	1,00000				Vlastní
442	P102	D+M Al okna 1650/1780 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, EI 30 DP1 pev. sklo, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P102	kus	2,00000				Vlastní
443	P103	D+M Al okna 2820/3430 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem fix., kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P103	kus	1,00000				Vlastní
444	P104	D+M Al vstupní celoprosklené stěny 2000/3430 mm s dveřmi zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P104	kus	1,00000				Vlastní
445	P201	D+M Al okna 1730/1780 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P201	kus	12,00000				Vlastní
446	P202	D+M Al okna 900/1780 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P202	kus	6,00000				Vlastní
447	P203	D+M Al okna 620+640/1060-1780 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P203	kus	1,00000				Vlastní
448	P204	D+M Al okna 620+640/1060-1780 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P204	kus	2,00000				Vlastní
449	P205	D+M Al okna 900/530 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P205	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
450	P206	D+M Al okna 1675/1780 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, EI 30 DP1 pev. sklo, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P206	kus	2,00000				Vlastní
451	P207	D+M Al okna 1730/850 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P207	kus	1,00000				Vlastní
452	P208	D+M Al prosklené stěny 2820/9240 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P208	kus	1,00000				Vlastní
453	P209	D+M Al prosklené stěny 3660/9240 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P209	kus	1,00000				Vlastní
454	P301	D+M Al okna 1730/1780 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P301	kus	18,00000				Vlastní
455	P302	D+M Al okna 900/1780 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výplní otvorů ozn. P302	kus	6,00000				Vlastní
456	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	0,00000				Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
457	767001	D+M ocelového vodotěsného svařovaného kesonu výtahové šachty z plechu tl. 5mm, vytaženého do úrovně vodorovné hydroizolace	kus	1,00000				Vlastní
458	767002	D+M nápisu nad vchodem "Lázně Aurora" - š. 6,2m, v. 0,6m	kus	1,00000				Vlastní
459	767007	D+M nosné ocel. kce přístřešku vstupu, vč. povrchové úpravy	kg	216,33179				Vlastní
460	767700	D+M ocelové nosné konstrukce(válcovaná ocel S235), vč. povrchové úpravy	kg	67 128,00000				Vlastní
461	767701	D+M ocelové nosné konstrukce(válcovaná ocel S355), vč. povrchové úpravy	kg	75 660,00000				Vlastní
462	KP101	D+M nerezového kotvícího prvku - samostatný/průběžný, vč. integrované PVC manžety, dle ozn. KP101	kus	14,00000				Vlastní
463	KP102	D+M nerezového kotvícího prvku - koncový, vč. integrované PVC manžety, dle ozn. KP102	kus	4,00000				Vlastní
464	KP103	D+M nerezového kotvícího prvku - rohový, vč. integrované PVC manžety, dle ozn. KP103	kus	9,00000				Vlastní
465	L1	Nerezové lano - montážní přenosné lano, D+M	m	7,00000				Vlastní
466	L2	D+M nerezové lano - fixní, D+M	m	98,80000				Vlastní
467	Z01	D+M ocel. konstrukce pod chladicí jednotky, vč. ukotvení a povrch. úpravy, kompl. provedení dle ozn. Z01	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
468	Z02	D+M ocel. konstrukce pod ventilátory PBŘ, vč. ukotvení a povrch. úpravy, kompl. provedení dle ozn. Z02	kus	1,00000				Vlastní
469	Z03	D+M ocel. konstrukce pod chladicí jednotky, vč. ukotvení a povrch. úpravy, kompl. provedení dle ozn. Z03	kus	1,00000				Vlastní
470	Z04-08	D+M vnitřního madla z ušlechtilé nerezové oceli, kompl. provedení dle ozn. Z04-Z08	m	31,60000				Vlastní
471	Z09	D+M vnitřního schodišťového zábradlí +madla z ušlechtilé nerezové oceli, výplň bezp. sklo-dl. 4,81m, kompl. provedení dle ozn. Z09	kus	1,00000				Vlastní
472	Z10	D+M vnitřního schodišťového zábradlí +madla z ušlechtilé nerezové oceli, výplň bezp. sklo-dl. 4,8m, kompl. provedení dle ozn. Z10	kus	1,00000				Vlastní
473	Z11	D+M vnitřního schodišťového zábradlí +madla z ušlechtilé nerezové oceli, výplň bezp. sklo-dl. 1,2m, kompl. provedení dle ozn. Z11	kus	1,00000				Vlastní
474	Z12	D+M zastřešení nad hlavním vstupem 1500/6250mm - krytina z bezpeč. skla, kompl. provedení dle ozn. Z12	kus	1,00000				Vlastní
475	Z13	D+M poštovní schránky 385x260x80mm umístěné do fasády, nerez. provedení, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. Z13	kus	1,00000				Vlastní
476	Z14	D+M ocel. konstrukce pod VZT jednotky, vč. ukotvení a povrch. úpravy, kompl. provedení dle ozn. Z14	kus	1,00000				Vlastní
477	Z16	D+M bezstrojového trakčního výtahu 1000kg/13 osob, kompl. provedení dle popisu technických standardů, vč. stav. připomocí	kus	1,00000				Vlastní
478	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	0,00000				Vlastní
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
479	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	429,08600				Vlastní
480	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	429,08600				Vlastní
481	771275511RT6	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	67,20000				Vlastní
482	771275521RT6	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , do flexibilního tmele, C2TS1	m	67,20000				Vlastní
483	771277808R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických Profily na hrany stupňů z Al nebo nerez s výměnnou náslapnou plochou z umělé hmoty, výšky 10 mm	m	67,20000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
484	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	192,00000				Vlastní
485	771475034RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	50,66000				Vlastní
486	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	242,66000				Vlastní
487	771575118RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	371,22000				Vlastní
488	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	578,86000				Vlastní
489	7711000	D+M ukončovací lišty keram. soklíku	m	242,66000				Vlastní
490	771700	D+M doplnění soklíku dle stávajícího	m	4,00000				Vlastní
491	594001	Dodávka keramické dlažby 600/600mm(v ceníkové hodnotě 600,-/m2), protiskluzné R10	m2	143,79750				Vlastní
492	59402	Dodávka keramické dlažby 600/600mm(v ceníkové hodnotě 600,-/m2), protiskluzné R9	m2	286,24680				Vlastní
493	59403	Dodávka systémových schodovek s protiskluzným rýhováním nebo vroubky	m	73,92000				Vlastní
494	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	0,00000				Vlastní
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové						
495	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	727,07000				Vlastní
496	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	727,07000				Vlastní
497	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	473,60000				Vlastní
498	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	263,90000				Vlastní
499	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci	m	263,90000				Vlastní
500	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	28,23000				Vlastní
501	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	401,79000				Vlastní
502	776572200R00	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, ze čtverců textilních	m2	297,05000				Vlastní
503	284001	Dodávka soklíku pro PVC s fabionovým náběhem - lišta s HDF jádrem	m	520,96000				Vlastní
504	284122-R	Podlahovina - zátěžové PVC tl. 2-3 mm	m2	32,46450				Vlastní
505	284123-R	Podlahovina - zátěžový vinyl tl. 2-3 mm	m2	462,05850				Vlastní
506	697413-R	Koberec zátěžový čtverce tl. 4,5 mm	m2	341,60750				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
507	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	0,00000				Vlastní
Díl: 781		Obklady keramické						
508	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	587,82000				Vlastní
509	781400	Příplatek za rohové a ukončovací lišty	m2	587,82000				Vlastní
510	78147512-RT2	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, 600 x 900 mm, vč. dod. flex. lepidla a spár. hmoty	m2	587,82000				Vlastní
511	597002	Dodávka keramického obkladu 600/900mm(v ceníkové hodnotě 800,-/m2)	m2	617,21100				Vlastní
512	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	0,00000				Vlastní
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene						
513	PI/101	Obklad parapetů kamenem š. 240mm, vč. dodávky parapetu, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. PI/101	m	2,70000				Vlastní
514	998782203R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	%	0,00000				Vlastní
Díl: 783		Nátěry						
515	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	12,02000				Vlastní
516	783950010RAA	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání, odrezivění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m2	102,78500				Vlastní
Díl: 784		Malby						
517	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	1 146,70660				Vlastní
518	784011221R00	Ostatní práce zakrytí předmětů, , bez dodávky materiálu	m2	250,00000				Vlastní
519	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	183,09000				Vlastní
520	7844001	D+M omyvatelného nátěru do v. 2,0m, vodou ředitelný nástřik stěn na bázi vodné disperze speciální akrylátové pryskyřice+transparent. lak	m2	483,40000				Vlastní
521	78444202-RT2	Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m, pro SDK 2 x nátěr(1x se vsypem-štuk), 1 x penetrace	m2	3 148,81000				Vlastní
Díl: 799		Ostatní výrobky						
522	O01	D+M vnitřní čistící rohože 1900/850/12 mm, kompl. provedení dle ozn. O01, požární klasifikace musí splňovat min. Cfl-S1 dle ČSN EN13501	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
523	O02	D+M exteriérové žaluzie pro okno 1750/1780mm vč. purenitového podomítkového kaslíku, el. ovl., kompl. provedení dle ozn. O02	kus	1,00000				Vlastní
524	O03	D+M exteriérové žaluzie pro okno 1730/1780mm vč. purenitového podomítkového kaslíku, el. ovl., kompl. provedení dle ozn. O03	kus	30,00000				Vlastní
525	O04	D+M exteriérové žaluzie pro okno 1730/850mm vč. purenitového podomítkového kaslíku, el. ovl., kompl. provedení dle ozn. O04	kus	1,00000				Vlastní
526	O05	D+M exteriérové žaluzie pro okno 900/850mm vč. purenitového podomítkového kaslíku, el. ovl., kompl. provedení dle ozn. O05	kus	2,00000				Vlastní
527	O06	D+M exteriérové žaluzie pro okno 900/1780mm vč. purenitového podomítkového kaslíku, el. ovl., kompl. provedení dle ozn. O06	kus	6,00000				Vlastní
528	O07	D+M exteriérové žaluzie pro okno 900/530mm vč. purenitového podomítkového kaslíku, el. ovl., kompl. provedení dle ozn. O07	kus	1,00000				Vlastní
529	O08	D+M exteriérové žaluzie pro okno 620/1060mm vč. purenitového podomítkového kaslíku, el. ovl., kompl. provedení dle ozn. O08	kus	3,00000				Vlastní
530	O09	D+M exteriérové žaluzie pro okno 640/1780mm vč. purenitového podomítkového kaslíku, el. ovl., kompl. provedení dle ozn. O09	kus	3,00000				Vlastní
531	O12	D+M ocel. škrabáku na obuv, vč. ukotvení a povrch. úpravy, kompl. provedení dle ozn. O12	kus	1,00000				Vlastní
532	O13	D+M zatepl. střešního výlezu 900/1500mm pro ploché střechy vč. zateplení a utěsnění fóliové krytiny, kompl. provedení dle ozn. O13	kus	1,00000				Vlastní
533	O14	D+M světlovodu DN 530 vč. zateplení a utěsnění fóliové krytiny, kompl. provedení dle ozn. O14	kus	4,00000				Vlastní
534	O15	D+M nástěnného zrcadla 600/750mm - lepené mezi keram. obklad, kompl. provedení dle ozn. O15	kus	6,00000				Vlastní
535	O16	D+M nástěnného zrcadla sklopného pro ZTP, kompl. provedení dle ozn. O16	kus	1,00000				Vlastní
536	O17	D+M nerezového madla pevného, kompl. provedení dle ozn. O17	kus	2,00000				Vlastní
537	O17-1	D+M nerezového madla sklopného, kompl. provedení dle ozn. O17	kus	2,00000				Vlastní
538	O19	D+M zásobníku toalet. papíru uzamyk. nerez., kompl. provedení dle ozn. O19	kus	8,00000				Vlastní
539	O20	D+M WC soupravy závěs. nerez., kompl. provedení dle ozn. O20	kus	6,00000				Vlastní
540	O21	D+M dávkovače tekutého mýdla uzamyk. nerez. 0,5l, kompl. provedení dle ozn. O21	kus	10,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
541	O22	D+M háčku na ručník nerez., kompl. provedení dle ozn. O22	kus	10,00000				Vlastní
542	O23	Odpadkový koš nerez., objem 25l, dle ozn. O23	kus	8,00000				Vlastní
543	O25	D+M ochranných rohů - akrylvinylový kryt na hliníkovém profilu 75/75mm, v. 1,5m, kompl. provedení dle ozn. O25	kus	44,00000				Vlastní
544	O26	D+M systémové podlahové dilatační lišty - Al profil+krycí lišta, kompl. provedení dle ozn. O26	m	10,50000				Vlastní
545	O27	D+M systémové svislé dilatační lišty - Al profil+krycí lišta, kompl. provedení dle ozn. O27	m	24,00000				Vlastní
546	O28	D+M venkovního odpadkového koše vč. základu, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. O28	kus	2,00000				Vlastní
547	O29	D+M Al štítku s označením názvu místnosti - orientační systém, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. O29	kus	45,00000				Vlastní
548	O30	D+M vybavení objektu bezpečnostními tabulkami a značkami - fluorescenční úprava, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. O30	kus	16,00000				Vlastní
549	O31	D+M systémové svislé fasádní dilatační lišty - Al profil+krycí lišta, kompl. provedení dle ozn. O31	m	36,00000				Vlastní
550	O32	D+M systémové vodorovné fasádní dilatační lišty - Al profil+krycí lišta, kompl. provedení dle ozn. O32	m	75,00000				Vlastní
551	O33	D+M sanitárních přiček z HPL tl. 30mm, komplet. provedení dle výpisu výrobků ozn. O33	kus	2,00000				Vlastní
552	O34	D+M revizních dvířek 600/600mm pod obklad - vodotěsná s pož. odolností EI30DP1, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. O34	kus	17,00000				Vlastní
553	O35	D+M revizních dvířek interiér. 600/600 mm s požární odolností EI 30DP1, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. O35	kus	9,00000				Vlastní
554	O36	D+M vodor. Al slunolamů z protlačovaných slitin hliníku s práškovou povrch. úpravou - dl. 5145mm, v. 1,1m - kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. O36	kus	1,00000				Vlastní
555	O37	D+M vodor. Al slunolamů z protlačovaných slitin hliníku s práškovou povrch. úpravou - dl. 5425mm, v. 1,1m - kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. O37	kus	2,00000				Vlastní
556	O38	D+M vodor. Al slunolamů z protlačovaných slitin hliníku s práškovou povrch. úpravou - dl. 5475mm, v. 1,1m - kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. O38	kus	1,00000				Vlastní
557	O39	D+M vodor. Al slunolamů z protlačovaných slitin hliníku s práškovou povrch. úpravou - dl. 5465mm, v. 1,1m - kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. O39	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
558	O40	D+M vodor. Al slunolamů z protlačovaných slitin hliníku s práškovou povrch. úpravou - dl. 6590mm, v. 1,1m - kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. O40	kus	1,00000				Vlastní
559	O41	D+M vodor. Al slunolamů z protlačovaných slitin hliníku s práškovou povrch. úpravou - dl. 4335mm, v. 1,1m - kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. O41	kus	1,00000				Vlastní
560	O42	D+M vodor. Al slunolamů z protlačovaných slitin hliníku s práškovou povrch. úpravou - dl. 5415mm, v. 1,1m - kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. O42	kus	1,00000				Vlastní
561	O43	D+M vodor. Al slunolamů z protlačovaných slitin hliníku s práškovou povrch. úpravou - dl. 5245mm, v. 1,1m - kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. O43	kus	1,00000				Vlastní
562	O44	D+M vypouklého zrcadla DN 600mm	kus	1,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	143,29500				Vlastní
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	290,46860				Vlastní
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	145,23430				Vlastní
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	290,46860				Vlastní
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 452,34300				Vlastní
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	83,49000				Vlastní
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	556,60000				Vlastní
8	181101111R00	Úprava pláň v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	594,81000				Vlastní
9	181301103R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	556,60000				Vlastní
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	290,46860				Vlastní
11	1100	Úprava terénu, dosypání ornice u obrubníků a okap. chodníků - ruční, vč. nakládání a rozvozu	hod	60,00000				Vlastní
12	1300011-R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti objektu, vedení - ruční dokopávky	m3	72,61715				Vlastní
13	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	22,26400				Vlastní
Díl: 183		Sadové úpravy						
14	1832051-R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, vč. výměny půdy a mulčování	m2	34,20000				Vlastní
15	184201117RA0	Výsadba stromů a keřů s balem bez dodávky dřevin v rovině, výšky do 350 cm	kus	7,00000				Vlastní
16	18410111-RA0	Výsadba keře v rovině, výšky do 500 mm	kus	116,00000				Vlastní
17	026560-8R	Tilia platyphyllos Pannonia - obvod kmene 12-14 cm	kus	4,00000				Vlastní
18	026560-R	Platanus acerifolia Alphens Globe - obvod kmene 12-14 cm	kus	3,00000				Vlastní
19	0266900	Buxus sempervirens ve vel. 40/50 cm, vč. dopravy	kus	116,00000				Vlastní
Díl: 5		Komunikace						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	457621412R00	Plášťové těsnění z vodostavebního asfaltobetonu všechny sklony, úprava spár zálivkou, přes 1 do 2 kg zálivky na 1 m spáry,	m	141,10000				Vlastní
21	564231111VVA	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm, frakce 0-8mm	m2	405,25000				Vlastní
22	564851112VV1	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm, fr. 8/16 mm	m2	30,70000				Vlastní
23	564861111TV2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, fr. 16/32 mm	m2	43,90000				Vlastní
24	564861111VVA	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, frakce 32-63 mm	m2	49,74000				Vlastní
25	564871111VV1	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, fr. 16/32 mm	m2	558,57000				Vlastní
26	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo šterkopískem	m3	9,81600				Vlastní
27	572952112R00	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	65,44000				Vlastní
28	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	204,40000				Vlastní
29	596811111RT4	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého	m2	30,70000				Vlastní
30	564861-TV2	D+M filtračního materiálu pro čištění kontaminovaných vod od úkapů z motorových vozidel, tl. 200mm	m2	355,51000				Vlastní
31	59621504-R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě 4-8mm tl. 5 cm, vč. zásypového křemičitého písku	m2	43,90000				Vlastní
32	59621505-R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě 4-8mm tl. 5 cm, vč. zásypového křemičitého písku	m2	433,20000				Vlastní
33	59629111-R00	Řezání zámkové dlažby tl. 100 mm	m	20,60000				Vlastní
34	7131911-RT9	Položení separační vrstvy, včetně dodávky polyethylenového úpletu plošné hmotnosti 115g/m2	m2	711,02000				Vlastní
35	592452-R	Dlažba beton. vsakovací standard přírodní "I" - 200/165 mm, tl. 80mm	m2	186,06000				Vlastní
36	592453-R	Dlažba beton. vsakovací standard přírodní "I" - 200/165 mm, tl. 100mm	m2	307,54500				Vlastní
37	592454-R	Dlažba beton. pro nevidomé červená 200/100 mm, tl. 80mm	m2	7,35000				Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
38	915711112RT1	Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	70,00000				Vlastní
39	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	70,00000				Vlastní
40	916581112R00	Osazení zahradních obrubníků obrubník zapuštěný	m	135,29600				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	916661111RT5	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční opěrou z betonu prostého	m	123,50000				Vlastní
42	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	123,10000				Vlastní
43	917862111RU4	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku obloukového 780/150/250, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	10,00000				Vlastní
44	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	67,80000				Vlastní
45	917862114RV4	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového náběhového 1000/150/150-250, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30	m	10,00000				Vlastní
46	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	16,22700				Vlastní
47	91400112-RT6	Osazení svislé dopravní značky pl. do 1 m2 a sloupku, s dod. Al patky a beton. základu, včetně dodávky sloupku a značky IP12(P)	kus	2,00000				Vlastní
48	9155-OA0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY - stání ZTP	KUS	2,00000				Vlastní
49	28324466R	obrubník zahradní materiál plast; neviditelný; l = 1 000,0 mm; h = 45,0 mm; tl = 4 mm; barva černá	kus	146,81600				Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
50	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	872,71129				Vlastní
Díl: 46-2 Zpevněné plochy - demontáž								
51	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	68,60000				Vlastní
52	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	18,20000				Vlastní
53	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	112,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	02	Zpevněné plochy
R:	02	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	4,50000				Vlastní
55	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené	m3	42,25600				Vlastní
56	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	33,60000				Vlastní
57	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	83,30000				Vlastní
58	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	141,10000				Vlastní
59	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	12,00000				Vlastní
60	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	86,29240				Vlastní
61	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	40,96980				Vlastní
62	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	24,64000				Vlastní
63	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	151,90220				Vlastní
64	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 645,65280				Vlastní
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	151,90220				Vlastní
66	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3 038,04400				Vlastní
67	97908731-R	Příplatek za třídění vybouraných hmot	t	151,90220				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	03	TZB
R:	03-1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (RN 9x4x1, ,8)	m3	64,80000				Vlastní
2	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně, (45x1,3x0,6)	m3	35,10000				Vlastní
3	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3, (35x4x1,5)	m3	210,00000				Vlastní
4	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (přeložka + přípojky 35x4x2 + deště 45x1,, 3x2)	m2	397,00000				Vlastní
5	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	397,00000				Vlastní
6	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (739,2)	m3	584,72000				Vlastní
7	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	309,90000				Vlastní
8	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1, až 3 (fr.0/4 + RN +5xšachta D1000 (13)	m3	62,80000				Vlastní
9	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	62,80000				Vlastní
10	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 (62,8x1,8)	t	113,04000				Vlastní
11	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (584,72-62,8)	m3	521,92000				Vlastní
12	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3m (45x0,6x0,4 + 35x1x0,6)	m3	31,80000				Vlastní
13	58337310	šterkopísek frakce 0/4 vč. dopravy (45x0,6x0,4 + 35x1x0,6)	t	57,24000				Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
14	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (45x0,6x0,1 + 35x1x0,1)	m3	6,20000				Vlastní
15	58337310 a	šterkopísek frakce 0/4 vč. dopravy (45x0,6x0,1 + 35x1x0,1)	t	18,63000				Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení						
16	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	65,00000				Vlastní
17	28617010	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x3000mm SN10	ks	22,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	03	TZB
R:	03-1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21,6748768472906*1,015 *Přepočtené koeficientem množství :								
22				22,00000				
18	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	20,00000				Vlastní
19	28617011	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10	ks	7,00000				Vlastní
6,89655172413793*1,015 *Přepočtené koeficientem množství :								
7				7,00000				
20	28617035	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x3000mm SN12	m	20,00000				Vlastní
21	871390320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	20,00000				Vlastní
22	8944111 R2	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, hl.do 1,5m, na potrubí DN125, litinový poklop D400, vč skruží, dodávky a MZ	kus	1,00000				Vlastní
23	8944111 R4	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, hl.do 4m, na potrubí DN400, litinový poklop D400, vč skruží, dodávky a MZ	kus	3,00000				Vlastní
24	8944111 R3	Šachta s regulovaným odtokem 0,5 l/s, z betonových dílců, hl.do 1,5m, na potrubí DN125, litinový, poklop D400 vč skruží, dodávky a MZ	kus	1,00000				Vlastní
25	895971113	Retenční nádrž z voštinových bloků dvouřadová galerie objemu 17 m3 - 12 voštinových bloků 1,2x2,4x,, 51m vč.hydroizolace, geotextilie, MZ	ks	1,00000				Vlastní
Díl: 721 Zdravotní technika - vnitřní kanalizace								
26	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	100,00000				Vlastní
27	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	160,00000				Vlastní
28	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	50,00000				Vlastní
29	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	100,00000				Vlastní
30	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	140,00000				Vlastní
31	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	60,00000				Vlastní
32	721175032	Potrubí kanalizační plastové dešťové odhlučňené dvouvrstvé DN 100	m	100,00000				Vlastní
33	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	46,00000				Vlastní
34	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	21,00000				Vlastní
35	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	28,00000				Vlastní
36	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	4,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	03	TZB
R:	03-1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	40,00000				Vlastní
38	721233 R2	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 100, (min.7 l/s) s košem, izol, límcem, el.vyhříváním vč.MZ	kus	11,00000				Vlastní
39	7212731 R21	Napojení na stávající kanalizaci	ks	6,00000				Vlastní
40	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 (stoupačky)	kus	10,00000				Vlastní
41	721290000	zednická výpomoc (drážky, průrazy, ...)	hod	20,00000				Vlastní
42	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	710,00000				Vlastní
43	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	15,00000				Vlastní
44	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	2,05400				Vlastní
45	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	2,05400				Vlastní
46	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	2,05400				Vlastní
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
47	722130000	zednická výpomoc (drážky, průrazy, ...)	hod	20,00000				Vlastní
48	7221302 R1	Vysazení odbočky ze stávajícího potrubí	ks	4,00000				Vlastní
49	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	56,00000				Vlastní
50	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	40,00000				Vlastní
51	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	680,00000				Vlastní
52	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	300,00000				Vlastní
53	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	90,00000				Vlastní
54	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	25,00000				Vlastní
55	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	200,00000				Vlastní
56	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32, mm	m	100,00000				Vlastní
57	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	480,00000				Vlastní
58	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	315,00000				Vlastní
59	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	140,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	03	TZB
R:	03-1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	22,00000				Vlastní
61	722224 R22	Kulový kohout rohový s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2" - 3/8" (roháček)	kus	54,00000				Vlastní
62	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,00000				Vlastní
63	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	55,00000				Vlastní
64	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,00000				Vlastní
65	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00000				Vlastní
66	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000				Vlastní
67	722250132	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový	ks	2,00000				Vlastní
68	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	ks	1,00000				Vlastní
69	7222622 R101	Vodoměr závitový jednvtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální s dálkovou, komunikací (TUV) vč. přísl. a MZ	kus	17,00000				Vlastní
70	7222622 R102	Vodoměr závitový jednvtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální s dálkovou, komunikací (SV) vč. přísl. a MZ	kus	17,00000				Vlastní
71	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	1 095,00000				Vlastní
72	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	1 095,00000				Vlastní
73	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,33600				Vlastní
74	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	2,33600				Vlastní
75	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	2,33600				Vlastní
Díl: 725		Zdravotníka - zařizovací předměty						
76	725112 R51	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný ZTP	ks	1,00000				Vlastní
77	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. sedátka	ks	25,00000				Vlastní
78	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	ks	2,00000				Vlastní
79	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	ks	11,00000				Vlastní
80	725211602.1	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby ZTP	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	03	TZB
R:	03-1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	725211602.2	Umyvadlo keramické hranaté 600/480 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	ks	13,00000				Vlastní
82	725211701	Umývatko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	ks	2,00000				Vlastní
83	725231203	Bidet vč. armatur výtokových, keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou	ks	1,00000				Vlastní
84	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm	ks	17,00000				Vlastní
85	725244143	Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé jednokřídlové do niky	ks	3,00000				Vlastní
86	725244813	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na, čtvrtkruhovou vaničku 900x900 mm	ks	17,00000				Vlastní
87	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml (nerezový)	ks	7,00000				Vlastní
88	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	ks	6,00000				Vlastní
89	725291702	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 400 mm SPRCHA ZTP	ks	1,00000				Vlastní
90	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm WC ZTP	ks	1,00000				Vlastní
91	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	ks	2,00000				Vlastní
92	725811115	Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm (pračka)	ks	17,00000				Vlastní
93	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm (VL)	ks	2,00000				Vlastní
94	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	ks	20,00000				Vlastní
95	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí KLIK-KLAK	ks	24,00000				Vlastní
96	72584 R10	Sklopné sedátko do sprchy ZTP vč.MZ	ks	1,00000				Vlastní
97	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	ks	19,00000				Vlastní
98	725841312a	Baterie sprchová nástěnná páková ZTP	ks	1,00000				Vlastní
99	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	24,00000				Vlastní
100	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	20,00000				Vlastní
101	725980123	Dvířka 30/30 (K REVIZNÍMU KUSU na slopu)	kus	8,00000				Vlastní
102	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	2,03900				Vlastní
103	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	2,03900				Vlastní
104	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m	t	2,03900				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	03	TZB
R:	03-1	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 726		Zdravotechnika - předstěnové instalace						
105	726111 R61	Ovladač splachování WC vč. MZ	ks	26,00000				Vlastní
106	726111011	Instalační předstěna - bidet s nastavitelnou hl 120 až 160 mm do masivní zděné kce	soubor	1,00000				Vlastní
107	726111021	Instalační předstěna - pisoáre s nastavitelnou hl 80 až 120 mm do masivní zděné kce	soubor	2,00000				Vlastní
108	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	ks	26,00000				Vlastní
109	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,49800				Vlastní
110	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,49800				Vlastní
111	998726192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,49800				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	03	TZB
R:	03-2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny						
1	732214813	Vypuštění vody ze systému obsah do 630 l	kus	1,00000				Vlastní
2	73242 R1	Strojovna - vysazení nové větve D32 na stávající rozdělovač/sběrač	ks	2,00000				Vlastní
3	732421442	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 4,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění	ks	1,00000				Vlastní
4	732421472	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 8,0 m průtok 5,5 m3/h pro vytápění	ks	1,00000				Vlastní
5	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,02300				Vlastní
6	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,02300				Vlastní
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
7	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	15,00000				Vlastní
8	7331212 R5	Stavební přípomoc	hod	20,00000				Vlastní
9	7331212 R7	Závěsný systém cca 5.000,-Kč vč. MZ	ks	1,00000				Vlastní
10	733193810	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm cca	kus	6,00000				Vlastní
11	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	630,00000				Vlastní
12	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	180,00000				Vlastní
13	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	150,00000				Vlastní
14	733222304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	80,00000				Vlastní
15	733222305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	80,00000				Vlastní
16	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	1 120,00000				Vlastní
17	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN do 22 mm	m	960,00000				Vlastní
18	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 20 mm DN 28-35	m	80,00000				Vlastní
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury						
19	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,00000				Vlastní
20	734220 R02	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C s elektropohonem	kus	1,00000				Vlastní
21	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací (1,25kg/hod, 1,8m)	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	03	TZB
R:	03-2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	69,00000				Vlastní
23	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,00000				Vlastní
24	7342614 R01	Armatura připojovací rohová pro středové připojení otopných žebříků	kus	21,00000				Vlastní
25	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	48,00000				Vlastní
26	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	12,00000				Vlastní
27	734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,00000				Vlastní
28	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00000				Vlastní
29	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,00000				Vlastní
30	73441 R04	Teploměr technický příložený	kus	2,00000				Vlastní
31	73441 R03	Měřič tepla (kalorimetr) D32, průtok 2,5 m3/h	kus	1,00000				Vlastní
32	73441 R05	Poměrový indikátor spotřeby tepla na těleso VK vč. příslušenství (uchycení na těleso)	kus	25,00000				Vlastní
33	73441 R06	Poměrový indikátor spotřeby tepla na žebřík vč. příslušenství (uchycení na žebřík)	kus	17,00000				Vlastní
34	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,16000				Vlastní
35	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,16000				Vlastní
36	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,16000				Vlastní
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa						
37	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	ks	1,00000				Vlastní
38	735151 R6	Otopné těleso koupelnové (žebřík) 450/1200 vč. příslušenství a MZ	kus	20,00000				Vlastní
39	735151 R7	Otopné těleso koupelnové (žebřík) 600/1800 vč. příslušenství a MZ	kus	1,00000				Vlastní
40	735151678	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 2647 W, (KLASIK)	kus	1,00000				Vlastní
41	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	2,00000				Vlastní
42	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601, W	kus	1,00000				Vlastní
43	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802, W	kus	1,00000				Vlastní
44	735152453	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 670 W	kus	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	03	TZB
R:	03-2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	735152476	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159, W	kus	1,00000				Vlastní
46	735152554	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 1016, W	kus	5,00000				Vlastní
47	735152555	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162, W	kus	12,00000				Vlastní
48	735152556	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 1307, W	kus	3,00000				Vlastní
49	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343, W	kus	2,00000				Vlastní
50	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679, W	kus	2,00000				Vlastní
51	735152578	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847, W	kus	9,00000				Vlastní
52	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015, W	kus	2,00000				Vlastní
53	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351, W	kus	2,00000				Vlastní
54	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686, W	kus	1,00000				Vlastní
55	735152657	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 2079, W	kus	1,00000				Vlastní
56	735152680	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368, W	kus	1,00000				Vlastní
57	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,90400				Vlastní
58	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,90400				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	03	TZB
R:	03-3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 751		Vzduchotechnika						
1	751 R1	Střešní VZT rekuperační jednotka 800m3/hod sifon podtl.s uzávěrem, pružné spojky, kom. modul 0-10V., el.ohříváč 3,6kW, filtry spojov. manžeta D200 - 2ks, vč.dopravy	kus	1,00000				Vlastní
2	751 R1.1	MZ Rekuperační jednotka 800 m3, vč. filtrů, ventilátorů, pružných spojek vč.zprovoznění rekuperační, jednotky	kus	1,00000				Vlastní
3	751 R102	Ventilátor do potrubí 600m3/hod, D200, zpětná klapka, pružný spoj vč.MZ	kus	1,00000				Vlastní
4	751 R102A	Ventilátor do potrubí cca 900m3/hod, D200, regulace otáček, pružný spoj vč.MZ	kus	1,00000				Vlastní
5	751 R103	Ventilátor do potrubí 400m3/hod, D160 zpětná klapka, pružný spoj vč.MZ	kus	1,00000				Vlastní
6	751 R104	Ventilátor do potrubí 250m3/hod, D125 zpětná klapka, pružný spoj vč.MZ	kus	8,00000				Vlastní
7	751 R105	Ventilátor do potrubí 200m3/hod, D100 zpětná klapka, pružný spoj vč.MZ	kus	4,00000				Vlastní
8	751 R106	Radiální ventilátor 200m3/hod, těsná zpětná klapka vč.MZ	kus	9,00000				Vlastní
9	751 R107	Požární ventilátor 2500m3/hod, 400°C/2hod, příruba 2ks, pružná manžeta 400°C - 2ks, zpětná klapka, ovl.vzduchem do 400°C, ochranná stříška (hliník), základový rám vč.MZ	kus	1,00000				Vlastní
10	751 R108	Ventilátor 2500m3/hod, EC motor, potenciometr, příruba 2ks, pružná manžeta 2ks, těsná klapka na, servo, ochranná stříška (hliník), základový rám vč.MZ	kus	1,00000				Vlastní
11	751 R12.1	VZT pozink.potrubí SPIRO D100	bm	45,00000				Vlastní
12	751 R12.2	VZT pozink.potrubí SPIRO D125	bm	125,00000				Vlastní
13	751 R12.3	VZT pozink.potrubí SPIRO D150	bm	15,00000				Vlastní
14	751 R12.31	VZT potrubí ohebné izolované D150	bm	6,00000				Vlastní
15	751 R12.4	VZT pozink.potrubí SPIRO D200	bm	75,00000				Vlastní
16	751 R12.5	VZT pozink.potrubí SPIRO D225	bm	20,00000				Vlastní
17	751 R12.6	VZT pozink.potrubí SPIRO D250	bm	10,00000				Vlastní
18	751 R12.7	VZT pozink.potrubí SPIRO D280	bm	6,00000				Vlastní
19	751 R12.8	VZT pozink.potrubí SPIRO D400	bm	22,00000				Vlastní
20	751 R12.10	VZT potrubní tvarovky D100-200	ks	50,00000				Vlastní
21	751 R12.40	Izolace vnitřního potrubí od VZT jednotky 2cm (potrubí spiro 200) 4cm s hliníkovou fólií vč. MZ	m2	12,00000				Vlastní
22	751 R12.41	Izolace venkovního potrubí od VZT jednotky 5cm (potrubí spiro 200-250) oplechované vč. MZ	m2	7,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	03	TZB
R:	03-3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	751 R13.0	Regulační elektro klapky pro kruhové potrubí s vestavěnou regulací D100	ks	2,00000				Vlastní
24	751 R13.1	Škrťací klapka D225	ks	2,00000				Vlastní
25	751 R13.2	Škrťací klapka D200	ks	4,00000				Vlastní
26	751 R13.3	Škrťací klapka D150	ks	4,00000				Vlastní
27	751 R13.4	Tlumič hluku D200, l = 90cm	ks	4,00000				Vlastní
28	751 R20.1	Montáž vzduchotechniky	ks	1,00000				Vlastní
29	751 R14.1	Plastové potrubí 250/80mm, izolované 2cm vč.MZ	ks	25,00000				Vlastní
30	751 R14.2	Plastový přechod D150-250/80 vč.MZ	ks	8,00000				Vlastní
31	751 R19.2	Komfortní výústka dvouřadá 400/150mm, vč. plenum boxu + regulace R1 + rámeček	ks	18,00000				Vlastní
32	751 R19.3	Výřivý anemostat 400/400mm, 400m3/hod, (přívod/odvod) vč. plenum boxu	ks	4,00000				Vlastní
33	751 R19.7	Talířový ventil kovový D 100 mm vč. zděře	ks	11,00000				Vlastní
34	751 R19.8	Talířový ventil D 125 mm vč. zděře	ks	12,00000				Vlastní
35	751 R21	Protidešťová stříška D100	ks	4,00000				Vlastní
36	751 R22	Protidešťová stříška D125	ks	8,00000				Vlastní
37	751 R23	Protidešťová stříška D200	ks	1,00000				Vlastní
38	751 R24	Protidešťová stříška D150	ks	2,00000				Vlastní
39	751 R26	Vyregulování systému, provozní zkouška	ks	1,00000				Vlastní
40	751 R261	Zaškolení obsluhy	ks	1,00000				Vlastní
41	751 R27	Závěsy, kotvy, ...	ks	1,00000				Vlastní
42	751 R29	Zednická výpomoc - průrazy zdí, drážky,.... (5.000)	ks	1,00000				Vlastní
43	751 R30.1	Redukce D200/400 (odhad)	ks	1,00000				Vlastní
44	751 R30.2	Redukce D280/400	ks	2,00000				Vlastní
45	751 R30.3	Redukce D280/200	ks	2,00000				Vlastní
46	751 R30.4	Redukce D250/200	ks	2,00000				Vlastní
47	751 R30.5	Odbočka D200/150	ks	22,00000				Vlastní
48	751 R30.6	Odbočka D400/225	ks	2,00000				Vlastní
49	751 R30.7	Odbočka D400/200	ks	4,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	03	TZB
R:	03-3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	751 R30.8	Oblouk D200 - 90°	ks	13,00000				Vlastní
51	751 R30.81	Oblouk D200 - 30°	ks	5,00000				Vlastní
52	751 R30.82	Oblouk D200 - 45°	ks	2,00000				Vlastní
53	751 R30.9	Oblouk D225 - 90°	ks	2,00000				Vlastní
54	751 R30.10	Oblouk D250 - 90°	ks	2,00000				Vlastní
55	751 R30.11	Oblouk D400 - 90°	ks	2,00000				Vlastní
56	75111000a	Ax nástěnný ventilátor 100m3, zpět.klapka vč.MZ	kus	2,00000				Vlastní
57	751390002	Větrací mřížka D100 na kruhové potrubí se sítkou proti hmyzu vč.MZ	kus	4,00000				Vlastní
58	751390003	Větrací mřížka D100 na kruhové potrubí vč.MZ	kus	6,00000				Vlastní
59	751390004	Větrací mřížka D200 na kruhové potrubí vč.MZ	kus	1,00000				Vlastní
60	R11	Kuchyňský odsavač par (digestoř) cca 200m3/hod vč. MZ	ks	2,00000				Vlastní
		0,666666666666667*3 'Přepočtené koeficientem množství :						
		2			2,00000			
61	R12	Kuchyňský odsavač par (digestoř) s uhlíkovým filtrem cca 200m3/hod vč. MZ	ks	13,00000				Vlastní
		4,33333333333333*3 'Přepočtené koeficientem množství :						
		13			13,00000			
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	03	TZB
R:	03-4	Chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 751		Vzduchotechnika						
1	75171A R01	Klimatizační jednotka venkovní - A- Qchl =9kW, (950x834x330mm), 70kg	kus	1,00000				Vlastní
2	75171A R011	Klimatizační kazetová jednotka 1,2kW (570x214x570mm)	kus	1,00000				Vlastní
3	75171A R012	Klimatizační kazetová jednotka 1,0kW (570x214x570mm)	kus	1,00000				Vlastní
4	75171A R013	Klimatizační kazetová jednotka 1,8kW (570x214x570mm)	kus	1,00000				Vlastní
5	75171A R014	Klimatizační kazetová jednotka 2,0kW (570x214x570mm)	kus	1,00000				Vlastní
6	75171B R02	Klimatizační jednotka venkovní - B -Qchl =13kW, (950x1380x330mm), 100kg	kus	1,00000				Vlastní
7	75171B R021	Klimatizační kazetová jednotka 1,0kW (570x214x570mm)	kus	5,00000				Vlastní
8	75171B R022	Klimatizační kazetová jednotka 2,6kW (570x214x570mm)	kus	1,00000				Vlastní
9	75171B R023	Klimatizační kazetová jednotka 2,0kW (570x214x570mm)	kus	2,00000				Vlastní
10	75171C R03	Klimatizační jednotka venkovní - C- Qchl = 3kW, (950x834x330mm)	kus	1,00000				Vlastní
11	75171C R031	Klimatizační kazetová jednotka 1,0kW (570x214x570mm)	kus	2,00000				Vlastní
12	75171E R04	Klimatizační jednotka venkovní - E - Qchl = 3kW, (950x834x330mm)	kus	1,00000				Vlastní
13	75171E R041	Klimatizační kazetová jednotka 1,5kW (570x214x570mm)	kus	2,00000				Vlastní
14	75171F R05	Klimatizační jednotka venkovní -F- Qchl = 13kW, (950x1380x330mm)	kus	1,00000				Vlastní
15	75171F R051	Klimatizační kazetová jednotka 1,7kW (570x214x570mm)	kus	4,00000				Vlastní
16	75171F R052	Klimatizační kazetová jednotka 1,9kW (570x214x570mm)	kus	1,00000				Vlastní
17	75171F R053	Klimatizační kazetová jednotka 2,6kW (570x214x570mm)	kus	1,00000				Vlastní
18	75171G R06	Klimatizační jednotka venkovní - G - Qchl = 5kW, (950x834x330mm)	kus	1,00000				Vlastní
19	75171G R061	Klimatizační kazetová jednotka 1,3kW (570x214x570mm)	kus	2,00000				Vlastní
20	75171G R062	Klimatizační kazetová jednotka 2,0kW (570x214x570mm)	kus	2,00000				Vlastní
21	75171H R07	Klimatizační jednotka venkovní - H -Qchl = 5kW, (950x834x330mm), 70kg	kus	1,00000				Vlastní
22	75171H R071	Klimatizační kazetová jednotka 1,0kW (570x214x570mm)	kus	1,00000				Vlastní
23	75171H R072	Klimatizační kazetová jednotka 1,2kW (570x214x570mm)	kus	1,00000				Vlastní
24	75171H R073	Klimatizační kazetová jednotka 1,3kW (570x214x570mm)	kus	1,00000				Vlastní
25	75171D R08	Klimatizační jednotka venkovní - D -Qchl = 9kW, (950x834x330mm), 90kg	kus	1,00000				Vlastní
26	75171D R081	Klimatizační kazetová jednotka 1,0kW (570x214x570mm)	kus	4,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	03	TZB
R:	03-4	Chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	75171D R082	Klimatizační kazetová jednotka 1,7kW (570x214x570mm)	kus	1,00000				Vlastní
28	75171 R100	Kotevní materiál (jednotky, potrubí, ...) vč.příslušenství	kus	1,00000				Vlastní
29	75171 R101	Podpěrná konstrukce pod venkovní jednotky (2x4 JEDNOTKY) vč.MZ	kus	2,00000				Vlastní
30	75171 R102	Podpěrná konstrukce pod venkovní jednotku (recepce) vč.MZ	kus	1,00000				Vlastní
31	751711132	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu do 5 kW	kus	34,00000				Vlastní
32	75171R R09	Klimatizační jednotka venkovní - R (recepce 770/545/288) - Qchl = 2,5kW,	kus	1,00000				Vlastní
33	75171R R091	Klimatizační kazetová jednotka 2,5kW (recepce)	kus	1,00000				Vlastní
34	75172 R5	Čelní panel kazetových jednotek	kus	34,00000				Vlastní
35	75172 R6	Infra ovladač	kus	34,00000				Vlastní
36	75172 R7	Rozbočka Cu	pár	18,00000				Vlastní
37	751721114	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 5 vnitřních jednotek	kus	3,00000				Vlastní
38	751721115	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 6 vnitřních jednotek	kus	7,00000				Vlastní
39	751721122	Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením do 8 vnitřních jednotek	kus	2,00000				Vlastní
40	751791111	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 0,8)	m	320,00000				Vlastní
41	42981907	trubka předizolovaná Cu 1/4" (6 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	320,00000				Vlastní
				310,679611650485*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :				
				320	320,00000			
42	751791112	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	m	80,00000				Vlastní
43	42981908	trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	80,00000				Vlastní
				77,6699029126214*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :				
				80	80,00000			
44	751791113	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)	m	200,00000				Vlastní
45	42981909	trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm	m	200,00000				Vlastní
				194,174757281553*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :				
				200	200,00000			
46	751791114	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 16 (5/8" x 1,0)	m	80,00000				Vlastní
47	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	80,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	03	TZB
R:	03-4	Chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

77,6699029126214*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :
80

80,00000

48	751791301	Zkouška těsnosti potrubí	hod	15,00000				Vlastní
49	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	12,00000				Vlastní
50	10892003	chladio R410A	kg	7,00000				Vlastní
51	10892004	chladio R32	kg	4,00000				Vlastní
52	108920 R9	Suchý kontakt + magnetický okenní kontakt - vypínání jednotek při otevření okna (dle doporučení, výrobce klimatizace) vč.MZ	ks	38,00000				Vlastní
53	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,54500				Vlastní
54	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,54500				Vlastní
55	998751191	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,54500				Vlastní

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	04	EI - silnoproud
R:	04	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21-1		ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY						
1	741132124	ukončení kabelu 4x120mm ²	ks	8,00000				Vlastní
2	741132118	ukončení kabelu 5x25mm ²	ks	2,00000				Vlastní
3	741132148	ukončení kabelu 5x16mm ²	ks	10,00000				Vlastní
4	741132147	ukončení kabelu 5x10mm ²	ks	2,00000				Vlastní
5	741132146	ukončení kabelu 5x6mm ²	ks	38,00000				Vlastní
6	741132145	ukončení kabelu 5x2,5mm ²	ks	44,00000				Vlastní
7	741132103	ukončení kabelu 3x2,5mm ²	ks	168,00000				Vlastní
8	741132103	ukončení kabelu 3x1,5mm ²	ks	96,00000				Vlastní
9	741132101	ukončení kabelu 2x1,5mm ²	ks	17,00000				Vlastní
10	741110041	elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm	m	216,00000				Vlastní
11	741110042	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	m	192,00000				Vlastní
12	741110043	vrapovaná chránička flexibilní pr. 41/50mm	m	60,00000				Vlastní
13	741910413	žlab kabelový drátěný, 50x250mm	m	145,00000				Vlastní
14	741910613	konzola kovová pro žlab šíře 250mm	ks	435,00000				Vlastní
15	742111001	kabelová příchytka nastřelovací	ks	433,00000				Vlastní
16	742111001	sběrný kabelový držák ocelový, pozink.	ks	596,00000				Vlastní
17	741111002	podlahová zásuvková krabice pro 12 přístrojů	ks	13,00000				Vlastní
18	210812043	1-CHKE-R-J 4x120mm ²	m	47,00000				Vlastní
19	741122034	1-CHKE-R-J 5x25mm ²	m	41,00000				Vlastní
20	741122034	1-CHKE-R-J 5x16mm ²	m	163,00000				Vlastní
21	741122033	1-CHKE-R-J 5x10mm ²	m	52,00000				Vlastní
22	741122032	1-CHKE-R-J 5x6mm ²	m	261,00000				Vlastní
23	741122031	1-CHKE-R-J 5x2,5mm ²	m	116,00000				Vlastní
24	741122031	1-CHKE-R-J 5x1,5mm ²	m	476,00000				Vlastní
25	741122016	1-CHKE-R-J 3x2,5mm ²	m	316,00000				Vlastní
26	741122015	1-CHKE-R-J 3x1,5mm ²	m	432,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	04	EI - silnoprůd
R:	04	EI - silnoprůd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	741122032	1-CHKE-V-J FE180 5x6mm2	m	46,00000				Vlastní
28	741122031	1-CHKE-V-J FE180 5x2,5mm2	m	95,00000				Vlastní
29	741122016	1-CHKE-V-J FE180 3x2,5mm2	m	58,00000				Vlastní
30	741122015	1-CHKE-V-J FE180 3x1,5mm2	m	84,00000				Vlastní
31	741122001	1-CHKE-V-J FE180 2x1,5mm2	m	91,00000				Vlastní
32	741122032	CYKY-J 5x6mm2	m	32,00000				Vlastní
33	741122031	CYKY-J 5x2,5mm2	m	172,00000				Vlastní
34	741122031	CYKY-J 5x1,5mm2	m	364,00000				Vlastní
35	741122031	CYKY-O 5x1,5mm2	m	176,00000				Vlastní
36	741122016	CYKY-J 3x2,5mm2	m	3 606,00000				Vlastní
37	741122015	CYKY-J 3x1,5mm2	m	2 763,00000				Vlastní
38	741122015	CYKY-O 3x1,5mm2	m	197,00000				Vlastní
39	741122001	CYKY-J 2x1,5mm2	m	85,00000				Vlastní
40	741120001	H07V-U 6mm2 zž (CY) LSOH	m	361,00000				Vlastní
41	741120003	H07V-U 10mm2 zž (CY) LSOH	m	52,00000				Vlastní
42	741120003	H07V-U 16mm2 zž (CY) LSOH	m	323,00000				Vlastní
43	741120005	H07V-U 25mm2 zž (CY) LSOH	m	41,00000				Vlastní
44	741120005	H07V-U 50mm2 zž (CY) LSOH	m	25,00000				Vlastní
45	741120001	H07V-U 6mm2 zž (CY)	m	673,00000				Vlastní
46	741112061	krabice přístrojová plastová pro montáž pod omítku	ks	66,00000				Vlastní
47	741112061	krabice přístrojová plastová pro montáž do dutých stěn	ks	692,00000				Vlastní
48	741112104	krabice KO125	ks	8,00000				Vlastní
49	741313042	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná	ks	533,00000				Vlastní
50	741313042	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná, SPD typ 3	ks	57,00000				Vlastní
51	741310201	spínač pod omítku, řazení 1	ks	64,00000				Vlastní
52	741310231	spínač pod omítku, řazení 5	ks	20,00000				Vlastní
53	741310235	spínač pod omítku, řazení 6	ks	63,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	04	EI - silnoproud
R:	04	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	741310238	spínač pod omítku, řazení 6+6	ks	26,00000				Vlastní
55	741310239	spínač pod omítku, řazení 7	ks	16,00000				Vlastní
56	742430015	spínač pod omítku, žaluziový	ks	1,00000				Vlastní
57	741310213	spínač kartový	ks	17,00000				Vlastní
58	741311003	spínač automatický s detektorem pohybu	ks	26,00000				Vlastní
59	741311072	tlačítko TOTAL STOP	ks	1,00000				Vlastní
60	741311072	tlačítko CENTRAL STOP	ks	1,00000				Vlastní
61	741372061	montáž svítidla s LED zdrojem	ks	352,00000				Vlastní
62	741231012	ekvipotenciální přípojnice MET/MEB	ks	8,00000				Vlastní
63	741132103	připojení 1f spotřebiče	ks	51,00000				Vlastní
64	741132146	připojení 3f spotřebiče	ks	26,00000				Vlastní
65	741124685	topný kabel do střešní vpusti 12W/m (7ks x 3,0m)	m	21,00000				Vlastní
66	741124682	studený konec topného kabelu 5m	m	35,00000				Vlastní
67	741124684	příchytka topného kabelu do vpusti / svodu	ks	105,00000				Vlastní
68	741761021	čidlo teplotní	ks	1,00000				Vlastní
69	741761021	čidlo vlhkostní	ks	1,00000				Vlastní
70	741210002	montáž ocep. rozvodnic do 50kg	ks	18,00000				Vlastní
71	741210003	montáž ocep. rozvodnic do 100kg	ks	10,00000				Vlastní
72	741810003	celková prohlídka nového elektrického rozvodu + vypracování protokolu, výchozí revize (přes 0,5 do 1, ,0 milionu Kč)	ks	1,00000				Vlastní
73	741810011	příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	ks	1,00000				Vlastní
74	998741102	přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m	t	4,50000				Vlastní
75	998741129	příplatek k ceně za ruční přesun hmot	t	4,50000				Vlastní
76	460932111	osazení hmoždinek s vyvrtáním otvorů do průměru 8mm	ks	3 612,00000				Vlastní
77	R-2101	protipožární utěsnění prostupů	ks	50,00000				Vlastní
78	R-2102	vypracování DSPS	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: M22-991		PPV+ přesun						
79	369991	PPV	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	04	EI - silnoproud
R:	04	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	369992	Přesun	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: M21-2 MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY								
81	R-2103	elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm	m	216,00000				Vlastní
82	R-2104	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	m	192,00000				Vlastní
83	R-2105	vrapovaná chránička flexibilní pr. 41/50mm	m	60,00000				Vlastní
84	R-2106	žlab kabelový drátěný, 50x250mm	m	145,00000				Vlastní
85	R-2107	konzola kovová pro žlab šíře 250mm	ks	435,00000				Vlastní
86	R-2108	podlahová zásuvková krabice pro 12 přístrojů	ks	13,00000				Vlastní
87	R-2109	1-CHKE-R-J 4x120mm ²	m	47,00000				Vlastní
88	R-2110	1-CHKE-R-J 5x25mm ²	m	41,00000				Vlastní
89	R-2111	1-CHKE-R-J 5x16mm ²	m	163,00000				Vlastní
90	R-2112	1-CHKE-R-J 5x10mm ²	m	52,00000				Vlastní
91	R-2113	1-CHKE-R-J 5x6mm ²	m	261,00000				Vlastní
92	R-2114	1-CHKE-R-J 5x2,5mm ²	m	116,00000				Vlastní
93	R-2115	1-CHKE-R-J 5x1,5mm ²	m	476,00000				Vlastní
94	R-2116	1-CHKE-R-J 3x2,5mm ²	m	316,00000				Vlastní
95	R-2117	1-CHKE-R-J 3x1,5mm ²	m	432,00000				Vlastní
96	R-2118	1-CHKE-V-J FE180 5x6mm ²	m	46,00000				Vlastní
97	R-2119	1-CHKE-V-J FE180 5x2,5mm ²	m	95,00000				Vlastní
98	R-2120	1-CHKE-V-J FE180 3x2,5mm ²	m	58,00000				Vlastní
99	R-2121	1-CHKE-V-J FE180 3x1,5mm ²	m	84,00000				Vlastní
100	R-2122	1-CHKE-V-J FE180 2x1,5mm ²	m	91,00000				Vlastní
101	R-2123	CYKY-J 5x6mm ²	m	32,00000				Vlastní
102	R-2124	CYKY-J 5x2,5mm ²	m	172,00000				Vlastní
103	R-2125	CYKY-J 5x1,5mm ²	m	364,00000				Vlastní
104	R-2126	CYKY-O 5x1,5mm ²	m	176,00000				Vlastní
105	R-2127	CYKY-J 3x2,5mm ²	m	3 606,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	04	EI - silnoprůd
R:	04	EI - silnoprůd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	R-2128	CYKY-J 3x1,5mm ²	m	2 763,00000				Vlastní
107	R-2129	CYKY-O 3x1,5mm ²	m	197,00000				Vlastní
108	R-2130	CYKY-J 2x1,5mm ²	m	85,00000				Vlastní
109	R-2131	H07V-U 6mm ² zž (CY) LSOH	m	361,00000				Vlastní
110	R-2132	H07V-U 10mm ² zž (CY) LSOH	m	52,00000				Vlastní
111	R-2133	H07V-U 16mm ² zž (CY) LSOH	m	323,00000				Vlastní
112	R-2134	H07V-U 25mm ² zž (CY) LSOH	m	41,00000				Vlastní
113	R-2135	H07V-U 50mm ² zž (CY) LSOH	m	25,00000				Vlastní
114	R-2136	H07V-U 6mm ² zž (CY)	m	673,00000				Vlastní
115	R-2137	krabice přístrojová plastová pro montáž pod omítku	ks	66,00000				Vlastní
116	R-2138	krabice přístrojová plastová pro montáž do dutých stěn	ks	338,00000				Vlastní
117	R-2139	krabice přístrojová plastová pro montáž do dutých stěn z hořlavého mat.	ks	354,00000				Vlastní
118	R-2140	krabice KO125	ks	8,00000				Vlastní
119	R-2141	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná	ks	533,00000				Vlastní
120	R-2142	zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná, SPD typ 3	ks	57,00000				Vlastní
121	R-2143	spínač pod omítku, řazení 1	ks	64,00000				Vlastní
122	R-2144	spínač pod omítku, řazení 5	ks	20,00000				Vlastní
123	R-2145	spínač pod omítku, řazení 6	ks	63,00000				Vlastní
124	R-2146	spínač pod omítku, řazení 6+6	ks	26,00000				Vlastní
125	R-2147	spínač pod omítku, řazení 7	ks	16,00000				Vlastní
126	R-2148	spínač pod omítku, žaluziový	ks	1,00000				Vlastní
127	R-2149	spínač kartový	ks	17,00000				Vlastní
128	R-2150	spínač automatický s detektorem pohybu	ks	26,00000				Vlastní
129	R-2151	tlačítko TOTAL STOP	ks	1,00000				Vlastní
130	R-2152	tlačítko CENTRAL STOP	ks	1,00000				Vlastní
131	R-2153	kolébka jednoduchá	ks	143,00000				Vlastní
132	R-2154	kolébka dvojitá	ks	46,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	04	EI - silnoproud
R:	04	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
133	R-2155	rámeček jednonásobný	ks	114,00000				Vlastní
134	R-2156	rámeček dvojnásobný	ks	111,00000				Vlastní
135	R-2157	rámeček trojnásobný	ks	51,00000				Vlastní
136	R-2158	rámeček čtyřnásobný	ks	55,00000				Vlastní
137	R-2159	rámeček pětisobný	ks	1,00000				Vlastní
138	R-2160	ekvipotenciální přípojnice MET/MEB	ks	8,00000				Vlastní
139	R-2161	tmel protipožární, tuba 650ml	ks	10,00000				Vlastní
140	R-2162	hmoždinka HM8	ks	3 612,00000				Vlastní
141	R-2163	vrut 3,5x35	ks	3 612,00000				Vlastní
142	R-2164	3% podružný materiál	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: M21-3		DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud						
143	R-2165	svítidlo A	ks	57,00000				Vlastní
144	R-2166	svítidlo B	ks	47,00000				Vlastní
145	R-2167	svítidlo C	ks	17,00000				Vlastní
146	R-2168	svítidlo D	ks	7,00000				Vlastní
147	R-2169	svítidlo E	ks	6,00000				Vlastní
148	R-2170	svítidlo F	ks	7,00000				Vlastní
149	R-2171	svítidlo bytové centrální	ks	33,00000				Vlastní
150	R-2172	svítidlo bytové nad kuchyňskou linkou	ks	42,00000				Vlastní
151	R-2173	svítidlo bytové předsíň / chodba	ks	21,00000				Vlastní
152	R-2174	svítidlo koupelnové centrální	ks	23,00000				Vlastní
153	R-2175	svítidlo koupelnové zrcadlo	ks	19,00000				Vlastní
154	R-2176	LED pásek pod horní skříňky kuchyňské linky, 12W/m, zdroj 230/12V	ks	23,00000				Vlastní
155	R-2177	svítidlo V (venkovní nad vchodem do objektu)	ks	1,00000				Vlastní
156	R-2178	svítidlo N (stropní přisazené / podhledové)	ks	15,00000				Vlastní
157	R-2179	svítidlo NP (s piktogramem)	ks	31,00000				Vlastní
158	R-2180	svítidlo T (trvale svítící – nástupní plocha výtahu)	ks	3,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	04	EI - silnoprúd
R:	04	EI - silnoprúd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
159	R-2181	UPS – záložní zdroj bateriový (dle EN-54), 9,0kW (výtah+zotk), 400V / 12 kVA / 1h (60minut)	ks	1,00000				Vlastní
160	R-2182	topný kabel do střešní vpusti 12W/m, délka 3m + studený konec 5m	ks	7,00000				Vlastní
161	R-2183	čidlo teploty	ks	1,00000				Vlastní
162	R-2184	čidlo vlhkosti	ks	1,00000				Vlastní
163	R-2185	příchytka topného kabelu do okapního svodu / střešní vpusti	ks	105,00000				Vlastní
164	R-2186	řídící jednotka vyhřívání okapů	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M21-4		SPECIFIKACE ROZVADĚČE R-TS						
165	R-2187	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, plechové dveře, uzávěr na energetický klíč – čtyřhran 6x6mm, , rozměr skříně 800x600x250	ks	1,00000				Vlastní
166	R-2188	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 1+2; zapojení 3+0; Iimp(10/350)=25kA; In(8/20)=30kA; I _{max} (8/20)=60kA;	ks	2,00000				Vlastní
167	R-2189	vypínač třípólový 200/3 (200A)	ks	2,00000				Vlastní
168	R-2190	vypínací cívka pro vypínač třípólový	ks	2,00000				Vlastní
Díl: M21-5		SPECIFIKACE ROZVADĚČE RH-G						
169	R-2191	ocep rozvodnice pro povrchovou montáž, pro minimálně 300 TE modulů – 10 řad x 35TE = 350 TE modulů,, plechové dveře, IP40, In=200A	ks	1,00000				Vlastní
170	R-2192	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	ks	1,00000				Vlastní
171	R-2193	pojistkový odpojovač do 3/200A	ks	1,00000				Vlastní
172	R-2194	pojistková vložka 200A	ks	3,00000				Vlastní
173	R-2195	vypínač 200/3 (200A)	ks	1,00000				Vlastní
174	R-2196	jistič B80/3 10kA	ks	1,00000				Vlastní
175	R-2197	jistič B63/3 10kA	ks	1,00000				Vlastní
176	R-2198	jistič B50/3 10kA	ks	2,00000				Vlastní
177	R-2199	jistič B40/3 10kA	ks	2,00000				Vlastní
178	R-2200	jistič B25/3 10kA	ks	1,00000				Vlastní
179	R-2201	jistič B20/3 10kA	ks	1,00000				Vlastní
180	R-2202	jistič B4/1 10kA	ks	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	04	EI - silnoproud
R:	04	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
181	R-2203	jistič B16/1 10kA	ks	2,00000				Vlastní
182	R-2204	jistič B10/1 10kA	ks	1,00000				Vlastní
183	R-2205	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000				Vlastní
184	R-2206	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M21-6		SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.27						
185	R-2206	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 80 TE modulů – 4 řady x 24TE = 96 TE modulů,, plechové dveře, IP40, In=80A, požární odolnost EI-S 30	ks	1,00000				Vlastní
186	R-2207	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	ks	1,00000				Vlastní
187	R-2208	vypínač 80/3 (80A)	ks	1,00000				Vlastní
188	R-2209	jistič C16/1 10kA	ks	2,00000				Vlastní
189	R-2210	jistič B16/1 10kA	ks	2,00000				Vlastní
190	R-2211	jistič B10/1 10kA	ks	1,00000				Vlastní
191	R-2212	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	3,00000				Vlastní
192	R-2213	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	15,00000				Vlastní
193	R-2214	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000				Vlastní
194	R-2215	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M21-7		SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2.05						
195	R-2216	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 110 TE modulů – 5 řad x 33TE = 165 TE modulů,, plechové dveře, IP40, In=80A, požární odolnost EI-S 30	ks	1,00000				Vlastní
196	R-2217	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	ks	1,00000				Vlastní
197	R-2218	vypínač 80/3 (80A)	ks	1,00000				Vlastní
198	R-2219	jistič B32/3 10kA	ks	1,00000				Vlastní
199	R-2220	jistič B16/3 10kA	ks	1,00000				Vlastní
200	R-2221	jistič B16/1 10kA	ks	1,00000				Vlastní
201	R-2222	jistič B10/1 10kA	ks	2,00000				Vlastní
202	R-2223	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	7,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	04	EI - silnoproud
R:	04	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
203	R-2224	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	33,00000				Vlastní
204	R-2225	proudový chránič 63/4/01-A 10kA (100mA – 63A)	ks	1,00000				Vlastní
205	R-2226	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000				Vlastní
206	R-2227	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M21-8		SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2.32						
207	R-2228	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 40 TE modulů – 3 řady x 24TE = 72 TE modulů,, plechové dveře, IP40, In=80A, požární odolnost EI-S 30	ks	1,00000				Vlastní
208	R-2229	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	ks	1,00000				Vlastní
209	R-2230	vypínač 80/3 (80A)	ks	1,00000				Vlastní
210	R-2231	jistič B20/3 10kA	ks	4,00000				Vlastní
211	R-2232	jistič B16/1 10kA	ks	1,00000				Vlastní
212	R-2233	jistič B10/1 10kA	ks	1,00000				Vlastní
213	R-2234	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	2,00000				Vlastní
214	R-2235	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	2,00000				Vlastní
215	R-2236	proudový chránič 63/4/01-A 10kA (100mA – 63A)	ks	1,00000				Vlastní
216	R-2237	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000				Vlastní
217	R-2238	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M21-9		SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3.07A						
218	R-2239	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 80 TE modulů – 4 řady x 24TE = 96 TE modulů,, plechové dveře, IP40, In=80A, požární odolnost EI-S 30	ks	1,00000				Vlastní
219	R-2240	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	ks	1,00000				Vlastní
220	R-2241	vypínač 80/3 (80A)	ks	1,00000				Vlastní
221	R-2242	jistič B20/3 10kA	ks	5,00000				Vlastní
222	R-2243	jistič B16/1 10kA	ks	1,00000				Vlastní
223	R-2244	jistič B10/1 10kA	ks	1,00000				Vlastní
224	R-2245	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	3,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	04	EI - silnoproud
R:	04	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
225	R-2246	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	3,00000				Vlastní
226	R-2247	proudový chránič 63/4/01-A 10kA (100mA – 63A)	ks	1,00000				Vlastní
227	R-2248	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000				Vlastní
228	R-2249	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M21-91		SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3.07B						
229	R-2250	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 80 TE modulů – 4 řady x 24TE = 96 TE modulů,, plechové dveře, IP40, In=80A, požární odolnost EI-S 30	ks	1,00000				Vlastní
230	R-2251	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	ks	1,00000				Vlastní
231	R-2252	vypínač 80/3 (80A)	ks	1,00000				Vlastní
232	R-2253	jistič B20/3 10kA	ks	8,00000				Vlastní
233	R-2254	jistič B16/1 10kA	ks	1,00000				Vlastní
234	R-2255	jistič B10/1 10kA	ks	1,00000				Vlastní
235	R-2256	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	3,00000				Vlastní
236	R-2257	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	3,00000				Vlastní
237	R-2258	proudový chránič 63/4/01-A 10kA (100mA – 63A)	ks	1,00000				Vlastní
238	R-2259	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000				Vlastní
239	R-2260	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M21-92		SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.41						
240	R-2261	ocep rozvodnice pro povrchovou montáž, pro minimálně 80 TE modulů – 3 řady x 24TE = 72 TE modulů,, plechové dveře, IP40, In=80A, požární odolnost EI-S 30	ks	1,00000				Vlastní
241	R-2262	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	ks	1,00000				Vlastní
242	R-2263	vypínač 80/3 (80A)	ks	1,00000				Vlastní
243	R-2264	jistič B16/1 10kA	ks	1,00000				Vlastní
244	R-2265	jistič B10/1 10kA	ks	2,00000				Vlastní
245	R-2266	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	3,00000				Vlastní
246	R-2267	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	4,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	04	EI - silnoprůd
R:	04	EI - silnoprůd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
247	R-2268	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000				Vlastní
248	R-2269	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M21-93 SPECIFIKACE ROZVADĚČE RVZT								
249	R-2270	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 40 TE modulů – 3 řady x 24TE = 72 TE modulů,, plechové dveře, IP40, In=80A, požární odolnost EI-S 30	ks	1,00000				Vlastní
250	R-2271	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	ks	1,00000				Vlastní
251	R-2272	vypínač 80/3 (80A)	ks	1,00000				Vlastní
252	R-2273	jistič C20/3 10kA	ks	4,00000				Vlastní
253	R-2274	jistič C16/1 10kA	ks	4,00000				Vlastní
254	R-2275	jistič B10/1 10kA	ks	1,00000				Vlastní
255	R-2276	jistič B2/1 10kA	ks	1,00000				Vlastní
256	R-2277	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	3,00000				Vlastní
257	R-2278	proudový chránič 63/4/01-A 10kA (100mA – 63A)	ks	1,00000				Vlastní
258	R-2279	instalační stykač 230V/25A/3NO	ks	1,00000				Vlastní
259	R-2280	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000				Vlastní
260	R-2281	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M21-94 SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB (3KK)-2ks								
261	R-2282	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 45 TE modulů – 4 řady x 14TE = 56 TE modulů,, plechové dveře, IP40, In=40A	ks	2,00000				Vlastní
262	R-2283	Vypínač 40/1 (40A)	ks	2,00000				Vlastní
263	R-2284	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	2,00000				Vlastní
264	R-2285	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	20,00000				Vlastní
265	R-2286	jistič B16/3 10kA	ks	2,00000				Vlastní
266	R-2287	jistič B16/1 10kA	ks	2,00000				Vlastní
267	R-2288	jistič B10/1 10kA	ks	2,00000				Vlastní
268	R-2289	jistič B2/1 10kA	ks	2,00000				Vlastní
269	R-2290	instalační stykač 230V/25A/3NO	ks	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	04	EI - silnoprúd
R:	04	EI - silnoprúd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
270	R-2291	propojovací a podružný materiál	sada	2,00000				Vlastní
271	R-2292	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	2,00000				Vlastní
Díl: M21-95 SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB (2KK)-2ks								
272	R-2293	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 45 TE modulů – 4 řady x 14TE = 56 TE modulů,, plechové dveře, IP40, In=40A	ks	2,00000				Vlastní
273	R-2294	Vypínač 40/1 (40A)	ks	2,00000				Vlastní
274	R-2295	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	2,00000				Vlastní
275	R-2296	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	18,00000				Vlastní
276	R-2297	jistič B16/3 10kA	ks	2,00000				Vlastní
277	R-2298	jistič B16/1 10kA	ks	2,00000				Vlastní
278	R-2299	jistič B10/1 10kA	ks	2,00000				Vlastní
279	R-2300	jistič B2/1 10kA	ks	2,00000				Vlastní
280	R-2301	instalační stykač 230V/25A/3NO	ks	2,00000				Vlastní
281	R-2302	propojovací a podružný materiál	sada	2,00000				Vlastní
282	R-2303	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	2,00000				Vlastní
Díl: M21-96 SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB (1KK)-13ks								
283	R-2304	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 45 TE modulů – 4 řady x 14TE = 56 TE modulů,, plechové dveře, IP40, In=40A	ks	13,00000				Vlastní
284	R-2305	Vypínač 40/1 (40A)	ks	13,00000				Vlastní
285	R-2306	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003-A 10kA	ks	13,00000				Vlastní
286	R-2307	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003-A 10kA	ks	91,00000				Vlastní
287	R-2308	jistič B16/3 10kA	ks	13,00000				Vlastní
288	R-2309	jistič B16/1 10kA	ks	13,00000				Vlastní
289	R-2310	jistič B10/1 10kA	ks	13,00000				Vlastní
290	R-2311	jistič B2/1 10kA	ks	13,00000				Vlastní
291	R-2312	instalační stykač 230V/25A/3NO	ks	13,00000				Vlastní
292	R-2313	propojovací a podružný materiál	sada	13,00000				Vlastní
293	R-2314	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	13,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	04	EI - silnoproud
R:	04	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21-97 SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP-VZT								
294	R-2315	ocep rozvodnice pro podomítkovou montáž, pro minimálně 40 TE modulů – 3 řady x 24TE = 72 TE modulů,, plechové dveře, IP40, In=80A, požární odolnost EI-S 30	ks	1,00000				Vlastní
295	R-2316	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 1+2; zapojení 3+1; limp(10/350)=25kA; In(8/20)=30kA;; I _{max} (8/20)=60kA;	ks	4,00000				Vlastní
296	R-2317	svodič bleskových proudů a přepětí – SPD typ 1+2; zapojení 1+1; limp(10/350)=25kA; In(8/20)=30kA;; I _{max} (8/20)=60kA;	ks	4,00000				Vlastní
297	R-2318	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000				Vlastní
298	R-2319	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M21-98 SPECIFIKACE ROZVADĚČE RPO								
299	R-2320	ocep rozvodnice pro povrchovou montáž, (dle EN 54) pro minimálně 150 TE modulů – 5 řad x 33TE = 165, TE modulů, plechové dveře, IP40, In=200A	ks	1,00000				Vlastní
300	R-2321	vypínač 80/3 (80A)	ks	1,00000				Vlastní
301	R-2322	jistič C20/3 10kA	ks	1,00000				Vlastní
302	R-2323	jistič C16/3 10kA	ks	1,00000				Vlastní
303	R-2324	jistič C16/1 10kA	ks	1,00000				Vlastní
304	R-2325	jistič B2/1 10kA	ks	3,00000				Vlastní
Díl: M21-99 Dodávka zařízení silnopr. - doprava								
305	36999	Doprava	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: M21-98 SPECIFIKACE ROZVADĚČE RPO								
306	R-2326	instalační stykač 230V/40A/3NO	ks	1,00000				Vlastní
307	R-2327	instalační stykač 230V/25A/3NO	ks	1,00000				Vlastní
308	R-2328	instalační relé 230V/20A/1NO	ks	1,00000				Vlastní
309	R-2329	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000				Vlastní
310	R-2330	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	05	MaR
R:	05	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: MR-1		RA1-STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ VZT						
1	1.	Úprava zapojení rozvaděče dle nové technologie, doplnění ŘS pro UT, integraci chlazení a spotřeby	ks	1,00000				Vlastní
Díl: MR-2		Řídicí systém						
2	2.	Regulátor (16UI, 8AO, 8BO) - WEBSERVER, GATEWAY	ks	1,00000				Vlastní
3	3.	Regulátor (16UI, 4AO, 8BO) -GATEWAY	ks	1,00000				Vlastní
4	4.	Rozšiřující modul (3UI, 1BI, 4CO, 2BO)	ks	1,00000				Vlastní
5	5.	Switch, vč. zdroje	ks	1,00000				Vlastní
Díl: MR-3		Specifikace obch.zboží pro UT						
6	6.	Snímač teploty příložený, rozsah: -40 až +100°C, Pt1000	ks	2,00000				Vlastní
7	7.	Dvoucestný regulační ventil, DN20,PN40	ks	1,00000				Vlastní
8	8.	Servopohon 24V/0-10Vss	ks	1,00000				Vlastní
Díl: MR-4		Montážní materiál						
9	9.	Stíněný sdělovací kabel Jy(St)Y 1x2x0,8	m	60,00000				Vlastní
10	10.	Stíněný sdělovací kabel Jy(St)Y 2x2x0,8	m	30,00000				Vlastní
11	11.	Silový napájecí kabel CYKY 3x1,5	m	30,00000				Vlastní
12	12.	žlab 62/50 vč.víka, závěsů, nosníků, podpěr	m	10,00000				Vlastní
13	13.	Trubka instalační pevná, bezhalogenová	m	10,00000				Vlastní
14	14.	Trubka instalační ohebná, bezhalogenová	m	5,00000				Vlastní
Díl: MR-5		SW, kompletace, revize a zkoušky						
15	15.	Softwarové vybavení řídicího systému v rozvaděči	kpl.	1,00000				Vlastní
16	16.	Vizualizace - vypracování dynamických obrazovek	kpl.	1,00000				Vlastní
17	17.	Vypracování datové integrace systému chlazení	kpl.	1,00000				Vlastní
18	18.	Vypracování datové integrace systému měření spotřeb	kpl.	1,00000				Vlastní
19	19.	Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software	kpl.	1,00000				Vlastní
20	20.	Montáž MaR, ukončení kabelů na svorkách rozvaděče	kpl.	1,00000				Vlastní
21	21.	TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů	kpl.	1,00000				Vlastní
22	22.	Zaškolení obsluhy	kpl.	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	05	MaR
R:	05	MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	23.	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	kpl.	1,00000				Vlastní
24	24.	Koordinace s ostatními profesemi	kpl.	1,00000				Vlastní
25	25.	Vypracování realizační dokumentace	kpl.	1,00000				Vlastní
26	26.	Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl.	1,00000				Vlastní
		1		1,00000				
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	06	SLP
R:	06-1	Dodávky zařízení - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M36-1		DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - LAN						
1	36001	kabel HDMI – 8m	ks	4,00000				Vlastní
2	36002	kabel HDMI – 6m	ks	2,00000				Vlastní
3	36003	kabel HDMI – 4m	ks	2,00000				Vlastní
4	36004	datový rozvaděč stojanový, skříňový 30U, 600x600mm, skleněné uzamykatelné dveře, včetně ventilační, jednotky vhodné pro montáž na strop rozvaděče	ks	2,00000				Vlastní
5	36005	patch panel 24 portů Cat 6 – zařízení musí být kompatibilní se stávající datovou infrastrukturou, objednatel	ks	10,00000				Vlastní
6	36006	Switch 24 potr, Cat6, 48x Gbit LAN, 2x SFP, 2x SFP+, dle zavedeného typu standardu investora	ks	1,00000				Vlastní
7	36007	Switch 48 potr, Cat6, 48x Gbit LAN, 2x SFP, 2x SFP+, PoE+, dle zavedeného typu standardu investora	ks	1,00000				Vlastní
8	36008	Switch 48 potr, Cat6, 48x Gbit LAN, 2x SFP, 2x SFP+, PoE+, dle zavedeného typu standardu investora	ks	4,00000				Vlastní
9	36009	police do rozvaděče	ks	2,00000				Vlastní
10	36010	vyvazovací panel 1U	ks	10,00000				Vlastní
11	36011	napájecí panel do rozvaděče / PDU lišta – 6x zásuvka 230V/16A SPD T3	ks	4,00000				Vlastní
12	36012	patch kabel UTP Cat6 2,0m	ks	115,00000				Vlastní
13	36013	patch kabel UTP Cat6 1,0m	ks	87,00000				Vlastní
14	36014	kamera venkovní dle zavedeného typu a standardu investora, včetně konzole a krytu	ks	1,00000				Vlastní
15	36015	kamera vnitřní dle zavedeného typu a standardu investora	ks	8,00000				Vlastní
Díl: M36-2		DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - STA						
16	36016	převodník coax / optika, TX (vysílač, dle zavedeného typu a standardu investora)	ks	1,00000				Vlastní
17	36017	převodník optika / coax, RX (přijímač, dle zavedeného typu a standardu investora)	ks	1,00000				Vlastní
18	36018	optická vana – optický rozvaděč	ks	2,00000				Vlastní
19	36019	optický patchkord	ks	4,00000				Vlastní
Díl: M36-3		DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - DT (DOMOVNÍ TELEFON)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	06	SLP
R:	06-1	Dodávky zařízení - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	36020	montážní kit pro instalaci interkomu se dvěma tlačítkovými moduly, montáž pod omítku, rozšiřující, šesti tlačítkový panel, rozšiřující dvanácti tlačítkový panel, MINI IP Video Intercom se čtečkou karet a třemi tlačítky	ks	1,00000				Vlastní
21	36021	vnitřní jednotka IP, indoor monitor 7"	ks	17,00000				Vlastní
22	36022	vnitřní jednotka IP, smart android indoor monitor 10"	ks	2,00000				Vlastní
23	36023	Ethernet POE switch pro CCTV, 24x PoE LAN / 2x WAN	ks	1,00000				Vlastní
24	36024	čtečka RFID online	ks	3,00000				Vlastní
25	36025	bezkontaktní karta / přívěšek – RFID	ks	100,00000				Vlastní
26	36026	patch kabel UTP Cat6 2,0m	ks	25,00000				Vlastní
Díl: M36-4		DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - MaR + DÁLKOVÝ ODEČET						
27	36027	vysílač dálkového odečtu – bezdrátový 433/868 Mhz pro měření spotřeby tepla (montáž na měřič tepla)	ks	17,00000				Vlastní
28	36028	vysílač dálkového odečtu – bezdrátový 433/868 Mhz pro měření spotřeby teplé užitkové vody (montáž na, vodoměr)	ks	17,00000				Vlastní
29	36029	vysílač dálkového odečtu – bezdrátový 433/868 Mhz pro měření spotřeby studené pitné vody (montáž na, vodoměr)	ks	17,00000				Vlastní
30	36030	vysílač dálkového odečtu – bezdrátový 433/868 Mhz pro měření spotřeby elektrické energie – podružný, elektroměr	ks	17,00000				Vlastní
31	36031	přijímač dálkového odečtu 433/868 Mhz, připojení do lokální sítě LAN	ks	3,00000				Vlastní
Díl: M36-99		Dodávka zařízení SLP - oprava						
32	36999	Doprava	kpl	1,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	06	SLP
R:	06-2	Elektromontáže - slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M36-5		ELEKTROMONTÁŽE - LAN						
1	742121001	UTP Cat 6 vnitřní LSOH/LSZH	m	10 862,00000				Vlastní
2	742121001	kabel HDMI (8ks; 4x 8m + 2x 6m + 2x 4m)	m	52,00000				Vlastní
3	742110002	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm	m	216,00000				Vlastní
4	742110003	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 41mm	m	396,00000				Vlastní
5	741111002	podlahová zásuvková krabice pro 8 přístrojů	ks	13,00000				Vlastní
6	742110102	kabelový žlab drátěný pro SLP šířky 150mm, včetně příslušenství	m	158,00000				Vlastní
7	742122001	ukončení kabelu UTP Cat 6	ks	202,00000				Vlastní
8	742330044	zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky	ks	101,00000				Vlastní
9	742330044	zásuvka HDMI, nosná maska, kryt zásuvky	ks	16,00000				Vlastní
10	742330101	měření přenosových parametrů metalického kabelu včetně vypracování protokolu	ks	202,00000				Vlastní
11	742330051	popis portů zásuvky	ks	101,00000				Vlastní
12	742330052	popis portů patch panelu	ks	10,00000				Vlastní
13	741112061	krabice přístrojová	ks	115,00000				Vlastní
14	742330004	montáž rozvaděče stojanového	ks	2,00000				Vlastní
15	742330037	montáž ventilační jednotky do stropu rozvaděče	ks	2,00000				Vlastní
16	742330039	montáž termostatu ventilační jednotky	ks	2,00000				Vlastní
17	742330012	montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	ks	7,00000				Vlastní
18	742330024	montáž patch panelu 24 portů	ks	10,00000				Vlastní
19	742330021	montáž police do rozvaděče	ks	2,00000				Vlastní
20	742330023	montáž vyvazovacího panelu 1U	ks	10,00000				Vlastní
21	742330022	montáž napájecího panelu do rozvaděče	ks	4,00000				Vlastní
22	742230003	montáž venkovní kamery	ks	1,00000				Vlastní
23	742230004	montáž vnitřní kamery	ks	8,00000				Vlastní
24	742230007	montáž konzoly nebo krytu kamery	ks	9,00000				Vlastní
25	742230101	licence k připojení kamery k SW	ks	9,00000				Vlastní
26	742230102	instalace a nastavení SW pro sledování kamer	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	06	SLP
R:	06-2	Elektromontáže - slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	R-0001	implementace do stávajícího datového rozvodu objektu včetně nastavení a oživení	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M36-6		ELEKTROMONTÁŽE - STA						
28	742121001	koaxiální kabel TV 75 Ohm vnitřní LSOH/LSZH	m	1 498,00000				Vlastní
29	742420071	multipřepínač	ks	1,00000				Vlastní
30	742420051	rozbočovač pro min. 23 účastníků	ks	1,00000				Vlastní
31	742420061	rozvodnice STA	ks	1,00000				Vlastní
32	742420081	napájecí zdroj	ks	1,00000				Vlastní
33	742420111	F konektor	ks	27,00000				Vlastní
34	742420121	TV zásuvka koncová	ks	23,00000				Vlastní
35	741112061	krabice KP67/2	ks	23,00000				Vlastní
36	742330027	převodník coax / optika, TX / RX	ks	2,00000				Vlastní
37	742330036	optická vana – sestavení	ks	2,00000				Vlastní
38	742124014	svar optického vlákna	ks	4,00000				Vlastní
39	742330031	teplem smrštitelná ochrana svaru	ks	4,00000				Vlastní
Díl: M36-7		ELEKTROMONTÁŽE - EPS						
40	742121001	JB-Y(S)TY 2x2x0,8	m	882,00000				Vlastní
41	742121001	JXFE-V FE180/P30-90 2x2x0,8	m	117,00000				Vlastní
42	742121001	JXFE-V FE180/P30-90 6x2x0,8	m	45,00000				Vlastní
43	742122001	ukončení kabelu JB-Y(S)TY 2x2x0,8 v rozvodnici EPS	ks	2,00000				Vlastní
44	742122001	ukončení kabelu JXFE-V FE180/P30-90 2x2x0,8 v rozvodnici EPS	ks	2,00000				Vlastní
45	742122001	ukončení kabelu JXFE-V FE180/P30-90 6x2x0,8 v rozvodnici EPS	ks	1,00000				Vlastní
46	742210006	montáž rozšiřující karty do ústředny EPS – nového linkového modulu	ks	1,00000				Vlastní
47	742210061	montáž ovládacího panelu	ks	1,00000				Vlastní
48	742210071	montáž externího ovládacího tabla	ks	1,00000				Vlastní
49	742210131	montáž soklu hlásiče nebo patice	ks	87,00000				Vlastní
50	742210121	montáž hlásiče automatického	ks	87,00000				Vlastní
51	742210151	montáž hlásiče tlačítkového	ks	9,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	06	SLP
R:	06-2	Elektromontáže - slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	742210261	montáž sirény s blikáčem	ks	7,00000				Vlastní
53	742210401	programování základních parametrů ústředny EPS	ks	1,00000				Vlastní
54	742210421	programování a oživení systému na jeden detektor EPS	ks	96,00000				Vlastní
55	742210503	provedení koordinační funkční zkoušky EPS	ks	1,00000				Vlastní
56	742210521	výchozí revize systému EPS na jeden detektor	ks	96,00000				Vlastní
57	R-0002	implementace do stávajícího systému EPS objektu včetně nastavení a oživení	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M36-8		ELEKTROMONTÁŽE - PZTS						
58	742121001	J-Y(S)TY 2x2x0,8	m	98,00000				Vlastní
59	742121001	SHKFH-R 2x2x0,5	m	35,00000				Vlastní
60	742121001	SHKFH-R 3x2x0,5	m	265,00000				Vlastní
61	742122001	ukončení kabelu J-Y(S)TY 2x2x0,8	ks	6,00000				Vlastní
62	742122001	ukončení kabelu SHKFH-R 2x2x0,5	ks	3,00000				Vlastní
63	742122001	ukončení kabelu SHKFH-R 3x2x0,5	ks	18,00000				Vlastní
64	742220232	detektor pohybu DUAL	ks	18,00000				Vlastní
65	742220235	detektor – magnetický kontakt	ks	3,00000				Vlastní
66	742220031	expander / koncentrátor, 8x vstup / výstup	ks	4,00000				Vlastní
67	742220181	napájecí zdroj	ks	1,00000				Vlastní
68	742220004	řídící jednotka – rozšiřující modul do ústředny PTZS (EVS+LDP)	ks	1,00000				Vlastní
69	742220141	ovládací klávesnice	ks	1,00000				Vlastní
70	742220201	převodník RS485/Ethernet	ks	1,00000				Vlastní
71	742220172	kommunikátor – GSM brána	ks	1,00000				Vlastní
72	742220161	akumulátor 12V / 14Ah	ks	1,00000				Vlastní
73	742220181	posilovací napájecí zdroj	ks	1,00000				Vlastní
74	742220401	programování základních parametrů ústředny PTZS	ks	1,00000				Vlastní
75	742220402	programování systému na jeden detektor	ks	21,00000				Vlastní
76	742220411	oživení systému na jeden detektor	ks	21,00000				Vlastní
77	742220511	výchozí revize systému PTZS	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	06	SLP
R:	06-2	Elektromontáže - slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	R-0003	implementace do stávajícího systému PZTS objektu včetně nastavení a oživení	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M36-9		ELEKTROMONTÁŽE - DT (DOMOVNÍ TELEFON)						
79	742121001	UTP Cat 5e vnitřní LSOH/LSZH	m	1 402,00000				Vlastní
80	742122001	ukončení kabelu UTP v rozvaděči	ks	23,00000				Vlastní
81	742320001	elektrický otvírač – online zámek	ks	2,00000				Vlastní
82	742320033	nerezová lišta k elektromechanickému otvírači	ks	2,00000				Vlastní
83	742310002	komunikační videotablo pro devatenáct účastníků, čtečka RFID	ks	1,00000				Vlastní
84	742310003	klimatický kryt pro tablo	ks	1,00000				Vlastní
85	742310004	elektroinstalační krabice pod tablo	ks	1,00000				Vlastní
86	742310005	distributor signálu	ks	1,00000				Vlastní
87	742310006	vnitřní jednotka video telefonu	ks	19,00000				Vlastní
88	741112061	krabice KP67/2	ks	25,00000				Vlastní
89	741310111	tlačítkový ovladač (zvonkové tlačítko)	ks	2,00000				Vlastní
90	742240001	čtečka RFID online	ks	3,00000				Vlastní
91	742240003	aktivace bezkontaktní čipové karty	ks	100,00000				Vlastní
92	742240021	implementace docházkového systému do stávajícího systému	ks	1,00000				Vlastní
93	742240022	instalace přístupového SW do HW	ks	1,00000				Vlastní
94	742330101	měření přenosových parametrů metalického kabelu včetně vypracování protokolu	ks	25,00000				Vlastní
Díl: M36-10		ELEKTROMONTÁŽE - MaR + DÁLKOVÝ ODEČET						
95	742121001	SHKFH-R 1x2x0,5	m	709,00000				Vlastní
96	742121001	JYTY 2x1mm2 LSOH/LSZH	m	504,00000				Vlastní
97	742121001	JYTY 7x1mm2 LSOH/LSZH	m	463,00000				Vlastní
98	742121001	JYTY 14x1mm2 LSOH/LSZH	m	94,00000				Vlastní
99	742220236	magnetický kontakt okenní	ks	40,00000				Vlastní
100	742220102	vysílač dálkového odečtu pulsní (1x EL, 1x ÚT, 1x TUV, 1x PV)	ks	68,00000				Vlastní
101	742220102	přijímač dálkového odečtu	ks	3,00000				Vlastní
102	742110002	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm	m	518,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	06	SLP
R:	06-2	Elektromontáže - slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	742111001	kabelová příchytka nastřelovací	ks	659,00000				Vlastní
104	742111001	sběrný kabelový držák ocelový, pozink.	ks	236,00000				Vlastní
105	998742102	přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky 6-12m	t	2,50000				Vlastní
106	998742129	příplatek k ceně za ruční přesun hmot	t	2,50000				Vlastní
107	460932111	OSAZENÍ HMOŽDINEK VČETNĚ VYVRTÁNÍ OTVORŮ DO PR. 8 mm	ks	1 553,00000				Vlastní
108	R-0004	LEŠENÍ – POJÍZDNÉ INTERIÉROVÉ	kpl	1,00000				Vlastní
109	R-0005	přeložení stávajícího anténního systému na střeše objektu G – demontáž antény, odpojení kabelů,, demontáž stojanu / konzole; vyhledání nové pozice umístění, montáž / kotvení stojanu / konzole,	kpl	1,00000				Vlastní
montáž antény, napojení kabelu + délková úprava kabelu, nastavení systému								
110	R-0006	vypracování DSPS	kpl	1,00000				Vlastní
111	R-0007	protipožární utěsnění prostupů	ks	40,00000				Vlastní
Díl: M36-11 MATERIÁL - LAN								
112	36032	UTP Cat 6 vnitřní LSOH/LSZH	m	10 862,00000				Vlastní
113	36033	podlahová zásuvková krabice pro 8 přístrojů	ks	13,00000				Vlastní
114	36034	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm	m	216,00000				Vlastní
115	36035	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 41mm	m	396,00000				Vlastní
116	36036	kabelový žlab drátěný pro SLP šířky 150mm	m	152,00000				Vlastní
117	36037	nosný materiál žlabu, konzoly, závěsy	ks	304,00000				Vlastní
118	36038	konektor RJ45 Cat6	ks	202,00000				Vlastní
119	36039	zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky	ks	101,00000				Vlastní
120	36040	zásuvka HDMI, nosná maska, kryt zásuvky, jednonásobná	ks	12,00000				Vlastní
121	36041	zásuvka HDMI, nosná maska, kryt zásuvky, dvojnásobná	ks	3,00000				Vlastní
122	36042	krabice plastová pro montáž do dutých stěn z hořlavého materiálu	ks	115,00000				Vlastní
Díl: M36-12 MATERIÁL - STA								
123	36043	koaxiální kabel TV 75 Ohm vnitřní LSOH/LSZH	m	1 498,00000				Vlastní
124	36044	multipřepínač	ks	1,00000				Vlastní
125	36045	rozbočovač pro min. 23 účastníků	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	06	SLP
R:	06-2	Elektromontáže - slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M36-991		PPV+ přesun						
126	369991	PPV	kpl	1,00000				Vlastní
127	369992	Přesun	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: M36-12		MATERIÁL - STA						
128	36046	rozvodnice STA	ks	1,00000				Vlastní
129	36047	napájecí zdroj	ks	1,00000				Vlastní
130	36048	F konektor	ks	27,00000				Vlastní
131	36049	TV zásuvka koncová, kryt zásuvky	ks	23,00000				Vlastní
132	36050	krabice plastová pro montáž do dutých stěn z hořlavého materiálu	ks	23,00000				Vlastní
133	36051	převodník coax / optika, TX (vysílač, dle zavedeného typu a standardu investora)	ks	1,00000				Vlastní
134	36052	převodník optika / coax, RX (přijímač, dle zavedeného typu a standardu investora)	ks	1,00000				Vlastní
135	36053	optická vana – optický rozvaděč	ks	2,00000				Vlastní
Díl: M36-13		MATERIÁL - EPS						
136	36054	JB-Y(S)TY 2x2x0,8	m	882,00000				Vlastní
137	36055	JXFE-V FE180/P30-90 2x2x0,8	m	117,00000				Vlastní
138	36056	JXFE-V FE180/P30-90 6x2x0,8	m	45,00000				Vlastní
139	36057	karta linková do stávající ústředny EPS, analogová adresovatelná pro EPS s modulovou strukturou s, kapacitou až 256 adres	ks	1,00000				Vlastní
140	36058	ovládací panel ústředny EPS – OPPO	ks	1,00000				Vlastní
141	36059	externí ovládací tablo	ks	1,00000				Vlastní
142	36060	Sokl / patice hlásiče	ks	87,00000				Vlastní
143	36061	hlásič automatický adresovatelný – optický	ks	86,00000				Vlastní
144	36062	hlásič automatický adresovatelný – optický s teplotním čidlem	ks	1,00000				Vlastní
145	36063	hlásič tlačítkový se sklíčkem / plastem vmáčknutelným	ks	9,00000				Vlastní
146	36064	sířena s blikáčem, vnitřní	ks	7,00000				Vlastní
147	36065	rezervní hlásič optický	ks	1,00000				Vlastní
148	36066	rezervní hlásič optický s teplotním čidlem	ks	1,00000				Vlastní
149	36067	náhradní sklíčko	ks	3,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	06	SLP
R:	06-2	Elektromontáže - slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
150	36068	resetovací klíček	ks	3,00000				Vlastní
151	36069	zkušební hlavice	ks	1,00000				Vlastní
152	36070	zkušební sprej	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M36-14		MATERIÁL - PZTS						
153	36071	J-Y(S)TY 2x2x0,8	m	98,00000				Vlastní
154	36072	SHKFH-R 2x2x0,5	m	35,00000				Vlastní
155	36073	SHKFH-R 3x2x0,5	m	265,00000				Vlastní
156	36074	detektor pohybu DUAL	ks	18,00000				Vlastní
157	36075	detektor – magnetický kontakt	ks	3,00000				Vlastní
158	36076	expander / koncentrátor, 8x vstup / výstup	ks	4,00000				Vlastní
159	36077	napájecí zdroj	ks	1,00000				Vlastní
160	36078	řídící jednotka – rozšiřující modul do ústředny PTZS (EVS+LDP)	ks	1,00000				Vlastní
161	36079	ovládací klávesnice	ks	1,00000				Vlastní
162	36080	převodník RS485/Ethernet	ks	1,00000				Vlastní
163	36081	komunikátor – GSM brána	ks	1,00000				Vlastní
164	36082	akumulátor 12V / 14Ah	ks	1,00000				Vlastní
165	36083	posilovací napájecí zdroj	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M36-15		MATERIÁL - DT (DOMOVNÍ TELEFON)						
166	36084	UTP Cat 5e vnitřní LSOH/LSZH	m	1 402,00000				Vlastní
167	36085	elektrický otvírač – online zámek	ks	2,00000				Vlastní
168	36086	nerezová lišta k elektromechanickému otvírači	ks	2,00000				Vlastní
169	36087	klimatický kryt pro tablo	ks	1,00000				Vlastní
170	36088	elektroinstalační krabice pod tablo	ks	1,00000				Vlastní
171	36089	krabice plastová pro montáž do dutých stěn z hořlavého materiálu	ks	25,00000				Vlastní
Díl: M36-16		MATERIÁL - MaR + DÁLKOVÝ ODEČET						
172	36090	SHKFH-R 1x2x0,5	m	709,00000				Vlastní
173	36091	JYTY 2x1mm2 LSOH/LSZH	m	504,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	06	SLP
R:	06-2	Elektromontáže - slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
174	36092	JYTY 7x1mm2 LSOH/LSZH	m	463,00000				Vlastní
175	36093	JYTY 14x1mm2 LSOH/LSZH	m	94,00000				Vlastní
176	36094	magnetický kontakt okenní	ks	40,00000				Vlastní
177	36095	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm	m	518,00000				Vlastní
178	36096	kabelová příchytka nastřelovací	ks	659,00000				Vlastní
179	36097	sběrný kabelový držák ocelový, pozink.	ks	236,00000				Vlastní
180	36098	tmel protipožární, tuba 650ml	ks	10,00000				Vlastní
181	36099	hmoždinka HM8	ks	1 553,00000				Vlastní
182	36100	vrut 3,5x35	ks	1 553,00000				Vlastní
183	36101	podružný materiál	kpl	1,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	07	Bleskosvod
R:	07-1	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M211-1		ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD						
1	741420001	svodové a jímací vodiče včetně podpěr	m	351,00000				Vlastní
2	741410001	uzemnění v zemi FeZn do 120mm ² vč svorek apod	m	206,00000				Vlastní
3	741420021	svorky hromosvodové do 2 šroubů	ks	131,00000				Vlastní
4	741420022	svorky hromosvodové nad 2 šrouby	ks	8,00000				Vlastní
5	741430005	jímací tyč	ks	11,00000				Vlastní
6	741420083	označení svodu	ks	8,00000				Vlastní
7	741420051	ochranný úhelník	ks	8,00000				Vlastní
8	741820012	měření zemnicí sítě délky pásku do 200m	ks	1,00000				Vlastní
9	741810002	revize jímací soustavy	ks	1,00000				Vlastní
10	R-201	vypracování DSPS	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M211-2		MATERIÁL - BLESKOSVOD						
11	R-202	Drát AlMgSi D=8mm	m	351,00000				Vlastní
12	R-203	Drát FeZn D=10mm	m	75,00000				Vlastní
13	R-204	pásek FeZn 30x4mm	m	131,00000				Vlastní
14	R-205	svorka spojovací	ks	84,00000				Vlastní
15	R-206	svorka zkušební	ks	8,00000				Vlastní
16	R-207	svorka jimačová	ks	11,00000				Vlastní
17	R-208	svorka univerzální	ks	13,00000				Vlastní
18	R-209	svorka připojovací	ks	23,00000				Vlastní
19	R-210	svorka pro spojení drátu pr. 8-10mm s páskem 30x4mm	ks	50,00000				Vlastní
20	R-211	svorka pro spojení drátu pásku s páskem 30x4mm	ks	12,00000				Vlastní
21	R-212	podpěra vedení na ploché střechy	ks	313,00000				Vlastní
22	R-213	podpěra vedení do zdiva	ks	89,00000				Vlastní
23	R-214	ochranný úhelník 1,5m	ks	8,00000				Vlastní
24	R-215	držák ochranného úhelníku	ks	24,00000				Vlastní
25	R-216	jímací tyč délky 1,5m , pr. 16 mm, pro osazení do betonového podstavce	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	07	Bleskosvod
R:	07-1	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	R-217	jímací tyč délky 2,0m , pr. 16 mm, pro osazení do betonového podstavce	ks	10,00000				Vlastní
27	R-218	podstavec betonový 17,0kg včetně pryžové podložky	ks	11,00000				Vlastní
28	R-219	ochranná stříška horní	ks	11,00000				Vlastní
29	R-220	označovací štítek	ks	8,00000				Vlastní
30	R-221	3% podružný materiál	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: M36-991		PPV+ přesun						
31	369991	PPV	kpl	1,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	07	Bleskosvod
R:	07-2	Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 211-3		ZEMNÍ PRÁCE - BLESKOSVOD:						
1	460010024	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km <i>celková délka výkopů 93m: 93m (35x80)</i>	km	0,09300				Vlastní
2	460010024	VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASÁCH VÝKOPŮ <i>dle skutečnosti</i>	ks	1,00000				Vlastní
3	460171172	VÝKOP RÝHY 35x80, 93m <i>0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 93m(celková délka výkopu)</i>	m	93,00000				Vlastní
4	460451152	ZÁHOZ RÝHY 35x80 VČETNĚ HUTNĚNÍ, 120m <i>0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 93m(celková délka výkopu)</i>	m	93,00000				Vlastní
5	460541111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU <i>0,35m x 93m</i>	m2	32,55000				Vlastní
6	R-222	ODSTRANĚNÍ POVRCHU – TRÁVA / DRN (43,0m x 0,5m)	m2	21,50000				Vlastní
7	R-223	OBNOVA POVRCHU – POLOŽENÍ DRNU / OSETÍ TRAVOU (43,0m x 0,5m)	m2	21,50000				Vlastní
8	R-224	ODSTRANĚNÍ POVRCHU – BETONOVÁ VOZOVKA / CHODNÍK (VČETNĚ ŘEZÁNÍ, VYBOURÁNÍ A ODVOZU VYBOURANÝCH HMOT, NA SKLÁDKU, SKLÁDKOVNĚ – 50,0m x 0,5m)	m2	25,00000				Vlastní
9	R-225	OBNOVA POVRCHU – BETONOVÁ VOZOVKA / CHODNÍK (VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV A BETONU – 50,0m x 0,5m)	m2	25,00000				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	08	Veřejné osvětlení
R:	08	VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M65-1		DODÁVKY VO:						
1	6001	SVÍTIDLO PARKOVÉ / SADOVÉ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V AREÁLU SLATINNÝCH LÁZNÍ V TŘEBONI, OSAZENÉ NA OCELOVÉM KUŽELOVÉM STOŽÁRU. LED ZDROJ 2700 K	ks	2,00000				Vlastní
2	6002	STOŽÁR SADOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V AREÁLU SLATINNÝCH LÁZNÍ V TŘEBONI, KUŽELOVÝ CELKOVÝ, VÝŠKY / DÉLKY 6,8/6,0/0,8m – 143/60mm, povrchová úprava žárový pozink + ochranný nátěr v barvě dle	ks	2,00000				Vlastní
3	6003	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	ks	2,00000				Vlastní
4	6004	KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	ks	2,00000				Vlastní
5	6999	Doprava	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: M65-2		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:						
6	741110442	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 - D+M	m	196,00000				Vlastní
7	741110443	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110 - D+M	m	16,00000				Vlastní
8	210812033	KABEL CYKY-J 4x10mm ² - D+M	m	209,00000				Vlastní
9	210220022	DRÁT FeZn 10 - D+M	m	196,00000				Vlastní
10	210100251	ODPOJENÍ KABELU 4x10mm ²	ks	8,00000				Vlastní
11	741132103	ODPOJENÍ KABELU 3x1,5mm ²	ks	2,00000				Vlastní
12	210100251	UKONČENÍ KABELU 4x10mm ²	ks	12,00000				Vlastní
13	741132103	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm ²	ks	6,00000				Vlastní
14	210120001	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27 - D+M	ks	2,00000				Vlastní
15	210204011	DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	1,00000				Vlastní
16	210204011	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	3,00000				Vlastní
17	210202013	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	1,00000				Vlastní
18	210202013	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	3,00000				Vlastní
19	210204201	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	1,00000				Vlastní
20	210204201	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	3,00000				Vlastní
21	210220301	SVORKA SP,SS - D+M	ks	9,00000				Vlastní
22	6005	IZOLACE UZEMNĚNÍ - D+M	m	0,90000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	08	Veřejné osvětlení
R:	08	VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	6006	PŘIPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VO NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD VO – DO STÁVAJÍCÍCH STOŽÁRŮ VO	ks	4,00000				Vlastní
24	6007	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	3,21000				Vlastní
25	6008	PRONÁJEM JEŘÁBU	h	13,71000				Vlastní
26	6009	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ks	1,00000				Vlastní
27	6010	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	ks	1,00000				Vlastní
28	6011	VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE	ks	1,00000				Vlastní
29	6012	SOUČINNOST SE SPRÁVCEM VO, DOHLED SPRÁVCE VO	h	8,00000				Vlastní
30	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do, 500 tis Kč	ks	1,00000				Vlastní
31	6013	PODRUŽNÝ MATERIÁL	kpl	1,00000				Vlastní
32	369991	PPV	kpl	1,00000				Vlastní
33	369992	Přesun	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: M65-3		ZEMNÍ PRÁCE - VO:						
34	460010024	VYTYČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	0,12400				Vlastní
35	6014	VYTYČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA	ks	1,00000				Vlastní
36	460131113	VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ	m3	1,08000				Vlastní
37	460171172	VÝKOP RÝHY 35x80	m	108,00000				Vlastní
38	460171312	VÝKOP RÝHY 50x110	m	16,00000				Vlastní
39	460641131	ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 (ChRL)	m3	1,08000				Vlastní
40	460371121	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	8,64000				Vlastní
41	460381121	NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	8,64000				Vlastní
42	469972112	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU DO 1km	t	16,42000				Vlastní
43	469972122	PŘÍPLATEK K ODVOZU PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	t	328,40000				Vlastní
44	460361111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE	t	16,42000				Vlastní
45	460661512	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 7,56m3 (12,9 t)	m	108,00000				Vlastní
46	460671112	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	130,00000				Vlastní
47	460451182	ZÁHOZ RÝHY 35x80 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	108,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/086	Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G - LDA
O:	08	Veřejné osvětlení
R:	08	VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	460451322	ZÁHOZ RÝHY 50x110 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	16,00000				Vlastní
49	460742112	KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm	m	16,00000				Vlastní
50	460541111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	45,80000				Vlastní
51	6015	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm	m	2,40000				Vlastní
52	6016	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm	m	1,50000				Vlastní
Celkem								

**Společnost Metrostav CZ a
PAMÁTKY TÁBOR – Třeboň**

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavební úpravy budovy G – LDA s nástavbou administrativních a ubytovacích kapacit – opakované řízení

[illegible]