

LEGENDA TECHNOLOGIE  
OCHLAZOVACÍ BAZÉN - FILTRAČNÍ OKRUH A

POZ.	NÁZEV	KS	Pi(kW)	CELKEM Pi(kW)	VÝKON	POZNÁMKA
A.1	PÍSKOVÝ FILTR Ø600mm; filtrační vrstva 0,8m; praní vodou	1	–	–	Qa=8,5m³/h; 30m³/h/m²	připojení D63mm
A.2	OBĚHOVÉ ČERPADLO FILTRACE	1	0,75	0,75	Q=9m³/h H=13m	2850ot./min.
A.3	OBĚHOVÉ ČERPADLO PRANÍ FILTRŮ	–	–	–		
A.4	AUTOMATICKÉ MĚŘÍCI A DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ pH + Cl + REDOX	1	2,0	2,0		
A.5	AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE Cl	1	0,1	0,1	vč. dávkovacího čerpadla	
A.6	AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE pH	1	0,1	0,1	vč. dávkovacího čerpadla	
A.7	AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE FLOKULANTU	1	0,1	0,1	vč. dávkovacího čerpadla	
A.8	ELEKTROVENTIL MĚŘENÉ VODY	1	0,1	0,1		
A.11	DIGITÁLNÍ PRŮTOKOMĚR	1	0,1	0,1	Q=8,5m³/h	
A.12	REGISTRAČNÍ VODOMĚR	1	0,1	0,1		
A.13	ELEKTROVENTIL NA DOPOUŠTĚNÉ VODĚ	1	0,1	0,1		
CELKEM Pi(W)				---		

LEGENDA ROZVODŮ


S	SÁNÍ NA FILTRACI	VZ	VZDUCH
F	FILTROVANÁ VODA	PV	PITNÁ VODA
C	CIRKULAČNÍ OKRUH ATRAKCI	BV	BAZÉNOVÁ VODA
V	VYPOUŠTĚNÍ	CL	OKRUH CHLORACE
PR	PŘELIV, PŘEPAD	OV	ODBĚR VZORKŮ NA MĚŘENÍ
P	VODA Z PRANÍ FILTRŮ	— · —	ROZVOD CHEMIKÁLÍ

LEGENDA ARMATUR




	UZAVÍRAČÍ /REGULAČNÍ/ KLAAPKA		VODOMĚR
	KULOVÝ KOHOUT		PRŮTOKOMĚR
	ZPĚTNÁ KLAAPKA		EL.MAG. VENTIL NEBO KLAAPKA
	ZPĚTNÝ VENTIL		TEPLOMĚR
	PRŮHLÉDITKO		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

POZNÁMKA

- NA VŠECH POTRUBÍCH BUDOU UMÍSTĚNY VŽDY V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ VYPOUŠTĚČÍ VENTILY
  - PŘED I ZA PRŮTOKOMĚREM BUDE DODRŽEN USTÁLOVACÍ PROSTOR DLE POKYNŮ VÝROBCE PRŮTOKOMĚRU
  - PŘED VSTUPEM FILTROVANÉ VODY DO BAZÉNU BUDE NA POTRUBÍ ODBĚR VZORKŮ PRO HYGIÉNU
- Jednotlivé dílčí detaily budou zpracovány vybranou dodavatelskou firmou bazénové technologie ve výrobní dodavatelské dokumentaci.



00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

		<b>CODE, s.r.o.</b>		<b>PARDUBICE</b>	
Computer Design				Pardubice, Na Vrtálné 84	
IČO 492 86 960				tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600
Petr Klinkovský	Petr Klinkovský		Ing. Jakub Machů	POČET FORMÁTŮ	6 A 4
				DATUM	03. 2021
OBJEDNATEL	Slatinnělázně Třeboň s.r.o.			MĚŘITKO	--
<b>TŘEBŇ - LÁZNĚ AURORA</b> <b>Rozšíření saunového provozu a wellness služeb</b>				JMÉNO SOUBORU	
				STUPEŇ PROJ.	<b>DSP+ZD</b>
5.100 : TECHNOLOGIE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ				ČÍS.KOPIE	ČÁST
<b>Technologické schéma ochlazovacího bazénu</b>				ČÍS.PŘÍL.	
				<b>D1.01 5.152</b>	