



## POZNÁMKA:

V AKUMULACI BUDOU SANACE POVRCHŮ DNA, STĚN A STROPU PROVÁDĚNY DLE SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY "STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM VČETNĚ NÁVRHU OPRAVY".


**VÝMĚRY VIZ. VÝŠE UVEDENÁ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA.**

**a<sub>1</sub>** **STĚNY A STROP NAD PODESTOU PŘED PŘESTUPNÍ KOMOROU** - NAD PODESTOU PŘED VLASTNÍ AKUMULAČNÍ KOMOROU NEBUDE NUTNO PROVÁDĚT DLE VIZUÁLNÍHO OHLEDÁNÍ ŽÁDNÉ ROZSÁHLEJŠÍ OPRAVY STĚN A STROPU, KTERÉ JSOU VE VÝBORNÉM STAVU. FINÁLNĚ BUDE PROVEDENA POUZE NOVÁ VÝMALBA S ANTIMIKOTICKÝMI ÚČINKY (STŘÍBRO) A TO NA PŘEDEM ZPENETROVANÝ POVRCH. PRO POTŘEBY VÝKAZU VÝMĚR SE UVAŽUJE S MINIMÁLNÍMI OPRAVAMI - STĚNY BUDE NUTNO OPRAVIT V ROZSAHU CCA 5% - DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY - FINÁLNĚ BUDE PROVEDENA NOVÁ VÝMALBA S ANTIMIKOTICKÝMI ÚČINKY (STŘÍBRO) A TO NA PŘEDEM ZPENETROVANÝ POVRCH. **VÝMĚRA STĚN A STROPNÍ KCE - CELK. 24,3m<sup>2</sup> - 5%=1,2m<sup>2</sup>**

**a<sub>2</sub>** **STĚNY A STROP PŘESTUPNÍ KOMORY NAD AKUMULACÍ** - V PŘESTUPNÍ KOMOŘE NAD AKUMULACÍ BUDE NUTNO PROVÉST MINIMÁLNÍ OBNOVU STROPU A STĚN - STROPNÍ VÝZTUŽ NENÍ OBNAŽENA. DOCHÁZÍ TAK POUZE K DÍLČÍM LOKÁLNÍM OPRAVÁM DOPLNĚNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY A TO V ROZSAHU CCA 10%. FINÁLNĚ BUDE PROVEDENA NOVÁ VÝMALBA STROPU S ANTIMIKOTICKÝMI ÚČINKY (STŘÍBRO) A TO NA PŘEDEM ZPENETROVANÝ POVRCH. STĚNY BUDOU OBLOŽENY KERAMICKÝM OBKLADEM - NAVAZOvat NA SPÁROŘEZ DLAŽBY. **CÝMĚRA STĚN - 24,30m<sup>2</sup> - 10%=2,4m<sup>2</sup>** **VÝMĚRA STROPNÍ KCE - 12,72m<sup>2</sup> - 10%=1,27m<sup>2</sup>**

JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44 ODS. 11 ZÁKONA 137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.

U VŠECH POUŽÍVANÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO "UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ PARAGRAF 13, ODS. 5, ZÁKONA Č. 22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



SO-01

<b>VAK</b> projekt s.r.o.	B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz
---------------------------	---

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. PETR KOHOUTEK	VYPRACOVAL RADEK VOLDŘICH	KOPIE ČÍSLO
OKRES Jindřichův Hradec (Jihočeský kraj)	MÍSTO STAVBY k.ú. Třeboň (770230)	STUPEŇ PROJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
INVESTOR Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň	NÁZEV AKCE <b>OBNOVA - ÚPRAVY A SANACE VODOJEMU 2x1000 m<sup>3</sup> TŘEBOŇ</b>	DATUM PROJEKTU <b>12/2020</b>
STAVEBNÍ OBJEKT <b>SO-02 - VODOJEM - AKUMULACE II.</b>		FORMÁT VÝKRESU <b>2x A4</b>
OBSAH VÝKRESU <b>SANACE POVRCHŮ STĚN A STROPU PŘESTUPNÍ KOMORY</b>		MĚŘÍTKO -
		Č. VÝKRESU <b>D1.02-9</b>