

Legenda PO

- Požárně dělící konstrukce
- Ohraničení částečně chráněné únikové cesty
- Požárně nebezpečný prostor
- EPS Elektrická požární signalizace
- NO Nouzové osvětlení
- C Dveře vybaveny samozavíračem
- Směr úniku
- Přenosný hasící přístroj

Vítězslav KOLLMANN
Rybníka 263, St. Pohůrka
370 06 Srubec

Příloha požárně bezpečnostního řešení stavby

Legenda místností a úprav povrchů

Označení na výkrese	Účel místnosti	Plocha [m²]	Označení podlahy	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
0.01	VÝSTAVNÍ PROSTOR + SCHODIŠTĚ	49,30	SO4A/SO4B /SO5	OHELNÁ DLAŽBA RUČNĚ VYRÁBĚNÁ/KAMENNÉ STUPNICE (ZACHOVALÝ PŘÍSAH) A PODSTUPNICE – SCHODIŠTĚ	BUDE PROVEDEN STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM OMÍTEK. PŘI ZANEDBATELNÉ HISTORICKÉ HODNOTĚ BUDOU OMÍTKY ODSTRANĚNY, ZDIVO BUDE BUDE OČIŠTĚNO, VYSPRAVENO A VYSPÁROVÁNO. HISTORICKY CENNÉ OMÍTKY BUDOU VYSPRAVENY A DOPLNĚNY.	STÁVAJÍCÍ REŽNÉ ZDIVO BUDE OČIŠTĚNO, VYSPRAVENO, VYSPÁROVÁNO	SCHODIŠTĚ – ŠIKMÝ KAMENNÝ SOKL MIN. 70 mm (JEDNĚ SMRKOVANÝ, ZAPUŠTĚNÝ DO LÍCE ZDIVA)
0.02	PŘEDSÍŇ	4,00	S08	KAMENNÁ DLAŽBA–VELKOFORMÁTOVÉ DESKY (POVRCH "PATINA")	OBKLAD – KALIBROVANÉ VELKOFORMÁTOVÉ DESKY – KERAMIKA/ SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA/ STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	
0.03	WC – ZAMĚSTNANCI	1,80	S08	KAMENNÁ DLAŽBA–VELKOFORMÁTOVÉ DESKY (POVRCH "PATINA")		STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	
0.04	VÝTAH		S03	BETON (VÝTAHOVÁ ŠACHTA)			
1.01	VSTUPNÍ HALA	23,10	S01A	KAMENNÁ DLAŽBA–VELKOFORMÁTOVÉ DESKY (POVRCH "PATINA")	SANAČNÍ OMÍTKA / STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	KAMENNÝ SOKL 70 mm (JEDNĚ SMRKOVANÝ, ZAPUŠTĚNÝ DO LÍCE ZDIVA)
1.02	MAZHAUS – RECEPCE	72,30	S02	KAMENNÁ DLAŽBA–VELKOFORMÁTOVÉ OSTŘEDNÉ DESKY / KAMENNÉ STUPNICE (ZACHOVALÝ PŘÍSAH) A PODSTUPNICE – SCHODIŠTĚ	SANAČNÍ OMÍTKA / STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	KAMENNÝ SOKL 70 mm (PŘSKOVANÝ, ZAPUŠTĚNÝ DO LÍCE ZDIVA, ZATŘENÝ MALBOU) SCHODIŠTĚ–ŠIKMÝ KAM. SOKL MIN. 70mm (JEDNĚ SMRKOVANÝ, ZAPUŠTĚNÝ DO LÍCE ZDIVA)
1.03	CHODBA	3,90	S01B	KAMENNÁ DLAŽBA–VELKOFORMÁTOVÉ DESKY (POVRCH "PATINA")	SANAČNÍ OMÍTKA / STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	SDK PODHLED (IMPREGNOVANÁ DESKA + MALBA)	KAMENNÝ SOKL 70 mm (JEDNĚ SMRKOVANÝ, ZAPUŠTĚNÝ DO LÍCE ZDIVA) SDK OBKLAD + MALBA STĚNY U VÝTAHU
1.07	ELEKTRODROZVODNA	18,30	S07	KERAMICKÁ DLAŽBA	SANAČNÍ OMÍTKA / STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	KERAMICKÝ SOKL 70 mm
1.08	CHODBA	3,80	S08	KAMENNÁ DLAŽBA–VELKOFORMÁTOVÉ DESKY (POVRCH "PATINA")	SANAČNÍ OMÍTKA / STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	KAMENNÝ SOKL 80 mm (JEDNĚ SMRKOVANÝ, ZAPUŠTĚNÝ DO LÍCE ZDIVA). DLAŽBA BUDE SNÍŽENA O 10 MM OPROTI SOUSEDNÍM MÍSTNOSTEM KA OKLADBE BUDE POLOŽENA INTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA – TEXTILNÍ ROHOŽ S PROTISKLUZOVOU GUMOU. V MÍSTĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ A NA OKRAJÍCH, KDE NENAVAZUJE STĚNA SE SOKLEM BUDE UMÍSTĚNA UKONČOVACÍ LIŠTA
1.09	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ	1,55	S08	KAMENNÁ DLAŽBA–VELKOFORMÁTOVÉ DESKY (POVRCH "PATINA")	OBKLAD – KALIBROVANÉ VELKOFORMÁTOVÉ DESKY – KERAMIKA/ STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	
1.10	WC ŽENY	1,65	S08	KAMENNÁ DLAŽBA–VELKOFORMÁTOVÉ DESKY (POVRCH "PATINA")		STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	
1.11	WC VOZÍČKÁŘ	3,35	S08	KAMENNÁ DLAŽBA–VELKOFORMÁTOVÉ DESKY (POVRCH "PATINA")		STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.
1.12	VÝSTAVNÍ PROSTOR	11,20	S09	IŘÍZOVSKÁ DŘEVĚNÁ PODLAHOVÁ PRKNA TL. 15 mm (NAPŘ. "DAMPIR – DUB NATUR"), POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VYSOKOZAKRÝVNÝ OLEJ	SANAČNÍ OMÍTKA / STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	DŘEVĚNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA
1.13	VÝSTAVNÍ PROSTOR	23,30	S09		SANAČNÍ OMÍTKA / STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	DŘEVĚNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA
1.14	SKLAD	12,00	S06	KAMENNÁ DLAŽBA–VELKOFORMÁTOVÉ OSTAŘENÉ DESKY	SANAČNÍ OMÍTKA / STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	
1.15	SKLAD ODPADKŮ	5,70	S06	KAMENNÁ DLAŽBA–VELKOFORMÁTOVÉ OSTAŘENÉ DESKY	SANAČNÍ OMÍTKA / STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	
1.16	DVŮR	76,70	S06	KAMENNÁ DLAŽBA–VELKOFORMÁTOVÉ OSTAŘENÉ DESKY V MÍSTECH POD PAVLAČÍ 2.17 – ŽULOVÉ ODSEKY	SANAČNÍ OMÍTKA / STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA		
1.17	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ	3,55	S08	KAMENNÁ DLAŽBA–VELKOFORMÁTOVÉ DESKY (POVRCH "PATINA")	OBKLAD – KALIBROVANÉ VELKOFORMÁTOVÉ DESKY – KERAMIKA/ STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA / VPC OMÍTKA TL. 15mm RA NOVÉ ZDIVO + MALBA	STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	
1.18	WC MUŽI	2,38	S08				
1.19	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,55	S08				
1.20	ZÁDVEŘÍ	1,70	S02	KAMENNÁ DLAŽBA–VELKOFORMÁTOVÉ OSTAŘENÉ DESKY	SANAČNÍ OMÍTKA / STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ	KAMENNÝ SOKL 80 mm (PŘSKOVANÝ, ZAPUŠTĚNÝ DO LÍCE ZDIVA, ZATŘENÝ MALBOU)
1.21	ZÁDVEŘÍ	2,70	S02			STÁV. OMÍTKA (VYSPRAVIT, DOPLNIT) + MALBA	ČISTÍCÍ KOBEREC V CELÉ PLOŠE ZÁDVEŘÍ

POZNÁMKA : MÍSTNOSTI 1.04,1.05,1.06 – VIZ PŮDORYS MEZIPATRA 1–2.NP

ATELIÉR KROČÁK - ARCHITEKT * RIEGROVA 20 * 37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE
tel.: +420 387 319 066
e-mail: atelierkrocak@volny.cz

Investor: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň

Akce : PROJEKT ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO V TŘEBONI

DŮM Č.P. 89 NA POZEMKU PARC. Č. 539/1 V OBCI A KAT. ÚZEMÍ TŘEBOŇ

Vyhotoveno :

Výkres : PŮDORYS 1.NP

Autor návrhu :	Zodpovědný projektant :	Vypracoval :
Ing. arch. Jaromír Kročák Ing. arch. Václav Čihák	Ing. arch. Jaromír Kročák	Ing. arch. Václav Čihák Ing. Martin Janek Ing. Josef Fugl

Číslo zakázky :	Stupeň :	Měřítko :	Datum :	Formát :	Číslo výkresu :
	DPS	1 : 100	KVĚTEN 2014	3xA4	2