S4 – SKLADBA PODLAHY REKONSTRUOVANÉ LODŽIE M 1:20

TERACOVÉ DLAŽDICE – CELK. TL. SKLADBY 60 MM



1. ŽELEZOBETONOVÝ PANEL VE SPÁDU TL. 100–120 MM
2. HLINÍKOVÝ UHELNÍKOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL S ODVODŇOVACÍMI OTVORY PRO VOLNĚ POKLÁDANOU DLAŽBU (ŽLAB NEBUDE!)
3. IZOLACE PROTI PRONIKÁNÍ VODĚ PODLE DIN 18195
4. DRENÁŽNÍ ROHOŽ PRO TRVALE FUNKČNÍ ODVOD PROSÁKLÉ VODY A SOUČASNĚ OCHRANU VODOTĚSNÉ IZOLACE
5. DISTANČNÍ TERČE POD DLAŽBU
6. OBVODOVÉ IZOLAČNÍ PÁSKY
7. POLYETYLÉNOVÁ IZOLAČNÍ PÁSKA OBOUSTRANNĚ OPATŘENA SPECIÁLNÍ STŘÍŽÍ K ZAKOTVENÉ V TĚSNICÍM LEPIDLE PRO VYTVOŘENÍ VODOTĚSNÉHO NAPOJENÍ STĚN, SPOJŮ IZOLAČNÍCH PÁSŮ A NAPOJENÍ
8. SAMONOSNÉ DLAŽDICE Z TERACA VEL. 300/300/24 MM
9. UPE 180 PŘIPEVNĚN K PANELU
10. HLINÍKOVÉ PROFILY PRO ČISTÉ UKONČENÍ SOKLŮ
11. SOKL
12. POVRCH PANELŮ OPATŘEN FASÁDNÍM LEPIDLEM S PERLINKOU A TENKOVRSTVOU OMÍTKOU

S1 – SKLADBA PODLAHY POKOJE, PŘEDSÍNĚ A CHODBY

KOBEREC – CELK. TL. SKLADBY 60 MM

NOVÝ KOBEREC NEHOŘLAVÝ TŘÍDA C NALEPENÝ NA VYROVNANÝ POVRCH

SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA

STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR PODLAHOVÉ KONSTRUKCE S ODSTRANĚNÝM KOVRALEM A DLAŽBOU

S2 – SKLADBA PODLAHY KOUPELNY

KERAMICKÁ DLAŽBA – CELK. TL. SKLADBY 60 MM

NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA CELK. TL. 10 MM

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO KOUPELNY (I NA STĚNÁCH) TL. 3 MM

CEMENTOVÝ POTĚR C 16/20 S PLETIVEM TL. 42 MM

KROČEJOVÁ IZOLACE Z POLYETHYLENOVÉ PĚNY TL. 5 MM VČETNĚ PÁSKŮ U STĚN

OČIŠTĚNÝ POVRCH STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

S3 – SKLADBA PODLAHY WC

KERAMICKÁ DLAŽBA – CELK. TL. SKLADBY 60 MM

NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA CELK. TL. 10 MM

CEMENTOVÝ POTĚR C 16/20 S PLETIVEM TL. 45 MM

KROČEJOVÁ IZOLACE Z POLYETHYLENOVÉ PĚNY TL. 5 MM VČETNĚ PÁSKŮ U STĚN

OČIŠTĚNÝ POVRCH STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

S5 – SKLADBA PODLAHY ORDINACÍ

PVC PODLAHOVÁ KRYTINA – CELK. TL. SKLADBY 60 MM

PVC ČTVERCE 608x608 MM TL. 2 MM (V PŘÍPADĚ ELEKTROSTATICKY VODIVÉHO PROVEDENÍ PODLAHY S VNITŘNÍM EL. ODPOREM V ROZSAHU 5.10^4 – $1.10^6\Omega$)

SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA A LEPIDLO (V PŘÍPADĚ ELEKTROSTATICKÉHO PROVEDENÍ VODIVÉ LEPIDLO S MĚDĚNÝMI PÁSKY NAPOJENÝMI NA UZEMNĚNÍ BUDOVY)

STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR PODLAHOVÉ KONSTRUKCE S ODSTRANĚNÝM PVC

S6 – SKLADBA PODLAHY NOVÉ LODŽIE

TERACOVÁ DLAŽBA DO TERČŮ (POLOHU KOORDINOVAT S ROZMÍSTĚNÍM NOSNÝCH PRVKŮ PODLAHY LODŽIE)

PODLAHA ZAVĚŠENÉ LODŽIE Z POZINKOVANÉHO PLECHU

NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY ZAVĚŠENÉ LODŽIE

PODHLED Z ALUCOBONDU

S7 – SKLADBA ZATEPLOVACÍHO FASÁDNÍHO SYSTÉMU

STÁVAJÍCÍ POVRCH FASÁDY

VYSOCE PAROPROPUSTNÁ LEPICÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU

MINERÁLNÍ VATA S PODÉLNÝM VLÁKNEM TL. 150 MM

SKLOTEXTILNÍ SÍŤ PRO ARMOVACÍ VRSTVU ODOLNÁ VŮČI ALKÁLIM

POLYETHYLÉNOVÉ ZAPOUŠTĚCÍ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY S OCELOVÝM ŠROUBOVACÍM TRNEM

VYSOCE PAROPROPUSTNÁ LEPICÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU

ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV

PASTOVITÁ TENKOVRSTVÁ MINERÁLNÍ OMÍTKA VYSOCE PAROPROPUSTNÁ S FAKTOREM DIFÚZNÍHO ODPORU 20 NA BÁZI NANOTECHNOLOGIÍ

S8 – SKLADBA SOKLU ZATEPLOVACÍHO FASÁDNÍHO SYSTÉMU

STÁVAJÍCÍ POVRCH SOKLU FASÁDY

LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 120 MM

SKLOTEXTILNÍ SÍŤ PRO ARMOVACÍ VRSTVU ODOLNÁ VŮČI ALKÁLIM

POLYETHYLÉNOVÉ ZAPOUŠTĚCÍ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY S OCELOVÝM ŠROUBOVACÍM TRNEM

LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU

ZASCHLÝ PODKLAD

SOKLOVÁ OMÍTKA VYSOCE MECHANICKY ODOLNÁ A VODOODPUDIVÁ NA BÁZI MRAMOROVÝCH ZRN A ORGANICKÉHO POJIVA

S9 – SKLADBA PODLAHY U VSTUPU

OPRAVA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DLAŽBY TL. 40 MM KLADENÉ DO MALTOVÉHO LOŽE TL. 30 MM

ROZSAH DLE SKUTEČNĚ ZABRANÉHO PROSTORU NOVÝMI KONSTRUKCEMI A POŠKOZENÍ PŘI VÝSTAVBĚ

S10 – SKLADBA PODLAHY PROSTORU U EVAKUAČNÍHO VÝTAHU 2. NP – 9. NP

STĚRKA DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU TL. 5 MM

VYSPÁDOVANÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE TL. 200 NEBO 160 MM

S11 – SKLADBA ZASTŘEŠENÍ REKONSTRUOVANÉ LODŽIE

KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO PLECHU VČETNĚ VYTAŽENÍ NA STĚNU ATIKY

ŽELEZOBETONOVÝ PANEL VE SPÁDU TL. 100–120 MM

POVRCH PANELŮ OPATŘEN FASÁDNÍM LEPIDLEM S PERLINKOU A TENKOVRSTVOU OMÍTKOU

S12 – SKLADBA ZASTŘEŠENÍ NOVÉ LODŽIE

KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO PLECHU VČETNĚ VYTAŽENÍ NA STĚNU ATIKY

OSB DESKA TL. 15 MM

NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY ZAVĚŠENÉ LODŽIE

PODHLED Z ALUCOBONDU

S13 – SKLADBA ZASTŘEŠENÍ MARKÝZY VÝTAHU

PVC FOLIE

OSB DESKA TL. 25 MM, KOTVENO K OCEL. PROFILŮM

VYSPÁDOVÁNO KE VPUSTI

NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY IPE 160

VYROVNÁVACÍ OCELOVÉ PROFILY PRO KOTVENÍ PODHLEDU

PODHLED Z ALUCOBONDU

S14 – SKLADBA ZASTŘEŠENÍ STROPU VÝTAHU

PVC FOLIE

SPÁDOVÉ KLÍNY Z POLYSTYRENU TL. 50–100 MM

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE STROPU



J.Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.psjh.cz
e-mail:
spulak@psjh.cz

Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Registr. v ČKAIT č. 0100074

Vypracoval:	Návrh a kontrola:
Ing. Marek Musil	Ing. Milan Špulák

Akce: REKONSTRUKCE LÁZNÍ AURORA
UBYTOVACÍ OBJEKT B

Investor: Město Třeboň
Obec: Třeboň
Stupeň PD: pro zadání stavby

Obsah: SKLADBA KONSTRUKCÍ

Datum:	Arch. č.:	Měřítko:	Formát :
VII.2011	07044	–	4xA4

č.výkresu:	č.paré:
F–12	