Změnový list č. 1 (VÍCEPRÁCE)

Předmět:	**Odstranění půdní vestavby**
V rámci stavby:	**Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí**
Část:	Nepředvídatelná změna
Zhotovitel:	**MS STAVMONT s.r.o.** U Nemocnice 220 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 28160240 DIČ: CZ28160240
Objednatel:	**Město Třeboň** Palackého nám. 46 379 01 Třeboň IČ: 00247618 DIČ: CZ00247618
Vliv na termín dokončení díla:	bez vlivu na termín dokončení stavby
Odůvodnění nezbytnosti provedení změn:	Po bližším prozkoumání dispozice půdního prostoru byla dohodnuta demolice půdní vestavby - montované stěny z cetris desek. Stěna svým umístěním narušovala nově upravované prostory a zasahovala do nových konstrukcí - zejména do nově budovaného podlahového roštu s tepelnou izolací. Hrozilo riziko vytvoření tepelných mostů a zhoršení podmínek pro údržbu. Z těchto důvodů byla provedena její kompletní demontáž.

V souladu s článkem 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

Změnový list č. 1 celkem bez DPH	**30 725,00 Kč**

Zpracoval: XXXXXXXXX
V Českých Budějovicích
Tel: XXXXXXXXX
e-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXX
V Českých Budějovicích dne 08.03.2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 1

……..	……..	……..
Za zhotovitele Jindřich Schytil jednatel společnosti	Za JPS J. Hradec s.r.o. XXXXXXXXXXXX zodpovědný projektant	Za objednatele XXXXXXXXXXXX referent - investice, majetková správa

Zakázka: "Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí" Vícepráce odstranění půdní vestavby MS STAVMONT s.r.o.

		j.	počet j.	j. cena	cena celkem
1.	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm	m2	90,400	140,00 Kč	12 656,00 Kč
2.	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 m2	m	30,800	90,00 Kč	2 772,00 Kč
3.	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník vč.spotřebovaného materiálu	hod	48,000	290,00 Kč	13 920,00 Kč
4.	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,700	210,00 Kč	357,00 Kč
5.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,700	210,00 Kč	357,00 Kč
6.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,700	390,00 Kč	663,00 Kč
	CELKEM				**30 725,00 Kč**

Celkem celkem bez DPH: 30 725 Kč. Položky a jednotkové ceny použity z rozpočtu stavby.

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 18.1. 2024.

Změnový list č. 2 (VÍCEPRÁCE)

Předmět: **Úpravy WC 2NP + 3NP, vyztužení stropu**

V rámci stavby: **Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí**

Část: Nepředvídatelná změna

Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**
U Nemocnice 220
377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Objednatel: **Město Třeboň**
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti provedení změn: Z důvodu zajištění přístupu ke stávajícím oknům bylo dohodnuto zrušení podhledů na WC a kuchyňce - místnosti 2.04, 3.03, 3.04, 3.08, 3.09. Při provádění bouracích prací dle platné PD byla zjištěna nestabilní část stropní konstrukce nutná k doplnění. Jednalo se o 2 místa výměry cca 4,5 m2 v místnostech 3.13 a v chodbě naproti místnosti 2.04. Nestabilní kontrukce byla odstraněna, byla provedena stavební příprava a došlo ke zhotovení nové stropní konstrukce pomocí ocelových "I" profilů překrytých trapézovým plechem s nabetonávkou.

V souladu s článkem 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

Změnový list č. 2 celkem bez DPH **9 277,42 Kč**

Zpracoval: XXXXXXXX
V Českých Budějovicích
Tel: XXXXXXXXX
e-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
V Českých Budějovicích dne 08.03.2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 2

……..	……..	……..
Za zhotovitele	Za JPS J. Hradec s.r.o.	Za objednatele
Jindřich Schytil	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
jednatel společnosti	zodpovědný projektant	referent - investice, majetková správa

Zakázka: Revitalizace objektu č.p. 1 Třeboň - ZL-č.2 **Nabídka: Upravy**
WC 2.NP + 3.NP Méněpráce + Vícepráce MS STAVMONT s.r.o.

pol.		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	19,040	700,00 Kč	- 13 328,00 Kč	pol.185
2	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD PO 30min	m2	10,000	810,00 Kč	- 8 100,00 Kč	pol.186
3	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	63,800	45,00 Kč	- 2 871,00 Kč	pol.190
4	Fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	71,679	20,00 Kč	- 1 433,58 Kč	pol.191
	Strop 2NP dobetonávka vč. D+M prf. I 140, plech ztracené bednění,Kari sítě, betonu a podhledu SDK	m2	4,400	3 890,00 Kč	17 116,00 Kč	NE
6	Strop 3NP dobetonávka vč. D+M prf. I 140, plech ztracené bednění,Kari sítě, betonu a podhledu SDK	m2	4,600	3 890,00 Kč	17 894,00 Kč	NE
	CELKEM				**9 277,42 Kč**	

Celkem rozdíl vícepráce 9 277,42 Kč

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 29.1. 2024

Změnový list č. 3 (MÉNĚPRÁCE)

Předmět: **Úprava výtahové šachty**

V rámci stavby: **Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí**

Část: Nepředvídatelná změna

Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**
U Nemocnice 220
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Objednatel: **Město Třeboň**
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby

Odůvodnění nezbytnosti provedení změn: Po vyhloubení jámy pro výtahovou šachtu bylo zjištěno, že půda není dostatečně soudržná. Dle PD mělo dojít k její odkopávce a postupnému podezdění kolem šachty, to však vzhledem k nesoudržnosti nebylo možné. Z tohoto důvodu byla provedena namísto původní podezdívky pouze bílá vana ze železobetonu

V souladu s článkem 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

Změnový list č. 3 celkem bez DPH **-36 703,74 Kč**

Zpracoval: XXXXXXXXX
V Českých Budějovicích
Tel: XXXXXXXXXXXXX
e-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
V Českých Budějovicích dne 08.03.2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 3

……..	……..	……..
Za zhotovitele	Za JPS J. Hradec s.r.o.	Za objednatele
Jindřich Schytil	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
jednatel společnosti	zodpovědný projektant	referent - investice, majetková správa

Zakázka: Revitalizace objektu č.p. 1 Třeboň - ZL-č.3 **Nabídka: Úpravy**
Výtahová šachta Méněpráce MS STAVMONT s.r.o.

pol.		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,530	261,00 Kč	- 1 443,33 Kč	pol.2
2	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,530	271,00 Kč	- 1 498,63 Kč	pol.3
3	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	5,530	280,00 Kč	- 1 548,40 Kč	pol.9
4	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m na dopr.prostředek	m3	5,530	130,00 Kč	- 718,90 Kč	pol.11
5	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,530	201,00 Kč	- 1 111,53 Kč	pol.12
6	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27,650	25,00 Kč	- 691,25 Kč	pol.13
7	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,530	20,00 Kč	- 110,60 Kč	pol.14
8	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,600	250,00 Kč	- 2 650,00 Kč	pol.15
9	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	5,530	4 870,00 Kč	- 26 931,10 Kč	pol.17
	CELKEM				**- 36 703,74 Kč**	

Celkem rozdíl méněpráce - 36 703,74 Kč

Vypracoval: Jindřich Schytil, dne: 29.1. 2024

Změnový list č. 4 (VÍCEPRÁCE)

Předmět:	**Změna ústředního vytápění**
V rámci stavby:	**Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí**
Část:	Nepředvídatelná změna
Zhotovitel:	**MS STAVMONT s.r.o.** U Nemocnice 220 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 28160240 DIČ: CZ28160240
Objednatel:	**Město Třeboň** Palackého nám. 46 379 01 Třeboň IČ: 00247618 DIČ: CZ00247618
Vliv na termín dokončení díla:	bez vlivu na termín dokončení stavby
Odůvodnění nezbytnosti provedení změn:	Po zhodnocení stávající stavu ústředního vytápění bylo rozhodnuto o jeho doplnění v rámci celého objektu. Na základě tohoto rozhodnutí došlo k revizi PD. Vyjma zachování 13 ks stávajících litinových otopných těles v několika místnostech bude zbylá část objektu provedena nově včetně rozvodů a koncových prvků.

V souladu s článkem 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení položkový rozpočet prací.

Změnový list č. 4 celkem bez DPH	**735 304,57 Kč**

Zpracoval: XXXXXXXXX
V Českých Budějovicích
Tel: XXXXXXXXXXXX
e-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
V Českých Budějovicích dne 08.03.2024 ve smyslu akceptace změnového listu č. 4

……..	……..	……..
Za zhotovitele Jindřich Schytil jednatel společnosti	Za JPS J. Hradec s.r.o. XXXXXXXXXXXXXX zodpovědný projektant	Za objednatele XXXXXXXXXXXX referent - investice, majetková správa

VÝKAZ VÝMĚR ~ ROZPOČET NÁKLADŮ

Zřízení jsou uvedeny pouze orientačně, umístění a jejich technické parametry určuje, všechny prvky dohlasuje na zaměřovacím listu část objektu.

Název stavby:	REVITALIZACE OBJEKTU ČP. 1	Číslo zakázky:	1024
Název objektu:	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - ZMĚNA 1/2024	Datum:	7.3.2024
Objednatel:	Město Třeboň	Cenová úroveň:	RTS 24/ II
Místo:	Třeboň	**Z bez DPH:**	**738 364,67 Kč**
Zpracovatel PD:	XXXXXX, provozovna: XXXXXXXXXXXXXXXX	DPH: 21%	154 413,96 Kč
Zpracovatel nabídky:	MS STAVIONT s.r.o.	**Celkem s DPH:**	**892 778,63 Kč**

poř.č.	RCN	Ř.cpv položky	Název	MJ	Množství	M.cena/ks	Cena bez DPH	Cen. soustava
			zemní práce/výrobní výrobce					
1	713	713 46 3121	***Remosaky obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ***					
2	713	713 46 3125	Izolace tepelná potrubí pouzdry s otvrzením Izolace tepelná potrubí pouzdry s otvrzením izolací	m	256	51,90 Kč	13 286,40 Kč	URS 2024/1
			Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu i=0,040 W/mK	m	128	84,60 Kč	10 828,80 Kč	URS 2024/1
3	MAT		d15x0.15mm C15S(ocel)EN" vč. spoj. materiál	m	175	35,00 Kč	6 125,00 Kč	cenik dodav.stavby
			Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu i=0,040 W/mK					
4	MAT		d18x0.15mm C15S(ocel)EN" vč. spoj. materiál	m	104	43,00 Kč	4 472,00 Kč	cenik dodav.stavby
			Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu i=0,040 W/mK					
5	MAT		d22x0.15mm C15S(ocel)EN" vč. spoj. materiál	m	73	56,00 Kč	4 088,00 Kč	cenik dodav.stavby
			Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu i=0,040 W/mK					
6	MAT		d28x0.20mm C15S(ocel)EN" vč. spoj. materiál	m	28	62,00 Kč	1 736,00 Kč	cenik dodav.stavby
			Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu i=0,040 W/mK					
7	MAT		d35x0.20mm C15S(ocel)EN" vč. spoj. materiál	m	4	75,00 Kč	300,00 Kč	cenik dodav.stavby
			Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu i=0,040 W/mK					
8	713	713 46 3211	Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií Izolace tepelná otvlhlá pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přihlaženpro samotepící hliníkovou páskou D do 50mm	m	5	75,00 Kč	375,00 Kč	URS 2024/1
9	713	713 46 3215	přihlaženpro samotepící hliníkovou páskou D do 50mm Izolace tepelná otvlhlá pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přihlaženpro samotepící hliníkovou páskou D do 50mm Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přihlaženpro samotepící hliníkovou páskou D do 50mm	m	5	81,00 Kč	405,00 Kč	URS 2024/1
10	MAT		=0,033W/mK(=0,037W/mK) d35x0.30mm D135(ocel)EN" vč. spoj. materiál =0,033W/mK(=0,037W/mK) d35x0.30mm D135(ocel)EN" vč. spoj. materiál	m	2	89,00 Kč	178,00 Kč	cenik dodav.stavby
11	MAT		=0,033W/mK(=0,037W/mK) d35x0.30mm D28(ocel)EN" vč. spoj. materiál	m	8	105,00 Kč	840,00 Kč	cenik dodav.stavby
12	713	998 71 3202	Přesun hmot pro izolace v objektech výšky přes 6 do 12m	%	1,39000	426,34 Kč	592,62 Kč	URS 2024/1
0			*713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem*				43 228,82 Kč	0,00 Kč
0								
0			***Remosaky obor 722 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ***					0,00 Kč
13	731	732 19 9100	Montáž ostatních zařízení strojoven Montáž ostatních zařízení strojoven, cena za ks, za ks, =1 ks, 0,66A, 230V, -10~00°C, DOPRAVNÍ VÝŠKA max.7,5m, PROTOK max.0,5m3/h	soub	4	111,00 Kč	444,00 Kč	URS 2024/1
14	MAT		Čerpadlo teplovodní montáž (separátní cen pokud) ostatních typu mokroběžných závitových DN 25	ks	1	6 870,00 Kč	6 870,00 Kč	cenik dodav.stavby
15	731	732 42 9212	mokroběžných závitových DN 25	soub	1	200,00 Kč	200,00 Kč	URS 2024/1
16	731	998 73 2202	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky přes 6 do 12m	%	0,87000	75,14 Kč	65,37 Kč	URS 2024/1
0			*722 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - celkem*				7 579,37 Kč	
0								
0			***Remosaky obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT***					0,00 Kč
17	731	733 22 2202	Potrubí z trubek měděných 5-15x1	m	177	447,00 Kč	79 119,00 Kč	URS 2024/1
18	731	733 22 2203	Potrubí z trubek měděných 5-18x1	m	104	508,00 Kč	52 832,00 Kč	URS 2024/1
19	731	733 22 2204	Potrubí z trubek měděných 5-22x1	m	73	598,00 Kč	43 654,00 Kč	URS 2024/1
20	731	733 22 3205	Potrubí z trubek měděných 5-28x1	m	36	893,00 Kč	32 148,00 Kč	URS 2024/1
21	731	733 22 3206	Potrubí z trubek měděných 5-35x1,5	m	4	1 130,00 Kč	4 520,00 Kč	URS 2024/1
22	731	733 22 4202	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách 5-15x1	m	2	510,00 Kč	1 020,00 Kč	URS 2024/1
23	731	733 22 4205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách 5-28x1	m	8	830,00 Kč	6 640,00 Kč	URS 2024/1
24	731	733 29 1101	Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35	m	394	20,00 Kč	7 880,00 Kč	URS 2024/1
25	731	998 73 3202	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky přes 6 do 12m	%	1,86000	2 278,13 Kč	4 237,32 Kč	URS 2024/1
0			*733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem*				232 050,32 Kč	0,00 Kč
0								
0			***Remosaky obor 734 - ARMATURY ÚT***					
26	731	734 20 9103	Montáž armatur s 1 závitem do G1/2"	ks	47	35,80 Kč	1 682,60 Kč	URS 2024/1
27	731	734 20 9113	Montáž armatur s 2 závity do G1/2"	ks	56	102,00 Kč	5 712,00 Kč	URS 2024/1
28	731	734 20 9115	Montáž armatur s 2 závity do G1"	ks	22	148,00 Kč	3 256,00 Kč	URS 2024/1
29	731	734 20 9125	Montáž armatur s 3 závity G1"	ks	1	183,00 Kč	183,00 Kč	URS 2024/1
30	MAT		Třícestný směšovací DN25 KvL3	ks	1	2 190,00 Kč	2 190,00 Kč	cenik dodav.stavby
31	MAT		Servopohon 0Rodovaj 230V-120s min.6Nm	ks	1	4 250,00 Kč	4 250,00 Kč	cenik dodav.stavby
32	MAT		Teploměr rovný TR 0100mm stonek 60mm 0~120°C	ks	2	450,00 Kč	900,00 Kč	cenik dodav.stavby
33	MAT		Teploměrová jímka mosazná1ME,závit 1/2" - 65mm	ks	2	590,00 Kč	1 180,00 Kč	cenik dodav.stavby
34	MAT		Kulový kohout DN25 s možností dotažení těsnícího uzávěru hřídele max 140°C (dlrdlouhodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, otočný vstuch	ks	2	320,00 Kč	640,00 Kč	cenik dodav.stavby
35	MAT		Kulový kohout DN25 s možností dotažení těsnícího uzávěru hřídele max 110°C(dlrdlouhodobě 130°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, otočný vstuch Vypouštěcí kohout DN25 max 110°C(dlrdlouhodobě 130°C) se zámatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na odbyvném třmenu, s hadicovou přípojkou	ks	5	460,00 Kč	2 300,00 Kč	cenik dodav.stavby
36	MAT		Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 25 max110°C otevírací tlak 0,03bar, max tlak 35bar, Kv=10,5	ks	4	690,00 Kč	2 760,00 Kč	cenik dodav.stavby
37	MAT		Filtr závitový DN25 max tlak 16bar	ks	1	790,00 Kč	790,00 Kč	cenik dodav.stavby
38	MAT		Měřič tepla ultrazvukový, kompaktní, mobilní a osvaru a spojení magnetem DN25 dotažitelná vložka, PN16 pří T-20 až +100°C, ušlo 800 µm, Qp 2,5 m3/h, 110mm, M10x1	ks	11	290,00 Kč	3 190,00 Kč	cenik dodav.stavby
39	MAT		Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max 120°C	ks	2	1 290,00 Kč	2 580,00 Kč	cenik dodav.stavby
40	MAT		Šroubení k čerpadlu bez ozdeku - 1" x 6/4"	ks	2	290,00 Kč	580,00 Kč	cenik dodav.stavby
41	MAT		Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max 120°C	ks	2	290,00 Kč	580,00 Kč	cenik dodav.stavby
42	MAT		Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max 120°C	ks	6	360,00 Kč	2 160,00 Kč	cenik dodav.stavby
43			vyregulování regulačních ventilů	ks	4	480,00 Kč	1 920,00 Kč	
44	MAT		Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vývodkami v vypouštěním DN25, -20°C120°C PN20	ks	4	2 460,00 Kč	9 840,00 Kč	cenik dodav.stavby
45	MAT		Termostat vč.jím nastavení hlavicy na nastavovacím modelu termostatické hlavice verzi zvolit odmítnu modelu (montáž a nastavení speciálním přípravkem). Kryt hlavice ne otáčí o 360° bez úhru na nastavení teploty. Provedení odepsyvené proti odcizení. Pernové termostatické hlavice v ohybu min. 1000 N, rozsah 6-28°C	ks	2	711,00 Kč	1 422,00 Kč	cenik dodav.stavby
46	MAT		Radiátorový ventil - termostatický rohový pomíchovací ventil s plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5	ks	26	950,00 Kč	24 700,00 Kč	cenik dodav.stavby
47	MAT		Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - rohové provedení DN15	ks	26	511,00 Kč	13 286,00 Kč	cenik dodav.stavby
48	MAT		Termostatická hlavice	ks	26	400,00 Kč	10 400,00 Kč	cenik dodav.stavby
49	MAT		Vypouštěcí přípravek pro radiátorové regulační šroubení	ks	1	1 358,00 Kč	1 358,00 Kč	cenik dodav.stavby
50	MAT		Šroubení k vodoměrům, měřičům G1" x R1/4" s otvorem pro plombování délr - 1ppr	ks	1	615,00 Kč	615,00 Kč	cenik dodav.stavby
51	MAT		Malý ultrazvukový měřič tepla, montáž do zpětného potrubí, maximální teplota: 105 °C, s M-Bus komunikací, možnost oddělené montáže průtokoměru a vyhodnocovací části (propojovací kabel 1,5 m), průtokoměrná část z mosazi, včetně kabelu 11 let a teplotních čidel 27,5 mm, M10x1, kabel 1,5 m, kWh; Qp= 2,5 m3/h, (0,025 až 5 m3/h), G 3/4", 130 mm	soub	1	11 120,00 Kč	11 120,00 Kč	cenik dodav.stavby
52	MAT		Kulový kohout DN25 se závitem M35x1 pro teplotní čidlo do vodoměrné sestavy - délka 130mm	ks	1	1 160,00 Kč	1 160,00 Kč	cenik dodav.stavby
53	MAT		Montáž teplotního a ostranných použitím nebo pevným stonkem a Montáž teplotměru a ostranných použitím nebo pevným stonkem a	ks	1	455,00 Kč	455,00 Kč	cenik dodav.stavby
54	731	734 41 9111	jímka	ks	2	322,00 Kč	644,00 Kč	URS 2024/1
55	731	998 73 4202	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,20000	1 117,54 Kč	223,51 Kč	URS 2024/1
0			*734 - ARMATURY ÚT - celkem*				111 927,51 Kč	0,00 Kč
0								
0			***Remosaky obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA***					
56	731	735 00 0912	vyregulování armatur otopného tělesa	ks	26	158,00 Kč	4 108,00 Kč	URS 2024/1
57	731	735 11 0911	Přetlakové rádiče radiátorové otopných těles litinových článkových	ks	26	345,00 Kč	8 970,00 Kč	URS 2024/1
58	731	735 11 1810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m²	63,495	194,00 Kč	12 318,03 Kč	URS 2024/1
59	731	735 15 9110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	ks	1	410,50 Kč	410,50 Kč	URS 2024/1
60	731	735 15 9210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	ks	4	447,50 Kč	1 790,00 Kč	URS 2024/1
61	731	735 15 9220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	ks	1	488,00 Kč	488,00 Kč	URS 2024/1
62	731	735 15 9320	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm	ks	7	576,00 Kč	4 032,00 Kč	URS 2024/1
63	731	735 15 9330	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm	ks	1	662,00 Kč	662,00 Kč	URS 2024/1
64	731	735 15 9340	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 2820 mm	ks	1	823,00 Kč	823,00 Kč	URS 2024/1
65	731	735 19 1904	Vyčištění otopných těles litinových propláchnutím vodou	m²	63,495	85,00 Kč	5 397,08 Kč	URS 2024/1
66	731	735 19 1905	Odvzdušnění otopných těles	soub	26	40,00 Kč	1 040,00 Kč	URS 2024/1
67	731	735 19 2911	Montáž otopného tělesa litinového článkového litinových Deskové otopné těleso 10/9080 teplotní exponent n=1,2941 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 6049K/m	m²	57,885	190,00 Kč	10 998,15 Kč	URS 2024/1
68	MAT		Deskové otopné těleso 22/6120 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 4004K/m	ks	1	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč	cenik dodav.stavby
69	MAT		Deskové otopné těleso 22/8120 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m	ks	1	8 100,00 Kč	8 100,00 Kč	cenik dodav.stavby
70	MAT		Deskové otopné těleso 33/6120 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2= 2400W/m	ks	1	7 600,00 Kč	7 600,00 Kč	cenik dodav.stavby
71	MAT		Deskové otopné těleso 33/7230 teplotní exponent n=1,3498 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1721W/m	ks	5	5 798,00 Kč	28 945,00 Kč	cenik dodav.stavby
72	MAT		Deskové otopné těleso 33/7230 teplotní exponent n=1,3498 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2721W/m	ks	1	6 900,00 Kč	6 900,00 Kč	cenik dodav.stavby
73	MAT		Deskové otopné těleso 22/9050 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2311W/m	ks	1	7 900,00 Kč	7 900,00 Kč	cenik dodav.stavby
74	MAT		Deskové otopné těleso 22/9080 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3466W/m	ks	2	7 900,00 Kč	15 800,00 Kč	cenik dodav.stavby
75	MAT		Deskové otopné těleso 22/9090 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2311W/m	ks	1	7 900,00 Kč	7 900,00 Kč	cenik dodav.stavby
76	MAT		Deskové otopné těleso 33/9140 teplotní exponent n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3329W/m	ks	1	8 700,00 Kč	8 700,00 Kč	cenik dodav.stavby
77	MAT		Deskové otopné těleso 33/9180 teplotní exponent n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3329W/m	ks	1	8 960,00 Kč	8 960,00 Kč	cenik dodav.stavby
78	731	998 73 5202	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,31000	1 519,42 Kč	2 057,25 Kč	URS 2024/1
0			*735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem*				159 099,00 Kč	0,00 Kč
0								
0			***Remosaky obor 783 - NÁTĚRY***					
79	783	783 60 1345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným	m²	57,885	35,00 Kč	2 025,98 Kč	URS 2024/1
80	783	783 60 6822	Odstranění nátěrů z litinových otopných těles opálením a otroušením	m²	57,885	65,00 Kč	3 762,53 Kč	URS 2024/1
81	783	783 61 4141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m²	57,885	125,00 Kč	7 235,63 Kč	URS 2024/1
82	783	783 61 7117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m²	57,885	235,00 Kč	13 602,38 Kč	URS 2024/1
83	783	783 31 4101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m²	3	105,00 Kč	315,00 Kč	URS 2024/1
84	783	783 31 7101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m²	3	120,00 Kč	360,00 Kč	URS 2024/1
85	783	783 61 4151	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	1	80,00 Kč	80,00 Kč	URS 2024/1
0			*783 - NÁTĚRY - celkem*				27 382,53 Kč	0,00 Kč
0								
0			***HZS - Hodinové zúčtovací sazby***					
86	HZS	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazba montážní montážní - vyznačování, - napravení a propojení topného systému, demontáže nevyužitých topných rozvodů a Blesc Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - Topná, Rekové a	hod	72	410,00 Kč	29 520,00 Kč	URS 2024/1
87	HZS	HZS2212	stavební dělníka	hod	24	410,00 Kč	9 840,00 Kč	URS 2024/1
88	HZS	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dílnik jednoduchých vypomocí - jednoduché vypomocné činnosti a drážky pro nové rozvody Hodinová zúčtovací sazba montér měřicích zařízení odborný - zapojení nové přednastavitelné ventily, - montáž nové armatury, - montáž a demontáž a výmoc nekorodujícího inhibitoru mého bží instalováno nové elektronicí regulace nové předávací stanice v mezipatře nad toaletami a následujícími podlaženky a - regulace topného média pro podlahové vytápění nového bytového domu na nadzemním podlaží b - regulace topného média pro stávající bytové rozvody v 2.NP c - regulace topného média pro soustavu a teplonositelnou vytápěcí jednotkou a ÚveTrí čismou d - nalarm pro regulaci topného média nejprvní přívod zaskepený vedle bočních dveří místnosti 103	hod	180	410,00 Kč	73 800,00 Kč	URS 2024/1
89	HZS	HZS3232	*HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem*	hod	24	410,00 Kč	9 840,00 Kč	URS 2024/1
0							123 000,00 Kč	0,00 Kč
0								
0			***Vedlejší/ostatní náklady***					
90	VRN	030001000	Zařízení staveniště	%	1,30000	7 043,15 Kč	9 156,09 Kč	URS 2024/1
91	VRN	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,60000	7 043,15 Kč	4 225,89 Kč	URS 2024/1
92	VRN	065002000	Mimostaveništní doprava	%	2,50000	7 043,15 Kč	17 607,87 Kč	URS 2024/1
0			*Vedlejší/ostatní náklady - celkem*				30 989,85 Kč	
0								
0							**Z bez DPH:**	**738 364,67 Kč**
0							DPH: 21%	154 413,96 Kč
0								
0							**Celkem s DPH:**	**892 778,63 Kč**

0 Poznámka: Základkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0