

SP200

- nová kabel. skříň osazená na místě stávající kabel skříně SP100, která se demontuje
- kabel CYKY 3x1,5 uložený pod omítkou
- zavedený do místa trafo- TR1 pro připojení nápisů "divadlo J.K.Tyla" a "kino"
- do skříň se zapojí stáv. kabely VO


SS200

- stávající kabel. skříň
- místo napojení traf TR 2,3
- stávající kabel CYKY 3x1,5 uložený pod omítkou, zavedený do míst nových traf- TR2,3 pro připojení nápisů "galerie-muzeum" a "restaurace Beseda"

TR 1,2,3

- trafo 240V/12V umístěná v krabici
- součást dodávky dodavatele nápisů
- umístění a počet traf upřesní dodavatel nápisů
- připojení jednotlivých písmen provede dodavatel

NAPĚTÍ : 400/230V,50Hz
OCHRANA : - automatickým odpojením od zdroje TN-C-S
PROSTŘEDÍ : - normální ve smyslu ČSN 332000-5-51, ed.3

 J.Hradec s.r.o. Karlova 37/IV Jindřichův Hradec www.jpsjh.cz e-mail: spulak@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslil: Ing. Josef Hraděj	Autorizoval: Ing. Josef Matl
	Akce: OPRAVA FASÁDY OBJEKTU ČP. 1 A RADNIČNÍ VĚŽE, TŘEBOŇ		Investor: Město Třeboň	
			Obec: Třeboň	
			Stupeň PD: DPS	
	Obsah: EL. INSTALACE – PŘIPOJENÍ NÁPISŮ		č.výkresu: E-1	č.paré:
Datum: X.2024 Arch. č.: 16048 Měřítko: 1:50 Formát: A4				