LEGENDA

———	PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z PLASTOVÝCH POLYPROPYLENOVÝCH TRUB SYSTÉM HT
U	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ, SE SIFONEM S ODPADNÍ VÝPUSTÍ
WC	WC MÍSA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ BÍLÁ, ZADNÍ VODOROVNÝ VÝVOD, S WC MODULEM PRO ZAVĚŠENÍ A S PLASTOVÝM SEDÁTKEM
S	SPRCHOVÝ PODLAHOVÝ NEREZOVÝ ŽLAB, SUCHÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA NEREZOVÁ MŘÍŽKA
OŽ	PODLAHOVÝ NEREZOVÝ ŽLAB, SUCHÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA NEREZOVÁ MŘÍŽKA
Výl	VÝLEVKA KERAMICKÁ BÍLÁ, VOLNĚ STOJÍCÍ, ZADNÍ VODOROVNÝ VÝVOD, PLASTOVÁ MŘÍŽKA

POZNÁMKA

- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE ODVĚTRÁNO NAD STŘEŠNÍ ROVINU DO VÝŠKY MIN. 500 mm, KDE BUDE ZAKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE
- NAD PŘECHODEM SVISLÉHO POTRUBÍ BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1,0 m ČISTÍCÍ TVAROVKY (MIMO PTRUBÍ VEDOUCÍ V KUCHYNI, SPÍŽI) A PŘÍSTUP K NIM BUDE PŘES REVIZNÍ DVÍŘKA 150/150 mm
- PŘECHOD SVISLÉHO POTRUBÍ NA SVODNÉ BUDE PROVEDENO POMOCÍ DVOU KOLEN 45°
- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA POLOHA A HLOUBKA STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ INSTALACÍ
- VÝŠKY NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCŮ

LADISLAV ČÍŽEK
Projektová činnost ve výstavbě
Vlastiboř 22, 392 01 Soběslav; +420774818035; zti@projekce.eu;
IČO:74650173; ČKAIT 0102126; www.projekce.EU

Vypracoval:	*Zodpovědný projektant:*
LADISLAV ČÍŽEK	LADISLAV ČÍŽEK

Digitálně podepsal Ladislav Čížek
Datum: 2025.08.11 13:44:54 +02'00'

Název akce:

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROVOZU LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA – ETAPA I. ROZŠÍŘENÍ SLATINNÝCH KOUPELÍ

investor:
SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBOŇ s.r.o.,
LÁZEŇSKÁ 1001, 379 13 TŘEBOŇ

Místo:	TŘEBOŇ
Kraj:	JIHOČESKÝ
Datum:	06/2025
Stupeň:	DPS
Měřítko:	1:50
Č. paré:	
Formát:	6A4 (594x594)
Číslo výkresu:	D.1.2.2.02
Index:	A

Obsah:
PŮDORYS 2.NP KANALIZACE

Část dokumentace:
D.1.2.2. TPS-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE