ŘEZ A-A - NOVÝ STAV
1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ROSTLÝ TERÉN
- HYDROIZOLACE – OBECNĚ OZNAČENÍ
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK, ŠTĚR. POLŠTÁŘ, 16/32
  Edef,2 = min. 45,0 MPa (pod podkladní betonovou deskou)
  Edef,2 = min. 60,0 MPa (pod základovou spárou)
- ŽELEZOBETON
  OBECNĚ OZNAČENÍ
- BETON PROSTÝ
  OBECNĚ OZNAČENÍ

POZNÁMKY:

- DO VŠECH ROHŮ V OMÍTKÁCH BUDOU OSAZENY ZTUŽUJÍCÍ ROHOVÉ LIŠTY
- U VŠECH MÍSTNOSTÍ BUDE V PODLAZE PO OBVODU VYTVOŘENA DILATAČNÍ SPÁRA, KRYTÁ DILATAČNÍ LIŠTOU DLE DRUHU PODLAHOVÉ KRYTINY.
- SOCÁLY BUDOU ODVĚTRÁNY PŘIROZENĚ, ALT. NUCENĚ, PODTLAKOVĚ
- VEŠKERÉ DRÁŽKY,NIKY, PROSTUPY A INSTALAČNÍ KANÁLY JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ TZB BUDOU VÝŠKOVĚ I POLOHOVĚ ŘEŠENY V SOULADU S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ
- DLAŽBY V SOCIÁLECH V PROTISKLUZNÉM PROVEDENÍ S ATESTEM
- BUDOU DODRŽENY POŽADAVKY POŽÁRNÍ ZPRÁVY A OSTATNÍCH PROJEKTŮ PROFESÍ
- VĚTRACÍ PRVKY BUDOU KRYTY MŘÍŽKOU, NUTNO VŽDY ŘEŠIT ODVOD KONDENZÁTU
- V OBJEKTU BUDOU ROZMÍSTĚNY HASÍCÍ PŘÍSTROJE DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ ZPRÁVY
- KONSTRUKCE KROVŮ A STROPŮ JSOU KRESLENY POUZE SCHEMATICKY (V ROZSAHU PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ STAVBY NUTNÁ DOKUMENTACI ŘEŠIT JAKO PROVAZOVÉ, KDE BUDOU PATRNY JEDNOTLIVÉ STATICKO-KONSTRUKČNÍ VAZBY A DETAILNÍ NÁVRHY DANÝCH KONSTRUKCÍ
- NEVYZNAČENÉ NIKY VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU BUDOU VYSPRAVENY A DOZDĚNY
- BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ S PODKLADEM NESOUDRŽNÉ OMÍTKY, SPÁRY PROŠKRÁBNUTY A ZDIVO OČIŠTĚNO VODOU, DÁLE BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ PŮVODNÍ MALBY A ŠTUKY A TO NA VŠECH PŮVODNÍCH STĚNÁCH A NAHRAZENY NOVÝMI
- NOVÉ ZDIVO BUDE S PŮVODNÍM SPOJENO POMOCÍ VYSEKANÝCH KAPES V KAŽDÉM TŘETÍM ŠARU + POMOCÍ OCELOVÝCH KOTEV
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PODHLED STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE PONECHÁN. BUDE PROVEDENO OBROUŠENÍ, ODVĚTRÁNÍ A NOVÝ NÁTĚR PROTI BIOLOGICKÉ A VLHKOSTNÍ DEGRADACI.
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOLEM OBJEKTU BUDOU OPRAVENY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI.
- VEŠKERÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NOVÉ + POD NOVÝMI PŘÍČKAMI ROZŠÍŘENÉ PODKLADNÍ BETONY

±0,000= ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.	Ing.Josef Krejčí		tel : 389 822 661
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779	PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ		mobil : 602 414 721
Investor :	Město Třeboň, Palackého nám. 81, Třeboň II, 379 01		www.stavkrejci.cz
Uživatel :	**Technické služby Třeboň, s.r.o., Bylaňská 811, Třeboň II, 37901 Třeboň**	vyhotovena :	razítko autorizace :
Akce :	**STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PLÁŽE, TŘEBOŇ** **p.č. 1011/8, k.ú. Třeboň (770258)**		
Místo stavby :			
objekt:			
soubor :	**ŘEZ A-A- NOVÝ STAV**		
Zodpovědný projektant:	Projektant :	Vypracoval :	
Ing. Josef Krejčí autorizovaný výkonr pro pozemní stavby	**Ing. Josef Krejčí** **Radek Skočjej, DiS.**		
Číslo zakázky :	Datum :	formát :	měřítko :
	pro výběr zhotovitele	**3 x A4**	**1:50**
	03.2016		Číslo dokum. **D 1.1.7**