

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 07.07.2025 na zhotovení stavby
„Stavební úpravy části MK ul. Nádražní v Třeboni“

Číslo smlouvy objednatele: 750/8924/25

Číslo smlouvy zhotovitele: 5082076LLH

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „**Objednatel** či **Zadavatel**“

Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 4.5.1992, v odd. B, vložce 1561
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem závodu České Budějovice
na základě plné moci
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „**Zhotovitel** či **Dodavatel**“

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.07.2025 (dále také „Dodatek“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 07.07.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Stavební úpravy části MK ul. Nádražní v Třeboni“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky (dále také „Smlouva o dílo“).

2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily:
 - Změnový list č. 1, který řeší změnu podkladních vrstev na základě geotechnického průzkumu po provedení dvou kopaných sond v trase místní komunikace.
 - Změnový list č. 2, který řeší zhotovení úpravy zpevněné plochy mezi komunikací a parkovištěm před objektem společnosti PENA č. p. 303. Pozemek je v majetku města Třeboně.
 - Změnový list č. 3, který řeší výměny vodovodních přípojek nad rámec PD.
 - Změnový list č. 4, který řeší úpravy stávajících splaškových kanalizací, které byly v kolizi s novou dešťovou kanalizací. Dále řeší zhotovení nové přípojky splaškové kanalizace pro č. p. 640, která nebyla součástí PD.
 - Změnový list č. 5, který řeší posunutí přípojky dešťové kanalizace pro čp. 640 a přepojení uliční vpusti před budovou vlakového nádraží do nové dešťové kanalizace.
3. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně Smlouvy o dílo v čl. 5. (Rozsah předmětu díla) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše uvedených změnových listů a v čl. 9. (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů změnových listů.

III. Změny Smlouvy o dílo

1. V článku 5. Rozsah předmětu díla se odst. 5.1.1. na konci doplňuje o nový text, který zní:
Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek, jak jsou uvedeny ve Změnových listech č. 1-5, které jsou nedílnou přílohou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
2. V článku 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst.9.2.1. ruší a nově zní takto:
Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	14.216.672,54 Kč
Dodatek č. 1 (ZL č. 1-5) bez DPH:	711.264,47 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH	14.927.937,01 Kč
DPH dle zákonné sazby:	3.134.866,77 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 včetně DPH	18.062.803,78 Kč

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením číslo 585/2025–85 ze dne 29.10.2025.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
4. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Třeboni 31.10.2025

V Českých Budějovicích 31.10.2025

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.

ZMĚNOVÝ LIST				1	
Název a číslo stavby: Stavební úpravy části MK ul. Nádražní v Třeboni			Č. smlouvy objednatele: 750/8924/25		
Název objektu: SO 101 – Místní komunikace			Č. smlouvy zhotovitele: 5082076LLH		
Investor (objednatel):		Město Třeboň Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň			
TDS:		Zdeněk Musil U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice			
Projektant (autorský dozor):		WAY project s.r.o.. Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec			
Dodavatel:		EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4			
Zdůvodnění a popis změn:					
SO_101_ZKV_m		Dne 4.9.2025 bylo provedeno geotechnické posouzení zemin těžených v rýze pro SO 302. Projektová dokumentace SO 101 předpokládala provedení vrstvy ZSH. Zeminy určené k tomuto účelu bude nutné použít do zpětného zásypu rýh pro vodohospodářské sítě, současně je jejich množství deficitní. Spodní podkladní vrstva proto bude provedena v souladu s TP170 z ŠD 0/63. Odpočtové položky.			
SO_101_ZKV_v		Dne 4.9.2025 bylo provedeno geotechnické posouzení zemin těžených v rýze pro SO 302. Projektová dokumentace SO 101 předpokládala provedení vrstvy ZSH. Zeminy určené k tomuto účelu bude nutné použít do zpětného zásypu rýh pro vodohospodářské sítě, současně je jejich množství deficitní. Spodní podkladní vrstva proto bude provedena v souladu s TP170 z ŠD 0/63. Přípočtové položky.			
SO_101_VP_v		Nad rámec stavebních prací se provedou 2 vodovodní přípojky dle návrhu Městské vodohospodářské s.r.o.. Jedna přípojka pro objekt č.p. 341 a jedna přípojka pro objekt č.p. 303. Zhotovitel provede zemní práce pro vodovodní přípojky. Materiály a montážní práce vodovodních přípojek k hranici pozemku provede Městská vodohospodářská s.r.o.			
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):					
SO 101 ZKV m		Záměna vrstvy ZSH za štěrkodrt'		-479 564,87	
		Celkem méněpráce		-479 564,87	
SO 101 ZKV v		Záměna vrstvy ZSH za štěrkodrt'		646 008,92	
SO 101 VP v		Výměna vodovodních přípojek objekt č.p. 341		28 321,84	
		Celkem vícepráce		674 330,76	
		Celkem ZL č.1 bez DPH:		194 765,89 Kč	
Investor (objednatel):		Město Třeboň		datum podpis	
TDS:		Zdeněk Musil		datum podpis	
Projektant (autorský dozor):		WAY project s.r.o.		datum podpis	
Dodavatel:		EUROVIA CZ a.s.		datum podpis	
Přílohy: změnové soupisy prací zápis geotechnika do SD ze dne 04.09.2025 (posouzení objektu SO101 a SO302) zápis z kontrolního dne č.1 konaného dne 04.09.2025 zápis z kontrolního dne č.2 konaného dne 11.09.2025 zápis z kontrolního dne č.3 konaného dne 18.09.2025				vyhotovení číslo 1	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt: 101 - Místní komunikace
Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Rozpočet: SO_101_ZKV_m Záměna vrstvy ZSH za štěrkodrt'

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					rozdíl		rozdíl	
Náklady soupisu celkem								-479 564,87
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-479 564,87	
	D	5	Komunikace pozemní				-479 564,87	
50	K	561031121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 250 mm	m2	-1 945,810			CS ÚRS 2025 01
51	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	-43,781			CS ÚRS 2025 01

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni

Objekt: 101 - Místní komunikace

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Rozpočet: SO_101_ZKV_v Záměna vrstvy ZSH za štěrkodrt'

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					rozdil		rozdil	
Náklady soupisu celkem							646 008,92	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				646 008,92	
			Nové položky				646 008,92	
151	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 945,810			CS ÚRS 2025 01

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni

Objekt: 101 - Místní komunikace

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Rozpočet: SO_101_VP_v Výměna vodovodních přípojek objekt č.p. 341

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					rozdíl		rozdíl	
Náklady soupisu celkem							28 321,84	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 321,84	
D		1	Zemní práce				5 896,06	
5	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	12,000			CS ÚRS 2025 01
10	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	12,000			CS ÚRS 2025 01
17	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	15,600			CS ÚRS 2025 01
18	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1,560			CS ÚRS 2025 01
41	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	20,000			CS ÚRS 2025 01
53	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	12,000			CS ÚRS 2025 01
60	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	12,000			CS ÚRS 2025 01
73	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	10,000			CS ÚRS 2025 01
74	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	10,000			CS ÚRS 2025 01
75	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	12,000			CS ÚRS 2025 01
78	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	10,000			CS ÚRS 2025 01
131	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živiničném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	21,000			CS ÚRS 2025 01
132	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	21,000			CS ÚRS 2025 01
134	K	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	21,000			CS ÚRS 2025 01
138	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	21,840			CS ÚRS 2025 01

ZMĚNOVÝ LIST		2										
Název a číslo stavby: Stavební úpravy části MK ul. Nádražní v Třeboni		Č. smlouvy objednatele: 750/8924/25										
Název objektu: SO 101 – Místní komunikace		Č. smlouvy zhotovitele: 5082076LLH										
Investor (objednatel): Město Třeboň Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň												
TDS: Zdeněk Musil U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice												
Projektant (autorský dozor): WAY project s.r.o., Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec												
Dodavatel: EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4												
Zdůvodnění a popis změn:												
<table><tr><td>SO_101_Pena_v</td><td>Zhotovení úpravy zpevněné plochy před objektem č.p. 303 dle doplněné výkresové části PD.</td></tr></table>				SO_101_Pena_v	Zhotovení úpravy zpevněné plochy před objektem č.p. 303 dle doplněné výkresové části PD.							
SO_101_Pena_v	Zhotovení úpravy zpevněné plochy před objektem č.p. 303 dle doplněné výkresové části PD.											
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):												
<table><tr><td>SO 101 Pena v</td><td>Úprava zpevněné plochy před objektem č.p. 303 areálu Pena (pozemek města Třel</td><td>381 568,89</td></tr><tr><td></td><td>Celkem vícepráce</td><td>381 568,89</td></tr><tr><td></td><td>Celkem ZL č.2 bez DPH:</td><td>381 568,89 Kč</td></tr></table>				SO 101 Pena v	Úprava zpevněné plochy před objektem č.p. 303 areálu Pena (pozemek města Třel	381 568,89		Celkem vícepráce	381 568,89		Celkem ZL č.2 bez DPH:	381 568,89 Kč
SO 101 Pena v	Úprava zpevněné plochy před objektem č.p. 303 areálu Pena (pozemek města Třel	381 568,89										
	Celkem vícepráce	381 568,89										
	Celkem ZL č.2 bez DPH:	381 568,89 Kč										
<table><tr><td>Investor (objednatel):</td><td>Město Třeboň</td><td>datum</td><td>podpis</td></tr></table>				Investor (objednatel):	Město Třeboň	datum	podpis					
Investor (objednatel):	Město Třeboň	datum	podpis									
<table><tr><td>TDS:</td><td>Zdeněk Musil</td><td>datum</td><td>podpis</td></tr></table>				TDS:	Zdeněk Musil	datum	podpis					
TDS:	Zdeněk Musil	datum	podpis									
<table><tr><td>Projektant (autorský dozor):</td><td>WAY project s.r.o.</td><td>datum</td><td>podpis</td></tr></table>				Projektant (autorský dozor):	WAY project s.r.o.	datum	podpis					
Projektant (autorský dozor):	WAY project s.r.o.	datum	podpis									
<table><tr><td>Dodavatel:</td><td>EUROVIA CZ a.s.</td><td>datum</td><td>podpis</td></tr></table>				Dodavatel:	EUROVIA CZ a.s.	datum	podpis					
Dodavatel:	EUROVIA CZ a.s.	datum	podpis									
Přílohy: změnové soupisy prací zápis z kontrolního dne č.5 konaného dne 02.10.2025			vyhotovení číslo 1									

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni

Objekt: 101 - Místní komunikace

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Rozpočet: SO_101_Pena_v Úprava zpevněné plochy před objektem č.p. 303 areálu Pena (pozemek města Třeboň)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					rozdíl		rozdíl	
Náklady soupisu celkem								381 568,89
D		HSV	Práce a dodávky HSV	381 568,89				
D		1	Zemní práce	132 346,96				
5	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	64,780			CS ÚRS 2025 01
10	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	64,780			CS ÚRS 2025 01
12	K	113154512	Frézování živichného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	119,500			CS ÚRS 2025 01
13	K	113154533	Frézování živichného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	64,780			CS ÚRS 2025 01
17	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	94,804			CS ÚRS 2025 01
18	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	9,481			CS ÚRS 2025 01
20	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	8,775			CS ÚRS 2025 01
21	K	133254102	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	2,448			CS ÚRS 2025 01
22	K	151101101	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	19,500			CS ÚRS 2025 01
23	K	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	19,500			CS ÚRS 2025 01
25	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	95,915			CS ÚRS 2025 01
26	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	863,235			CS ÚRS 2025 01
27	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	172,647			CS ÚRS 2025 01
29	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	32,390			CS ÚRS 2025 01
30	M	583442290	šterkodrt' frakce 0/125	t	62,709			CS ÚRS 2025 01
31	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,620			CS ÚRS 2025 01

32	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,140		CS ÚRS 2025 01
41	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	129,560		CS ÚRS 2025 01
D 4 Vodorovné konstrukce 1 944,51							
45	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm	m2	0,000		CS ÚRS 2025 01
46	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,675		CS ÚRS 2025 01
47	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000		CS ÚRS 2025 01
48	M	592238640	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000		CS ÚRS 2025 01
D 5 Komunikace pozemní 164 387,74							
55	K	564861112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm	m2	64,780		CS ÚRS 2025 01
58	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	64,780		CS ÚRS 2025 01
64	K	567521121	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm	m2	65,000		CS ÚRS 2025 01
65	K	567522124	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm	m2	65,000		CS ÚRS 2025 01
66	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	1,430		CS ÚRS 2025 01
67	M	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	1,144		CS ÚRS 2025 01
68	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	1,300		CS ÚRS 2024 02
73	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	184,280		CS ÚRS 2025 01
74	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	64,780		CS ÚRS 2025 01
76	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	119,500		CS ÚRS 2025 01
77	K	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm	m2	64,780		CS ÚRS 2025 01
78	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	64,780		CS ÚRS 2025 01
D 8 Trubní vedení 19 675,63							
93	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	7,500		CS ÚRS 2025 01
94	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	7,725		CS ÚRS 2025 01
98	M	28651205	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°	kus	2,000		CS ÚRS 2025 01
100	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	1,000		CS ÚRS 2025 01
101	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	1,000		CS ÚRS 2025 01
102	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	1,000		CS ÚRS 2025 01
103	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	1,000		CS ÚRS 2025 01
104	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	1,000		CS ÚRS 2025 01
105	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	1,000		CS ÚRS 2025 01
106	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem	kus	1,000		CS ÚRS 2025 01
107	M	59224465	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC	kus	1,000		CS ÚRS 2025 01
110	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		CS ÚRS 2025 01
111	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	1,000		CS ÚRS 2025 01
112	M	59224481	mříž vtoková s rákem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000		CS ÚRS 2025 01

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			26 844,34	
124	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	35,200	CS ÚRS 2025 01
125	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	35,200	CS ÚRS 2025 01
131	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	6,000	CS ÚRS 2025 01
132	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	6,000	CS ÚRS 2025 01
133	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	64,780	CS ÚRS 2025 01
134	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,000	CS ÚRS 2025 01
D 997		Přesun sutě			14 862,75	
137	K	997006005	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	34,981	CS ÚRS 2025 01
138	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	129,560	CS ÚRS 2025 01
144	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	75,943	CS ÚRS 2025 01
		Nové položky			21 506,96	
151	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	64,780	CS ÚRS 2025 01
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm						

ZMĚNOVÝ LIST		3					
Název a číslo stavby: Stavební úpravy části MK ul. Nádražní v Třeboni		Č. smlouvy objednatele: 750/8924/25					
Název objektu: SO 303 – Vodovodní a kanalizační přípojky		Č. smlouvy zhotovitele: 5082076LLH					
Investor (objednatel): Město Třeboň Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň							
TDS: Zdeněk Musil U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice							
Projektant (autorský dozor): WAY project s.r.o., Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec							
Dodavatel: EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4							
Zdůvodnění a popis změn:							
<table><tr><td>SO_303a_VP_v</td><td>Nad rámec stavebních prací se provedou 2 vodovodní přípojky dle návrhu Městské vodohospodářské s.r.o.. Jedna přípojka pro objekt č.p. 341 a jedna přípojka pro objekt č.p. 303. Zhotovitel provede zemní práce pro vodovodní přípojky. Materiály a montážní práce vodovodních přípojek k hranici pozemku provede Městská vodohospodářská s.r.o.</td></tr><tr><td>SO_303a_VPAL_v</td><td>Oprava vodovodní přípojky z pozemku parc.č. 1781/2. Porušená část vodovodu nahrazena novým potrubím DN 32 mm včetně spojek.</td></tr></table>				SO_303a_VP_v	Nad rámec stavebních prací se provedou 2 vodovodní přípojky dle návrhu Městské vodohospodářské s.r.o.. Jedna přípojka pro objekt č.p. 341 a jedna přípojka pro objekt č.p. 303. Zhotovitel provede zemní práce pro vodovodní přípojky. Materiály a montážní práce vodovodních přípojek k hranici pozemku provede Městská vodohospodářská s.r.o.	SO_303a_VPAL_v	Oprava vodovodní přípojky z pozemku parc.č. 1781/2. Porušená část vodovodu nahrazena novým potrubím DN 32 mm včetně spojek.
SO_303a_VP_v	Nad rámec stavebních prací se provedou 2 vodovodní přípojky dle návrhu Městské vodohospodářské s.r.o.. Jedna přípojka pro objekt č.p. 341 a jedna přípojka pro objekt č.p. 303. Zhotovitel provede zemní práce pro vodovodní přípojky. Materiály a montážní práce vodovodních přípojek k hranici pozemku provede Městská vodohospodářská s.r.o.						
SO_303a_VPAL_v	Oprava vodovodní přípojky z pozemku parc.č. 1781/2. Porušená část vodovodu nahrazena novým potrubím DN 32 mm včetně spojek.						
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):							
SO 303a VP v		Výměna vodovodních přípojek objekt č.p. 303, 341	37 380.76				
SO 303a VPAL v		Oprava vodovodní přípojky DN32 z areálu Aluminium SW st. 0.245 km	1 097.14				
		Celkem vícepráce	38 477.90				
		Celkem ZL č.3 bez DPH:	38 477.90 Kč				
Investor (objednatel): Město Třeboň datum podpis							
TDS: Zdeněk Musil datum podpis							
Projektant (autorský dozor): WAY project s.r.o. datum podpis							
Dodavatel: EUROVIA CZ a.s. datum podpis							
Přílohy: změnové soupisy prací zápis z kontrolního dne č.2 konaného dne 11.09.2025 zápis z kontrolního dne č.5 konaného dne 02.10.2025			vyhotovení číslo 1				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt: 303 - Vodovodní a kanalizační přípojky
Soupis: 303a - Vodovodní přípojky
Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Rozpoč SO_303a_VP_v Výměna vodovodních přípojek objekt č.p. 303, 341

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
					rozdíl		rozdíl		
Náklady soupisu celkem								37 380,76	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						37 380,76
D		1	Zemní práce						25 801,68
2	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	29,640			CS ÚRS 2025 01	
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	14,820			CS ÚRS 2025 01	
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	75,953			CS ÚRS 2025 01	
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	75,953			CS ÚRS 2025 01	
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,960			CS ÚRS 2025 01	
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,348			CS ÚRS 2025 01	
D		4	Vodorovné konstrukce						7 534,41
12	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	3,420			CS ÚRS 2025 01	
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,280			CS ÚRS 2025 01	
D		8	Trubní vedení						2 130,38
14	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm	m	28,500			CS ÚRS 2025 01	
D		998	Přesun hmot						1 914,29
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	16,646			CS ÚRS 2025 01	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt: 303 - Vodovodní a kanalizační přípojky
Soupis: 303a - Vodovodní přípojky

Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň

Rozpoč SO_303a_VPAL_v Oprava vodovodní přípojky DN32 z areálu Aluminium SW st. 0,245 km

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					rozdíl		rozdíl	
Náklady soupisu celkem								1 097,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 097,14	
D	8		Trubní vedení				240,40	
14	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm	m	1,500			CS ÚRS 2025 01
15	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	1,500			CS ÚRS 2025 01
16	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	1,523			CS ÚRS 2025 01
D	998		Přesun hmot				100,74	
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,876			CS ÚRS 2025 01
Nové položky								756,00
29	K	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	ks	2,000			CS ÚRS 2025 01
30	M	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	ks	2,000			CS ÚRS 2025 01

ZMĚNOVÝ LIST		4	
Název a číslo stavby: Stavební úpravy části MK ul. Nádražní v Třeboni		Č. smlouvy objednatele: 750/8924/25	
Název objektu: SO 303 – Vodovodní a kanalizační přípojky		Č. smlouvy zhotovitele: 5082076LLH	
Investor (objednatel): Město Třeboň Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň			
TDS: Zdeněk Musil U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice			
Projektant (autorský dozor): WAY project s.r.o., Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec			
Dodavatel: EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4			
Zdůvodnění a popis změn:			
SO_303c_KP640_v	Součástí změny umístění přípojek pro č.p. 640 bude zhotovení splaškové kanalizační přípojky. Dle nákresu bude splašková kanalizační přípojka umístěna na osu objektu č.p. 640, k hranici pozemku parc. č. 1750/27. Napojení přípojek pomocí navrtávky.		
SO_303c_ALSW_v	Z důvodu křížení splaškové kanalizační přípojky z pozemku parc.č. 1781/2 s trasou objektu SO 302 dešťové kanalizace, byla splašková kanalizace opravena a propojena zpět do splaškové kanalizaci a vedena mimo trasu SO 302.		
SO_303C_NVSPK_v	Z důvodu křížení splaškové kanalizační přípojky DN500 z betonových trub s trasou objektu SO 302 dešťové kanalizace, bude stavající propojení zrušeno. Nahrazeno novým potrubím splaškové kanalizace z PVC DN300 z revizní šachty u oplocení areálu Pena st. 0,127 km, vedeno pod novou dešťovou kanalizací do šachty S4 splaškové kanalizace st. 0,128,5 km. Potrubí je vsunuto do revizní šachty st. 0,127 km, spoj řádně obetonován.		
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):			
SO_303c_KP640_v	Zhotovení nové splaškové kanalizační přípojky DN 200 pro č.p. 640	14 234,53	
SO_303c_ALSW_v	Přepojení splaš.kanal. přípojkv DN200 z areálu Aluminium SW st. 0,248 km	6 222,19	
SO_303C_NVSPK_v	Propojení novým potrubím splaškové kanalizace DN300	43 948,40	
	Celkem vícepráce	64 405,12	
	Celkem ZL č.4 bez DPH:	64 405,12 Kč	
Investor (objednatel): Město Třeboň datum podpis			
TDS: Zdeněk Musil datum podpis			
Projektant (autorský dozor): WAY project s.r.o. datum podpis			
Dodavatel: EUROVIA CZ a.s. datum podpis			
Přílohy: změnové soupisy prací zápis z kontrolního dne č.2 konaného dne 11.09.2025 nákres přípojek pro objekt čp. 640 na pozemku p. č. 1750/1 zápis z kontrolního dne č.5 konaného dne 02.10.2025			vyhotovení číslo 1

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni

Objekt: 303 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis: 303c - Kanalizační splaškové přípojky

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Rozpočet: SO_303c_KP640_v Zhotovení nové splaškové kanalizační přípojky DN 200 pro č.p. 640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					rozdíl		rozdíl	
Náklady soupisu celkem								14 234,53
D		HSV	Práce a dodávky HSV	14 234,53				
D		1	Zemní práce	3 941,81				
1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	5,400			CS ÚRS 2025 01
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,080			CS ÚRS 2025 01
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	11,990			CS ÚRS 2025 01
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	11,990			CS ÚRS 2025 01
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,038			CS ÚRS 2025 01
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,047			CS ÚRS 2025 01
D		4	Vodorovné konstrukce	490,11				
11	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,338			CS ÚRS 2025 01
D		8	Trubní vedení	9 802,61				
13	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	2,500			CS ÚRS 2025 01
14	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	2,575			CS ÚRS 2025 01
15	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
16	M	28651205	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
17	K	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
18	M	28617408	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/200	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni

Objekt: 303 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis: **303c - Kanalizační splaškové přípojky**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Rozpočet: SO_303c_ALSW_v Připojení splaš.kanal. přípojky DN200 z areálu Aluminium SW st. 0,248 km

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					rozdíl		rozdíl	
Náklady soupisu celkem								6 222,19
D		HSV	Práce a dodávky HSV	6 222,19				
D		1	Zemní práce	2 837,68				
1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	2,100			CS ÚRS 2025 01
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,520			CS ÚRS 2025 01
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	12,000			CS ÚRS 2025 01
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	12,000			CS ÚRS 2025 01
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,413			CS ÚRS 2025 01
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,047			CS ÚRS 2025 01
D		4	Vodorovné konstrukce	743,52				
11	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	0,338			CS ÚRS 2025 01
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,225			CS ÚRS 2025 01
D		8	Trubní vedení	2 640,99				
13	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	2,500			CS ÚRS 2025 01
14	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	2,575			CS ÚRS 2025 01
15	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	0,000			CS ÚRS 2025 01
16	M	28651205	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°	kus	0,000			CS ÚRS 2025 01
17	K	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	0,000			CS ÚRS 2025 01
18	M	28617408	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/200	kus	0,000			CS ÚRS 2025 01

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni

Objekt:

303 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis:

303c - Kanalizační splaškové přípojky

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Město Třeboň

Rozpočet: SO_303C_NVSPK_v Propojení novým potrubím splaškové kanalizace DN300 z revizní šachty st. 0,127 km do šachty Š4 splaškové kanalizace st. 0,128,5 km

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] rozdíl	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 948,40	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				43 948,40	
D		1	Zemní práce				8 490,51	
1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	10,848			CS ÚRS 2025 01
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,170			CS ÚRS 2025 01
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	24,080			CS ÚRS 2025 01
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	24,080			CS ÚRS 2025 01
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,177			CS ÚRS 2025 01
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,417			CS ÚRS 2025 01
D		4	Vodorovné konstrukce				3 606,89	
11	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	1,695			CS ÚRS 2025 01
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,017			CS ÚRS 2025 01
D		8	Trubní vedení				31 851,00	
19	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
20	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	10,300			CS ÚRS 2025 01
21	K	28651209	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 300x15°	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
22	K	28651210	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 300x30°	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01

ZMĚNOVÝ LIST		5	
Název a číslo stavby: Stavební úpravy části MK ul. Nádražní v Třeboni		Č. smlouvy objednatele: 750/8924/25	
Název objektu: SO 303 – Vodovodní a kanalizační přípojky		Č. smlouvy zhotovitele: 5082076LLH	
Investor (objednatel): Město Třeboň Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň			
TDS: Zdeněk Musil U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice			
Projektant (autorský dozor): WAY project s.r.o., Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec			
Dodavatel: EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4			
Zdůvodnění a popis změn:			
SO_303b_KUV_v		Stávající vedení uliční vpusti v křižovatce před nádražní budovou bude propojeno do nové kanalizace sběrače B pomocí navrtávky před kanalizační šachtou ŠD2. Kanalizační přípojka v dimenzi DN200, potrubí je vsunuto do stávající větve k uliční vpusti, spoj řádně obetonován.	
SO_303b_KP640_v		Z důvodu kolize nové kanalizační dešťové přípojky pro č.p. 640 s kořenovým systémem stávajících tůjí, bude provedena změna umístění. Součástí bude splašková a vodovodní přípojka. Dle nákresu, bude dešťová, splašková a vodovodní přípojka umístěna na osu objektu č.p. 640, k hranici pozemku parc. č. 1750/27. Napojení přípojek pomocí navrtávky a pasu.	
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):			
SO_303b_KUV_v		Napojení stávající UV Nádraží	
SO_303b_KP640_v		Změna pozice nové dešťové kanalizační přípojky DN 200 pro č.p. 640	
		14 950,10	
		17 096,57	
		32 046,67	
		Celkem ZL č.5 bez DPH:	
		32 046,67 Kč	
Investor (objednatel): Město Třeboň datum podpis			
TDS: Zdeněk Musil datum podpis			
Projektant (autorský dozor): WAY project s.r.o. datum podpis			
Dodavatel: EUROVIA CZ a.s. datum podpis			
Přílohy: změnové soupisy prací zápis z kontrolního dne č.2 konaného dne 11.09.2025 nákres přípojek pro objekt čp. 640 na pozemku p. č. 1750/1 zápis z kontrolního dne č.5 konaného dne 02.10.2025			vyhotovení číslo 1

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni
Objekt: 303 - Vodovodní a kanalizační přípojky
Soupis: **303b - Kanalizační dešťové přípojky**
Místo: Třeboň
Zadavatel: Město Třeboň
Rozpočet: SO_303b_KUV_v Napojení stávající UV_Nádraží

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					rozdíl		rozdíl	
Náklady soupisu celkem							14 950,10	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 950,10	
	D	1	Zemní práce				0,00	
	D	8	Trubní vedení				8 960,10	
13	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
14	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
17	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
18	M	28651205	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
Nové položky							5 990,00	
28	K	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		"potrubí přípojek z PVC, De200"					
29	M	28617408	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/200	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni

Objekt: 303 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Soupis: **303b - Kanalizační dešťové přípojky**

Místo: Třeboň

Zadavatel: Město Třeboň

Rozpočet: SO_303b_KP640_v Změna pozice nové dešťové kanalizační přípojky DN 200 pro č.p. 640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					rozdíl		rozdíl	
Náklady soupisu celkem								17 096,57
D		HSV	Práce a dodávky HSV	17 096,57				
D		1	Zemní práce	5 238,07				
1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	5,400			CS ÚRS 2025 01
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,080			CS ÚRS 2025 01
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	24,000			CS ÚRS 2025 01
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	24,000			CS ÚRS 2025 01
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,746			CS ÚRS 2025 01
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,303			CS ÚRS 2025 01
D		4	Vodorovné konstrukce	891,51				
11	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,405			CS ÚRS 2025 01
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,270			CS ÚRS 2025 01
D		8	Trubní vedení	4 340,81				
13	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
14	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	3,090			CS ÚRS 2025 01
17	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
18	M	28651205	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x45°	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
D		998	Přesun hmot	636,18				
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,532			CS ÚRS 2025 01
Nové položky								5 990,00
28	K	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

29	M	28617408	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/200	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------