Legenda:

- Navržený strom listnatý
- Navržený strom jehličnatý
- Navržený strom jehličnatý umístěný do volné plochy mezi hroby
- Navržený solitérní keř
- Navržený solitérní keř umístěný do volné plochy mezi hroby
- 2 — Pořadové číslo navrženého druhu stromu
- 21 — Pořadové číslo navrženého druhu keře
- 21/5 — Pořadové číslo dřeviny/počet kusů
- Navržená skupina keřů
- Založení trávníku
- Trávník
- Živý plot stávající
- Skupiny keřů stávající
- Cesty a zpevněné plochy s povrchem mlatovým
- Cesty a zpevněné plochy s povrchem dlážděným nebo živičným
- Hrobka
- Zeď
- Garáže
- Kolumbaria
- Cesty na hřbitově
- Vstup na hřbitov
- Ohradní zeď
- Zdroj vody
- Keře na hrobech nehodnocené v rámci inventarizace
- Ponechané stromy - listnaté/jehličnaté
- Ponechané keře - listnaté/jehličnaté
- 26 — Pořadové číslo ponechané dřeviny
- Obvod koruny dřeviny
- Ponechaná skupina keřů
- Hranice úprav
- Hranice parcel KN
- 2079 — Číslo parcely KN

Vedení sítí technické infrastruktury:

- sdělovací vedení ve správě CETIN
- kanalizace ve správě ČEVAK a.s.
- vodovod ve správě ČEVAK a.s.
- vedení NN ve správě E.ON s.r.o.
- vedení VN ve správě E.ON s.r.o.
- plynovod STL ve správě E.ON s.r.o.
- veřejné osvětlení Technické služby s.r.o.
- elektrické vedení Technické služby s.r.o.

Navržený rostlinný materiál:

STROMY:
celkem 54 ks

1 - *Aesculus hippocastanum* - jírovec maďal - 1 ks
2 - *Carpinus betulus* ´Fastigiata´ - habr obecný - 6 ks
3 - *Carpinus betulus* ´Frans Fontaine´ - habr obecný - 7 ks
4 - *Fagus sylvatica* ´Black Swan´ - buk lesní - 1 ks
5 - *Fagus sylvatica* ´Dawyck´ - buk lesní - 1 ks
6 - *Gleditsia triacanthos* ´Skyline´ - dřezovec trojtrnný - 1 ks
7 - *Gleditsia triacanthos* ´Sunburst´ - dřezovec trojtrnný - 1 ks
8 - *Prunus serrulata* ´Sunset Boulevard´ - třešeň pilovitá - 9 ks
9 - *Tilia cordata* ´Rancho´ - lípa srdčitá - 6 ks
11 - *Ulmus* ´Lobel´ - jilm - 3 ks
12 - *Abies concolor* - jedle ojíněná - 1 ks
13 - *Picea omorika* - smrk Pančičův - 2 ks
14 - *Chamaecyparis lawsoniana* ´Ellwoodii´ - cypřišek Lawsonův - 1 ks
15 - *Chamaecyparis lawsoniana* ´Alumii´ - cypřišek Lawsonův - 3 ks
16 - *Chamaecyparis lawsoniana* ´Columnaris´ - cypřišek Lawsonův - 3 ks
17 - *Juniperus communis* ´Hibernica´ - jalovec obecný - 1 ks
18 - *Juniperus scopulorum* ´Skyrocket´ - jalovec skalní - 4 ks
19 - *Juniperus virginiana* ´Blue Arrow´- jalovec viržinský - 2 ks
20 - *Taxus baccata* ´Fastigiata´ - tis červený - 1 ks

KEŘE:
celkem 625 ks

21 - *Berberis buxifolia* ´Nana´- dřišťál zimostrázový - 25 ks
22 - *Buxus sempervirens* ´Suffruticosa´- zimostráz obecný - 100 ks
23 - *Buxus sempervirens* - zimostráz obecný - 25 ks
24 - *Deutzia gracilis* - trojpuk něžný - 15 ks
25 - *Hydrangea arborescens* ´Annabelle´- hortenzie stromečkovitá - 2 ks
26 - *Kolkwitzia amabilis* - kolkvicie krásná - 2 ks
27 - *Ligustrum vulgare* ´Atrovirens´ - ptačí zob obecný - 150 ks
28 - *Potentilla fruticosa* ´Abbotswood´- mochna křovitá - 25 ks
29 - *Prunus laurocerasus* ´Otto Luyken´ - bobkovišeň lékařská - 4 ks
30 - *Spiraea x cinerea* ´Grefsheim´ - tavolník popelavý - 20 ks
31 - *Spiraea japonica* ´Little Princess´- tavolník japonský - 40 ks
32 - *Syringa meyeri* ´Palibin´- šeřík Meyerův - 15 ks
33 - *Taxus baccata* - tis červený - 50 ks
34 - *Taxus media* ´Hicksii´- tis prostřední - 50 ks
35 - *Thuja occidentalis* ´Smaragd´- zerav západní - 100 ks
36 - *Viburnum x bodnatense* ´Dawn´- kalina vonná - 2 ks

Poznámka:
Před započetím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bpv

Atregia	**Zpracovatel:** Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz	**Investor:** Město Třeboň Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň email: martina.juzova@mesto-trebon.cz tel.: 384 342 140
HIP: Ing. Barbora Májková	**Zpracoval:** Ing. Barbora Májková	**Zpracovatel části PD:**

Název akce:
Revitalizace zeleně hřbitova sv. Alžběty v Třeboni

Datum:	09/2015
Stupeň:	DPS
Měřítko:	1:500
Číslo zakázky:	122/2015
Formát:	4xA4
Číslo výkresu:	05a
Číslo paré:	

Autorizační razítko:

Název výkresu:
Návrh řešení - první etapa