

# VÝPOČET KUBATUR

## KUBATURY - PŘECHOD PRO CHODCE U KAPLE SV. PETRA A PAVLA

SO 101 - Silnice I/24 a autobusové zastávky

STANIČENÍ	PLOCHY V JEDNOTLIVÝCH ŘEZECH							KUBATURY						
km	V (m2)	N (m2)	SO (m2)	F (m2)	BV (m2)	OHR (m)	VP (m2)	V (m3)	N (m3)	SO (m3)	F (m3)	BV (m3)	OHR (m2)	VP (m3)
0,00000	0,97	0,00	0,00	0,53	0,14	0,00	0,54							
0,02000	0,97	0,00	0,00	0,53	0,14	0,00	0,54	19,40	0,00	0,00	10,60	2,80	0,00	10,80
0,04000	2,19	0,12	0,20	0,61	0,24	0,00	1,58	31,60	1,20	2,00	11,40	3,80	0,00	21,20
0,06000	0,98	0,00	0,05	0,57	0,17	0,00	0,61	31,70	1,20	2,50	11,80	4,10	0,00	21,90
0,08000	0,03	0,00	0,00	0,44	0,13	0,00	0,00	10,10	0,00	0,50	10,10	3,00	0,00	6,10
0,10000	0,82	0,00	0,00	0,43	0,17	0,00	0,51	8,50	0,00	0,00	8,70	3,00	0,00	5,10
0,12000	1,52	0,03	0,40	0,31	0,09	0,00	1,69	23,40	0,30	4,00	7,40	2,60	0,00	22,00
0,14000	0,80	0,00	0,08	0,19	0,09	0,00	0,45	23,20	0,30	4,80	5,00	1,80	0,00	21,40
0,14456	0,80	0,00	0,08	0,19	0,09	0,00	0,45	3,65	0,00	0,36	0,87	0,41	0,00	2,05
<b>CELKEM</b>								<b>151,55</b>	<b>3,00</b>	<b>14,16</b>	<b>65,87</b>	<b>21,51</b>	<b>0,00</b>	<b>110,55</b>

### LEGENDA:

V	Výkop
N	Násyp
F	Frézování vozovky
SO	Sejmutí ornice
BV	Bourání vozovky
OHR	Ohumusování rovina
VP	Výměna podloží

# VÝPOČET KUBATUR

## KUBATURY - PŘECHOD PRO CHODCE U KAPLE SV. PETRA A PAVLA

SO 102 - MK, chodníky a nástupiště

STANIČENÍ	PLOCHY V JEDNOTLIVÝCH ŘZECH								KUBATURY							
km	V (m2)	N (m2)	SO (m2)	F (m2)	BA (m2)	BV (m2)	OHR (m)	OHS (m)	V (m3)	N (m3)	SO (m3)	F (m3)	BA (m3)	BV (m3)	OHR (m2)	OHS (m)
0,00000	0,00	0,59	0,33	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00								
0,02000	0,00	0,59	0,33	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	11,80	6,60	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
0,04000	0,38	0,49	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	10,80	5,20	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
0,06000	0,12	0,49	0,32	0,64	0,00	0,45	0,00	0,00	5,00	9,80	5,10	6,40	0,00	4,50	0,00	0,00
0,08000	1,00	0,00	0,19	0,91	0,00	0,57	3,58	0,00	11,20	4,90	5,10	15,50	0,00	10,20	35,80	0,00
0,10000	0,38	1,08	0,47	0,00	0,21	0,36	0,68	0,00	13,80	10,80	6,60	9,10	2,10	9,30	42,60	0,00
0,12000	1,12	0,94	0,26	0,00	0,21	0,35	0,00	0,70	15,00	20,20	7,30	0,00	4,20	7,10	6,80	7,00
0,14000	0,06	0,85	0,23	0,00	0,21	0,35	0,00	2,30	11,80	17,90	4,90	0,00	4,20	7,00	0,00	30,00
0,14456	0,06	0,85	0,23	0,00	0,21	0,35	0,00	2,30	0,27	3,88	1,05	0,00	0,96	1,60	0,00	10,49
<b>CELKEM</b>									<b>60,87</b>	<b>90,08</b>	<b>41,85</b>	<b>31,00</b>	<b>11,46</b>	<b>39,70</b>	<b>167,70</b>	<b>47,49</b>

### LEGENDA:

V	Výkop
N	Násyp
SO	Sejmutí ornice
F	Frézování vozovky
BA	Bourání vozovky asfalt
BV	Frézování vozovky kamenivo
OHR	Ohumusování rovina
OHS	Ohumusování svah

# VÝPOČET KUBATUR

## KUBATURY - PŘECHOD PRO CHODCE U KAPLE SV. PETRA A PAVLA

SO 102 - MK, chodníky a nástupiště - větev A

STANIČENÍ	PLOCHY V JEDNOTLIVÝCH ŘEZECH								KUBATURY							
km	V (m2)	N (m2)	SO (m2)	VP (m2)	BA (m2)	BV (m2)	OHR (m)	OHS (m)	V (m3)	N (m3)	SO (m3)	VP (m3)	BA (m3)	BV (m3)	OHR (m2)	OHS (m)
0,00000	3,69	0,00	0,63	2,42	0,51	0,93	4,49	1,91								
0,00900	3,69	0,00	0,63	2,42	0,51	0,93	4,49	1,91	33,21	0,00	5,67	21,78	4,59	8,37	40,41	17,19
0,01484	3,34	0,00	0,41	2,42	0,56	1,03	2,10	2,06	20,53	0,00	3,04	14,13	3,12	5,72	19,24	11,59
<b>CELKEM</b>									<b>53,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8,71</b>	<b>35,91</b>	<b>7,71</b>	<b>14,09</b>	<b>59,65</b>	<b>28,78</b>

### LEGENDA:

V	Výkop
N	Násyp
SO	Sejmutí ornice
VP	Výměna podloží
BA	Bourání vozovky asfalt
BV	Frézování vozovky kamenivo
OHR	Ohumusování rovina
OHS	Ohumusování svah

# VÝPOČET KUBATUR

## KUBATURY - PŘECHOD PRO CHODCE U KAPLE SV. PETRA A PAVLA

SO 102 - MK, chodníky a nástupiště - větev B (obytná zóna)

STANIČENÍ	PLOCHY V JEDNOTLIVÝCH ŘEZECH								KUBATURY							
km	V (m2)	N (m2)	SO (m2)	VP (m2)	BA (m2)	BV (m2)	OHR (m)	OHS (m)	V (m3)	N (m3)	SO (m3)	VP (m3)	BA (m3)	BV (m3)	OHR (m2)	OHS (m)
0,00000	3,69	0,00	0,63	2,42	0,51	0,93	4,49	1,91								
0,02000	3,69	0,00	0,63	2,42	0,51	0,93	4,49	1,91	73,80	0,00	12,60	48,40	10,20	18,60	89,80	38,20
0,04000	3,34	0,00	0,41	2,42	0,56	1,03	2,10	2,06	70,30	0,00	10,40	48,40	10,70	19,60	65,90	39,70
0,04626	3,34	0,00	0,41	2,42	0,56	1,03	2,10	2,06	20,91	0,00	2,57	15,15	3,51	6,45	13,15	12,90
<b>CELKEM</b>									<b>165,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25,57</b>	<b>111,95</b>	<b>24,41</b>	<b>44,65</b>	<b>168,85</b>	<b>90,80</b>

### LEGENDA:

V	Výkop
N	Násyp
SO	Sejmutí ornice
F	Frézování vozovky
BA	Bourání vozovky asfalt
BV	Frézování vozovky kamenivo
OHR	Ohumusování rovina
OHS	Ohumusování svah